

**MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
DELLA VIABILITA' COMUNALE
ANNI 2018 – 2022**

ELENCO PREZZI UNITARI

1) Scarifica con fresatura della segnaletica esistente.

Scarifica con fresatura della segnaletica esistente da eseguirsi con mezzi meccanici montati su macchine operatrici, piastre fresanti e rifinito a mano.

L'onere risulta comprensivo della fresatura, sbriciolamento ed allontanamento del materiale di risulta, compreso l'onere del caricamento e trasporto in discariche autorizzate ed il costo di conferimento e di smaltimento del materiale; pulizia del piano di fresatura con mezzi meccanici, anche aspiranti, o manualmente; compreso ogni onere diretto ed indiretto.

Da valutarsi a mq. €/mq. 3,00

2) Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per strisce di mezzeria o di bordo in vernice catarifrangente, larghezza di cm. 12/15/30, costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con microsferi di vetro, nella quantità di Kg. 1,00/mq., compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa la pulizia delle zone impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.

a) larghezza cm. 12 -15 Da valutarsi a ml. €/ml. 0,25

b) larghezza cm. 30 Da valutarsi a ml. €/ml. 0.40

3) Fornitura e posa in opera di segnali orizzontali in vernice catarifrangente, zebra e disegni vari, di nuovo impianto o di ripasso, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con microsferi di vetro, nella quantità non inferiore a Kg. 1,00/mq., compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.

Da valutarsi a mq. €/mq. 6,00

4) Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per strisce di mezzeria o di bordo in termocolato a caldo o freddo, larghezza di cm. 12/15, costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con materiale plastico perlinato bianco steso sulla pavimentazione ad una temperatura di circa 200° C in quantità non inferiore a 1,50 Kg/mq.; compresa la contemporanea sovraspruzzatura a pressione di microsferi rifrangenti in ragione di 0,30 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a mm. 1,5. Lo spruzzato termoplastico è costituito da una miscela di aggregati di colore chiaro (40%), microsferi di vetro (20%), pigmenti coloranti e sostanze inerti (20%), legate insieme con resine sintetiche termoplastiche, plastificate con olio minerale (20%). In alternativa, su avvallo della d.l., è ammesso l'utilizzo di termocolato a freddo a due componenti a base di resine metacriliche esenti da solventi applicato a spruzzo. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa la pulizia delle zone impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.

Da valutarsi a ml. €/ml. 4,00

5) Fornitura e posa in opera di attraversamenti pedonali o ciclopedonali, fasce di arresto, ecc. in vernice bicomponente, a freddo a due componenti a base di resine metacriliche esenti da solventi applicato a rullo o pennello. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa la pulizia delle zone impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Materiale non inferiore a 1,50 Kg/mq.; compresa la sovraspruzzatura a pressione di microsferi rifrangenti in ragione di 0,30 kg/mq, con spessore complessivo non inferiore a mm. 1,5.

Da valutarsi a mq. € /mq. 30,00

6) Fornitura e posa in opera di attraversamenti pedonali o ciclopedonali in termoplastico a caldo, posati in opera con bruciatore a gas, costituiti da materiale termoplastico preformato tipo Premark, ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdruciuolo per l'esecuzione di superfici in colore bianco o rosso, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, Spessore complessivo tra 2,5 e 3 mm, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone impianto deal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.

Da valutarsi a mq. € /mq. 60,00

7) Fornitura e posa in opera di simboli orizzontali in termoplastico a caldo, posati in opera con primer per asfalto, costituiti da segnali in materiale termoplastico preformato, ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdruciuolo per l'esecuzione di simbologia del C.D.S. Spessore complessivo tra 2,5 e 3 mm, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone impianto deal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. Triangolo o quadrato mm 1.000x1.000

Da valutarsi a numero € /cad. 230,00