



COMUNE DI ARGELATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Settore Programmazione e Gestione del Territorio – Servizio Ambiente

**Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
del verde pubblico**

anni 2016-2019

Capitolato d'Appalto

- *Capitolato e descrizione servizio*
- *Allegati Tecnici:*
 - 1a: elenco prezzi lavorazioni*
 - 1b: elenco prezzi forniture*
 - 2: programmazione annuale manutenzione ordinaria*
 - 3: interventi annuali non programmabili*
 - 4: disciplinare sgombero neve e ghiaccio*

Avvertenza:

per semplicità, nel presente Capitolato speciale d'appalto si riporterà la definizione di "appaltatore" intendendo la ditta che si sarà aggiudicato il servizio e col nome di "stazione appaltante" o "Amministrazione" il Comune di Argelato.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

La presente relazione ha ad oggetto la illustrazione degli obiettivi e delle attività previste per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il periodo 2016-2019 più eventuale rinnovo quadriennale, relativamente a tutto il patrimonio nelle disponibilità del Comune, inteso come parchi pubblici, giardini scolastici, attrezzature ludiche in essi installate ed allo sgombero della neve e del ghiaccio da camminamenti e piste ciclabili. Con questo appalto il Comune di Argelato intende affidare un servizio idoneo a garantire adeguati standard di manutenzione e sicurezza.

Oggetto specifico del servizio è la manutenzione su tutto il territorio urbano, periurbano, frazioni nel Comune di Argelato di mediante:

- manutenzioni ordinarie programmate annualmente sulla base dell'Allegato Tecnico n. 2;
- manutenzioni non programmabili previste nell'Allegato Tecnico n. 3 con particolare riferimento a trattamenti, potature ed abbattimenti (anche mediante la tecnica del Tree Climbing), spalcatore, fornitura e messa a dimora di nuove alberature, verifiche statiche visive e strumentali puntuali sul patrimonio arboreo in caso di particolari necessità;
- interventi non programmabili eseguiti anche in "pronto intervento" con disponibilità H24 nei giorni sia feriali che festivi, da attuarsi nel caso di particolari situazioni di pericolo influenti sulla sicurezza pubblica;
- una verifica semestrale dello stato vegetativo, ad opera di una figura professionale con titolo di abilitazione, estesa all'intero patrimonio arboreo e finalizzata all'individuazione di eventuali criticità fitosanitarie e/o statiche, ovvero alla necessità di approfondire con accertamenti puntuali, anche strumentali; relazione generale sulle verifiche eseguite e presentazione di perizia specifica per le situazioni che richiedono particolari considerazioni e interventi sia riguardo la sicurezza che relativamente al mantenimento o miglioramento dello stato vegetativo;
- un report annuale (da esibire al Servizio Ambiente entro la fine del mese di Novembre di ogni anno di esercizio dell'appalto) contenente il fabbisogno dell'intero patrimonio vegetale in relazione ad interventi di potature e/o abbattimenti, finalizzato all'utilizzo di eventuali economie di esercizio o delle somme eventualmente ancora disponibili previste dall'Allegato Tecnico n. 3;
- una verifica semestrale (indicativamente Marzo e Ottobre) sullo stato di conservazione e sicurezza delle attrezzature ludiche nei parchi pubblici e nei giardini scolastici, con redazione di un report (da esibire al Servizio Ambiente al termine delle verifiche) recante tre priorità di intervento in funzione del livello di incidenza dell'intervento sulla sicurezza: priorità 1 più elevata, 3 di minore importanza; tale monitoraggio comprende una verifica mensile più spedita, finalizzata al controllo della generale integrità e sicurezza delle strutture;
- esecuzione degli interventi di manutenzione delle attrezzature ludiche nei parchi pubblici e nei giardini scolastici, commissionati dal Servizio Ambiente in funzione delle risultanze del monitoraggio semestrale e/o mensile;

- esecuzione di interventi di carattere edile volti alla garanzia dell'integrità del patrimonio non vegetale nei parchi pubblici e giardini scolastici, con particolare riferimento a pavimentazioni sconnesse, cordolature danneggiate, posa e ripristino funzionale di manufatti, steccati, fontane e, in genere, prestazioni previste nell'elenco prezzi "Allegato Tecnico n. 1a e 1b" con possibilità di eventuali forniture o prestazioni particolari da concordare di caso in caso;
- interventi di sgombero della neve e del ghiaccio mediante spargimento di sale sui camminamenti dei parchi inclusi i collegamenti tra essi, come descritto negli Allegati Tecnici n. 3 e 4 "disciplinare per la pulizia della neve e del ghiaccio";
- costante aggiornamento dei censimenti del patrimonio.

Relativamente al tema dello smaltimento dei materiali di risulta, occorre precisare che negli interventi in cui è prevista la raccolta (abbattimenti, potature, spollonature, spalcatore, raccolta foglie, taglio erba, ecc...) l'elenco prezzi prevede il carico ed il trasporto senza l'onere dello smaltimento.

Questo in quanto, in via prioritaria, il materiale viene portato in area di accumulo provvisorio di proprietà comunale e, previo riduzione in cippato, riutilizzata come ammendante in loco.

Gli obiettivi principali sono:

- mantenere lo stato di conservazione del patrimonio comunale nelle diverse tipologie, attraverso interventi programmati e tempestivi di mantenimento onde evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;
- garantire la sicurezza degli utenti e/o degli operatori del verde pubblico, e quella veicolare in convivenza con il verde esistente;
- elevare lo standard qualitativo di fruibilità del verde pubblico;
- salvaguardare, promuovere ed applicare i principi e le norme sancite nel Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato;
- promuovere e sostenere obiettivi sensibili perseguiti dall'Amministrazione Comunale di sviluppo e promozione sociale anche attraverso la cura e la tutela dell'ambiente e del verde pubblico.

Le prestazioni di appalto sono indicate negli Allegati Tecnici dal n. 1 al n. 4 al presente capitolato e vengono suddivise in attività programmate e in attività non programmabili.

In allegato al presente capitolato sono quindi forniti i seguenti Allegati Tecnici:

- n. **1a e 1b** elenco prezzi a base d'asta per interventi di manutenzione e forniture;
- n. **2** programmazione degli interventi annuali previsti sul patrimonio vegetale;
- n. **3** interventi annuali non programmabili da eseguirsi in economia sul patrimonio vegetale, sulle attrezzature ludiche, su camminamenti e manufatti e di pulizia da neve e ghiaccio sulla viabilità ciclopedonale;
- n. **4** disciplinare tecnico per la pulizia di neve e ghiaccio su percorsi ciclopedonali, marciapiedi, camminamenti nei parchi, ecc...;

Le prestazioni programmate possono subire variazioni quantitative in funzione dell'effettivo andamento stagionale o della effettiva disponibilità di bilancio, nonché in funzione della possibile espansione delle aree in gestione al Comune. Le prestazioni saranno conteggiate a misura e l'appaltatore avrà diritto al pagamento dei soli interventi effettivamente svolti dovendosi intendere le quantità previste in capitolato puramente indicative.

Art. 1) **Durata e ammontare dell'appalto:**

L'appalto ha la durata di 4 (quattro) anni decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 4 (quattro).

L'ammontare presunto dell'appalto è di € 2.754.098,32 più I.V.A. per l'intero periodo di 4+4 anni, quindi inclusa l'opzione del rinnovo, comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza da esplicitare in sede di offerta, corrispondenti ad € 344.262,29 (comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza) più I.V.A. di Legge per ogni anno di esecuzione dello stesso di cui:

- A. € 256.805,07 (duecentocinquantaseimilaottocentocinque/07) per lavori programmati di manutenzione del patrimonio vegetale, sulla base dell'elenco prezzi di cui all'Allegato Tecnico n. 1a e 1b;
- B. - € 26.473,62 (ventiseimilaquattrocentosettantatre/62) per lavori non programmabili da eseguirsi in economia sul patrimonio vegetale, sulla base dell'elenco prezzi di cui all'Allegato Tecnico n. 1a e 1b;
 - € 20.000,00 (ventimila/00) per lavori di manutenzione non programmabile delle strutture ludiche nei parchi pubblici e scolastici da eseguirsi in economia anche a seguito di specifica indagine sullo stato manutentivo, sulla base dell'elenco prezzi di cui all'Allegato Tecnico n. 1a;
 - € 24.590,16 (ventiquattromilacinquecentonovanta/16) per lavori di manutenzione non programmabile da eseguirsi in economia di manufatti, camminamenti, cordonature e di carattere edile in genere, sulla base dell'elenco prezzi di cui all'Allegato Tecnico n. 1a;
 - € 16.393,44 (sedicimilatrecentonovantatre/44) per interventi di pulizia della neve e del ghiaccio da camminamenti, piste ciclopedonali, marciapiedi, secondo il disciplinare di cui all'Allegato Tecnico n. 4 e sulla base dell'elenco prezzi di cui all'Allegato Tecnico n. 1a.

Le lavorazioni elencate al punto "B." e contenute nell'Allegato Tecnico n. 3 al capitolato d'appalto, sono somministrate "in economia" e remunerate "a misura" sulla base dell'elenco prezzi ribassato come dettagliato nel bando di gara.

La suddivisione delle somme elencate al punto "B." non costituisce vincolo contrattuale e può, sulla base di esigenze tecniche e/o di bilancio, subire diverse attribuzioni, fermi restando gli obblighi contrattuali.

Le modalità di contabilizzazione del servizio e la liquidazione delle fatture avviene come dettagliato nell'Articolo 9) del presente capitolato di appalto.

L'esatto ammontare dei corrispettivi sarà determinato sulla base degli effettivi interventi effettuati, in esecuzione degli ordinativi dell'Ufficio Ambiente del Comune, ai prezzi offerti in sede di gara.

Tutti gli Allegati Tecnici verranno aggiornati, una volta affidato l'appalto, ai prezzi ribassati in sede di gara e saranno parte integrante, ovvero espressamente citati, nel contratto.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di modificare l'entità dell'appalto, variandolo, in aumento o diminuzione, nella misura massima del 20% (venti per cento) del corrispettivo annuale derivante dall'importo presunto a base d'asta, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore sull'elenco dei prezzi unitari.

L'appaltatore resta obbligato ad accettare incondizionatamente tali variazioni senza che nulla possa essere eccepito impegnandosi pertanto ad adeguare conseguentemente la propria dotazione di personale e mezzi in modo da garantire l'ottimale espletamento del servizio.

Le suddette variazioni non modificheranno l'applicazione dell'elenco dei prezzi unitari posto a base del contratto di servizio.

Potranno verificarsi anche modifiche all'elenco delle aree soggette ad interventi di manutenzione ordinaria contenuto negli Allegati Tecnici n. 2 e n. 4 del presente capitolato.

L'inserimento delle nuove aree potrà derivare dall'acquisizione di nuovi standard urbanistici o da una diversa organizzazione complessiva dell'attività di manutenzione o di specifiche finalità.

Tali variazioni, analogamente a quanto riportato nell'articolo precedente, dovranno essere accettate incondizionatamente dall'appaltatore ed eseguite sulla base dell'elenco prezzi di cui all'Allegato Tecnico n. 1a e 1b al netto del ribasso.

Art. 2) Prezzi contrattuali:

I prezzi in elenco si riferiscono ad interventi interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza alla scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri.

Le indicazioni e le prescrizioni del capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'impresa ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza dei lavori: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi sia di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari all'esecuzione dei lavori, trasporti, immagazzinamenti od altro, sia di quanto si riferisce a lavori provvisori ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera, nonché di tutto quanto occorre per lavorare in piena sicurezza.

Tali prezzi, nonché i fabbisogni stimati per ogni intervento, si intendono accettati a proprio rischio dall'impresa che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e tali da consentire l'offerta.

Tenendo conto che il servizio richiesto prevede l'esecuzione d'interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi e delle alberate stradali, da effettuare sulla base di specifica richiesta del Servizio Ambiente Comunale, remunerati a misura o in economia, il corrispettivo annuo sarà stabilito sulla base dell'elenco prezzi già citato, al netto del ribasso di gara.

Esso risulterà remunerativo di tutti gli interventi, operazioni, oneri ed obblighi previsti dal presente capitolato, diretti e indiretti, comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione delle attrezzature e la realizzazione di tutte le opere necessarie all'esecuzione del servizio, sulla base dell'assunto che l'appaltatore abbia eseguito tutti gli opportuni calcoli estimativi. In detto corrispettivo s'intenderà remunerata l'esecuzione delle prestazioni per la gestione, il controllo e la rendicontazione del servizio.

Ogni attività effettuata dall'appaltatore dovrà risultare comprensiva della mano d'opera, dei materiali, del macchinario ed attrezzatura, dei carburanti, di ogni materiale di consumo e di quanto necessario a garantire la sicurezza degli operatori e dei terzi, al fine di fornire ogni prestazione correttamente eseguita nei tempi previsti e con la qualità richiesta.

Art. 3) Subappalto:

È consentito all'appaltatore il subappalto delle prestazioni previste dal presente capitolato, nel limite del 30% dell'importo contrattuale (anno per anno) e relativamente alle sole prestazioni indicate come subappaltabili in sede di offerta.

Restano ferme le condizioni citate nella documentazione di gara relative alle "clausole sociali", con particolare riferimento alla misura di collaborazione con cooperative sociali di tipo "B".

Art. 4) Disposizioni organizzative:

L'Appaltatore, a proprie spese, istituisce una sede operativa, dotata di apparecchio telefonico, fax, posta elettronica certificata, ai fini di essere sempre in comunicazione

diretta con il Responsabile del Servizio Ambiente, e, in caso di chiamata, deve raggiungere il cantiere di lavoro entro massimo 45 minuti dalla chiamata per garantire prontamente eventuali interventi di emergenza.

Tale sede deve essere già istituita e completamente operativa all'atto dell'affidamento del servizio.

L'Appaltatore deve inoltre disporre, di struttura idonea da adibire a:

- deposito attrezzature;
- rimessaggio dei mezzi;
- officina per le riparazioni più semplici e immediate;
- spogliatoio per il personale;
- servizi igienici in genere (comprensivi di gabinetti e docce con acqua calda);
- quant'altro utile ai fini del buon funzionamento aziendale e previsto dal contratto di servizio.

Tutti i locali e le aree dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie, urbanistiche e con i regolamenti antincendio in vigore e futuri, fino alla scadenza dell'appalto.

L'immobile può essere ispezionato dalla Stazione Appaltante per la verifica del rispetto delle norme antinfortunistiche e della sua efficienza, con redazione di un apposito verbale di conformità.

La disponibilità dei locali di cui sopra deve essere dimostrata a cura dell'Appaltatore, salva ispezione da parte della Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla data d'inizio del Servizio.

Art. 5) Lavoro nei giorni di pioggia, interruzione e sospensione dei lavori:

Nei giorni di pioggia i lavori, di regola, possono essere sospesi. Possono tuttavia essere richiamati in servizio operai di qualsiasi categoria per interventi di urgenza.

Art. 6) Condizioni di esecuzione degli interventi di manutenzione:

La manutenzione di molte aree verdi può avvenire in presenza di utenti (verde scolastico, parchi, giardini, vicinanza di abitazioni, ecc.), con la conseguente necessità di arrecare il minimo disturbo possibile, garantendo al contempo adeguata sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere interventi in giornate prefestive e festive per alcune fasi lavorative inerenti la pubblica incolumità o altre particolari ed eccezionali esigenze (manifestazioni, etc.), senza che ciò comporti un aumento del corrispettivo dovuto.

L'Appaltatore deve farsi carico autonomo di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori, oltre che dei relativi costi, con esclusione della sola tassa di occupazione del suolo pubblico.

Art. 7) Servizio di pronto intervento:

Qualora si verificano situazioni di pericolo o comunque situazioni per le quali siano necessari interventi urgenti di manutenzione del verde sia di carattere ordinario che straordinario, l'Appaltatore deve garantire un'attività di pronto intervento effettuata da personale qualificato e dotato dei necessari mezzi ed attrezzature, per risolvere la situazione. Tali interventi dovranno essere effettuati con la massima urgenza in funzione delle effettive situazioni riscontrate.

L'Appaltatore rende disponibile un recapito telefonico in grado di garantire la risposta H24 sia nelle giornate feriali che festive, garantendo altresì la possibilità di intervenire immediatamente su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Agli interventi eseguiti viene applicato il costo ordinario previsto nell'elenco prezzi.

Art. 8) Lavori non previsti, nuovi prezzi:

Quando, per circostanze speciali, si renda necessario affidare all'appaltatore l'esecuzione di opere o la somministrazione di materiali non previsti nell'elenco prezzi, i prezzi da assegnarsi vanno preventivamente concordati tramite l'invio da parte dell'Impresa di preventivo scritto che dovrà essere valutato dal Servizio Ambiente.

Qualora, per effetto d'innovazioni tecniche o gestionali, intervenga la necessità di effettuare, nell'ambito del Servizio, prestazioni non riconducibili all'elenco prezzi di cui al presente capitolato, i prezzi da assegnarsi vanno preventivamente concordati fra il Servizio Ambiente e l'Appaltatore e possono essere integrati nell'elenco prezzi mediante apposito atto formale in accordo fra le parti.

È esclusiva competenza del Servizio Ambiente, in tutti i casi, la definizione delle nuove voci di capitolato oggetto di nuovo inserimento, siano esse a corpo o a misura.

L'appaltatore potrà farsi promotore di eventuali progetti volti a riqualificare le aree verdi ed è comunque tenuto a prestare la propria collaborazione specialistica, per i progetti o le variazioni di servizio elaborati e proposti dalla Stazione Appaltante.

Art. 9) Corrispettivi e modalità di liquidazione:

La liquidazione dei corrispettivi d'appalto avviene, a seguito di approvazione di uno stato di avanzamento lavori, nel quale si attesta la regolare esecuzione degli stessi.

Gli avanzamenti dei lavori sono di norma liquidati con cadenza mensile, sulla base di fatture con scadenza di 60gg dalla data di registrazione al Protocollo Comunale.

Ogni mese la Ditta produce e trasmette al Servizio Ambiente un rapporto di lavoro che contiene la dettagliata descrizione del numero di interventi e dei tempi nei quali questi sono stati eseguiti nelle varie aree verdi.

L'Appaltatore emette, alla scadenza di ogni mese, regolari fatture a carico del Comune di Argelato, secondo la seguente modalità e per gli importi di seguito specificati:

- a) nei mesi di Gennaio-Febbraio-Aprile-Maggio-Luglio-Agosto-Ottobre-Novembre con importo delle fatture pari a 1/10 (un decimo) del valore annuo del documento di programmazione delle manutenzioni ordinarie (rif. Allegato Tecnico n. 2) stabilito dall'Amministrazione Comunale come precedentemente descritto;
- b) nei mesi di Marzo-Giugno-Settembre-Dicembre con importo delle fatture pari al valore delle prestazioni e opere effettivamente eseguite nel rispettivo precedente trimestre (il cui valore risulterà dalla contabilità appositamente predisposta e trasmessa mensilmente al Servizio Ambiente), dal quale viene dedotto il corrispettivo delle due fatture emesse nel bimestre precedente;
- c) gli interventi afferenti l'Allegato Tecnico n. 3, poiché specificamente commissionati e contabilizzati "a misura", vanno separatamente fatturati e computati in apposita contabilità prodotta a consuntivo mensile, trasmessa e condivisa con il Servizio Ambiente Comunale prima dell'emissione della fattura stessa.

Art. 10) Penali:

L'applicazione di tutte le penali avviene mediante detrazione nelle somme dovute all'Amministrazione per gli acconti trimestrali.

L'inadempimento dovrà essere immediatamente comunicato all'impresa dando indicazione della relativa penale.

Non ricevendo alcuna contestazione scritta entro una settimana dalla data di comunicazione l'Amministrazione Comunale può procedere all'applicazione della penale.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la valutazione definitiva in caso di controversie sull'applicazione delle penali.

Qualora l'appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore annuo del contratto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la rescissione del contratto.

Tablelle delle penali

TABELLA N. 1

ATTIVITA'	NON ESEGUITE	DIFFORMI
PRATI		
Sfalcio prati	100,00 €	50,00 €
Divieto uso decespugliatori a filo presso alberi	25,00 €	25,00 €
SIEPI E ARBUSTI		
Irrigazione	100,00 €	50,00 €
Lavorazione terreno.	50,00 €	25,00 €
Potatura in forma obbligatoria	50,00 €	25,00 €
Potatura di produzione, riforma o contenimento	50,00 €	50,00 €
ALBERI		
Irrigazione	100,00 €	50,00 €
Vangatura formelle alberi	50,00 €	25,00 €
Spollonatura	50,00 €	25,00 €
Potatura di produzione, riforma o contenimento	100,00 €	50,00 €
Interventi urgenti di rimozione o potatura di piante o rami pericolosi.	500,00 €	250,00 €
PULIZIE		
Pulizia giardini	50,00 €	25,00 €
Svuotamento cestini	50,00 €	25,00 €
Raccolta, foglie	50,00 €	25,00 €
AIUOLE		
Irrigazione aiuole	50,00 €	25,00 €
Vangatura e pulizia aiuole	25,00 €	25,00 €
ALTRE OPERE		
Manutenzione arredi	50,00 €	25,00 €
Diserbo camminamenti	50,00 €	25,00 €

TABELLA N. 2

ATTIVITA'	NON ESEGUITE	DIFFORMI
Relazione sullo stato vegetativo	500,00 €	500,00 €
Relazione statica arborea	500,00 €	500,00 €
Relazione statica arborea	500,00 €	500,00 €
Monitoraggio periodico attrezzature ludiche	500,00 €	500,00 €

Gli importi delle penali previsti nella tabella n. 1, colonna 2 "non eseguite", sono applicati per ogni giorno di ritardo.

Gli importi delle penali previsti nella tabella n. 2 sono applicati "una tantum".

Per le potature degli alberi per la penale non deve applicarsi il criterio temporale, ma deve intendersi ad ogni esemplare.

Per quanto non previsto, l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione scritta, provvede ad applicare discrezionalmente una penale proporzionale al danno subito, e dove possibile, in analogia con le tabelle delle penali.

La mancanza, che causa l'applicazione della penale, viene immediatamente e formalmente comunicata dal responsabile del servizio alla ditta appaltatrice all'Amministrazione Comunale.

La penale deve essere applicata per tutto il tempo intercorrente alla comunicazione scritta da parte della ditta dell'avvenuta eliminazione dell'inconveniente.

Il Responsabile del Servizio provvede autonomamente a trattenere gli importi relativi dalla prima liquidazione a favore della ditta appaltatrice.

Art. 11) Sicurezza:

L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi e del Codice della Strada.

In particolare, l'Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 8 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto a considerare, oltre ai rischi derivanti dalla propria attività, anche i rischi derivanti dalla presenza di estranei nell'esecuzione dei servizi.

Dovrà pertanto presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza, a costituire parte integrante del contratto d'appalto, atto a considerare i rischi anche per le lavorazioni affidate ad eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi, nonché di quelli dipendenti di eventuali subappaltatori.

Dovrà inoltre garantire, mediante idonee misure di prevenzione (delimitazione di aree, segnaletica, presenza di personale aggiuntivo, interdizione di aree, ecc...) la protezione di tutti i soggetti terzi (es. pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti, ecc...) che a qualsiasi titolo si trovino a transitare in prossimità delle zone di lavorazione o la cui incolumità possa essere messa in pericolo dalle lavorazioni eseguite dall'appaltatore, con particolare riferimento alle considerazioni espresse nel documento di valutazione dei rischi delle interferenze.

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
PREZZI PER ESECUZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA			
MANUTENZIONI ORDINARIE SUI TAPPETI ERBOSI			
ORD.001	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: tappeto erboso in parchi e giardini per singole superfici fino a 300 mq	mq	0,298
ORD.002	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: tappeto erboso in parchi e giardini per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	0,184
ORD.003	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: tappeto erboso in parchi e giardini per singole superfici da 500 a 2.000 mq	mq	0,079
ORD.004	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: tappeto erboso in parchi e giardini per singole superfici da 2.000 a 5000 mq	mq	0,061
ORD.005	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: tappeto erboso in parchi e giardini per singole superfici oltre 5000 mq	mq	0,044
ORD.006	Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini per singole superfici fino a 300 mq	mq	0,236
ORD.007	Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	0,140
ORD.008	Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini per singole superfici da 500 a 2.000 mq	mq	0,070
ORD.009	Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini per singole superfici da 2.000 a 5000 mq	mq	0,053
ORD.010	Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini per singole superfici oltre 5000 mq	mq	0,035
ORD.011	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale ,con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per singole superfici fino a 300 mq	mq	0,236
ORD.012	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	0,149
ORD.013	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per singole superfici da 500 a 2.000 mq	mq	0,105
ORD.014	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per singole superfici oltre i 2.000 mq	mq	0,061
ORD.015	Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, dotato di raccogliore ad apertura idraulica, escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per superfici oltre 5.000 mq	mq	0,070
ORD.016	Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, dotato di raccogliore ad apertura idraulica, escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per superfici oltre 5.000 mq	mq	0,053
ORD.017	Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattore munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra	ml	0,131

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ORD.018	Taglio erba su scarpate stradali senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8–1,2 m	mq	0,140
ORD.019	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento: per singole superfici fino a 300 mq	mq	0,298
ORD.020	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento: per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	0,184
ORD.021	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento: per singole superfici da 500 a 2.000 mq	mq	0,079
ORD.022	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento: per singole superfici da 2.000 a 5000 mq	mq	0,061
ORD.023	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento: per singole superfici oltre 5000 mq	mq	0,044
ORD.024	Vangatura manuale terreno fino alla profondità di 0,2 m	mq	5,430
ORD.025	Concimazione di fondo con fornitura, stesura ed interrimento di concime organico (2.000-5.000 Kg/ha), perfosfato minerale (100-600 Kg/ha), solfato potassico (100-400 Kg/ha) e solfato ferroso.	mq	0,105
ORD.026	Fornitura e spandimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di cm 5, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno	mc	27,150
ORD.027	Drenaggi di profondità cm50 mediante scavo in sezione ristretta (cm20) fornitura e stesa di tubo fessurato diametro mm80 rivestito in fibra di cocco, su letto di sabbia, con raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto mm2 fino a cm15 dal piano finito e poi con terra.	ml	14,626
ORD.028	Sabbiatura o top – dressing consistente nella distribuzione uniforme di sabbia e terriccio (privo di semi infestanti), in seguito a bucatatura del terreno per colmare i fori creati e per contrastare la successiva formazione di feltro, mediante apposita macchina munita di ruote anticostipamento e con fondo vibrante, in strato uniforme con ripetuti passaggi di rete-erpice a completamento	mq	0,298
ORD.029	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici fino a 300 mq	mq	0,140
ORD.030	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	0,096
ORD.031	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici da 500 a 2.000 mq	mq	0,044
ORD.032	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici oltre i 2.000 mq	mq	0,035
ORD.033	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura del cotico asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici fino a 300 mq	mq	0,088
ORD.034	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura del cotico asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	1,226

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ORD.035	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura del cotico asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici da 500 a 1.000 mq	mq	0,963
ORD.036	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura del cotico asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici da 1.000 a 2.000 mq	mq	0,788
ORD.037	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura del cotico asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici oltre 2.000 mq	mq	0,525
ORD.038	Rigenerazione dei tappeti ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici, operazione consistente in una carotatura con asportazione delle carote di terra o fessurazione profonda del cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, top-dressing con sabbia silicea certificata fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm., passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, esclusa irrigazione	mq	1,839
ORD.039	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: per singole superfici fino a 300 mq	mq	0,701
ORD.040	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	0,525
ORD.041	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: per singole superfici da 500 a 2.000 mq	mq	0,350
ORD.042	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: per singole superfici oltre i 2.000 mq	mq	0,219
ORD.043	Diserbo selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocloa, panicum, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo di questo incluso il materiale necessario.	mq	0,123
ORD.044	Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso il materiale necessario.	mq	0,114
MANUTENZIONI PARTICOLARI SU PAVIMENTAZIONI DI PARCHI E GIARDINI			
ORD.045	Pulizia di superfici stradali eseguita mediante lavaggio con getti di acqua e pressione, ed ove cio' non sia possibile, con l'ausilio di soffiatori meccanici od anche con energiche e ripetute scopature, compresa la raccolta e l'allontanamento del materiale di risulta.	mq	0,543
ORD.046	Diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti e aree pavimentate site all'interno di parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta	mq	0,175
MANUTENZIONI ORDINARIE SUL PATRIMONIO ARBUSTIVO ED ARBOREO			
ORD.047	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	ml	1,874
ORD.048	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm	ml	2,540

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ORD.049	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm	ml	5,342
ORD.050	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm	ml	7,313
ORD.051	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 800 cm a 1200 cm	ml	12,174
ORD.052	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	ml	1,511
ORD.053	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m	ml	5,342
ORD.054	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m	ml	7,313
ORD.055	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m	ml	9,809
ORD.056	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati: altezza fino a 1 m	cad	2,452
ORD.057	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati: altezza da 1 m a 1,5 m	cad	6,744
ORD.058	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati: altezza oltre a 1,5 m	cad	11,998
ORD.059	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza fino a 1 m	mq	1,927
ORD.060	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1 m a 1,5 m	mq	4,482
ORD.061	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie: altezza oltre a 1,5 m	mq	9,634
ORD.062	Vangatura di siepi e cespugli con contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	mq	2,443

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ORD.063	Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	mq	1,874
ORD.064	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	mq	0,876
ORD.065	Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	mq	1,226
ORD.066	Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: se posti su aiuole stradali	mq	2,131
ORD.067	Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l. per mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: se posti in parchi e giardini	mq	2,189
ORD.068	Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi specifici e con distribuzione uniforme: per arbusti isolati	cad	0,289
ORD.069	Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi specifici e con distribuzione uniforme: per macchie	mq	0,245
ORD.070	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	115,605
ORD.071	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad	182,515
ORD.072	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	267,730
ORD.073	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	494,797
ORD.074	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	144,506

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ORD.075	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad	231,210
ORD.076	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	340,745
ORD.077	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	565,483
ORD.078	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	84,514
ORD.079	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad	142,334
ORD.080	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	248,725
ORD.081	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	456,411
ORD.082	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	69,363
ORD.083	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad	115,605

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ORD.084	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	170,368
ORD.085	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	282,741
ORD.086	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	82,570
ORD.087	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad	144,506
ORD.088	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	208,176
ORD.089	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	359,855
ORD.090	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale In parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	50,078
ORD.091	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale In parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad	84,514
ORD.092	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale In parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	149,235

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ORD.093	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale In parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	266,241
ORD.094	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m	cad	161,146
ORD.095	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m	cad	266,241
ORD.096	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: altezza oltre 16 m	cad	464,171
ORD.097	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m	cad	190,047
ORD.098	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m	cad	313,534
ORD.099	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso altezza oltre 16m	cad	547,371
ORD.100	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi in parchi e giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m	cad	134,872
ORD.101	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi in parchi e giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m	cad	225,955
ORD.102	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi in parchi e giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza oltre 16 m	cad	394,107
ORD.103	Potatura di contenimento annuale di conifere sempreverdi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 4 m	cad	41,162
ORD.104	Potatura di contenimento annuale di conifere sempreverdi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 4 a 7 m	cad	68,750

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ORD.105	Potatura di contenimento annuale di conifere sempreverdi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 7 m a 10 m	cad	83,200
ORD.106	Potatura di contenimento annuale di conifere sempreverdi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 10 m a 13 m	cad	120,860
ORD.107	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 13 m a 16 m	cad	154,578
ORD.108	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi conifere sempreverdi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza oltre 16 m	cad	241,719

MANUTENZIONI ORDINARIE GENERICHE - PULIZIE

ORD.109	Piroliserbo camminamenti, pavimentazioni e cordoli, eseguito mediante apposita macchina semovente di idonee dimensioni, incluso operatore specializzato e formato per l'uso.	ora	50,000
ORD.110	Intervento di pulizia tramite raccolta manuale di piccoli rifiuti in parchi e giardini per singole superfici fino a 300 mq	mq	0,100
ORD.111	Intervento di pulizia tramite raccolta manuale di piccoli rifiuti in parchi e giardini per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	0,070
ORD.112	Intervento di pulizia tramite raccolta manuale di piccoli rifiuti in parchi e giardini per singole superfici da 500 a 2.000 mq	mq	0,030
ORD.113	Intervento di pulizia tramite raccolta manuale di piccoli rifiuti in parchi e giardini per singole superfici da 2.000 a 5000 mq	mq	0,020
ORD.114	Intervento di pulizia tramite raccolta manuale di piccoli rifiuti in parchi e giardini per singole superfici oltre 5000 mq	mq	0,010

PREZZI PER ESECUZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
IMPIANTI E OPERAZIONI COLTURALI - TAPPETI ERBOSI			
S.001	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici fino a 300 mq	mq	4,729
S.002	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	3,328
S.003	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 500 a 1.000 mq	mq	2,627

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
S.004	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 1.000 a 2.000 mq	mq	1,752
S.005	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici oltre 2000 mq	mq	1,139
S.006	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per singole superfici fino a 300 mq	mq	16,202
S.007	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	11,823
S.008	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per singole superfici da 500 a 2.000 mq	mq	9,196
S.009	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per singole superfici oltre i 2.000 mq	mq	7,444
S.010	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per singole superfici fino a 300 mq	mq	24,960
S.011	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	17,954
S.012	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per singole superfici da 500 a 2.000 mq	mq	15,326
S.013	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per singole superfici oltre i 2.000 mq	mq	13,575

IMPIANTI E OPERAZIONI COLTURALI - ESEMPLARI ARBUSTIVI ED ARBOREI

S.014	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia Per piantine poste su terreno nudo	mq	19,267
S.015	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia. Per piantine poste su telo pacciamante la fornitura e stesa di questo compresa, inclusa la fornitura e distribuzione in copertura di cm. 5/7 di corteccia di resinose o lapillo	mq	28,201
S.016	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia. Per piante poste su terreno nudo	mq	14,013

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
S.017	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella, (diam.15,18 o simili), densità di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia. Per piante poste su telo pacciante la fornitura e stesa di questo compresa, inclusa la fornitura e distribuzione in copertura di cm. 6/8 di corteccia di resinose o lapillo	mq	24,697
S.018	Messa a dimora di specie arbustive con zolla, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciatura e gli oneri di manutenzione e garanzia	cad	7,006
S.019	Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciatura e gli oneri di manutenzione e garanzia	cad	12,261
S.020	Messa a dimora di cespugli di h 2,00-3,00 m. in zolla o vaso, fornitura e stesa di 30 l di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciatura e gli oneri di manutenzione e garanzia	cad	31,966
S.021	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm	cad	32,404
S.022	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm	cad	43,790
S.023	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm	cad	78,821
S.024	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm	cad	109,474
S.025	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 25 cm a 30 cm	cad	153,264

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
S.026	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 30 cm a 40 cm	cad	236,464
S.027	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 40 cm a 50 cm	cad	372,212
S.028	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm	cad	43,790
S.029	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm	cad	56,927
S.030	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm	cad	105,095
S.031	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm	cad	144,506
S.032	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 25 cm a 30 cm	cad	201,433
S.033	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 30 cm a 40 cm	cad	315,286

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
S.034	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 40 cm a 50 cm	cad	464,171
S.035	Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: n. 2 piante al m	ml	7,006
S.036	Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: n. 5-6 piante m disposte in fila semplice	ml	9,809
S.037	Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: n. 10 - 11 piante m disposte in fila doppia	ml	11,385
S.038	Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico per una profondità di cm 40, la piantagione, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe, fornitura e posa in opera di paletti in legno trattato d. 6 cm, h. 1,40 m, stesa di un doppio filo di ferro zincato, legatura delle piante al filo, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante	ml	9,196
S.039	Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante	mq	3,503
S.040	Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di resinose spess. 6/8 cm.	mq	7,882
S.041	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento delle essenze compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative per una stagione vegetativa aumento percentuale, calcolato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura,	%	21,895
S.042	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento delle essenze compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni vegetative per due stagioni vegetative aumento ulteriore percentuale, calcolato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura incrementato della percentuale di cui sopra,	%	15,764
S.044	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari fino a 5 m di altezza	cad	26,274

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
S.045	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari da 5 m a 12 m di altezza	cad	51,672
S.046	Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: intervento su piante fino a 2 m di altezza	cad	3,503
S.047	Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: intervento su piante di altezza compresa tra 2 m e 5 m	cad	16,202
S.048	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza fino a 10 m	cad	49,044
S.049	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m	cad	67,436
S.050	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m	cad	100,716
S.051	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza oltre 25 m	cad	145,382
S.052	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 10 m	cad	46,855
S.053	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m	cad	67,874
S.054	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m	cad	92,834
S.055	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza oltre 25 m	cad	141,003

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
S.056	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza fino a 10 m	cad	53,423
S.057	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 10m a 16m	cad	77,946
S.058	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16m a 25m	cad	106,847
S.059	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza oltre 25 m	cad	162,022
S.060	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza fino a 10 m	cad	40,724
S.061	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m	cad	59,116
S.062	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m	cad	81,449
S.063	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza oltre 25 m	cad	122,611
S.064	Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 2,5 m	cad	6,831
S.065	Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari con prima impalcatura ad altezza da 2,5 a 5 m	cad	26,274

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
S.066	Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari con prima impalcatura ad altezza da 5 a 10 m	cad	43,790
S.067	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio esemplari di altezza fino a 10 m	cad	58,678
S.068	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m	cad	79,259
S.069	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m	cad	114,729
S.070	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico medio esemplari di altezza oltre 25 m	cad	166,401
S.071	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso esemplari di altezza fino a 10 m	cad	70,939
S.072	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m	cad	95,899
S.073	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m	cad	140,127
S.074	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso esemplari di altezza oltre 25 m	cad	202,308

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
S.075	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza fino a 10 m	cad	50,796
S.076	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m	cad	73,129
S.077	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m	cad	99,841
S.078	Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura con raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza oltre 25 m	cad	145,382
S.079	Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento completo di raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	cad	3,328
S.080	Zappatura primaverile e concimazione di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento completo di raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	cad	2,803
OPERE PREPARATORIE AGLI IMPIANTI			
S.081	Stesa e modellazione di terra di coltivo priva della cotica erbosa proveniente da strati fertili di terreno idonei alla coltivazione, priva di radici, rizomi, legname, ciottoli e inerti in genere eseguita a mano.	mq.	17,697
S.082	Stesa e modellazione di terra di coltivo priva della cotica erbosa proveniente da strati fertili di terreno idonei alla coltivazione, priva di radici, rizomi, legname, ciottoli e inerti in genere eseguita meccanicamente.	mq.	4,131
S.083	Stesa e modellazione di terra di coltivo, esclusa la fornitura: operazione manuale	mc	28,025
S.084	Stesa e modellazione di terra di coltivo, esclusa la fornitura: operazione meccanica	mc	10,772
S.085	Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e eseguito a macchina esclusa roccia.	mc	5,902
S.086	Scavo sbancamento eseguito a mano esclusa roccia.	mc	75,728
S.087	Scavo a sezione obbligata eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, escluso roccia, fino alla profondita' di m. 2,00, compresi gli oneri dovuti alla presenza di acqua di falda o piovana ed al suo relativo pompaggio fuori dal lotto, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, compreso lo stendimento in cantiere o il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta. Misura dal piano di sbancamento. Eseguito a macchina.	mc	13,280
S.088	Scavo a sezione obbligata eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, escluso roccia, fino alla profondita' di m. 2,00, compresi gli oneri dovuti alla presenza di acqua di falda o piovana ed al suo relativo pompaggio fuori dal lotto, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, compreso lo stendimento in cantiere o il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta. Misura dal piano di sbancamento. Tutto a mano	mc	59,002

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
S.089	Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno alla profondità massima di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5.000 mq	mq	0,149
S.090	Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno alla profondità massima di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:	mq	0,096
S.091	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superficie fino a 200 mq	mq	4,379
S.092	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superficie da 200 mq a 1.000 mq	mq	0,937
S.093	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per di superfici da 1.000 mq a 5.000 mq	mq	0,753
S.094	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per superfici oltre 5.000 mq	mq	0,657
S.095	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un' altezza media di cm. 10/15 del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico (lama laser).	mq	0,525
S.096	Trattamento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) alle alberature latifoglie e conifere eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, piante di circ. da cm. 30 a cm.120.	cad	31,529
S.097	Trattamento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) alle alberature latifoglie e conifere eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie non parassitarie mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, piante di circ. oltre cm.120.	cad	35,908

ABBATTIMENTI E RIMOZIONI

S.098	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m	cad	71,815
S.099	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	134,872
S.100	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad	232,961
S.101	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	343,311

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
S.102	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	576,272
S.103	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza fino a 6 m	cad	104,219
S.104	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	165,525
S.105	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad	280,254
S.106	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	410,747
S.107	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	672,610
S.108	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa In parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza fino a 6 m	cad	52,548
S.109	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa In parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	103,344
S.110	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa In parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad	181,289
S.111	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa In parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	285,509
S.112	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa In parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	508,836
S.113	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza fino a 6 m	cad	39,411

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
S.114	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	80,573
S.115	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad	134,872
S.116	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	203,184
S.117	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	332,802
S.118	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza fino a 6 m	cad	48,169
S.119	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	96,337
S.120	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad	166,401
S.121	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	241,719
S.122	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	406,368
S.123	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale In parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza fino a 6 m	cad	31,529
S.124	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale In parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad	63,057
S.125	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale In parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad	103,344

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
S.126	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale In parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	164,649
S.127	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale In parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	295,143
S.128	Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: diametro del colletto fino a 30 cm	cad	38,097
S.129	Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: diametro del colletto da 30 a 50 cm	cad	57,802
S.130	Estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: diametro del colletto da 50 a 100 cm	cad	96,337
S.131	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito in parchi e giardini, completo di raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	cad	3,645
S.132	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: per singole superfici fino a 300 mq	mq	0,289
S.133	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: per singole superfici da 300 a 500 mq	mq	0,219
S.134	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: per singole superfici da 500 a 2.000 mq	mq	0,175
S.135	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: per singole superfici oltre i 2.000 mq	mq	0,131
S.136	Messa a dimora di piantine fornite gratuitamente dalla Regione per adesione Legge 113/92 compresa la fornitura di ammendante, la preparazione del terreno ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia.	cad	3,326

VERIFICHE STATICHE E MONITORAGGI

VER.001	Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA, comprensiva di documentazione fotografica e di perizia tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati fino a n. 10 piante	a corpo	192,675
VER.002	Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA, comprensiva di documentazione fotografica e di perizia tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati per quantità superiori a n. 10 piante	cad	13,575
VER.003	Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA, comprensiva di documentazione fotografica e di perizia tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati fino a n. 10 piante	a corpo	203,184
VER.004	Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA, comprensiva di documentazione fotografica e di perizia tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati per quantità superiori a n. 10 piante	cad	22,771

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
VER.005	Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA attraverso lo svolgimento delle tre fasi d'indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti di comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro). La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e di perizia tecnica descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati fino a n. 5 piante	a corpo	490,445
VER.006	Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA attraverso lo svolgimento delle tre fasi d'indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti di comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro). La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e di perizia tecnica descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati per quantità superiori a n. 5 piante	cad	91,958
VER.007	Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA attraverso lo svolgimento delle tre fasi d'indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti di comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro). La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e di perizia tecnica descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati per interventi in quota fino a n. 5 piante (compreso onere autoscala o tree-climbing)	a corpo	656,845
VER.008	Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA attraverso lo svolgimento delle tre fasi d'indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell'albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell'albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti di comunemente impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro). La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e di perizia tecnica descrittiva dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati per interventi in quota per quant. super. a n. 5 piante (compreso onere autoscala o tree-climbing)	cad	113,853
VER.009	Monitoraggio generale di frequenza semestrale di tutte le attrezzature ludiche (nei parchi pubblici e nei parchi scolastici), attraverso l'osservazione sistematica predittiva, finalizzato alla sicurezza degli utenti alla varifica dello stato di manutenzione e di fruizione delle strutture e dell'immediato circondario e quindi alla determinazione del relativo fabbisogno manutentivo, con relazione sintetica dell'esito, recante le sole criticità rilevate ed attribuzione delle priorità di intervento, formalmente resa all'amministrazione. Inclusa analisi speditiva con cadenza mensile per i successivi 5 mesi, finalizzata ad una generale verifica delle condizioni di sicurezza.	cad	1.400,000

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
VER.010	Verifica semestrale visiva, attraverso osservazione sistematica dello stato vegetativo e fitosanitario di alberi, arbusti e siepi di tutte le Aree Verdi Comunali (pubbliche e scolastiche), con completa relazione agronomica dell'esito, contenente le sole criticità rilevate, formalmente resa all'amministrazione, incluso l'eventuale aggiornamento dei censimenti esistenti.	cad	3.500,000
INGEGNERIA NATURALISTICA			
IN.001	Inerbimento: semina a spaglio. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina	mq	0,350
IN.002	Inerbimento su mulch di fieno. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, distribuzione sulla superficie da trattare di uno strato di fieno o paglie a culmo lungo (mulch) nella quantità di 1-1,2 kg/mq. Il mulch dovrà essere trattenuto al terreno mediante l'impiego di retino (rete da fagioli), esclusa la preparazione del piano di semina	mq	2,365
IN.003	Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti. Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici fino a 5.000 mq	mq	1,489
IN.004	Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti. Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici oltre 5.000 mq	mq	1,314
IN.005	Inerbimento con georete in materiale biodegradabile: juta da 500 g/mq. Fornitura e posa in opera di rete in fibra naturale (juta) da 500 g/mq a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno nel numero di almeno 1 a mq e graffiata lungo i margini laterali per impedirne il sollevamento (ogni 30 cm), previa semina con miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito e indicate in progetto, con relativa concimazione; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	mq	4,029
IN.006	Viminata. Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname di castagno o larice (diametro 5 cm., lunghezza 1 mt.), posti ad una distanza di 50 cm. ed infissi nel terreno per 70 cm., collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm.) legate con filo di ferro zincato (diametro 3 mm.), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	ml	16,990
IN.007	Gradonata viva con talee e/o piantine radicate. Realizzazione di gradonata viva con talee e/o piantine radicate, consistente nello scavo meccanico e manuale di una banchina (profondità minima 50 cm., contropendenza del 10%, interasse di 1,5-3 m.) nella messa a dimora di talee interrate per circa $\frac{3}{4}$ della loro lunghezza (densità minima n.15/ 20/ml.) e/o piantine radicate (densità minima n. 5 ml.) appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per seguire il lavoro a regola d'arte	ml	18,830

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
IN.008	Fascinata. Realizzazione di una fascinata eseguita su una banchina orizzontale della profondità di 30-50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ciascuna di 5 verghe, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro: 5 cm, lunghezza: 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	ml	21,895
IN.009	Palizzata semplice. Realizzazione di una palizzata costituita da pali di castagno o larice (diametro minimo 10 cm.) disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e sovrapposti a realizzare un'opera di sostegno controterra di altezza almeno 40-50 cm., legati e fermati a valle da piloti in ferro o in legno, conficcati nel terreno per almeno 0.50 m. di profondità e con una densità di 1 ml. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte.	ml	25,661
IN.010	Palizzata in legname con talee. Realizzazione di una palizzata costituita da pali di legname idoneo (diametro: 20 cm, lunghezza: 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti ad una distanza di 1 m. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei mezzi tronchi di castagno (diametro: 10 cm, lunghezza 2m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima; messa a dimora di talee di specie autoctone idonee in numero di 10 al m; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	ml	21,282
IN.011	Grata viva. Realizzazione di grata viva in legname con talee di salice o piantine radicate: struttura portante costituita da reticolato in tondoni di castagno o larice (diametro minimo cm. 15) a maglia 1,0x1,0 m., uniti tra loro con chiodature e legature con filo di ferro zincato; la struttura viene vincolata alla base ed ancorata al terreno con piloti in acciaio o picchetti di legno di lunghezza 1,5 m., gli interstizi intasati di talee di salice o piantine radicate, terreno di copertura profilatura superficiale della scarpata, fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altro onere accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	mq	85,828
IN.012	Gabbionata con talee. Realizzazione di una gabbionata con talee costituita da una rete metallica in filo di ferro zincato a doppia torsione con maglia e filo di qualsiasi dimensione, compresi i tiranti, riempita in modo manuale o parzialmente meccanico con pietrame di cava o ciotoli di fiume; distribuzione di terreno agrario sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa (diametro 3-10 cm.), in numero di almeno 5 per ml.; compresi tutti i materiali, ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	mc	95,462
IN.013	Decespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito con trattore dotata di decespugliatore a coltelli	ha	182,165
IN.014	Lavorazione del terreno alla profondità di m 0,5 – 0,7 compreso amminutamento ed ogni altro onere. Superficie effettivamente lavorata.	ha	328,423
IN.015	Fornitura e spandimento di ammendante organico, letame maturo, prevedendo un quantitativo minimo di 3 kg/mq, da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale	ha	613,056
IN.016	Lavorazione di finitura superficiale del terreno, eseguita con attrezzi a denti, con esclusione di attrezzi rotativi ad asse orizzontale, compreso interrimento ammendante organico predistribuito, fino alla completa preparazione del terreno per la posa a dimora delle piante	ha	166,401
IN.017	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento per piante di anni 1	cad	3,941
IN.018	Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o fitocella, compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore (bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e allineamento per piante di anni 2	cad	4,729

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
IN.019	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale delle buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in fitocella per piante di anni 1	cad	4,379
IN.020	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale delle buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in fitocella per piante di anni 2	cad	5,255
IN.021	Trinciatura meccanica dell'area di recente imboschimento eseguita negli interfilari con trinciaerba azionato da trattrice e con rilascio in loco del materiale tritato.	ha	183,917
IN.022	Lavorazione meccanica superficiale del terreno (vangatura o discatura o simile), eseguita ad una profondità di circa 30 cm, sia lungo il filare che incrociata, avendo cura di avvicinarsi il più possibile alle piante senza comunque danneggiarle.	ha	295,143
IN.023	Zappettatura manuale attorno alle singole piante per un raggio di 40 cm	cad	0,701
IN.024	Fornitura e posa in opera di protezione antilepre tipo "tubo Shelter" in polipropilene h. cm. 60	cad	1,445
IN.025	Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale diam 50 cm.	cad	1,664
IN.026	Fornitura a piè d'opera di piantine forestali "latifoglia" di anni 1+1 in vasetto o fitocella	cad	1,533
IN.027	Fornitura a piè d'opera di piantine forestali tipo Juniperus, Quercus ilex, Taxus baccata di anni 1+1 in vasetto o fitocella	cad	3,503
IN.028	Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione estiva prevedendo l'utilizzo di 20 litri di acqua per pianta versati al piede della stessa, comprensivo di ogni onere necessario per l'approvvigionamento e la distribuzione.	cad	0,394
IN.029	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta	mq	0,394
IN.030	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0,271
IN.031	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta	mq	0,543
IN.032	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0,377
IN.033	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, raccolta immediata, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	mq	0,744
IN.034	Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale: su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0,438

ARREDI

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ARR.001	Fornitura e posa in opera di pavimentazione alveolare in materiale plastico, carrabile, compreso lo scavo del cassonetto, predisposizione del fondo con inerti, il riempimento degli alveoli con idonei materiali (terricci e torbe) e semina del prato	mq	31,529
ARR.002	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resilienza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore 4 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta: con getto in sottofondo in cls spessore 10 cm	mq	116,481
ARR.003	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resilienza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore 4 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta: come sopra ma con sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm	mq	102,468
ARR.004	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resilienza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore 7 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta: con getto in sottofondo in cls spessore 10 cm	mq	126,114
ARR.005	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resilienza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore 7 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta: come sopra ma con sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm	mq	111,226
ARR.006	Formazione di pavimentazione drenante antitrauma posata su sottofondo in cls o binder bituminoso spessore 8 cm, costituita da granulato di gomma, granulometria 1-4 mm, legata con resina monocomponente poliuretanicca in ragione di 20 kg ogni 100 kg di granulato. La stesa dovrà avvenire a mano o a mezzo di stenditrice automatica: per i primi 4 cm di spessore	mq	97,213
ARR.007	per ogni cm di spessore oltre i 4 cm	mq	14,451
ARR.008	finitura superficie con vernice alifatica di vario colore: grigio, oca, rosso, verde, azzurro, stesa a spruzzo con airless in ragione di 0,3 kg ogni mq	mq	9,108
ARR.009	verniciatura disegno con vernice alifatica di vario colore: grigio, oca, rosso, verde, azzurro, stesa a spruzzo con airless in ragione di 0,3 kg ogni mq	mq	11,841
ARR.010	Fornitura e posa di cordonatura in cemento con cordoli di 10 x 25 x 100 cm retti, scivoli, rasi e bocche di lupo, compreso la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni, con allontanamento e trasporto dei materiali di risulta al luogo di smaltimento, sottofondo e rinfianco per tutta la lunghezza dei cordoni, con CLS cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	ml	19,267
ARR.011	Fornitura e posa di cordonatura in cemento con cordoli di 10x25x100 cm curvi, compreso la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni, con allontanamento e trasporto dei materiali di risulta al luogo di smaltimento, sottofondo e rinfianco per tutta la lunghezza dei cordoni, con CLS cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	ml	27,938
ARR.012	Fornitura e posa di cordonatura in cemento con cordoli retti, scivoli, rasi e bocche di lupo, compreso la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni, con allontanamento e trasporto dei materiali di risulta al luogo di smaltimento, sottofondo e rinfianco per tutta la lunghezza dei cordoni, con CLS cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per cordoli 12-15x25x100 cm	ml	22,771
ARR.013	Fornitura e posa di cordonatura in cemento con cordoli curvi, compreso la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni, con allontanamento e trasporto dei materiali di risulta al luogo di smaltimento, sottofondo e rinfianco per tutta la lunghezza dei cordoni, con CLS cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per cordoli 12-15x25x100 cm.	ml	33,017

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ARR.014	Fornitura e posa di cordolo in acciaio "cor-ten" per delimitazione tra parti pavimentate e zone erbose, lama spessore 10 mm. con altezza minima 150 mm fissata mediante saldatura ad un piatto asolato collegato ad un tirafondo di ancoraggio di diametro minimo di 20 mm ad un intervallo medio di 150 cm da fissarsi con boiaccia o malta cementizia, compreso la formazione dei giunti ed il loro adeguato dimensionamento per compensare fenomeni termici	ml	34,156
ARR.015	Fornitura e posa di cordolo in legno di conifera trattata per cordoli 3,5 x 15 x 100 fissati con tirafondi in metallo	ml	13,838
ARR.016	Fornitura e posa di cordolo in legno di conifera trattata per cordoli 8 x 12 x 100 fissati con piastre in legno e cls	ml	21,019
ARR.017	Scavo per formazione cassonetto fino a 35 cm per marciapiedi, banchine, vialetti ecc., escluso la roccia dura da martellone o mina, compresa la regolarizzazione del fondo scavo, l'eventuale rifinitura a mano, il compattamento, il carico del materiale scavato su autocarro e trasporto a pubblica discarica.	mq	5,518
ARR.018	Pavimentazione ottenuta con l'impiego di graniglia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree disposta in strati successivi secondo le seguenti modalità: un primo strato di 4 cm di pezzatura 12-6 mm, adeguatamente bagnata e costipata con almento due rullature; un secondo strato di 4 cm, pezzatura 6 – 3 mm, realizzata come sopra con almento 4 rullature; uno strato finale di 2 cm pezzatura inferiore a 3 mm, realizzata come sopra con almeno 8 rullature. Il prezzo comprende fornitura e stesa in luogo dei materiali, il nolo delle macchine operatrici nonché il personale necessario per integrare e completare le operazioni meccaniche.	mq	10,781
ARR.019	Fornitura e stesa di asfalto colato spessore cm.2 con rifinitura di "filler" granigliato	mq	7,313
ARR.020	Fondazione stradale per pavimentazioni, in genere costituito da strato misto granulare di cava o di fiume con sovrastante strato misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30 % di materiale lapideo frantumato della dimensione di 10-15 mm e compresa l'idonea rullatura a strati separati, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto per uno spessore di 15 cm	mq	12,699
ARR.021	Fondazione stradale per pavimentazioni, in genere costituito da strato misto granulare di cava o di fiume con sovrastante strato misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30 % di materiale lapideo frantumato della dimensione di 10-15 mm e compresa l'idonea rullatura a strati separati, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto per uno spessore di 20 cm	mq	14,100
ARR.022	Fondazione stradale per pavimentazioni, in genere costituito da strato misto granulare di cava o di fiume con sovrastante strato misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30 % di materiale lapideo frantumato della dimensione di 10-15 mm e compresa l'idonea rullatura a strati separati, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto per uno spessore di 25 cm	mq	15,502
ARR.023	Fondazione stradale per pavimentazioni, in genere costituito da strato misto granulare di cava o di fiume con sovrastante strato misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30 % di materiale lapideo frantumato della dimensione di 10-15 mm e compresa l'idonea rullatura a strati separati, compreso lo scavo per la formazione del cassonetto per uno spessore di 30 cm	mq	16,640

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ARR.024	Fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia spessore 3 – 5 cm, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto spessore 40 cm e trasporto all P.P.D.D. del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura spessore 30 cm ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte: massello monostrato colorato 60 mm	mq	28,025
ARR.025	Fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia spessore 3 – 5 cm, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto spessore 40 cm e trasporto all P.P.D.D. del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura spessore 30 cm ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte: massello monostrato colorato 80 mm	mq	28,901
ARR.026	Fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia spessore 3 – 5 cm, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto spessore 40 cm e trasporto all P.P.D.D. del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura spessore 30 cm ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte: massello doppio strato colorato 60 mm	mq	30,215
ARR.027	Fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso con trattamento superficiale al quarzo posati su letto di sabbia spessore 3 – 5 cm, compresa sabbia, scavo, formazione del cassonetto spessore 40 cm e trasporto all P.P.D.D. del materiale di risulta, fornitura di mista naturale di cava con stesa e cilindratura spessore 30 cm ed ogni prestazione occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte: massello doppio strato colorato 80 mm	mq	31,529
ARR.028	Fornitura e posa di masselli in cemento vibrocompresso prefabbricati a granulometria controllata per pavimentazione carreggiabile erbosa a dim. 50 x 50 cm, spessore c12 cm per superficie erbosa dal 55 % al 65 %, compreso scavo, riporto di mista naturale, cilindratura, riporto di sabbia, intasamento con terra alleggerita con torba e sabbia e seminazione:	mq	34,156
ARR.029	Fornitura e posa di masselli alveolari in pvc per pavimentazione carreggiabile erbosa, compreso scavo, riporto di mista naturale, cilindratura, riporto di sabbia, intasamento con terra alleggerita con torba e sabbia e seminazione	mq	31,529
ARR.030	Formazione di percorsi pedonali posati su sabbia compreso lo scavo altezza 10 –12 cm, con riporto di sabbia, fornitura di lastre in CLS armato 50 x 50 o 40 x 40 spessore 5 cm, intasamento degli interstizi con terra, seminazione	mq	32,404
ARR.031	Formazione di pavimentazione in calcestruzzo pigmentato con ossido di ferro, costituito da un impasto di cemento (250 kg/mc), di inerti di cava e pigmenti, caratteristiche e colori costanti, compreso di stesura, stagnatura , creazione di tagli di dilatazione ogni 5 ml e riempimento con resine epossidiche, altezza del getto pari a 15 cm con rete elettrosaldata, compreso la formazione del cassonetto.	mq	35,032
ARR.032	Formazione di pavimentazione in legno di conifera trattato per esterni, impregnate in autoclave di lunghezza variabile con lavorazione di groffatura antiscivolo sulla parte superiore e venature nel senso della lunghezza (spessore pavimentazione 4 cm), avvitate su travi di conifera in autoclave fissate in calcestruzzo di dimensioni di cm 12 x 8, lunghezza 4 mt. Compreso la formazione del cassonetto.	mq	122,611
ARR.033	Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in profilato di acciaio, zincata a caldo e verniciata con colori a scelta della D.L. La seduta e lo schienale sono costituiti complessivamente da 5 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm 110x45 . Dimensioni cm 194x74x84 per montaggio in area verde con costruzione di plinti d'ancoraggio	cad	315,286

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ARR.034	Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in profilato di acciaio, zincata a caldo e verniciata con colori a scelta della D.L. La seduta e lo schienale sono costituiti complessivamente da 5 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm 110x45 . Dimensioni cm 194x74x84 per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura.	cad	280,254
ARR.035	Fornitura e montaggio di panchina in legno a struttura portante in ghisa realizzati in fusione, verniciati di colore verde (RAL6005) sedile e schienale sono costituiti da tre tavole in legno Iroko o pino nordico massiccio a sezione rettangolare di mm. 140x40 con bulloni zincati a testa arrotondata passanti. Dimensioni cm. 180 di lunghezza e cm. 80 di altezza. Per montaggio in area verde con costruzione di plinti d'ancoraggio	cad	411,623
ARR.036	Fornitura e montaggio di panchina in legno a struttura portante in ghisa realizzati in fusione, verniciati di colore verde (RAL6005) sedile e schienale sono costituiti da tre tavole in legno Iroko o pino nordico massiccio a sezione rettangolare di mm. 140x40 fissata alla struttura portante con bulloni zincati a testa arrotondata passanti. Dimensioni cm. 180 di lunghezza e cm. 80 di altezza per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura.	cad	376,591
ARR.037	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L., con palo completo di staffa e cerniera per lo svuotamento. Dimensioni cestino diam. cm 28, h. cm 46 per montaggio in area verde con costruzione di plinti d'ancoraggio	cad	118,232
ARR.038	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati in acciaio zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L., con palo completo di staffa e cerniera per lo svuotamento. Dimensioni cestino diam. cm 28, h. cm 46 per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura	cad	105,095
ARR.039	Fornitura e montaggio di tavolo con panche in unica struttura portante in profilato in ferro zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L. Ogni panca sarà costituita complessivamente da 5 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm 110x45 , e il piano del tavolo da sei listoni. Dimensioni cm 194x197xh80 per montaggio in area verde con costruzione di plinti d'ancoraggio	cad	761,941
ARR.040	Fornitura e montaggio di tavolo con panche in unica struttura portante in profilato in ferro zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della D.L. Ogni panca sarà costituita complessivamente da 5 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm 110x45 , e il piano del tavolo da sei listoni. Dimensioni cm 194x197xh80 per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura	cad	726,909
ARR.041	Fornitura e montaggio di altalena doppia (età d'uso >3 anni) interamente in legno lamellare di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e trattato con vernici pigmentate a base acrilica. Montanti costituiti da due doppie travi a forbice di sezione mm. 95x95, assemblate a trave orizzontale in legno lamellare di sez. mm. 200x90. Sedili in gomma antiurto con anima interna in alluminio, attacco a catena con bussole in alluminio a scomparsa antivandalo. Catene in acciaio zincato a caldo. Dimesioni cm. 384x150x h220	cad	1.226,112
ARR.042	Fornitura e montaggio di dondolo a bilico (età d'uso 2-12 anni) costruito in pali tondi di diametro mm.140 in legno di pino impregnato a pressione con sali di rame. La trave oscillante è unita ai due montanti centrali con apposito snodo in acciaio zincato. Alla estremità della trave si trovano due impugnature stondate in acciaio inox e alla base verranno collocati due copertoni di automobile. Dimensioni cm. 400x60xh.70	cad	902,068
ARR.043	Fornitura e montaggio di dondolo a bilico con molloni (età d'uso 2-12 anni) costruito in legno di pino, lamellare e impregnato a pressione con sali di rame. La trave oscillante è unita ai due montanti centrali con apposito snodo in acciaio zincato con cuscinetti a sfera e due molloni di compensazione in acciaio. Alla estremità della trave si trovano due impugnature e predivelli in nylon. Dimensioni cm. 320x44xh.76	cad	1.532,639

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ARR.044	Fornitura e montaggio di gioco a molla con sagoma di animale (età d'uso 2-6 anni) Il corpo della figura è costituito in lamellare di pino di adeguato spessore e trattato con vernici a base acrilica. La molla è realizzata in speciale acciaio spessore 20 mm. e diametro medio 180 mm.	cad	525,476
ARR.045	Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 – 12 cm posti ad interasse di 2 m, per una altezza fuori terra di 1 m, con trattamento della parte appuntita interrata, pali in diagonale di diametro 8 – 10 cm, compresa la realizzazione di eventuali plinti di fondazione di 30 x 30 x 30 cm, la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato, tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa	ml	32,785
ARR.046	Fornitura e realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata da porsi in opera su montanti plastificati a T o su pali tondi plastificati con copritesta infissi in plinti di CLS, interasse 200 cm, Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa	mq	14,051
ARR.047	Fornitura e posa in opera tramite tassello, di cestoni portarifiuti in DURAPOL, resistente agli urti, corrosione, agenti atmosferici e raggi ultravioletti, colorazione verde (pantone 3308) tassellatura su pavimentazione esistente	cad.	250,734
ARR.048	Fornitura e posa in opera tramite tassello, di cestoni portarifiuti in DURAPOL, resistente agli urti, corrosione, agenti atmosferici e raggi ultravioletti, colorazione verde (pantone 3308), tassellatura su terreno formazione di plinto cls	cad.	270,401
ARR.049	Fornitura cestoni portarifiuti in vimini, di forma tronco - conica e di volume non inferiore a mc. 0,40.	cad.	44,247
ARR.050	Posa in opera di cestoni in vimini di forma tronco - conica, forniti a piè d'opera dall'Amministrazione Comunale o dall'Impresa.	cad.	12,290
ARR.051	Rimozione e demolizione di vecchie panchine, cestini, tavoli obsoleti o bacheche, compreso la demolizione dei plinti di fondazione e la risistemazione del terreno o della pavimentazione con trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Le strutture ancora recuperabili dovranno essere accatastate, a discrezione della D.L., in specifico Magazzino Comunale.	cad.	30,834
ARR.052	Fornitura e realizzazione di steccato leggero a protezione zona giochi per bambini, in assicelle di legno trattato in autoclave, con punte arrotondate, delle dimensioni di cm. 9,00 (larghezza) x cm. 2,00 (spessore), distanziate tra loro non più di cm. 10 e supportate da due elementi longitudinali, orizzontali e paralleli, aventi le stesse dimensioni e caratteristiche costruttive e da montanti verticali di sezione quadrata, di altezza fuori terra di mt. 1,00, distanziati tra loro non più di mt. 2,00; ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento comprensivo di eventuali plinti di fondazione di cm. 30x30x30, compresi tutti i piccoli movimenti di terra in escavo e in riporto per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa.	ml.	61,823
ARR.053	Rimozione di staccionate in legno esistenti, di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compresa l'eventuale demolizione dei plinti di fondazione, il reinterro del cavo di fondazione e il ripristino del terreno originario, secondo le prescrizioni della D.L., compreso il trasporto al magazzino Comunale od alle pubbliche discariche dei materiali di risulta non reimpiegabili e la pulizia finale dell'area.	ml.	9,834

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
ARR.054	Fornitura e posa in opera di fontana tipo "Milano" a colonna in ghisa corredata di raccorderia interna e rubinetto in ottone di tre pezzi compreso la viteria in ottone di collegamento interno. Posa in opera consistente nella realizzazione dei plinti di ancoraggio, dell'allacciamento alle reti idrica e fognaria, della posa in opera degli opportuni pozzetti, degli scavi e reinterri necessari alla posa delle tubazioni per un raggio massimo di m. 10 dalla fontana stessa escluso l'attraversamento di strade o pavimentazioni. Compreso della fornitura di tutti i materiali occorrenti (tubi, raccordi, pozzetti. cemento, sabbia, ecc.) e dell'eventuale risemina delle superfici degli scavi e relizzazione dell'are di compluvio in stabilizzato con fondo drenante (almeno 30 cm) e cornice di contenimento in assi di legno: dimensione minima 1x1 mt).	cad.	619,405
ARR.055	Fornitura e posa in opera di fontana tipo "Milano" a colonna in ghisa corredata di raccorderia interna e rubinetto in ottone di tre pezzi compreso la viteria in ottone di collegamento interno. Posa in opera consistente nella realizzazione dei plinti di ancoraggio, dell'allacciamento alle reti idrica e fognaria, della posa in opera degli opportuni pozzetti, degli scavi e reinterri necessari alla posa delle tubazioni per un raggio massimo di m. 10 dalla fontana stessa escluso l'attraversamento di strade o pavimentazioni. Compreso della fornitura di tutti i materiali occorrenti (tubi, raccordi, pozzetti. cemento, sabbia, ecc.) e dell'eventuale risemina delle superfici degli scavi.	cad.	536,271
ARR.056	Fornitura e posa in opera di fontanella prefabbricata in cemento, modello a scelta della D.L. Posa in opera consistente nella realizzazione dei plinti di ancoraggio, dell'allacciamento alle reti idrica e fognaria, della posa in opera degli opportuni pozzetti, degli scavi e reinterri necessari alla posa delle tubazioni per un raggio massimo di m. 10 dalla fontana stessa escluso l'attraversamento di strade o pavimentazioni. Compreso della fornitura di tutti i materiali occorrenti (tubi, raccordi, pozzetti. cemento, sabbia, ecc.) e dell'eventuale risemina delle superfici degli scavi.	cad.	403,148
ARR.057	Fornitura e posa in opera di idonee protezioni in ferro per alberi, costituite da una coppia di tubi a sez. tonda di diam. mm.76 e di spessore mm.3,5, piegati e formati da un unico pezzo, di colore verde (RAL 6005) larghezza mm.900	cad.	250,734
ARR.058	Fornitura e posa in opera di idonee protezioni in ferro per alberi, costituite da una coppia di tubi a sez. tonda di diam. mm.76 e di spessore mm.3,5, piegati e formati da un unico pezzo, di colore verde (RAL 6005) larghezza mm.800	cad.	238,444
ARR.059	Fornitura e posa in opera di idonee protezioni in ferro per alberi, costituite da una coppia di tubi a sez. tonda di diam. mm.76 e di spessore mm.3,5, piegati e formati da un unico pezzo, di colore verde (RAL 6005) larghezza mm.600	cad.	223,699
ARR.060	Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa per alberi, a forma circolare formata da elementi componibili con feritoie disposte a raggiera diametro cm. 150	cad.	589,971
ARR.061	Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa per alberi, a forma circolare formata da elementi componibili con feritoie disposte a raggiera diametro cm. 200	cad.	737,466
ARR.062	Rimozione e demolizione di giochi o elementi del percorso ginnico obsoleti, sia in ferro che in legno con trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, compreso la demolizione dei plinti di fondazione e la risistemazione del terreno. Le strutture ancora recuperabili dovranno essere accatastate, a discrezione della D.L. in specifico Magazzino Comunale.	cad.	115,529

PRESTAZIONI IN ECONOMIA

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
SERVIZI DI PRESTAZIONE MANUALE			
MDO.001	Servizio generico con operatore semplice - opera manuale	ora	26,500
MDO.002	Servizio con operatore specializzato per impianti, trattamenti, lavori edili, ecc...	ora	33,000
MDO.003	Servizio con operatore specializzato in Tree Climbing inclusa l'attrezzatura	ora	45,000

NOLI A CALDO

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
NC.001	Nolo a caldo di autoarticolato compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della portata superiore a 180 q	ora	56,927
NC.002	Nolo a caldo di autocarro o motocarro, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego : della portata fino a 17 q	ora	30,653
NC.003	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della portata fino a 40 q	ora	33,280
NC.004	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della portata da 40 q fino a 120 q	ora	38,535
NC.005	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della portata da 120 q fino a 180 q	ora	46,417
NC.006	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: per autocarri dotati di gru/caricatore idraulica attrezzata della portata superiore a 180 q	ora	71,158
NC.007	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: per autocarri dotati di gru/caricatore idraulica attrezzata della portata fino a 17q	ora	38,316
NC.008	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: per autocarri dotati di gru/caricatore idraulica attrezzata della portata fino a 40 q	ora	41,600
NC.009	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: per autocarri dotati di gru/caricatore idraulica attrezzata della portata da 40 q fino a 120 q	ora	48,169
NC.010	Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: per autocarri dotati di gru/caricatore idraulica attrezzata della portata da 120 q fino a 180 q	ora	58,021
NC.011	Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 12 m	ora	45,541
NC.012	Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 20 m	ora	61,306
NC.013	Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 30 m	ora	78,821
NC.014	Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: oltre i 30m	ora	91,958
NC.015	Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, con mezzo semovente autonomo, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 12 m	ora	50,095
NC.016	Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, con mezzo semovente autonomo, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 20 m	ora	67,436

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
NC.017	Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, con mezzo semovente autonomo, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 30 m	ora	86,704
NC.018	Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, con mezzo semovente autonomo, bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento oltre 30 m	ora	101,154
NC.019	Nolo a caldo di cippatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: fino a 40 cv	ora	49,044
NC.020	Nolo a caldo di cippatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: oltre 40 cv	ora	64,809
NC.021	Nolo a caldo di macchina idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro o trainata da trattore di idonea potenza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: cisterna della capacità di 1 mc	ora	70,064
NC.022	Nolo a caldo di macchina idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro o trainata da trattore di idonea potenza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: cisterna con capacità superiore a 1 mc	ora	85,828
NC.023	Nolo a caldo di macchina pulitrice, aspiratrice / scopatrice, semovente, cabinata con larghezza di lavoro superiore ad 1 m a serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	63,057
NC.024	Nolo a caldo di macchina semovente zollatrice, per zolle fino a 1,2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	57,802
NC.025	Nolo a caldo di macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per l'eliminazione dei ceppi, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	78,821
NC.026	Nolo a caldo di pianale per il trasporto di macchinari stradali, escluso mezzo di traino, compreso il trasporto in loco per il tempo effettivo di impiego	ora	35,908
NC.027	Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolarizzazione della vegetazione dei bordi stradali e delle scarpate, larghezza di taglio compresa tra 0,8 - 1,2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: per trattori fino a 80 kW	ora	46,417
NC.028	Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolarizzazione della vegetazione dei bordi stradali e delle scarpate, larghezza di taglio compresa tra 0,8 - 1,2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: per trattori di potenza superiore a 80 kW	ora	58,678
NC.029	Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, di potenza tra 50 - 80 kW, attrezzato con macchina zollatrice e trapiantatrice per zolle fino 1 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	61,306
NC.030	Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, di potenza superiore a 80 kW, attrezzato con macchina zollatrice e trapiantatrice per zolle tra 1 - 1,3 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	87,579
NC.031	Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, di potenza idonea, attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena rompi ceppi, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	78,821
NC.032	Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: botte capacità oltre 4 mc	ora	46,417

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
NC.033	Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine da 15 a 30 kW	ora	31,529
NC.034	Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine da 30 a 50 kW	ora	35,032
NC.035	Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine da 50 a 80 kW	ora	40,287
NC.036	Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine oltre 80 kW	ora	45,541
NC.037	Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza fino a 50 kW, attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato fino a 1,5 m di larghezza con raccoglitore, interrassassi con larghezza lavoro fino a 1,2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	41,162
NC.038	Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza compresa tra i 50 e 80 kW, attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, raccoglisassi, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato da 1,5 m a 2 m di larghezza con raccoglitore, interrassassi con larghezza lavoro da 1,2 m a 2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	45,541
NC.039	Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza superiore a 80 kW, attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato superiore a 2 m di larghezza con raccoglitore, interrassassi con larghezza lavoro superiore a 2 m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	52,548
NC.040	Nolo a caldo di macchina semovente per la rigenerazione dei tappeti erbosi, carotatura e semina, larghezza di lavoro tra 0,4 - 0,6 m, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	32,404
NC.041	Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio fino a 0,5 m	ora	27,150
NC.042	Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio tra 0,5 - 0,9 m	ora	29,777
NC.043	Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio tra 0,9 - 1,2 m	ora	32,404
NC.044	Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio oltre 1,2 m	ora	35,032
NC.045	Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego in presenza di raccoglitore d'erba: larghezza di taglio fino a 0,5 m	ora	29,865
NC.046	Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego in presenza di raccoglitore d'erba: larghezza di taglio tra 0,5-0,90 m	ora	32,755
NC.047	Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego in presenza di raccoglitore d'erba: larghezza di taglio tra 0,9 - 1,2 m	ora	35,645

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
NC.048	Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego in presenza di raccoglitore d'erba: larghezza di taglio oltre 1,2 m	ora	38,535
NC.049	Nolo a caldo di trattrice, con idonea gommatura per tappeti erbosi, di potenza idonea, attrezzato con sistema verticut per la scarificazione dei prati, l'arieggiamento e l'eliminazione del feltro, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	61,306
NC.050	Nolo a caldo di trattrice, con idonea gommatura per tappeti erbosi, di potenza idonea, attrezzato con macchina per rigenerazione tappeti erbosi, carotatura e/o perforazione del manto erboso e semina, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	61,306
NC.051	Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato, con benna frontale, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo d'impiego: fino a 30 kW	ora	40,287
NC.052	Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato, con benna frontale, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo d'impiego: da 30 a 60 kW	ora	46,417
NC.053	Nolo a caldo di minipala o miniescavatore, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: fino a 15 kW	ora	34,594
NC.054	Nolo a caldo di minipala o miniescavatore, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: da 15 a 25 kW	ora	36,783
NC.055	Nolo a caldo di pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza fino a 60 kW	ora	37,659
NC.056	Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza fino a 60 kW	ora	35,908
NC.057	Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata, compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza oltre 60 kW e fino a 80 kW	ora	40,287
NC.058	Nolo a caldo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon, motoventilatore, completi di ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	25,398
NC.059	Nolo a caldo di forbici pneumatiche e attrezzi vari, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego	ora	26,274
NC.060	Nolo a caldo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa, da 3 a 7 kW, compresa trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	27,588
NC.061	Nolo a caldo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW, compresa trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	29,777
NC.062	Nolo a caldo di motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego	ora	26,274
NC.063	Nolo a caldo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kw 3, compresa l'energia e quanto necessario per il funzionamento, per il tempo effettivo di impiego, mole angolari, trapani e simili	ora	26,274
NC.064	Nolo a caldo di attrezzatura composta da biotrituraotre almeno 400 Cv e caricatore con braccio ragno per formazione cippato da materiale di risulta (potature, abbattimenti, taglio erba e raccolta foglie) presso area di stoccaggio in BOSCOVIVO e conseguente spandimento del materiale così sminuzzato su aree indicate dalla D.L.: intervento inclusivo diogni onere (materiali di consumo, carburanti, operatori) utile a fornire il servizio completo.	ora	151,895

Allegato Tecnico n. 1a

ELENCO PREZZI LAVORAZIONI

art.	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
VOCI SPECIFICHE PER SERVIZIO NEVE			
NEV.001	Servizio con operatore manuale dotato di pala o spargisale manuale	ora	26,500
NEV.002	Servizio con operatore meccanizzato con spazzaneve a turbina	ora	28,000
NEV.003	Nolo a caldo di mezzo idoneo (es. rasaerba semovente) atto a ospitare operatore a bordo in cabina per protezione da intemperie, dotato di luci e presidi in ottemperanza al Codice della Strada, lama spazzaneve idonea all'uso su marciapiedi e camminamenti nei parchi pubblici, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego.	ora	30,500
NEV.003	Nolo a caldo di trattore leggero atto a ospitare operatore a bordo in cabina per protezione da intemperie, dotato di luci e presidi in ottemperanza al Codice della Strada, lama spazzaneve idonea all'uso su camminamenti nei parchi pubblici e percorsi di modesta larghezza, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego.	ora	35,000

Allegato Tecnico n. 1b

ELENCO PREZZI FORNITURE

ALBERI			
codice	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
Alberi decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla o vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, a chioma integra, ben appalcati e con presenza della gemma apicale o freccia, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento			
AD.001	Acer campestre circ. cm. 16/18 h. m. 3,00/3,50	cad.	114,03
AD.002	Acer campestre circ. cm. 18/20 h. m. 3,00/3,50	cad.	153,05
AD.003	Acer campestre circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	210,06
AD.004	Acer platanoides circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	96,03
AD.005	Acer platanoides circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	133,04
AD.006	Acer platanoides circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	187,05
AD.007	Acer platanoides -Crimson King- circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	118,03
AD.008	Acer platanoides -Crimson King- circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	155,55
AD.009	Acer platanoides -Crimson King- circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	210,06
AD.010	Acer pseudoplatanus circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	81,03
AD.011	Acer pseudoplatanus circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	111,53
AD.012	Acer pseudoplatanus circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	162,04
AD.013	Acer saccharinum circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	78,77
AD.014	Acer saccharinum circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	122,53
AD.015	Acer saccharinum circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	170,55
AD.016	Aesculus carnea circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	153,54
AD.017	Aesculus carnea circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	210,06
AD.018	Aesculus carnea circ. cm. 25-30 h. m. 3,50-4,00	cad.	253,82
AD.019	Aesculus hippocastanum circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	114,27
AD.020	Aesculus hippocastanum circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	159,79
AD.021	Aesculus hippocastanum circ. cm. 25-30 h. m. 3,50-4,00	cad.	218,81
AD.022	Albizia julibrissin circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	102,46
AD.023	Albizia julibrissin circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	122,50
AD.024	Albizia julibrissin circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	153,49
AD.025	Alnus in varietà circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	70,02
AD.026	Alnus in varietà circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	101,02
AD.027	Alnus in varietà circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	144,55
AD.028	Carpinus betulus circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	127,04
AD.029	Carpinus betulus circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	148,80
AD.030	Carpinus betulus circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	179,55
AD.031	Catalpa bignonioides circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	59,02
AD.032	Catalpa bignonioides circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	83,77
AD.033	Catalpa bignonioides circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	106,03
AD.034	Celtis australis circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	102,17
AD.035	Celtis australis circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	122,53
AD.036	Celtis australis circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	171,05
AD.037	Cercis siliquastrum circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	92,03
AD.038	Cercis siliquastrum circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	136,04
AD.039	Cercis siliquastrum circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	183,51
AD.040	Crataegus oxyacantha -Paul's scarlet- circ. cm. 12-14 h. m. 2,00-2,50	cad.	65,52
AD.041	Crataegus oxyacantha -Paul's scarlet- circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	83,53
AD.042	Fagus sylvatica circ. cm. 10-12 h. m. 2,00-2,50	cad.	43,76
AD.043	Fagus sylvatica circ. cm. 12-14 h. m. 2,00-2,50	cad.	65,76
AD.044	Fagus sylvatica circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	103,03
AD.045	Fagus sylvatica -purpurea- h. m. 2,00-2,50	cad.	61,27
AD.046	Fagus sylvatica -purpurea- h. m. 2,50-3,00	cad.	98,53
AD.047	Fagus sylvatica -purpurea- h. m. 3,00-3,50	cad.	149,04
AD.048	Fraxinus excelsior circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	83,53
AD.049	Fraxinus excelsior circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	113,78
AD.050	Fraxinus excelsior circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	153,05
AD.051	Fraxinus ornus circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	97,81
AD.052	Fraxinus ornus circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	148,80
AD.053	Fraxinus ornus circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	210,06

Allegato Tecnico n. 1b

ELENCO PREZZI FORNITURE

AD.054	Ginkgo biloba circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	166,30
AD.055	Ginkgo biloba circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	210,06
AD.056	Ginkgo biloba circ. cm. 25-30 h. m. 4,00-4,50	cad.	262,58
AD.057	Gleditschia triacanthos -inermis aurea- o -sumburst- circ. cm. 16-18 h.2.00-2,50	cad.	117,66
AD.058	Gleditschia triacanthos -inermis aurea- o -sumburst- circ. cm. 18-20 h.2,50-3,00	cad.	133,88
AD.059	Gleditschia triacanthos -inermis aurea- o -sumburst- circ. cm. 20-25 h.3,00-3,50	cad.	175,05
AD.060	Juglans regia circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	105,03
AD.061	Juglans regia circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	153,05
AD.062	Juglans regia circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	232,07
AD.063	Lagerstroemia indica circ. cm. 12-14 h. m. 2,00-2,50	cad.	95,23
AD.064	Lagerstroemia indica circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	124,93
AD.065	Lagerstroemia indica circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	148,80
AD.066	Morus alba e nigra circ. cm. 12-14 h. m. 2,50-3,00	cad.	56,31
AD.067	Morus alba e nigra circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	82,32
AD.068	Morus alba e nigra circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	111,85
AD.069	Paulownia imperialis circ. cm. 14-16 h. m. 2,00-2,50	cad.	63,92
AD.070	Paulownia imperialis circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	94,90
AD.071	Paulownia imperialis circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	116,21
AD.072	Platanus orientalis circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	87,53
AD.073	Platanus orientalis circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	118,53
AD.074	Platanus orientalis circ. cm. 25-30 h. m. 4,00-4,50	cad.	148,80
AD.075	Platanus x acerifolia o Platanus x hispanica circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	105,03
AD.076	Platanus x acerifolia o Platanus x hispanica circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	157,54
AD.077	Platanus x acerifolia o Platanus x hispanica circ. cm. 25-30 h. m. 4,00-4,50	cad.	205,81
AD.078	Populus alba circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	37,86
AD.079	Populus alba circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	66,34
AD.080	Populus alba circ. cm. 18-20 h. m. 3,50-4,00	cad.	85,03
AD.081	Populus alba -pyramidalis- circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	37,86
AD.082	Populus alba -pyramidalis- circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	66,34
AD.083	Populus alba -pyramidalis- circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	85,03
AD.084	Populus nigra -pyramidalis- circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	45,32
AD.085	Populus nigra -pyramidalis- circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	61,98
AD.086	Populus nigra -pyramidalis- circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	81,54
AD.087	Prunus cerasifera pissardii e nigra circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	105,03
AD.088	Prunus cerasifera pissardii e nigra circ. cm. 18-20 h. m. 2,50-3,00	cad.	139,45
AD.089	Prunus cerasifera pissardii e nigra circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	175,05
AD.090	Quercus cerris circ. cm. 14-16 h. m. 2,00-2,50	cad.	90,02
AD.091	Quercus cerris circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	118,03
AD.092	Quercus cerris circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	170,55
AD.093	Quercus robur -fastigiata- h. m. 2,50-3,00	cad.	86,09
AD.094	Quercus robur -fastigiata- h. m. 3,00-3,50	cad.	131,29
AD.095	Quercus robur -fastigiata- h. m. 3,50-4,00	cad.	201,30
AD.096	Quercus robur o pedunculata circ. cm. 14-16 h. m. 1,75 - 2,00	cad.	101,68
AD.097	Quercus robur o pedunculata circ. cm. 16-18 h. m. 2,00 - 2,50	cad.	125,89
AD.098	Quercus robur o pedunculata circ. cm. 18-20 h. m. 2,50-3,00	cad.	175,05
AD.099	Quercus robur o pedunculata circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	236,32
AD.100	Quercus robur o pedunculata circ. cm. 25-30 h. m. 3,50-4,00	cad.	293,08
AD.101	Quercus rubra circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	116,21
AD.102	Quercus rubra circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	157,54
AD.103	Quercus rubra circ. cm. 20,25 h. m. 3,50-4,00	cad.	214,56
AD.104	Robinia pseudoacacia -Casque rouge- o -Bessoniana- circ. cm. 16-18 h.3,00-3,50	cad.	90,53
AD.105	Robinia pseudoacacia -Casque rouge- o -Bessoniana- circ. cm. 18-20 h.3,00-3,50	cad.	127,04
AD.106	Robinia pseudoacacia -Casque rouge- o -Bessoniana- circ. cm. 20-25 h.3,50-4,00	cad.	153,05
AD.107	Salix alba -aurea- e Salix babilonica circ. cm. 14-16 h. m. 2,50-3,00	cad.	52,52
AD.108	Salix alba -aurea- e Salix babilonica circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	68,02
AD.109	Salix alba -aurea- e Salix babilonica circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	85,52
AD.110	Sophora japonica circ. cm. 16-18 h. m. 2,00-2,50	cad.	106,53
AD.111	Sophora japonica circ. cm. 18-20 h. m. 2,50-3,00	cad.	131,29

Allegato Tecnico n. 1b

ELENCO PREZZI FORNITURE

AD.112	Sophora japonica circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	183,80
AD.113	Sophora japonica circ. cm. 25-30 h. m. 3,50-4,00	cad.	218,81
AD.114	Taxodium distichum circ. cm. 12-14 h. m. 1,75-2,00	cad.	38,51
AD.115	Taxodium distichum circ. cm. 14-16 h. m. 2,00-2,50	cad.	55,02
AD.116	Taxodium distichum circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	76,52
AD.117	Tilia cordata e Tilia x euchlora circ. cm. 16-18 h. m. 3,00-3,50	cad.	104,59
AD.118	Tilia cordata e Tilia x euchlora circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	132,67
AD.119	Tilia cordata e Tilia x euchlora circ. cm. 20-25 h. m. 3,50-4,00	cad.	155,55
AD.120	Tilia hybrida argentea o americana circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	105,07
AD.121	Tilia hybrida argentea o americana circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	125,89
AD.122	Tilia hybrida argentea o americana circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	153,01
AD.123	Tilia hybrida argentea o americana circ. cm. 25-30 h. m. 3,50-4,00	cad.	198,52
AD.124	Tilia hybrida argentea o americana circ. cm. 30-35 h. m. 4,00-4,50	cad.	256,63
Alberi a foglia persistente e conifere - Fornitura di materiale vivaistico in zolla, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative a chioma integra e ben conformata, rizollati almeno due volte, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento			
AS.001	Cedrus atlantica h. m. 3,50-4,00	cad.	135,54
AS.002	Cedrus atlantica h. m. 4,00-4,50	cad.	201,30
AS.003	Cedrus atlantica h. m. 4,50-5,00	cad.	295,59
AS.004	Cedrus deodara h. m. 3,50-4,00	cad.	143,54
AS.005	Cedrus deodara h. m. 4,00-4,50	cad.	228,56
AS.006	Cedrus deodara h. m. 4,50-5,00	cad.	297,58
AS.007	Cedrus deodara -pendula- h. m. 3,00-3,50	cad.	116,04
AS.008	Cedrus deodara -pendula- h. m. 3,50-4,00	cad.	175,05
AS.009	Cedrus deodara -pendula- h. m. 4,00-4,50	cad.	249,57
AS.010	Curessocyparis leylandii h. m. 2,00-2,50	cad.	21,00
AS.011	Curessocyparis leylandii h. m. 2,50-3,00	cad.	35,51
AS.012	Curessocyparis leylandii h. m. 3,00-3,50	cad.	56,01
AS.013	Cupressus sempervirens -pyramidalis- h. m. 3,00-3,50	cad.	145,26
AS.014	Cupressus sempervirens -pyramidalis- h. m. 3,50-4,00	cad.	179,16
AS.015	Cupressus sempervirens -pyramidalis- h. m. 4,00-4,50	cad.	211,11
AS.016	Libocedrus decurrens h. m. 2,00-2,50	cad.	52,52
AS.017	Libocedrus decurrens h. m. 2,50-3,00	cad.	70,02
AS.018	Libocedrus decurrens h. m. 3,00-3,50	cad.	105,03
AS.019	Ligustrum japonicum circ. cm. 12-14 h. m. 1,80-2,00	cad.	53,26
AS.020	Ligustrum japonicum circ. cm. 14-16 h. m. 2,00-2,50	cad.	72,63
AS.021	Ligustrum japonicum circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	96,84
AS.022	Magnolia grandiflora circ. cm. 14-16 h. m. 2,00-2,50	cad.	216,57
AS.023	Magnolia grandiflora circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	251,57
AS.024	Magnolia grandiflora circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	306,59
AS.025	Pinus nigra -Austriaca- h. m. 2,50-3,00	cad.	140,04
AS.026	Pinus nigra -Austriaca- h. m. 3,00-3,50	cad.	175,05
AS.027	Pinus nigra -Austriaca- h. m. 3,50-4,00	cad.	236,32
AS.028	Pinus pinea circ. cm. 22-26 h. m. 2,50-3,00	cad.	153,05
AS.029	Pinus pinea circ. cm. 26-30 h. m. 3,00-3,50	cad.	218,81
AS.030	Pinus pinea circ. cm. 30-35 h. m. 3,50-4,00	cad.	262,58
AS.031	Quercus ilex circ. cm. 16-18 h. m. 2,50-3,00	cad.	166,30
AS.032	Quercus ilex circ. cm. 18-20 h. m. 3,00-3,50	cad.	235,32
AS.033	Quercus ilex circ. cm. 20-25 h. m. 3,00-3,50	cad.	319,09

RAMPICANTI E TAPPEZZANTI

codice	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
Fornitura di materiale vivaistico in vaso, in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative ben accestite, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.			
RT.001	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti-Fornitura di materiale vivaistico in vaso, vaso diam. cm. 12	cad.	1,69
RT.002	Erbacee perenni, rampicanti e tapezzanti-Fornitura di materiale vivaistico in vaso, vaso diam. cm. 15	cad.	3,05
RT.003	Bignonia radicans h. m. 1,50-2,00	cad.	8,72

Allegato Tecnico n. 1b

ELENCO PREZZI FORNITURE

RT.005	Bignonia radicans h. m. 2,00-2,50	cad.	16,46
RT.006	Clematis ibride in varietà - vaso diam. cm. 12	cad.	5,50
RT.007	Clematis ibride in varietà - vaso diam. cm. 15	cad.	8,50
RT.008	Hedera helix -Hibernica- h. m. 1,50-1,75	cad.	8,75
RT.009	Hedera helix -Hibernica- h. m. 1,75-2,00	cad.	11,25
RT.010	Hedera helix -Hibernica- h. m. 2,00-2,50	cad.	15,76
RT.011	Hypericum calycinum - vaso diam. cm. 10	cad.	1,16
RT.012	Hypericum calycinum - vaso diam. cm. 12	cad.	1,40
RT.013	Jasminum nudiflorum h. m. 0,80-1,00	cad.	6,97
RT.014	Jasminum nudiflorum h. m. 1,00-1,25	cad.	7,89
RT.015	Jasminum nudiflorum h. m. 1,25-1,50	cad.	11,50
RT.016	Lavandula spica - vaso diam. 10	cad.	1,74
RT.017	Lavandula spica - vaso diam. 15	cad.	3,10
RT.018	Lavandula spica - vaso diam. 18	cad.	4,07
RT.019	Lonicera in varietà h. m. 1,00-1,50	cad.	6,29
RT.020	Lonicera in varietà h. m. 1,50-2,00	cad.	10,65
RT.021	Lonicera in varietà h. m. 2,00-2,50	cad.	14,82
RT.022	Pachysandra terminalis - vaso diam. cm. 12	cad.	1,75
RT.023	Pachysandra terminalis - vaso diam. cm. 15	cad.	3,49
RT.024	Paeonia suffruticosa - vaso diam. cm. 15	cad.	16,25
RT.025	Paeonia suffruticosa - vaso diam. cm. 22	cad.	29,51
RT.026	Parthenocissus quinquefolia (Vitis quinquefolia) h. m. 1,50-2,00	cad.	7,26
RT.027	Parthenocissus quinquefolia (Vitis quinquefolia) h. m. 2,00-2,50	cad.	11,62
RT.028	Parthenocissus quinquefolia (Vitis quinquefolia) h. m. 2,50-3,00	cad.	23,24
RT.029	Parthenocissus tricuspidata (Ampelopsis veitchii) h. m. 1,00-1,50	cad.	7,26
RT.030	Parthenocissus tricuspidata (Ampelopsis veitchii) h. m. 1,25-1,50	cad.	8,75
RT.031	Parthenocissus tricuspidata (Ampelopsis veitchii) h. m. 1,50-1,75	cad.	15,49
RT.032	Rhynchospermum o Trachelospermum jasminoides h. m. 1,25-1,50	cad.	15,49
RT.033	Rhynchospermum o Trachelospermum jasminoides h. m. 1,50-1,75	cad.	21,31
RT.034	Rhynchospermum o Trachelospermum jasminoides h. m. 1,75-2,00	cad.	25,18

ARBUSTI

codice	Descrizione voce	U. M.	Prezzo €
Arbusti decidui - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accestito dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.			
ARBD.001	Carpinus betulus pyramidalis (z) h. m. 1,50-2,00	cad.	31,01
ARBD.002	Carpinus betulus pyramidalis (z) h. m. 2,00-2,50	cad.	42,61
ARBD.003	Carpinus betulus pyramidalis (z) h. m. 2,50-3,00	cad.	61,01
ARBD.004	Cornus mas (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	6,26
ARBD.005	Cornus mas (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	8,72
ARBD.006	Cornus mas (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	12,59
ARBD.007	Cornus alba elegantissima (z) h. m. 0,40-0,60	cad.	5,81
ARBD.008	Cornus alba elegantissima (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	6,97
ARBD.009	Cornus alba elegantissima (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	8,72
ARBD.010	Cornus alba sibirica (z) h. m. 0,40-0,60	cad.	5,81
ARBD.011	Cornus alba sibirica (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	6,97
ARBD.012	Cornus alba sibirica (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	8,72
ARBD.013	Corylus avellana (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	8,72
ARBD.014	Corylus avellana (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	11,62
ARBD.015	Corylus avellana (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	20,34
ARBD.016	Corylus avellana (z) h. m. 1,75-2,00	cad.	26,15
ARBD.017	Acer campestre (z)di h.m.2,00-2,50	cad.	23,73
ARBD.018	Acer campestre (z)di h.m.2,50-3,00	cad.	32,93
ARBD.019	Acer campestre (z)di h.m.3,00-3,50	cad.	55,20
ARBD.020	Acer palmatum (z)di h.m.0,80-1,00	cad.	19,50
ARBD.021	Acer palmatum (z)di h.m.1,25-1,50	cad.	55,02
ARBD.022	Acer palmatum (z)di h.m.1,75-2,00	cad.	79,02
ARBD.023	Acer platanoides (z) h. m. 1,00-1,50	cad.	17,51

Allegato Tecnico n. 1b

ELENCO PREZZI FORNITURE

ARBD.024	Acer platanoides (z) h. m. 1,75-2,50	cad.	24,01
ARBD.025	Acer platanoides (z) h. m. 2,00-2,50	cad.	37,51
ARBD.026	Acer saccharinum (z) h. m. 2,00-2,50	cad.	17,51
ARBD.027	Acer saccharinum (z) h. m. 2,50-3,00	cad.	25,00
ARBD.028	Acer saccharinum (z) h. m. 3,00-3,50	cad.	38,51
ARBD.029	Berberis thunbergii (z) h. m. 0,40-0,70	cad.	5,81
ARBD.030	Berberis thunbergii (z) h. m. 0,70-1,00	cad.	6,59
ARBD.031	Berberis thunbergii (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	8,23
ARBD.032	Buddleia in varietà (v) h. m. 0,70-1,00	cad.	6,50
ARBD.033	Buddleia in varietà (v) h. m. 1,00-1,50	cad.	10,75
ARBD.034	Callicarpa in varietà (v) h. m. 1,00-1,20	cad.	10,75
ARBD.035	Callicarpa in varietà (v) h. m. 1,20-1,50	cad.	13,01
ARBD.036	Calycanthus floridus e Chimonanthus praecox (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	12,25
ARBD.037	Calycanthus floridus e Chimonanthus praecox (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	16,25
ARBD.038	Calycanthus floridus e Chimonanthus praecox (v) h. m. 1,25-1,50	cad.	25,00
ARBD.039	Magnolia x soulangiana (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	26,25
ARBD.040	Magnolia x soulangiana (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	36,76
ARBD.041	Philadelphus spp. in varietà (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	5,25
ARBD.042	Philadelphus spp. in varietà (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	10,51
ARBD.043	Philadelphus spp. in varietà (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	13,01
ARBD.044	Potentilla fruticosa in varietà (v) h.m.0,40-0,60	cad.	4,25
ARBD.045	Prunus cerasifera pissardii (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	9,20
ARBD.046	Prunus cerasifera pissardii (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	11,14
ARBD.047	Prunus cerasifera pissardii (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	16,50
ARBD.048	Prunus avium Plena (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	17,24
ARBD.049	Spiraea spp. in varietà h. m. 0,30-0,50	cad.	5,04
ARBD.050	Spiraea spp. in varietà h. m. 0,50-0,80	cad.	6,29
ARBD.051	Spiraea spp. in varietà h. m. 0,80-1,00	cad.	7,75
ARBD.052	Syringa vulgaris (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	11,62
ARBD.053	Syringa vulgaris (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	14,53
ARBD.054	Syringa vulgaris (v) h. m. 1,25-1,50	cad.	17,43
ARBD.055	Symphoricarpos spp. in varietà (v) h. m. 0,50-0,80	cad.	5,71
ARBD.056	Symphoricarpos spp. in varietà (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	6,78
ARBD.057	Viburnum opulus (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	7,51
ARBD.058	Viburnum opulus (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	9,50
ARBD.059	Viburnum opulus (v) h. m. 1,25-1,50	cad.	12,25
ARBD.060	Weigela spp. in varietà h. m. 0,50-0,80	cad.	5,81
ARBD.061	Weigela spp. in varietà h. m. 0,80-1,00	cad.	7,75
ARBD.062	Abelia floribunda (v) h. m. 0,40-0,60	cad.	7,26
ARBD.063	Abelia floribunda (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	9,20
ARBD.064	Corylus maxima purpurea (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	10,51
ARBD.065	Corylus maxima purpurea (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	15,25
ARBD.066	Corylus maxima purpurea (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	26,25
ARBD.067	Corylus maxima purpurea (z) h. m. 1,75-2,00	cad.	33,89
ARBD.068	Cercis siliquastrum (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	19,76
ARBD.069	Cercis siliquastrum (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	26,25
ARBD.070	Cercis siliquastrum (z) h. m. 1,75-2,00	cad.	40,01
ARBD.071	Crataegus oxyacantha (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	4,25
ARBD.072	Corylus avellana contorta (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	23,26
ARBD.073	Corylus avellana contorta (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	32,26
ARBD.074	Cytisus laburnum (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	10,51
ARBD.075	Cytisus laburnum (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	17,01
ARBD.076	Cytisus laburnum (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	25,26
ARBD.077	Cytisus ibridi in varietà (v) h. m. 0,30-0,50	cad.	4,36
ARBD.078	Cytisus ibridi in varietà (v) h. m. 0,50-0,70	cad.	5,81
ARBD.079	Deutzia in varietà (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	8,75
ARBD.080	Forsythia viridissima (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	6,50
ARBD.081	Forsythia viridissima (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	9,50

Allegato Tecnico n. 1b

ELENCO PREZZI FORNITURE

ARBD.082	Hibiscus syriacus in varietà (v) h. m. 0,40-0,60	cad.	5,04
ARBD.083	Hibiscus syriacus in varietà (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	7,76
ARBD.084	Hibiscus syriacus in varietà (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	9,20
ARBD.085	Hibiscus syriacus in varietà (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	12,59
ARBD.086	Hippophae rhamnoides (v) h. m. 0,40-0,60	cad.	4,75
ARBD.087	Hippophae rhamnoides (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	9,01
ARBD.088	Lagerstroemia indica (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	11,62
ARBD.089	Lagerstroemia indica (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	15,01
ARBD.090	Lagerstroemia indica (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	30,02
ARBD.091	Rhus cotinus in varietà (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	13,01
ARBD.092	Rhus cotinus in varietà (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	25,00
ARBD.093	Rhus cotinus in varietà (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	30,01
ARBD.094	Rhus typhina in varietà (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	9,10
ARBD.095	Rhus typhina in varietà (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	13,07
ARBD.096	Rhus typhina in varietà (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	19,50
ARBD.097	Rhus typhina in varietà (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	28,01
ARBD.098	Rose a cespuglio in vaso varietà certificate vaso 10	cad.	4,36
ARBD.099	Rose a cespuglio in vaso varietà certificate vaso 15	cad.	6,29
ARBD.100	Rose a cespuglio a radice nuda	cad.	2,50
ARBD.101	Rose rampicanti in vaso 20-22	cad.	20,34
ARBD.102	Rose rampicanti a radice nuda	cad.	6,26
ARBD.103	Rose varietà mini in vaso 15	cad.	6,29
ARBD.104	Rose varietà mini a radice nuda	cad.	2,75
ARBD.105	Salix caprea (z) h.m.1,00-1,20	cad.	7,26
ARBD.106	Salix caprea (z) h.m.1,20-1,50	cad.	9,50
ARBD.107	Salix alba (z) h.m.1,00-1,20	cad.	4,25
ARBD.108	Spartium junceum (v) h. m. 0,30-0,50	cad.	3,25
Arbusti a foglia persistente - Fornitura di materiale vivaistico in zolla (z) o in vaso (v), in perfette condizioni fitosanitarie e vegetative, ben accettato dalla base su almeno 3/4 ramificazioni, franco cantiere di lavoro e compresa garanzia di attecchimento.			
ARBP.001	Buxus sempervirens (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	12,40
ARBP.002	Buxus sempervirens (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	23,24
ARBP.003	Cotoneaster spp. in varietà (v) 0,20-0,40	cad.	3,39
ARBP.004	Cotoneaster spp. in varietà (v) 0,40-0,60	cad.	4,84
ARBP.005	Cotoneaster spp. in varietà (v) 0,60-0,80	cad.	6,29
ARBP.006	Elaeagnus x ebbingei (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	7,51
ARBP.007	Elaeagnus x ebbingei (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	11,00
ARBP.008	Elaeagnus x ebbingei (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	15,25
ARBP.009	Elaeagnus pungens "Maculata aurea" (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	15,76
ARBP.010	Elaeagnus pungens "Maculata aurea" (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	27,12
ARBP.011	Elaeagnus pungens "Maculata aurea" (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	31,96
ARBP.012	Euonjmus japonicus (v) h. m. 0,30-0,40	cad.	3,68
ARBP.013	Euonjmus japonicus (v) h. m. 0,40-0,60	cad.	5,04
ARBP.014	Euonjmus japonicus (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	6,00
ARBP.015	Euonjmus japonicus (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	6,59
ARBP.016	Ilex aquifolium (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	14,51
ARBP.017	Ilex aquifolium (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	23,26
ARBP.018	Ilex aquifolium (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	39,70
ARBP.019	Ilex aquifolium (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	65,85
ARBP.020	Ilex aquifolium "Aureomarginata" (z) h. m. 0,50-0,60	cad.	23,24
ARBP.021	Ilex aquifolium "Aureomarginata" (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	26,25
ARBP.022	Ilex aquifolium "Aureomarginata" (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	39,51
ARBP.023	Ilex aquifolium "Aureomarginata" (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	43,58
ARBP.024	Laurus nobilis (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	6,75
ARBP.025	Laurus nobilis (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	12,19
ARBP.026	Laurus nobilis (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	15,76
ARBP.027	Laurus nobilis (z) h. m. 1,75-2,00	cad.	24,51
ARBP.028	Ligustrum japonicum (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	3,10
ARBP.029	Ligustrum japonicum (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	4,36

Allegato Tecnico n. 1b

ELENCO PREZZI FORNITURE

ARBP.030	Ligustrum ovalifolium (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	2,52
ARBP.031	Ligustrum ovalifolium (z) h. m. 0,80-1,20	cad.	3,10
ARBP.032	Ligustrum ionandrum o delavayanum (z) h. m. 0,30-0,40	cad.	17,51
ARBP.033	Ligustrum ionandrum o delavayanum (z) h. m. 0,40-0,60	cad.	35,01
ARBP.034	Ligustrum ionandrum o delavayanum (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	48,01
ARBP.035	Mahonia aquifolium (z) h. m. 0,40-0,60	cad.	6,50
ARBP.036	Mahonia aquifolium (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	10,00
ARBP.037	Mahonia aquifolium (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	13,01
ARBP.038	Mahonia japonica e fortunei (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	13,01
ARBP.039	Mahonia japonica e fortunei (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	17,51
ARBP.040	Mahonia japonica e fortunei (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	23,01
ARBP.041	Photinia x fraseri -Red Robin- (v) h. m. 0,40-0,60	cad.	5,25
ARBP.042	Photinia x fraseri -Red Robin- (v) h. m. 0,60-0,80	cad.	7,51
ARBP.043	Photinia x fraseri -Red Robin- (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	9,88
ARBP.044	Pittosporum tobira (z) h. m. 0,40-0,60	cad.	4,07
ARBP.045	Pittosporum tobira (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	5,25
ARBP.046	Pittosporum tobira (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	7,76
ARBP.047	Pittosporum tobira (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	11,00
ARBP.048	Prunus laurocerasus (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	4,00
ARBP.049	Prunus laurocerasus (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	5,50
ARBP.050	Prunus laurocerasus (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	7,76
ARBP.051	Prunus laurocerasus (z) h. m. 1,50-1,75	cad.	9,50
ARBP.052	Taxus baccata (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	23,73
ARBP.053	Taxus baccata (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	31,51
ARBP.054	Taxus baccata (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	40,51
ARBP.055	Taxus baccata (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	60,01
ARBP.056	Taxus baccata -fastigiata- (Hybernica) (z) h. m. 0,60-0,80	cad.	26,25
ARBP.057	Taxus baccata -fastigiata- (Hybernica) (z) h. m. 0,80-1,00	cad.	35,01
ARBP.058	Taxus baccata -fastigiata- (Hybernica) (z) h. m. 1,00-1,25	cad.	42,61
ARBP.059	Taxus baccata -fastigiata- (Hybernica) (z) h. m. 1,25-1,50	cad.	76,50
ARBP.060	Viburnum tinus (v) h. m. 0,40-0,50	cad.	4,38
ARBP.061	Viburnum tinus (v) h. m. 0,50-0,80	cad.	8,75
ARBP.062	Viburnum tinus (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	17,43
ARBP.063	Viburnum tinus (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	25,37
ARBP.064	Viburnum rhytidophyllum (v) h. m. 0,40-0,50	cad.	5,04
ARBP.065	Viburnum rhytidophyllum (v) h. m. 0,50-0,80	cad.	7,84
ARBP.066	Viburnum rhytidophyllum (v) h. m. 0,80-1,00	cad.	15,49
ARBP.067	Viburnum rhytidophyllum (v) h. m. 1,00-1,25	cad.	21,79

Allegato Tecnico n. 2

Programma annuale di manutenzione ordinaria del verde pubblico

Cod. prezzo	Cod. Area	Area	Lavorazione	U. M.	Q.tà	NUM INT	Prezzo Unitario	Importo Annuale	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AG	SET	OTT	NOV	DIC	
FUNO																					
ORD.009	F1	Area Via de' Giudei	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	4.700	8	0,053	€ 1.975,79			1	1	1	1	1	1	1	1			
ORD.008	F2	Aiuole area Via Larghe	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	600	8	0,070	€ 336,30			1	1	1	1	1	1	1	1			
ORD.008	F3	Casa Comunale Via Larghe	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	850	3	0,070	€ 178,66				1		1				1			
ORD.048	F3	H110 ->	Potatura siepe in forma obbligatoria h<1,5 m	ml.	15	2	2,540	€ 76,19					1						1		
ORD.021	F3		Raccolta foglie	mq.	850	1	0,079	€ 67,00												1	
ORD.008	F4	Aiuole Zona Industriale Larghe	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	1.000	8	0,070	€ 560,51			1	1	1	1	1	1	1	1			
NC.032	F4		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	3	4	46,417	€ 557,00						1	1	2					
ORD.009	F5	Aree via Marzabotto	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	3.500	8	0,053	€ 1.471,33			1	1	1	1	1	1	1	1			
ORD.055	F6	Stazione Ecologica Attrezzata	Potatura siepe di recinzione	ml.	170	1	9,809	€ 1.667,51					1								
ORD.010	F7	Via Larghe - Tombamento fosso	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	6.025	8	0,035	€ 1.688,53			1	1	1	1	1	1	1	1			
ORD.003	F8	Cimitero	Taglio erba con raccolta	mq.	1.700	8	0,079	€ 1.071,97			1	1	1	1	1	1	1	1			
MDO.001	F8		Irrigazione di soccorso arbusti e siepi a tubo	ore	1,5	4	26,500	€ 159,00						1	1	1	1				
NC.032	F8		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	3	4	46,417	€ 464,17						1	1	2					
ORD.060	F8		Potatura rose	mq.	15	2	4,482	€ 134,47			1									1	
ORD.065	F8		Diserbo aiuole fiorite	mq.	15	4	1,226	€ 73,57			1		1		1			1			
ORD.021	F8		Raccolta foglie	mq.	1.800	3	0,079	€ 425,64											1	1	1
ORD.003	F9		Nuova area cimitero (parcheggio)	Taglio erba con raccolta	mq.	956	8	0,079	€ 602,83			1	1	1	1	1	1	1	1		
MDO.001	F9			Irrigazione di soccorso arbusti e siepi a tubo	ore	1,5	4	26,500	€ 159,00						1	1	1	1			
ORD.065	F9	Diserbo aiuole fiorite		mq.	24	4	1,226	€ 117,71			1		1		1		1				
ORD.060	F9	Potatura rose		mq.	24	2	4,482	€ 215,15			1									1	
NC.032	F9	Irrigazione di soccorso alberi con autobotte		ore	3	4	46,417	€ 464,17						1	1	2					
S.047	F9	lagestroemie ->		Potatura di produzione arbusti	n.°	20	1	16,202	€ 324,04			1									
ORD.018	F10	Via Funo (da SP3 a Chiesa)	Taglio erba su scarpate stradali senza raccolta	mq.	300	8	0,140	€ 336,30			1	1	1	1	1	1	1	1			
ORD.008	F11	Area Via Funo/S.P. 3	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	1.640	8	0,070	€ 919,23			1	1	1	1	1	1	1	1			
ORD.008	F12	Via Funo - Via S. Stefano	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	1.400	8	0,070	€ 784,71			1	1	1	1	1	1	1	1			
NC.032	F12		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	1,50	4	46,417	€ 278,50						1	1	2					
ORD.006	F13	Via Galliera (ponte SP3)	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	120	8	0,236	€ 227,01			1	1	1	1	1	1	1	1			
ORD.005	F14	Plessi scolastici confine Est + Nord + ingresso Nido ->	Taglio erba con raccolta	mq.	10.500	10	0,044	€ 4.657,10			1	2	2	1	1	1	1	1	1		
ORD.048	F14		Potatura siepe in forma obbligatoria h<2 m	ml.	92	2	2,540	€ 467,32					1						1		
NC.032	F14		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	2	4	46,417	€ 371,34						1	1	2					
ORD.023	F14		Raccolta foglie	mq.	10.500	4	0,044	€ 1.839,17	1										1	1	1
ORD.008	F15	Giardino Via S. Giobbe	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	1.650	8	0,070	€ 924,84				1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.021	F15		Raccolta foglie	mq.	1.650	5	0,079	€ 650,28	1					1					1	1	1
ORD.009	F16	Giardino Via Grazia	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	2.100	4	0,053	€ 441,40				1		1			1	1			
ORD.010	F17	Giardino della Pace	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	12.925	6	0,035	€ 2.716,71					1	1	1	1	1	1			
ORD.005	F17		Taglio erba con raccolta	mq.	12.925	2	0,044	€ 1.146,53			1	1									
ORD.109	F17		Pirodiserbo camminamenti	ore	0,75	2	50,000	€ 75,00						1				1			
ORD.060	F17		Potatura di contenimento arbusti	mq.	130	2	4,482	€ 1.165,41						1					1		
ORD.060	F17		Potatura rose	mq.	90	2	4,482	€ 806,82			1									1	
ORD.065	F17		Diserbo aiuole fiorite	mq.	90	4	1,226	€ 441,40				1		1				1			
ORD.023	F17		Raccolta foglie	mq.	12.925	4	0,044	€ 2.263,93	1										1	1	1
S.131	F18		Filare Via Matteotti	Spollonatura alberi	n.°	27	3	3,645	€ 295,27					1		1		1			
ORD.003	F19	Area Giochi Giannino Regazzi	Taglio erba con raccolta	mq.	1.800	14	0,079	€ 1.986,30			1	2	2	2	2	2	2	1			
ORD.060	F19		Potatura rose	mq.	25	2	4,482	€ 224,12			1									1	

Cod. prezzo	Cod. Area	Area	Lavorazione	U. M.	Q.tà	NUM INT	Prezzo Unitario	Importo Annuale	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AG	SET	OTT	NOV	DIC
ORD.060	F19		Potatura di contenimento arbusti	mq.	90	2	4,482	€ 806,82					1				1			
ORD.021	F19		Raccolta foglie	mq.	1.000	4	0,079	€ 315,29	1									1	1	1
ORD.010	F20	Giardino della Musica	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	13.000	6	0,035	€ 2.732,48					1	1	1	1	1	1		
ORD.005	F20		Taglio erba con raccolta	mq.	13.000	2	0,044	€ 1.153,19			1	1								
ORD.060	F20		Potatura di contenimento arbusti	mq.	215	2	4,482	€ 1.927,41					1				1			
ORD.060	F20		Potatura rose	mq.	70	2	4,482	€ 627,53			1									1
ORD.023	F20		Raccolta foglie	mq.	13.000	4	0,044	€ 2.277,06	1									1	1	1
ORD.010	F21	Area Centro Sociale - Mercato	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	11.500	8	0,035	€ 3.222,92			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.022	F21		Raccolta foglie	mq.	2.100	4	0,061	€ 514,97	1									1	1	1
NC.032	F21		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	1,50	6	46,417	€ 417,75						1	2	2	1			
ORD.060	F21		Potatura rose	mq.	55	2	4,482	€ 493,06			1									1
ORD.010	F22	Area Via Nuova	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	6.500	8	0,035	€ 1.821,65			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.006	F23	Via Marchesini	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	75	8	0,236	€ 141,88			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.008	F24	Giardino Via Nuova/Via Funo	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	1.000	8	0,070	€ 560,51			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.060	F24		Potatura di contenimento arbusti	mq.	12	2	4,482	€ 107,58					1				1			
ORD.060	F24		Potatura rose	mq.	8	2	4,482	€ 71,72			1									1
ORD.021	F24		Raccolta foglie	mq.	1.000	4	0,079	€ 315,29	1									1	1	1
ORD.008	F25	Giardino Centro Civico	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	850	11	0,070	€ 655,09					2	2	2	2	2	1		
ORD.003	F25		Taglio erba con raccolta	mq.	850	2	0,079	€ 134,00			1	1								
ORD.060	F25		Potatura rose	mq.	200	2	4,482	€ 1.792,94			1									1
ORD.060	F25		Potatura di contenimento arbusti	mq.	160	2	4,482	€ 1.434,35					1				1			
MDO.001	F25		Diserbo e pulizia area arbusti	ore	2,5	6	26,500	€ 397,50		1		1		1		1		1		1
NC.032	F25		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	0,50	6	46,417	€ 139,25						1	2	2	1			
ORD.021	F25		Raccolta foglie	mq.	850	3	0,079	€ 200,99										1	1	1
ORD.008	F26	Parcheggio stazione lato Funo	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	1.850	6	0,070	€ 777,71					1	1	1	1	1	1	1	
ORD.003	F26		Taglio erba con raccolta	mq.	1.850	2	0,079	€ 291,64			1	1								
ORD.048	F26		Potatura siepe in forma obbligatoria h<2 m	ml.	160	2	2,540	€ 812,74					1					1		
ORD.060	F26		Potatura di contenimento arbusti	mq.	20	2	4,482	€ 179,29					1				1			
MDO.001	F26		Diserbo e pulizia area arbusti	ore	2,0	6	26,500	€ 318,00		1		1		1		1		1		1
ORD.060	F26		Potatura rose	mq.	40	2	4,482	€ 358,59			1									1
NC.032	F26		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	0,50	6	46,417	€ 139,25						1	2	2	1			
ORD.021	F26		Raccolta foglie	mq.	1.850	3	0,079	€ 437,46										1	1	1
ORD.008	F27	banchina camminamento verso CG	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	1.000	8	0,070	€ 560,51			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.065	F28	Rotonda via Galliera	Diserbo aiuole fiorite	mq.	200	4	1,226	€ 980,89			1		1		1		1			
ORD.060	F28		Potatura rose	mq.	200	2	4,482	€ 1.792,94			1									1
ORD.010	F29	Area Biblioteca	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	5.500	8	0,035	€ 1.541,40			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.023	F29		Raccolta foglie	mq.	5.500	3	0,044	€ 722,53										1	1	1
ORD.048	F29		Potatura siepe in forma obbligatoria h<2 m	ml.	130	2	2,540	€ 660,35					1					1		
ORD.009	F30	Aiuole Via Puccini/Via Vivaldi	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	3.300	8	0,053	€ 1.387,26			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.059	F30		Potatura di contenimento arbusti h<1m	mq.	250	2	1,927	€ 963,37					1					1		
ORD.060	F30		Potatura di contenimento arbusti h~1,5m	mq.	320	2	4,482	€ 2.868,71					1				1			
ORD.060	F30		Potatura rose	mq.	15	2	4,482	€ 134,47			1									1
NC.032	F30		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	1,00	6	46,417	€ 278,50						1	2	2	1			
ORD.022	F30		Raccolta foglie	mq.	3.300	4	0,061	€ 809,23	1									1	1	1
ORD.008	F31	Aiuole Piazza Donizetti-Chiesa nuova	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	550	8	0,070	€ 308,28			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
NC.032	F31		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	1,00	6	46,417	€ 278,50						1	2	2	1			
ORD.060	F31		Potatura di contenimento arbusti	mq.	30	2	4,482	€ 268,94					1				1			
ORD.021	F31		Raccolta foglie	mq.	550	4	0,079	€ 173,41	1									1	1	1

Cod. prezzo	Cod. Area	Area	Lavorazione	U. M.	Q.tà	NUM INT	Prezzo Unitario	Importo Annuale	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AG	SET	OTT	NOV	DIC
ORD.060	F32	Rotonda P.zza Donizetti	Potatura di contenimento arbusti	mq.	40	2	4,482	€ 358,59					1				1			
S.046	F32		Potatura di produzione arbusti	n.°	25	1	3,503	€ 87,58			1									
MDO.001	F32		Diserbo e pulizia area arbusti	ore	2,5	6	26,500	€ 397,50	1		1		1		1					1
ORD.010	F33	Giardino 2 Agosto + rotonda Mascagni	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	8.900	8	0,035	€ 2.494,26			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.049	F33		Potatura siepe in forma obbligata	ml.	200	2	5,342	€ 2.136,94					1						1	
NC.032	F33		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	0,50	6	46,417	€ 139,25							1	2	2	1		
ORD.022	F33		Raccolta foglie	mq.	4.000	3	0,061	€ 735,67											1	1
ORD.009	F34	Area Via Banchieri	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	4.400	7	0,053	€ 1.618,47				1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.010	F35	Comparto 5	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	18.200	8	0,035	€ 5.100,62			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.109	F35		Pirodiserbo camminamenti	ore	2,50	2	50,000	€ 250,00					1						1	
NC.032	F35		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	4	6	46,417	€ 1.114,01							1	2	2	1		
ORD.060	F35		Potatura di contenimento arbusti	mq.	30	2	4,482	€ 268,94						1					1	
ORD.010	F36	ARBORETUM	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	17.000	6	0,035	€ 3.573,24					1	1	1	1	1	1	1	
ORD.005	F36		Taglio erba con raccolta	mq.	17.000	2	0,044	€ 1.508,01			1	1								
MDO.001	F36		Irrigazione di soccorso alberi a tubo	ore	8	5	26,500	€ 1.060,00					1	1	1	1	1	1	1	
ORD.007	F37		Via degli orti	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	380	8	0,140	€ 425,99			1	1	1	1	1	1	1	1	1
ORD.008	F38	giardino retro Gotha	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	700	8	0,070	€ 392,36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	

ARGELATO

ORD.003	A1	Cimitero	Taglio erba con raccolta	mq.	1.000	9	0,079	€ 709,39			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.090	A1		Potatura di contenimento in forma h 6-12 m	n.°	10	1	50,078	€ 500,78							1						
ORD.060	A1		Potatura di contenimento arbusti	mq.	77	2	4,482	€ 690,28					1						1		
ORD.060	A1		Potatura rose	mq.	70	2	4,482	€ 627,53			1									1	
ORD.065	A1		Diserbo aiuole fiorite	mq.	70	4	1,226	€ 343,31			1				1				1		
ORD.021	A1		Raccolta foglie	mq.	1.100	4	0,079	€ 346,81	1											1	1
ORD.010	A2	Nuova area cimitero (parcheggio)	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	6.700	6	0,035	€ 1.408,28					1	1	1	1	1	1	1		
ORD.005	A2		Taglio erba con raccolta	mq.	6.700	2	0,044	€ 594,33			1	1									
ORD.065	A2		Diserbo aiuole fiorite	mq.	20	4	1,226	€ 98,09			1		1		1				1		
ORD.060	A2		Potatura rose	mq.	55	2	4,482	€ 493,06			1									1	
ORD.060	A2		Potatura di contenimento arbusti	mq.	20	2	4,482	€ 179,29						1						1	
NC.032	A2		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	2,50	6	46,417	€ 696,26							1	2	2	1			
ORD.008	A3	Barriera Campo Arcieri fronte recinzione Via Macero	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	900	8	0,070	€ 504,46			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
NC.058	A3		Pulizia con decespugliatore	ore	4	1	25,398	€ 101,59			1		1		1				1		
ORD.006	A4	Via Centese - Fermate bus Argelato-VoltaReno	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	150	8	0,236	€ 283,76			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.004	A5	Giardino Asilo Nido IL GRILLO	Taglio erba con raccolta	mq.	4.300	10	0,061	€ 2.636,14			1	2	2	1	1	1	1	1	1		
ORD.065	A5		Diserbo aiuole fiorite	mq.	97	4	1,226	€ 475,73			1				1				1		
ORD.060	A5		Potatura di contenimento arbusti	mq.	97	1	4,482	€ 434,79						1							
ORD.022	A5		Raccolta foglie	mq.	3.500	3	0,061	€ 643,71												1	1
ORD.007	A6	Giardino Materna vecchia - Uffici SAP	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	500	8	0,140	€ 560,51			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.053	A6		Potatura siepe in forma libera h>1,5 m	ml.	150	1	5,342	€ 801,35						1							
ORD.020	A6		Raccolta foglie	mq.	500	2	0,184	€ 183,92	1												1
ORD.004	A6/b	Giardino Materna PETER PAN finitura esterna ->	Taglio erba con raccolta	mq.	4.500	10	0,061	€ 2.758,75			1	2	2	1	1	1	1	1	1		
ORD.006	A6/b		Taglio erba con rilascio in sito	mq.	160	4	0,236	€ 151,34						1						1	
ORD.065	A6/b		Diserbo aiuole fiorite	mq.	100	4	1,226	€ 490,44			1				1					1	
ORD.060	A6/b		Potatura di contenimento arbusti	mq.	100	1	4,482	€ 448,24						1							
ORD.022	A6/b		Raccolta foglie	mq.	3.000	-	0,061	€ 0,00													
ORD.003	A7	Giardino Scuole Elementari	Taglio erba con raccolta	mq.	1.500	8	0,079	€ 945,86			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.021	A7		Raccolta foglie	mq.	1.500	4	0,079	€ 472,93	1											1	1

Cod. prezzo	Cod. Area	Area	Lavorazione	U. M.	Q.tà	NUM INT	Prezzo Unitario	Importo Annuale	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AG	SET	OTT	NOV	DIC	
ORD.010	A8	Giardino Iqbal Masih vasche poliambulatorio ->	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	8.500	6	0,035	€ 1.786,62					1	1	1	1	1	1			
ORD.005	A8		Taglio erba con raccolta	mq.	8.500	2	0,044	€ 754,01			1	1									
ORD.060	A8		Potatura rose	mq.	120	2	4,482	€ 1.075,77			1									1	
ORD.065	A8		Diserbo aiuole fiorite	mq.	120	4	1,226	€ 588,53			1			1		1		1			
ORD.053	A8		Potatura siepe in forma libera h>1,5 m	ml.	35	2	5,342	€ 373,96						1						1	
NC.032	A8		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	3	6	46,417	€ 835,51							1	2	2	1			
ORD.023	A8		Raccolta foglie	mq.	8.500	4	0,044	€ 1.488,85	1										1	1	1
ORD.007	A9	Aiuola Via 1°Maggio	Taglio erba con rilascio in sito	m q.	345	8	0,140	€ 386,75			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.060	A9		Potatura di contenimento arbusti	mq.	20	2	4,482	€ 179,29					1				1				
ORD.020	A9		Raccolta foglie	mq.	345	3	0,184	€ 190,35											1	1	1
ORD.001	A10	Aiuole scuole medie cortili interni -> photinia ->	Taglio erba con raccolta	mq.	90	8	0,298	€ 214,39			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.001	A10		Taglio erba con raccolta	mq.	32	3	0,298	€ 28,59				1			1		1				
ORD.065	A10		Diserbo aiuole fiorite	mq.	20	4	1,226	€ 98,09			1			1				1			
ORD.048	A10		Potatura siepe in forma obbligatoria h>2 m	ml.	31	2	2,540	€ 157,47						1				1			
ORD.061	A10		Potatura di contenimento arbusti	mq.	15	2	9,634	€ 289,01						1				1			
ORD.019	A10		Raccolta foglie	mq.	90	3	0,298	€ 80,40											1	1	1
ORD.008	A11	Giardini Via Giovanni XXIII - Via Gelsi	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	750	8	0,070	€ 420,38			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.021	A11		Raccolta foglie	mq.	750	3	0,079	€ 177,35											1	1	1
ORD.018	A12	Via IV Novembre (banch. strada e scarp. Riolo)	Taglio erba su scarpate stradali senza raccolta	mq.	450	8	0,140	€ 504,46			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.007	A13	Giardino Via Centese	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	400	8	0,140	€ 448,41			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.060	A13		Potatura di contenimento arbusti	mq.	50	2	4,482	€ 448,24					1					1			
ORD.020	A13		Raccolta foglie	mq.	400	3	0,184	€ 220,70											1	1	1
ORD.001	A14	Via Centese aiuole pista ciclabile	Taglio erba con raccolta	mq.	240	8	0,298	€ 571,72			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.007	A15	Filare Via Repubblica - zona orti	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	480	8	0,140	€ 538,09			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.109	A15		Pirodiserbo camminamenti	ore	0,75	2	50,000	€ 75,00						1				1			
ORD.009	A16	Via F.lli Gnudi aceri tra Via Centese e Gnudi ->	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	2.600	8	0,053	€ 1.092,99			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.059	A16		Potatura contenimento tappezzanti	mq.	200	3	1,927	€ 1.156,05						1		1		1			
S.046	A16		Potatura di produzione arbusti	n.°	40	2	3,503	€ 280,25						1				1			
ORD.060	A16		Potatura rose	mq.	40	2	4,482	€ 358,59			1									1	
ORD.065	A16		Diserbo aiuole fiorite	mq.	40	4	1,226	€ 196,18			1			1		1		1			
ORD.090	A16		Potatura di contenimento in forma h 6-12 m	n.°	16	1	50,078	€ 801,25								1					
ORD.022	A16		Raccolta foglie	mq.	2.600	3	0,061	€ 478,18											1	1	1
ORD.006	A17	Area Via De' Gasperi	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	50	8	0,236	€ 94,59			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.001	A18	Alberature Via Roma/Via Argelati	Taglio erba con raccolta	mq.	20	8	0,298	€ 47,64			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
S.131	A18		Spollonatura alberi	n.°	42	3	3,645	€ 459,30						1		1		1			
ORD.001	A19	Aiuole Teatro - Biblioteca	Taglio erba con raccolta	mq.	86	8	0,298	€ 204,87			1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.048	A19		Potatura siepe in forma obbligatoria	ml.	7	2	2,540	€ 35,56						1				1			
ORD.061	A19		Potatura di contenimento arbusti	mq.	30	2	9,634	€ 578,02						1				1			
MDO.001	A19		Irrigazione di soccorso arbusti e siepi a tubo	ora	3	4	26,500	€ 318,00							1	1	1	1			
ORD.065	A19		Diserbo aiuole fiorite	mq.	37	4	1,226	€ 181,46			1			1		1		1			
ORD.021	A19		Raccolta foglie	mq.	600	3	0,079	€ 141,88											1	1	1
ORD.003	A20		Sede Comunale ligustro e berberis ->	Taglio erba con raccolta	mq.	1.350	14	0,079	€ 1.489,73			1	2	2	2	2	2	2	2	1	
ORD.047	A20	Potatura siepe in forma obbligatoria h>1,5 m		ml.	120	2	1,874	€ 449,81						1				1			
ORD.062	A20	Vangatura siepi		mq.	120	1	2,443	€ 293,22			1										
ORD.064	A20	Diserbo manuale siepi ed arbusti		mq.	120	4	0,876	€ 420,38			1			1		1		1			
S.046	A20	Potatura di produzione arbusti		n.°	10	1	3,503	€ 35,03			1										
ORD.021	A20	Raccolta foglie		mq.	1.450	4	0,079	€ 457,16								1			1	1	1
ORD.060	A20	Potatura rose		mq.	80	2	4,482	€ 717,18			1									1	

Cod. prezzo	Cod. Area	Area	Lavorazione	U. M.	Q.tà	NUM INT	Prezzo Unitario	Importo Annuale	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AG	SET	OTT	NOV	DIC	
ORD.065	A20		Diserbo aiuole fiorite	mq.	80	4	1,226	€ 392,36			1		1		1		1				
ORD.061	A21	Aiuole Palazzina Ufficio Tecnico	Potatura di contenimento arbusti	mq.	20	2	9,634	€ 385,35					1				1				
ORD.059	A21		Potatura contenimento tappezzanti	mq.	30	3	1,927	€ 173,41					1		1		1				
ORD.064	A22	Aiuole Piazza-Monumento	Diserbo manuale aiuole fiorite	mq.	20	4	0,876	€ 70,06			1		1		1		1				
ORD.060	A22		Potatura rose	mq.	20	2	4,482	€ 179,29			1									1	
ORD.001	A22		Taglio erba con raccolta	mq.	32	7	0,298	€ 66,70			1	1	1	1	1	1	1				
ORD.048	A22	photinia ->	Potatura siepe in forma obbligatoria h>2 m	ml.	14	2	2,540	€ 71,11					1				1				
NC.032	A23	Via Centese centrale	Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	3	5	46,417	€ 696,26						1	2	1	1				
S.047	A23	lagestroemie ->	Potatura di produzione arbusti	n.°	21	1	16,202	€ 340,25			1										
ORD.010	A24	Area Via Canaletta	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	6.500	8	0,035	€ 1.821,65			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.010	A25	Villa Beatrice	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	34.300	5	0,035	€ 6.007,95			1	1			1		1		1		
ORD.005	A25	incluso cortile interno ->	Taglio erba con raccolta	mq.	34.500	3	0,044	€ 4.590,57					1		1		1				
ORD.048	A25	ligustro H120 proseguo Centro Sociale ->	Potatura siepe in forma obbligatoria h<1,5 m	ml.	55	3	2,540	€ 419,07					1		1				1		
ORD.060	A25		Potatura rose	mq.	8	2	4,482	€ 71,72			1									1	
NC.032	A25	incluso Viale ->	Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	7	5	46,417	€ 1.624,60						1	2	1	1				
ORD.023	A25		Raccolta foglie	mq.	10.000	3	0,044	€ 1.313,69											1	1	1
ORD.010	A26	Area verde parcheggio Villa Beatrice	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	31.800	8	0,035	€ 8.912,08			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.064	A26		Diserbo manuale siepi ed arbusti	mq.	400	4	0,876	€ 1.401,27			1		1		1		1				
ORD.048	A26	attorno al parcheggio ->	Potatura siepe in forma obbligatoria h<2 m	ml.	107	3	2,540	€ 815,28					1		1				1		
ORD.052	A26	fianco camminamento Via Aceri ->	Potatura siepe in forma libera h<1,5 m	ml.	123	2	1,511	€ 371,64					1				1				
ORD.007	A27	Centro Sociale Villa Beatrice (convenzione CS)	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	450	-	0,140	€ 0,00													
ORD.048	A27	ligustro H120 ->	Potatura siepe in forma obbligatoria h<1,5 m	ml.	60	-	2,540	€ 0,00													
ORD.020	A27		Raccolta foglie	mq.	450	-	0,184	€ 0,00													
ORD.010	A28	Giardino dei bambini	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	18.950	6	0,035	€ 3.983,11					1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.005	A28		Taglio erba con raccolta	mq.	18.950	2	0,044	€ 1.680,99			1	1									
NC.032	A28		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	4	6	46,417	€ 1.114,01						1	2	2	1				
ORD.109	A28		Pirodiserbo camminamenti	ore	4,25	2	50,000	€ 425,00					1				1				
ORD.060	A28		Potatura di contenimento arbusti	mq.	152	2	4,482	€ 1.362,64					1				1				
ORD.060	A28		Potatura rose	mq.	100	2	4,482	€ 896,47			1									1	
ORD.065	A28		Diserbo aiuole fiorite	mq.	100	4	1,226	€ 490,44			1		1		1		1				
NC.032	A28		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	1	6	46,417	€ 278,50						1	2	2	1				
ORD.023	A28		Raccolta foglie	mq.	19.000	3	0,044	€ 2.496,01											1	1	1
ORD.009	A29	Area nuovo PEEP	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	3.600	8	0,053	€ 1.513,37			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.010	A30	Area via delle Querce	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	5.500	6	0,035	€ 1.156,05					1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.005	A30		Taglio erba con raccolta	mq.	5.500	2	0,044	€ 487,89			1	1									
NC.032	A30		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	1	6	46,417	€ 278,50						1	2	2	1				
ORD.010	A31	Giardino 2 Ponti	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	9.300	6	0,035	€ 1.954,77					1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.005	A31		Taglio erba con raccolta	mq.	9.300	2	0,044	€ 824,97			1	1									
ORD.009	A32	Zona Artigianale	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	2.100	7	0,053	€ 772,45				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.060	A32		Potatura di contenimento arbusti	mq.	150	2	4,482	€ 1.344,71					1				1				
ORD.022	A32		Raccolta foglie	mq.	2.100	3	0,061	€ 386,23											1	1	1
ORD.008	A33	Area deposito comunale Via del lavoro	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	2.000	3	0,070	€ 420,38				1		1			1				
ORD.010	A34	Zona Industriale La Viola	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	12.900	8	0,035	€ 3.615,28			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.007	A35	Via Costituzione 36 - curva Zucherificio	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	470	5	0,140	€ 329,30			1	1	1	1			1				
ORD.008	A36	Aiuola S. Antonio	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	1.100	8	0,070	€ 616,56			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.010	A37	Comparto Grazioli - Via A. Chiarini	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	16.100	6	0,035	€ 3.384,07					1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.005	A37		Taglio erba con raccolta	mq.	16.100	2	0,044	€ 1.428,18			1	1									
ORD.022	A37		Raccolta foglie	mq.	3.000	1	0,061	€ 183,92												1	

Cod. prezzo	Cod. Area	Area	Lavorazione	U. M.	Q.tà	NUM INT	Prezzo Unitario	Importo Annuale	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AG	SET	OTT	NOV	DIC
ORD.018	A37	fosso Via Centese tra comparto Grazioli e orti ->	Taglio erba su scarpate stradali senza raccolta	mq.	850	3	0,140	€ 357,32				1		1			1			
ORD.024	A37		vangatura concimazione org. Alberi	n.°	50	1	5,430	€ 271,50				1								
ORD.008	A38	Area Stazione Ecologica Via Stiatico	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	1.000	8	0,070	€ 560,51			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

VOLTARENO

ORD.008	V1	Giardino Via Centese	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	450	8	0,070	€ 252,23			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.020	V1		Raccolta foglie	mq.	500	3	0,184	€ 275,88											1	1	1	
ORD.008	V2	Parcheggio Via S. Donino - Via Candi leylandii H180 ->	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	690	8	0,070	€ 386,75			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.048	V2		Potatura siepe in forma obbligatoria	ml.	20	2	2,540	€ 101,59					1									
ORD.010	V3	Giardino Brighetti/Seggio Elettorale e camminamento S. Donino lato interno recinzione ->	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	6.000	8	0,035	€ 1.681,52			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.109	V3		Pirodiserbo camminamenti	ore	1,50	2	50,000	€ 150,00					1									
ORD.023	V3		Raccolta foglie	mq.	6.000	3	0,044	€ 788,21												1	1	1
ORD.052	V3		Potatura di contenimento laterale siepe	mq.	150	1	1,511	€ 226,61						1								
ORD.061	V3		Potatura di contenimento arbusti	mq.	60	2	9,634	€ 1.156,05					1								1	
ORD.010	V4	Oratorio Savignano	Taglio erba con rilascio in sito	mq.	10.000	7	0,035	€ 2.452,22				1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ORD.005	V4		Taglio erba con raccolta	mq.	10.000	2	0,044	€ 887,07			1											
ORD.109	V4		Pirodiserbo camminamenti	ore	0,50	2	50,000	€ 50,00					1								1	
NC.062	V4		Potatura siepe H>4 mt su ciglio stradale	ore	15	1	26,274	€ 394,11					1									

MALACAPPA

ORD.018	M1	Argine Golena e Malacappa (incluse rampe)	Taglio erba su scarpate stradali senza raccolta	mq.	12.700	3	0,140	€ 5.338,84				1			1					1
---------	----	---	---	-----	--------	---	-------	------------	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	---

CASADIO

S.131	C1	Filare Platani	Spollonatura alberi	n.°	83	3	3,645	€ 907,67					1		1		1				
ORD.023	C1		Raccolta foglie	mq.	5.000	2	0,044	€ 437,90												1	1
NC.032	C1		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	2	5	46,417	€ 464,17					1	2	1	1					
NC.027	C1		Nolo trattore con decespugliatore	ore	1	3	46,417	€ 139,25					1		1		1				
S.131	C2	Filare Aceri + 3 Querce	Spollonatura alberi	n.°	22	3	3,645	€ 240,59					1		1		1				
NC.027	C2		Nolo trattore con decespugliatore	ore	1	3	46,417	€ 139,25					1		1		1				
ORD.004	C3	Aiuole Cimitero	Taglio erba con raccolta	mq.	2.000	8	0,061	€ 980,89			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ORD.060	C3		Potatura rose	mq.	6	2	4,482	€ 53,79			1										1

BOSCOVIVO

NC.064	B1	Area di rimboscimento trinciatura percorsi ->	Triturazione e distribuzione ramaglie	ore	8	4	151,895	€ 4.860,65		1		1			1				1	
ORD.010	B1		Taglio erba con rilascio in sito	mq.	15.000	5	0,035	€ 2.627,38			1		1	1	1		1			
NC.058	B1		Rifinitura a decespugliatore panchine, steccati, ecc...	ore	5	5	25,398	€ 634,95			1		1	1	1		1			

AREE SGAMBAMENTO CANI

ORD.003	AC1	Via Tampellini	Taglio erba con raccolta	mq.	1.400	14	0,079	€ 1.544,90			1	2	2	2	2	2	2	2	1			
ORD.021	AC1		Raccolta foglie	mq.	1.400	5	0,079	€ 551,75	1	1										1	1	1
ORD.003	AC2	Via Bernardi	Taglio erba con raccolta	mq.	640	14	0,079	€ 706,24				1	2	2	2	2	2	2	2	1		
ORD.021	AC2		Raccolta foglie	mq.	640	5	0,079	€ 252,23	1	1											1	1
ORD.003	AC3	Via Banchieri	Taglio erba con raccolta	mq.	650	14	0,079	€ 717,28			1	2	2	2	2	2	2	2	2	1		
NC.032	AC3		Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	0,50	6	46,417	€ 139,25						1	2	2	1					
ORD.021	AC3		Raccolta foglie	mq.	650	5	0,079	€ 256,17	1	1											1	1
ORD.003	AC4	ARBORETUM	Taglio erba con raccolta	mq.	1.800	14	0,079	€ 1.986,30				1	2	2	2	2	2	2	2	1		
ORD.021	AC4		Raccolta foglie	mq.	1.800	5	0,079	€ 709,39	1	1											1	1
ORD.003	AC5	Villa Beatrice	Taglio erba con raccolta	mq.	650	14	0,079	€ 717,28				1	2	2	2	2	2	2	2	1		
ORD.021	AC5		Raccolta foglie	mq.	650	5	0,079	€ 256,17	1	1											1	1

Cod. prezzo	Cod. Area	Area	Lavorazione	U. M.	Q.tà	NUM INT	Prezzo Unitario	Importo Annuale	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AG	SET	OTT	NOV	DIC
ORD.004	AC6	Zona Industriale Argelato	Taglio erba con raccolta	mq.	2.250	12	0,061	€ 1.655,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Guard-rail

NC.058	G1	Via Rampe di Malacappa - 180ml	Pulizia con decespugliatore - 50mt/h	ore	3,6	3	25,398	€ 274,30				1		1			1			
NC.058	G2	Via Lame tra Passo Gatti e Malacappa - 810ml	Pulizia con decespugliatore - 50mt/h	ore	16,5	3	25,398	€ 1.257,20				1		1			1			
NC.058	G3	Via Venenta incrocio con Via Lame - 700ml	Pulizia con decespugliatore - 50mt/h	ore	14,0	3	25,398	€ 1.066,72				1		1			1			
NC.058	G4	Via Canaletta incrocio Via Ponte Riolo - 130ml	Pulizia con decespugliatore - 50mt/h	ore	2,6	3	25,398	€ 198,10				1		1			1			
NC.058	G5	Via de' Giudei - 60ml	Pulizia con decespugliatore - 50mt/h	ore	1,2	3	25,398	€ 91,43				1		1			1			
NC.058	G6	Via Canaletta tra Via Costit. e Via Aceri - 560ml	Pulizia con decespugliatore - 190mt/h	ore	3,0	3	25,398	€ 228,58				1		1			1			
ORD.018			Taglio erba su scarpate stradali senza raccolta	mq.	1.120	3	0,140	€ 470,83				1		1			1			

VARIE

VER.010			Controlli periodici patrimonio vegetale	n.°	1	2	3.500,000	€ 7.000,00					1				1			
S.131		alberature varie	Spollonatura alberi	n.°	100	1	3,645	€ 364,53					1							
S.136		area da destinarsi	messa a dimora piantine regionali Legge 113/92	n.°	200	1	3,326	€ 665,20												1
NC.032		piantumazioni recenti	Irrigazione di soccorso alberi con autobotte	ore	7	7	46,417	€ 2.274,44					1	1	2	2	1			
MDO.002		impianti irrigui	Ripristino e controllo impianti irrigui	ore	1	15	33,000	€ 495,00				5		5		5				
ORD.109		vari giardini e marciapiedi	piroserbo camminamenti	ore	1	75	50,000	€ 3.750,00				25		25			25			
NC.027		cigli stradali vari	Taglio erba su banchina stradale	ore	6	3	46,417	€ 835,51				1		1			1			
VER.009		parchi gioco e giardini scolastici	Monitoraggio semestrale attrezzature ludiche	n.°	1	2	1.400,000	€ 2.800,00			1								1	

Totale imponibile € 256.805,07

Allegato Tecnico n. 3

Interventi annuali di manutenzione non programmabili per verde, attrezzature ludiche, manufatti e camminamenti e sgombero da neve e ghiaccio, parti integranti dell'importo contrattuale, da eseguirsi in economia con riferimento all'elenco prezzi

Area	Lavorazione	Importo Annuale
tutto il patrimonio	Trattamenti antiparassitari non programmabili in particolari casi di necessità e di infestazioni virulente ed improvvise	€ 2.473,62
	Potature e abbattimenti alberi non programmabili - rimonde estive - interventi di "pronto intervento" in caso di danni da neve o vento, sulla base di prestazioni previste nell'elenco prezzi.	€ 10.000,00
	Spalcatura alberi non programmabili la cui esigenza emerge nel corso dell'anno per particolari invasioni, sulla base di prestazioni previste nell'elenco prezzi.	€ 2.000,00
	Fornitura e messa a dimora nuove alberature o impianti per sostituzioni, riqualificazioni, integrazioni, ecc... sulla base di prestazioni previste nell'elenco prezzi.	€ 10.000,00
	Verifiche statiche visive e strumentali in caso di necessari approfondimenti sullo stato vegetativo, anche in seguito della relazione di controllo semestrale.	€ 2.000,00
parchi gioco e giardini scolastici	Interventi di manutenzione necessari a seguito di indagine semestrale e/o mensile sullo stato delle attrezzature ludiche nei parchi gioco e presso giardini scolastici, sulla base delle prestazioni previste nell'elenco prezzi e di eventuali forniture specifiche da concordare di caso in caso (particolari componenti di ricambio).	€ 20.000,00
tutti i parchi pubblici e scolastici	Interventi di carattere edile per la sistemazione di pavimentazioni sconnesse, cordolature danneggiate, posa di manufatti, steccati, fontane ed, in genere, opere a servizio di parchi pubblici, camminamenti e giardini scolastici, inclusa l'eventuale fornitura di materiali, sulla base delle prestazioni previste nell'elenco prezzi e di eventuali forniture specifiche da concordare di caso in caso.	€ 24.590,16
spalatura neve e spargimento sale	Interventi di pulizia dei camminamenti come dettagliato nell'apposito disciplinare, incluso lo spargimento di sale - rif. Allegato Tecnico n. 4 "disciplinare sgombero neve e ghiaccio"	€ 16.393,44
Totale imponibile		€ 87.457,22

Allegato Tecnico n. 4

DISCIPLINARE PER LO SGOMBERO DI NEVE E GHIACCIO SU PISTE CICLABILI, CAMMINAMENTI E MARCIAPIEDI COMUNALI.

Articolo 1

Allegato al contratto per il servizio di manutenzione del verde pubblico, il presente disciplinare, intende regolare la prestazione degli interventi di sgombero di neve e ghiaccio sui camminamenti pubblici sul territorio urbano del Comune di Argelato, per tutta la durata dell'appalto medesimo.

Nel periodo invernale la ditta dovrà essere a completa disposizione dell'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni feriali e festivi.

Articolo 2

La Ditta aggiudicataria dell'appalto di servizio per la manutenzione del verde pubblico, si rende disponibile a rispondere a TUTTE le chiamate fatte dall'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento al responsabile del servizio neve che verrà preventivamente comunicato.

Le modalità di chiamata e la conseguente entrata in servizio vengono regolate negli articoli successivi e si considerano finalizzate ad attivare un servizio, disponibile dal 01 Novembre al 30 Aprile di ogni anno, procedendo secondo ordine di priorità sui marciapiedi e piste ciclabili come di seguito elencato:

FUNO:

- Via Galliera (da Via S. Giobbe al confine territoriale con il Comune di CastelMaggiore, andata e ritorno, su ambo i lati);
- Fermata Ferroviaria (compresi i marciapiedi al binario)
- Via Gramsci (da P.zza Resistenza a Via Galliera, rotatoria);
- Via S. Giobbe (da Via Funo a Via Galliera);
- Via Funo (da Via nuova a Via S. Giobbe);
- Via Nuova (da Via Galliera a Via Funo);
- Via Vivaldi;
- Via Puccini (da Via Vivaldi a Via Galliera e ritorno);
- Via Don pasti;
- Via Agucchi (da Via Galliera a Via Albinoni);
- Via Albinoni;
- V.le Paganini;
- Via Mascagni;
- Via Puccini (da Via Vivaldi a P.zza Verdi);
- Giardino della Musica;
- Giardino 2 Agosto 1980;
- Via Banchieri;
- V.le Toscanini;
- Via Salieri;
- Via Martini;
- Via Leoncavallo;
- Via Fossa;
- Area del Mercato settimanale (via Nuova);
- Parco della Pace;

con l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- n. 1 veicolo trasportatore (tipo Iveco Daily);
- n. 1 trattorino dotato di lama spazzaneve di circa ml. 1,00 o in alternativa turbina spazzaneve;
- n. 1 spargisale manuale o eventualmente installato su trattorino.

Allegato Tecnico n. 4

ARGELATO:

- Via Centese (da Via Canaletta a Via Don Minzoni, su ambo i alti, compreso passerella pedonale sul Riolo e pista ciclabile fino alla Via Stiatico);
- Via F.lli Cervi;
- Parco Iqbal Mashì;
- Parco Villa Beatrice;
- Giardino dei Bambini;
- Via delle Querce;
- Via dei Ciliegi;
- Via Acquabona;
- Via dei Frassini;
- Via degli Olmi;
- Via dei Tigli;
- Collegamento ciclopedonale da Via Tigli a Via I° Maggio;
- Via XXV Aprile;
- Via De Gasperi;
- Via F.lli Gnudi;
- Via Aldo Chiarini (Comparto Grazioli);

con l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- n. 1 veicolo trasportatore (tipo Iveco Daily);
- n. 1 trattorino dotato di lama spazzaneve di circa ml. 1,00 o in alternativa turbina spazzaneve;
- n. 1 spargisale manuale o eventualmente installato su trattorino.

TUTTO IL TERRITORIO:

Le fermate bus, anche in ambito extraurbano con l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- n. 1 veicolo trasportatore (tipo Iveco Daily);
- n. 1 operatore con turbina spazzaneve;
- n. 1 spargisale manuale ovvero operatore con tale funzione.

Questa squadra, terminato lo sgombero delle fermate bus per cui è prioritariamente attivata, si affianca ad una delle due su Funo od Argelato a discrezione del Tecnico responsabile del servizio per tutta la durata del turno.

Il servizio in oggetto sarà svolto da quattro squadre (più le due di supporto per le fermate bus e successivo affiancamento), turnate fra mattino (dalle 5:30 alle 11:00) e pomeriggio (dalle 11:00 fino a cessata esigenza), costituita da tre o più persone ciascuna secondo le necessità operative, dotate dei mezzi sopra descritti. Gli operatori procedono simultaneamente, l'addetto allo spargisale procede a collocare il sale ove occorre, secondo il fabbisogno richiesto dallo spargisale, utilizzando il veicolo trasportatore.

Il sale sarà essere fornito a cura dell'Amministrazione Comunale c/o base operativa della Ditta, ovvero ritirato dalla Ditta c/o Magazzino Comunale contestualmente alla fornitura della prestazione.

Articolo 3

La ditta ha l'obbligo di rendersi disponibile e presente nel luogo indicato quando l'accumulo di neve a terra supera i 5 cm. o entro **30** (trenta) minuti dalla chiamata del Tecnico incaricato; in caso contrario verrà applicata una penale per ritardato inizio del lavoro in ragione di **€ 200,00** (duecento/00) per ogni ora di effettivo ritardo. Dette ore saranno considerate cumulabili e riconosciute nell'apposita contabilità.

Allegato Tecnico n. 4

Articolo 4

Nulla sarà riconosciuto per sosta del mezzo, dovuta ad avaria imputabile a fattore accidentale o a negligenza del conduttore, né saranno oggetto di richiesta economica eventuali danni arrecati al veicolo per la non uniformità del livello stradale.

Articolo 5

Le ore di servizio saranno conteggiate in base all'effettiva prestazione del servizio, inclusi i tempi impiegati per l'andata ed il ritorno al luogo di attività, le frazioni di ora saranno computate in proporzione, dopo ogni intervento dovrà essere recapitato all'Ufficio Comunale il conteggio delle ore.

Articolo 6

Sarà corrisposta una indennità pari alla metà della tariffa oraria per ogni ora di eventuale sosta forzata del servizio, qualora la sosta sia dovuta a cause NON IMPUTABILI al mezzo o ad errori di guida e per un periodo non superiore a 2 (due) ore, salvo diversa disposizione contraria, le frazioni di ora saranno computate in proporzione.

Articolo 7

La ditta dovrà, a propria cura e spese, predisporre e curare quanto segue:

- dotare il proprio mezzo di cabina confortevole atta a salvaguardare dalle intemperie il guidatore;
- dotare il proprio mezzo di illuminazione con fari e quant'altro richiesto dal Codice della strada;
- mantenere il mezzo in perfetto stato di efficienza ed osservare tutte le disposizioni di legge o regolamenti relativi all'uso dello stesso;
- dare tempestiva informazione al Comune di ogni ragione od inconveniente per cui il servizio con proprio mezzo non potesse effettuarsi;
- fornire un conducente regolarmente patentato ed idoneo alla guida del mezzo e garantire le sue eventuali sostituzioni, indi assicurarsi il continuo ed immediato impiego dello stesso finché la direzione del servizio neve lo ritenga necessario;
- garantire, inoltre, che nel caso si faccia uso di personale dipendente, lo stesso sia in regola per quanto riguarda le assicurazioni sociali e relativi contributi e liberare contestualmente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, cui potesse essere interessata anche in via teorica;
- fornire i carburanti ed i lubrificanti e quant'altro necessario per dare il mezzo perfettamente efficiente;
- presentarsi in servizio in ogni momento, sia di giorno che di notte con il mezzo in perfetta efficienza e con il serbatoio pieno di carburante;
- garantire al Comune la disponibilità per tutto il periodo di tempo ritenuto opportuno dai tecnici comunali;
- attenersi a tutte le disposizioni che riceverà dagli agenti e dai tecnici del Comune circa l'utilizzo dello spargisale e di iniziare il servizio di sgombero in conformità agli ordini che gli verranno impartiti dagli stessi;
- garantire una velocità media di sgombero di 8/10 Km/h., salvo diversa prescrizione impartita dal personale del Comune;
- impiegare lo spargisale in modo da consentire il massimo rendimento del servizio;

Allegato Tecnico n. 4

- fornire le ruote del mezzo di catene antisdrucchiolevoli e provvedere anche alla eventuale zavorra anteriore del mezzo;
- effettuare i rifornimenti notturni e diurni di carburante e lubrificanti presso i distributori più prossimi alla zona di impiego.

Articolo 8

La ditta dovrà eseguire il lavoro di sgombero dalla neve e dal ghiaccio sulle piste ciclabili e marciapiedi ed in qualsiasi luogo le venga indicato dai tecnici comunali, senza fare eccezioni o riserve sull'estensione e durata del lavoro, osservare scrupolosamente durante il lavoro, sia con veicoli in attività, sia in sosta, tutte le norme concernenti a disciplina della circolazione stradale, fermo restando fin d'ora che le contestazioni di eventuali infrazioni saranno in ogni caso a carico della ditta esecutrice.

Articolo 9

La ditta dovrà inoltre provvedere alla assicurazione contro gli infortuni e per la ACVT dei propri mezzi per il servizio specifico cui viene adibito, accettando fin d'ora la responsabilità per tutti i danni che possono derivare per qualunque causa del servizio appaltato alle persone o alle cose, di proprietà pubblica o privata, impegnandosi ad assumere ogni onere conseguente, senza eccezione alcuna, sollevando il Comune ed il proprio personale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Articolo 10

La ditta dovrà indicare il proprio recapito telefonico al quale si rivolgerà il personale incaricato dal Comune per la gestione del servizio, con possibilità di contatto H24.

La Ditta potrà in ogni momento, qualora lo ritenga necessario, contattare il numero del tecnico reperibile per consultazioni sullo stato meteo.

Articolo 11

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto insindacabile di allontanare immediatamente dal servizio la ditta che, per ragioni comportamentali o di cattiva esecuzione del lavoro, non assicuri quanto previsto nel presente disciplinare. Qualora si verifichi detta esigenza, alla ditta verranno riconosciuti solamente le ore lavorative eseguite con piena soddisfazione del Comune. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di stralciare, dal computo complessivo delle ore, il lavoro male eseguito nonché ogni e qualsiasi altra facoltà di azione compresa quella delle vie legali.

Articolo 12

Le tariffe di intervento sono indicate nella specifica sezione dell'elenco prezzi del citato appalto di manutenzione del verde pubblico, con particolare riferimento all'Allegato Tecnico n. "1a" ed in riferimento anche all'Allegato Tecnico n. "3".

La variazione del prezzo di combustibile in aumento od in ribasso, non comporterà variazione della tariffa oraria, pertanto le parti si impegnano a rinunciare ad ogni richiesta in tal senso, per tutta la durata dell'appalto, ovviamente fatte salve revisioni generali delle condizioni contrattuali.