CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016)

COnvergenze MEtropolitane BOLOGNA

Progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città metropolitana di Bologna

"COnvergenze MEtropolitane BOlogna: Asse ciclo-pedonale metropolitano Reno Galliera" in Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città metropolitana di Bologna

UNIONE RENO GALLIERA

PROGETTO ESECUTIVO-VARIANTE

G.04V

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ART. 32 DPR 207/2010)

RTP

Cooprogetti soc. coop.
Via della Piaggiola 152, 06024 GUBBIO (PG) www.cooprogetti.it

PARCIANELLO & PARTNERS engineering s.r.l.
via G. Matteotti 30/d, 32016 ALPAGO (BL)
www.studioparcianello.com

Dalet Architettura
Piazza S. Giovanni in Monte 6, 40124 (BO) www.daletarchitettura.com

Dati Archivio	File	Data creazione	Disegnato da

Tecnico	**Data stampa**	**Verificato da**	**Firma**
Il Responsabile del progetto			
Amm. Unico Parcianello & Partners			Arch. Lio Parcianello
Dir. Tecnico Parcianello & Partners			Arch. Renato Da Re
Capo Commessa Cooprogetti			Arch. Paolo Ghirelli

Tecnici di Progetto

Team di progetto:
arch. Lio Parcianello
arch. Renato Da Re
arch. Nicola Scaramuzzi
arch. Fabio Biagio Salerno
ing. Alessandro Placucci
arch. Paolo Ghirelli
arch. Beatrice Bocci
ing. Edoardo Filippetti
ing. Lorena Ragnacci

Il Committente
UNIONE RENO GALLIERA

Il Responsabile del Procedimento
ing. Antonio Peritore

Bologna, marzo 2019

Questo elaborato è di proprietà del RTP. Qualsiasi riproduzione e/o divulgazione anche parziale deve essere espressamente autorizzata dal capogruppo.

Unione Reno Galliera
Città Metropolitana di Bologna

COMPUTO VARIANTE

OGGETTO: COnvergenze MEtropolitane BOLOGNA. Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città metropolitana di Bologna. Asse ciclo-pedonale metropolitano Reno Galliera

COMMITTENTE: Unione Reno Galliera

San Giorgio di Piano, 22/03/2019

IL TECNICO
arch. Lio Parcianello

RTP Parcianello & Partners engineering srl (capogruppo)
Cooprogetti scrl - Dalet architettura

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	Tratto 1 (SpCat 1)							
1 / 1 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per pista ciclopedonale sez.0-sez.1.2		80,00			80,00		
	per posa polifere attraversamento via F.lli Cervi *(lung.=8+5)	2,00	13,00			26,00		
	SOMMANO m					106,00	2,79	295,74
2 / 2 NP701 31/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata marciapiede sez0-sez1.2		80,00			80,00		
	SOMMANO ml					80,00	4,65	372,00
3 / 3 C01182.a 31/10/2017	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsias ... ad una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm demolizione marciapiede sez0-sez1.2		63,00	1,300		81,90		
	SOMMANO mq					81,90	0,98	80,26
4 / 4 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli da sez 0 a sez 1.2		63,00	4,000		252,00		
	SOMMANO mq					252,00	0,77	194,04
5 / 5 NP16 31/10/2017	Rimozione parapetto costituito catena sostenuta da pali in acciaio incrocio via Corticella/via Lame sez. 0-sez1		12,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	18,60	223,20
6 / 6 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 1-1.1	0,76	60,00			45,60		
	sez. 1.2	1,06	6,20			6,57		
	per posa polifere attraversamento via F.lli Cervi *(lung.=8+5)	1,06	13,00	0,500	0,500	3,45		
	SOMMANO mc					55,62	9,49	527,83
7 / 7 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo per posa polifere attraversemento via							
	A R I P O R T A R E							1´693,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´693,07
	F.lli Cervi *(lung.=8+5)		13,00	0,500	0,500	3,25		
	SOMMANO mc					3,25	6,74	21,91
8 / 8 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 0-sez 1.2		63,50	4,500		285,75		
	SOMMANO mq					285,75	2,68	765,81
9 / 9 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 0 - sez1.2	0,80	63,50			50,80		
	SOMMANO mc					50,80	19,07	968,76
10 / 10 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez0 - sez 1.2		63,50	3,500	0,100	22,23		
	SOMMANO mc					22,23	22,32	496,17
11 / 11 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 0- sez 1.2		80,00	2,500		200,00		
	SOMMANO mq					200,00	11,42	2´284,00
12 / 12 NP1 C01176.b 31/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 0 - sez 1.2		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	39,53	2´371,80
13 / 13 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia in corten (una ogni trenta metri) sez 0 - sez 1.2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
14 / 14 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 0 - sez. 1.2	2,00	80,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	6,05	968,00
	A R I P O R T A R E							10´197,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10´197,27
15 / 15 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione (ogni 50m) sez 0 - sez 1.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
16 / 16 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez0 - sez 1.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
17 / 17 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez.0 -sez 1.2		80,00	1,000		80,00		
	SOMMANO mq					80,00	1,14	91,20
18 / 18 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 0 - sez 1.2		80,00	0,500		40,00		
	binder per posa polifere attraversamento via F.lli Cervi *(lung.=8+5)		13,00	0,500		6,50		
	SOMMANO mq					46,50	11,42	531,03
19 / 19 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 0 - sez 1.2		80,00	1,000		80,00		
	binder per posa polifere attraversamento via F.lli Cervi *(lung.=8+5)		13,00	0,500		6,50		
	SOMMANO mq					86,50	8,35	722,28
20 / 20 C01066.c 31/10/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm inizio pista ciclopedonale per nuovo raccordo marciapiede		12,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	10,45	125,40
21 / 21 NP731 31/10/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE sez. 0 - sez 1.2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
	A R I P O R T A R E							12´888,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´888,01
22 / 22 NP747 21/02/2018	Realizzazione impianto illuminazione pubblica sottopasso e rampe accesso (tratto 1 - tav. 1.7) impianto illuminazione rampe e sottopasso					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7´971,43	7´971,43
23 / 23 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 1.2 - sez 2		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	2,79	61,38
24 / 24 NP701 31/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata sez 1.2- sez 2 * (lung.=30+20,4+2,8)		53,20			53,20		
	SOMMANO ml					53,20	4,65	247,38
25 / 25 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 1.2 - sez 2		22,00	4,000		88,00		
	SOMMANO mq					88,00	0,77	67,76
26 / 26 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 1.2/1.3 *(par.ug.=(1,06+0,39)/2) sez. 1.3/2 *(par.ug.=(0,39+0,31)/2)	0,73 0,35	7,50 14,50			5,48 5,08		
	SOMMANO mc					10,56	9,49	100,21
27 / 27 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 1.2/2	0,40	22,00			8,80		
	SOMMANO mc					8,80	6,74	59,31
28 / 28 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 1.2 - sez 2		22,00	4,500		99,00		
	SOMMANO mq					99,00	2,68	265,32
29 / 29 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da							
	A R I P O R T A R E							21´660,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´660,80
	cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez. 1.2 - 2	0,80	22,00			17,60		
	SOMMANO mc					17,60	19,07	335,63
30 / 30 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez. 1.2 - sez 2		22,00	3,500	0,100	7,70		
	SOMMANO mc					7,70	22,32	171,86
31 / 31 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 1.2 - sez 2		22,00	2,500		55,00		
	SOMMANO mq					55,00	11,42	628,10
32 / 32 NP1 C01176.b 31/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 1.2 sez 2		19,00			19,00		
	SOMMANO m					19,00	39,53	751,07
33 / 33 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 1.2 - sez 2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
34 / 34 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 1.2 - sez 2	2,00	22,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00	6,05	266,20
35 / 35 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione (ogni 50m) sez 1.2 - sez 2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
36 / 36 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino in ghisa per pozzetto sez 1.2 - sez 2					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		24´110,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		24´110,10
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
37 / 37 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 1.2 - sez 2		22,00	1,000		22,00		
	SOMMANO mq					22,00	1,14	25,08
38 / 38 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 1.2 - sez 2		22,00	0,500		11,00		
	SOMMANO mq					11,00	11,42	125,62
39 / 39 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 1.2 - sez 2		22,00	1,000		22,00		
	SOMMANO mq					22,00	8,35	183,70
40 / 40 C01066.c 31/10/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm sez. 1.2 per delimitazione aiuola		23,50			23,50		
	SOMMANO cad					23,50	10,45	245,58
41 / 41 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchine in terra battuta aiuola sez 1.2		22,00	1,000	0,250	5,50		
	SOMMANO mc					5,50	6,74	37,07
42 / 42 C04008 31/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina aiuola sez 1.2		22,00	1,000		22,00		
	SOMMANO mq					22,00	0,39	8,58
43 / 43 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO taglio asfalto sez 2 - sez 2.1		25,60			25,60		
	SOMMANO m					25,60	2,79	71,42
44 / 44 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	A R I P O R T A R E							24´913,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24´913,27
	sez 2 - sez 2.1		25,60	4,000		102,40		
	SOMMANO mq					102,40	0,77	78,85
45 / 45 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 2 - sez 2.1 *(par.ug.=(0,31+0,5)/2)	0,41	25,60			10,50		
	SOMMANO mc					10,50	9,49	99,65
46 / 46 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 2 - sez 2.1		25,60	4,500		115,20		
	SOMMANO mq					115,20	2,68	308,74
47 / 47 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 2 - sez 2.1	0,80	25,60			20,48		
	SOMMANO mc					20,48	19,07	390,55
48 / 48 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 2 - sez 2.1		25,60	3,500	0,100	8,96		
	SOMMANO mc					8,96	22,32	199,99
49 / 49 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 2 - sez 2.1		25,60	2,500		64,00		
	SOMMANO mq					64,00	11,42	730,88
50 / 50 NP1 C01176.b 31/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 2 - sez 2.1		23,00			23,00		
	SOMMANO m					23,00	39,53	909,19
51 / 51 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 2 - sez 2.1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
	A R I P O R T A R E							27´840,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27´840,37
52 / 52 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 2 - sez 2.1 * (lung.=25,60+7,2)	2,00	32,80			65,60		
	SOMMANO m					65,60	6,05	396,88
53 / 53 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 2 - sez 2.1		25,60	1,000		25,60		
	SOMMANO mq					25,60	1,14	29,18
54 / 54 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 2 . sez 2.1		25,60	0,500		12,80		
	SOMMANO mq					12,80	11,42	146,18
55 / 55 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez. 2 - sez 2.1		25,60	1,000		25,60		
	SOMMANO mq					25,60	8,35	213,76
56 / 56 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per posa polifere attraversamento via Corticella sez 2.1	2,00	7,20			14,40		
	SOMMANO m					14,40	2,79	40,18
57 / 57 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere attraversamento via Corticella sez 2.1		7,20	0,500	0,500	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	9,49	17,08
58 / 58 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo per posa polifere attraversamento via Corticella sez 2.1		7,20	0,500	0,500	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	6,74	12,13
59 / 59 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	A R I P O R T A R E							28´695,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28´695,76
	binder attraversamento via Corticella sez 2.1		7,20	0,500		3,60		
	SOMMANO mq					3,60	11,42	41,11
60 / 60 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura attraversamento via Corticella sez 2.1		7,20	0,500		3,60		
	SOMMANO mq					3,60	8,35	30,06
61 / 61 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 2.1 - sez 3.2		137,50			137,50		
	SOMMANO m					137,50	2,79	383,63
62 / 62 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez. 2.1 - sez. 3.2		137,50	4,000		550,00		
	SOMMANO mq					550,00	0,77	423,50
63 / 63 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 2.1 - sez. 3.2	0,50	137,50			68,75		
	SOMMANO mc					68,75	9,49	652,44
64 / 64 C02044.e* 31/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm sez. 2.1 - sez 3.2		137,50			137,50		
	SOMMANO m					137,50	46,31	6´367,63
65 / 65 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 2.1 - sez 3.2		137,50	4,500		618,75		
	SOMMANO mq					618,75	2,68	1´658,25
66 / 66 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 2.1 - sez 3.2	0,80	137,50			110,00		
	A R I P O R T A R E					110,00		38´252,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					110,00		38´252,38
	SOMMANO mc					110,00	19,07	2´097,70
67 / 67 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 2.1 - sez 3.2		137,50	3,500	0,100	48,13		
	SOMMANO mc					48,13	22,32	1´074,26
68 / 68 C01028.b** 21/02/2018	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	SOMMANO mq					0,00	11,42	0,00
69 / 69 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 2.1 - sez 3.2		137,50	2,500		343,75		
	SOMMANO mq					343,75	11,42	3´925,63
70 / 70 NP1 C01176.b 31/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico se z 2.1 - sez 3.2		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	39,53	4´348,30
71 / 71 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 2.1 - sez 3.2					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	209,25	1´046,25
72 / 72 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez. 2.1 - sez 3.2	2,00	137,50			275,00		
	SOMMANO m					275,00	6,05	1´663,75
73 / 73 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione (ogni 50m) sez 2.1 - sez 3.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
74 / 74 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	A R I P O R T A R E							52´669,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52´669,84
	chiusino ghisa per pozzetti sez 2.1 - sez 3.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
75 / 75 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 2.1 - sez 3.2		137,50	1,000		137,50		
	SOMMANO mq					137,50	1,14	156,75
76 / 76 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta stradam sez 2.1 - sez 3.2		137,50	0,500		68,75		
	SOMMANO mq					68,75	11,42	785,13
77 / 77 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 2.1 - sez 3.2		137,50	1,000		137,50		
	SOMMANO mq					137,50	8,35	1´148,13
78 / 78 C02073.d* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubi cls sez 2.1 - sez 3.2					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	300,00	1´200,00
79 / 79 NP713 07/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm fondazione per pozzetti sez 2.1 - sez 3.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	162,75	651,00
80 / 80 C02085.g 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusini per pozzetti raccordo tubi cls sez 2.1 - sez 3.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	183,24	732,96
81 / 81 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per pista ciclopedonale sez 3.3 - 4 per posa polifere attraversamento via		106,50			106,50		
	A R I P O R T A R E					106,50		57´662,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					106,50		57´662,17
	dell'Artigiano e parcheggio *(lung.=15+38,2)		53,20			53,20		
	SOMMANO m					159,70	2,79	445,56
82 / 82 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli ez 3.3 - sez 4		106,50	4,500		479,25		
	SOMMANO mq					479,25	0,77	369,02
83 / 83 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per pista ciclopedonale sez 3.3 - sez 4	0,50	106,50			53,25		
	per posa polifere attraversamento via dell'Artigiano e parcheggio * (lung.=106,50+15+38,2)		159,70			159,70		
	SOMMANO mc					212,95	9,49	2´020,90
84 / 84 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 3.3 - sez 4		106,50	4,500		479,25		
	SOMMANO mq					479,25	2,68	1´284,39
85 / 85 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 3.3 - 4	0,80	106,50			85,20		
	SOMMANO mc					85,20	19,07	1´624,76
86 / 86 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 3.3 - 4.1		106,50	3,500	0,100	37,28		
	SOMMANO mc					37,28	22,32	832,09
87 / 87 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 3.3 - sez 4.1		106,50	2,500		266,25		
	SOMMANO mq					266,25	11,42	3´040,58
88 / 88 NP1 C01176.b	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 3.3 - sez 4.1		83,00			83,00		
	A R I P O R T A R E					83,00		67´279,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					83,00		67´279,47
31/10/2017	SOMMANO m					83,00	39,53	3´280,99
89 / 89 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia in corten (ogni 30m) sez 3.3 - sez 4.1					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
90 / 90 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 3.3 - sez 4.1 *(lung.=106,5+15+38,2)	2,00	159,70			319,40		
	SOMMANO m					319,40	6,05	1´932,37
91 / 91 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezioni (ogni 50m) sez 3.3 - sez 4.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
92 / 92 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 3.3 - sez 4.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
93 / 93 C02004 31/10/2017	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi per posa polifere attraversamento via dell'Artigiano e parcheggio sez 3.3 - sez 4.1		106,50	0,500	0,500	26,63		
	SOMMANO mc					26,63	1,78	47,40
94 / 94 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 3.3 - sez 4.1		106,50	1,000		106,50		
	SOMMANO mq					106,50	1,14	121,41
95 / 95 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 3.3 - sez 4.1		106,50	0,500		53,25		
	A R I P O R T A R E					53,25		74´078,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,25		74´078,57
	binder per attraversamento via dell'Artigiano e parcheggio *(lung.=15+38,2)		53,20	0,500		26,60		
	SOMMANO mq					79,85	11,42	911,89
96 / 96 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	tappeto usura cunetta strada sez 3.3 - sez 4.1		106,50	1,000		106,50		
	tappeto usura attraversamento via dell'Artigiano e parchegigo *(lung.=15+38,2)		53,20	0,500		26,60		
	SOMMANO mq					133,10	8,35	1´111,39
97 / 97 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	sez. 5		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	2,79	128,34
98 / 98 NP701 31/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra							
	rimozione cordonata sez 5		6,00			6,00		
	SOMMANO ml					6,00	4,65	27,90
99 / 99 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	sez 5		46,00	4,000		184,00		
	SOMMANO mq					184,00	0,77	141,68
100 / 100 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez 5	0,86	46,00			39,56		
	SOMMANO mc					39,56	9,49	375,42
101 / 101 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 5		46,00	4,500		207,00		
	SOMMANO mq					207,00	2,68	554,76
102 / 102 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	A R I P O R T A R E							77´329,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77´329,95
	cassonetto pista ciclopedonale sez 5	0,80	46,00			36,80		
	SOMMANO mc					36,80	19,07	701,78
103 / 103 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclpedonale sez 5		46,00	3,500	0,100	16,10		
	SOMMANO mc					16,10	22,32	359,35
104 / 104 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 5		46,00	2,500		115,00		
	SOMMANO mq					115,00	11,42	1´313,30
105 / 105 NP1 C01176.b 31/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 5		37,00			37,00		
	SOMMANO m					37,00	39,53	1´462,61
106 / 106 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 5		2,00			2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
107 / 107 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 5	2,00	46,00			92,00		
	SOMMANO m					92,00	6,05	556,60
108 / 108 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposzione pozzetto ispezione (ogni 50m) sez 5					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
109 / 109 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino ghisa per pozzetto ispezione sez 5					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
110 / 110 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	A R I P O R T A R E							82´335,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82´335,40
	fresatura cunetta strada sez 5		46,00	1,000		46,00		
	SOMMANO mq					46,00	1,14	52,44
111 / 111 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 5		46,00	0,500		23,00		
	SOMMANO mq					23,00	11,42	262,66
112 / 112 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 5		46,00	1,000		46,00		
	SOMMANO mq					46,00	8,35	384,10
113 / 113 C01066.c 31/10/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm delimitazione aiuola sez 5		40,00			40,00		
	SOMMANO cad					40,00	10,45	418,00
114 / 114 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina in terra battuta sez 5		40,00	1,000	0,250	10,00		
	SOMMANO mc					10,00	6,74	67,40
115 / 115 C04008 31/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina aiuola sez 5		40,00	1,000		40,00		
	SOMMANO mq					40,00	0,39	15,60
116 / 116 NP731 31/10/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE sez 5					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	834,21	1´668,42
117 / 117 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 6- sez 6.2		94,00			94,00		
	SOMMANO m					94,00	2,79	262,26
118 / 118 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	A R I P O R T A R E							85´466,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85´466,28
	sez 6 - sez 6.2		94,00	5,500		517,00		
	SOMMANO mq					517,00	0,77	398,09
119 / 119 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez. 6	0,76	57,50			43,70		
	sez. 6.1	0,27	12,00			3,24		
	sez. 6.2	0,32	14,50			4,64		
	SOMMANO mc					51,58	9,49	489,49
120 / 120 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 6	2,01	57,50			115,58		
	sez. 6.1	2,01	12,00			24,12		
	sez. 6.2	2,43	14,50			35,24		
	SOMMANO mc					174,94	6,74	1´179,10
121 / 121 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 6 . sez 6.2	94,00	4,50			423,00		
	SOMMANO mq					423,00	2,68	1´133,64
122 / 122 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassoneto pista ciclopedonale sez 6 - sez 6.2	0,80	94,00			75,20		
	SOMMANO mc					75,20	19,07	1´434,06
123 / 123 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 6 - sez 6.2		94,00	3,500	0,100	32,90		
	SOMMANO mc					32,90	22,32	734,33
124 / 124 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 6 - sez 6.2		94,00	2,500		235,00		
	SOMMANO mq					235,00	11,42	2´683,70
125 / 125 NP1 C01176.b	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 6 - sez 6.2		65,00			65,00		
	A R I P O R T A R E					65,00		93´518,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					65,00		93´518,69
31/10/2017	SOMMANO m					65,00	39,53	2´569,45
126 / 126 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 6 - sez 6.2					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
127 / 127 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 6 - sez 6.2	2,00	94,00			188,00		
	SOMMANO m					188,00	6,05	1´137,40
128 / 128 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione (ogni 50m) sez 6 - sez 6.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
129 / 129 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 6 - sez 6.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
130 / 130 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 6 - sez 6.2		94,00	1,000		94,00		
	SOMMANO mq					94,00	1,14	107,16
131 / 131 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 6 - sez 6.2		94,00	0,500		47,00		
	SOMMANO mq					47,00	11,42	536,74
132 / 132 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 6 - sez 6.2		94,00	1,000		94,00		
	SOMMANO mq					94,00	8,35	784,90
	A R I P O R T A R E							99´877,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99´877,96
133 / 133 A03017.a 31/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	per muro nuovo fosso sez 6 - sez 6.1	3,00	2,20	1,200	0,100	0,79		
	per platea nuova pensilina sez 6.2		4,80	1,800	0,100	0,86		
	SOMMANO mc					1,65	82,37	135,91
134 / 134 A03018.a 31/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	fondazioni muro nuovo fosso sez 6 - sez 6.1	3,00	2,00	1,000	0,400	2,40		
	platea nuova pensilina sez 6.2		4,60	2,600	0,250	2,99		
	SOMMANO mc					5,39	146,30	788,56
135 / 135 A03020.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard							
	casseformi per fondazioni cls muro sez 6 - sez 6.1 *(par.ug.=2*3)*(lung.=4,6+1)	6,00	5,60		0,400	13,44		
	casseformi per fondazioni cls platea sez 6.2 *(lung.=4,6+2,6)	2,00	7,20		0,250	3,60		
	SOMMANO mq					17,04	22,12	376,92
136 / 136 A03019.a 31/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	elevazioni muro nuovo fosso sez 6 - sez 6.1	3,00	2,00	0,250	0,900	1,35		
	SOMMANO mc					1,35	153,17	206,78
137 / 137 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	casseformi per elevazioni cls muro sez 6 - sez 6.1 *(par.ug.=2*3)*(lung.=2+ 0,25)	6,00	2,25		0,900	12,15		
	SOMMANO mq					12,15	21,10	256,37
138 / 138 A03029.d 31/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	ferro per muri in c.a. (30kg/mc) sez 6 - sez 6.1	3,75			30,000	112,50		
	ferro per platea in c.a. (30kg/mc) sez 6.2	1,84			30,000	55,20		
	SOMMANO kg					167,70	1,25	209,63
	A R I P O R T A R E							101´852,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101´852,13
139 / 139 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina terra battuta sez 6 - sez 6.2		90,00	0,500	0,250	11,25		
	SOMMANO mc					11,25	6,74	75,83
140 / 140 C04008 31/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez. 6 - sez 6.2		90,00	1,000		90,00		
	SOMMANO mq					90,00	0,39	35,10
141 / 141 A17012.b* 31/10/2017	Parapetto in acciaio parapetto muro nuovo fosso sez 6 - sez 6.1	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	186,00	1´116,00
142 / 142 C02073.d* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubo cls sez 6 - sez 6.2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	300,00	900,00
143 / 143 NP713 07/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm fondazione per pozzetti sez 6 - sez 6.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,75	488,25
144 / 144 C02085.g 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino ghisa pozzetto raccordo tubo cls sez 6 - sez 6.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,24	549,72
145 / 145 NP704 31/10/2017	RICOLLOCAMENTO PENSILINA AUTOBUS sez 6.2					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	697,50	697,50
146 / 146 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO pista ciclopedonale sez 7 - sez 8 per posa polifere attraversamento via		193,50			193,50		
	A R I P O R T A R E					193,50		105´714,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					193,50		105´714,53
	Collodi	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					213,50	2,79	595,67
147 / 147 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere attraversamento via Collodi		10,00	0,500	0,500	2,50		
	SOMMANO mc					2,50	9,49	23,73
148 / 148 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo per posa polifere attraversaento via Collodi		10,00	0,500	0,500	2,50		
	SOMMANO mc					2,50	6,74	16,85
149 / 149 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder attraversamento via Collodi		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO mq					5,00	11,42	57,10
150 / 150 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura attraversamento via Collodi		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO mq					5,00	8,35	41,75
151 / 151 C01016.a* 31/10/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 7 - sez 8		193,50	4,500		870,75		
	SOMMANO mq					870,75	0,77	670,48
152 / 152 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 7/7.1 *(par.ug.=(0,18+0,15)/2) sez. 7.2 sez. 7.3/8 *(par.ug.=(0,12+0,3)/2)	0,17 0,12 0,21	45,00 55,00 78,00			7,65 6,60 16,38		
	SOMMANO mc					30,63	9,49	290,68
153 / 153 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 7/7.1 sez. 7.2	1,14 1,05	45,00 55,00			51,30 57,75		
	A R I P O R T A R E					109,05		107´410,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					109,05		107´410,79
	sez. 7.3/8 *(par.ug.=(0,77+0,71)/2)	0,74	78,00			57,72		
	SOMMANO mc					166,77	6,74	1´124,03
154 / 154 C02044.f* 31/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm tubo cls raccolta acque piovane sez 7 - sez 8		131,00			131,00		
	SOMMANO m					131,00	65,96	8´640,76
155 / 155 C01023.b 31/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 7 - sez 8	193,50	4,50			870,75		
	SOMMANO mq					870,75	2,68	2´333,61
156 / 156 C01017.a* 31/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 7 - sez 8	0,80	193,50			154,80		
	SOMMANO mc					154,80	19,07	2´952,04
157 / 157 NP C01017.b 31/10/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 7 - sez 8		193,50	3,500	0,100	67,73		
	SOMMANO mc					67,73	22,32	1´511,73
158 / 158 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 7 - sez 8		193,50	2,500		483,75		
	SOMMANO mq					483,75	11,42	5´524,43
159 / 159 NP1 C01176.b 31/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 7 - sez 8		181,00			181,00		
	SOMMANO m					181,00	39,53	7´154,93
160 / 160 NP2 C02104.b 31/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 7 - sez 8					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1´255,50
	A R I P O R T A R E							137´907,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137´907,82
161 / 161 D02040.g** 31/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez 7 - sez 8	2,00	193,50			387,00		
	SOMMANO m					387,00	6,05	2´341,35
162 / 162 C02073.a* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
	predisposizione pozzetti d'ispezione sez 7 - sez 8					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	87,19	435,95
163 / 163 C02085.d 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	chiusino ghisa per pozzetti ispezione sez 7 - sez 8					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	106,12	530,60
164 / 164 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	fresatura cunetta strada sez 7 - sez 8		193,50	1,000		193,50		
	SOMMANO mq					193,50	1,14	220,59
165 / 165 C01028.b** 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	binder cunetta strada sez 7 - sez 8		193,50	0,500		96,75		
	SOMMANO mq					96,75	11,42	1´104,89
166 / 166 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	tappeto usura cunetta strada sez 7 - sez 8		193,50	1,000		193,50		
	SOMMANO mq					193,50	8,35	1´615,73
167 / 167 C02073.d* 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: 184x154x100 cm							
	pozzetto per raccordo tubi cls Ø800 sez 7 - sez 8					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	300,00	1´800,00
168 / 168 NP713	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di							
	A R I P O R T A R E							145´956,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							145´956,93
07/11/2017	120x150 cm fondazione per pozzetti sez 7 - sez 8					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	162,75	976,50
169 / 169 C02085.g 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino ghisa pozzetto raccordo tubi cls sez 7 - sez 8					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	183,24	1´099,44
170 / 170 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina in terra battuta sez 7 - sez 8		193,50	1,000	0,250	48,38		
	SOMMANO mc					48,38	6,74	326,08
171 / 171 C04008 31/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 7 - sez 8		193,50	1,000		193,50		
	SOMMANO mq					193,50	0,39	75,47
172 / 172 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 8.1		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	2,79	41,85
173 / 173 B01006.a 06/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato demolizione parziale muro canale sez 8.1		5,50	0,300	0,400	0,66		
	SOMMANO mc					0,66	139,50	92,07
174 / 174 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez. 8.1		18,00	5,000		90,00		
	SOMMANO mq					90,00	0,77	69,30
175 / 175 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per cassonetto pista ciclopedonale sez. 8.1	0,40	18,00			7,20		
	per fondazioni nuovo muro c.a. sez 8.1	0,50	6,00			3,00		
	A R I P O R T A R E					10,20		148´637,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,20		148´637,64
	SOMMANO mc					10,20	9,49	96,80
176 / 176 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 8.1	3,80	18,00			68,40		
	SOMMANO mc					68,40	6,74	461,02
177 / 177 NP733 07/11/2017	Fornitura e posa in opera scatolare prefabbricato cap dim. 2 x 1,5m scatolare per tombamento canale sez 8.1		14,00			14,00		
	SOMMANO m					14,00	1´162,50	16´275,00
178 / 178 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 8.1		15,00	4,500		67,50		
	SOMMANO mq					67,50	2,68	180,90
179 / 179 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 8.1	0,80	15,00			12,00		
	SOMMANO mc					12,00	19,07	228,84
180 / 180 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 87.1		15,00	3,500	0,100	5,25		
	SOMMANO mc					5,25	22,32	117,18
181 / 181 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 8.1		15,00	2,500		37,50		
	SOMMANO mq					37,50	11,42	428,25
182 / 182 NP1 C01176.b 06/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 8.1		12,50			12,50		
	SOMMANO m					12,50	39,53	494,13
183 / 183 NP2 C02104.b 06/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 8.1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
	A R I P O R T A R E							167´129,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167´129,01
184 / 184 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez 8.1	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,05	181,50
185 / 185 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
	predisposizione pozzetto ispezione (ogni 50m) sez 8.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
186 / 186 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	chiusino ghisa per pozzetto ispezione sez 8.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
187 / 187 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	fresatura cunetta strada sez 8.1		15,00	1,000		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	1,14	17,10
188 / 188 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	binder per cunetta strada sez 8.1		15,00	0,500		7,50		
	SOMMANO mq					7,50	11,42	85,65
189 / 189 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	tappeto usura per cunetta strada sez 8.1		15,00	1,000		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	8,35	125,25
190 / 190 A03017.a 06/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	magrone nuovo muro canale sez 8.1		4,00	2,200	0,100	0,88		
	SOMMANO mc					0,88	82,37	72,49
191 / 191	Conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							167´804,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							167´804,31
A03018.a 06/11/2017	preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni nuovo muro canale sez 8.1		3,80	2,000	0,400	3,04		
	SOMMANO mc					3,04	146,30	444,75
192 / 192 A03020.c 06/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi per fondazioni sez 8.1 * (lung.=3,8+2)	2,00	5,80		0,400	4,64		
	SOMMANO mq					4,64	22,12	102,64
193 / 193 A03019.a 06/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni nuovo muro canale sez 8.1 * (lung.=3,8+1,1+1,1)		6,00	0,300	2,500	4,50		
	SOMMANO mc					4,50	153,17	689,27
194 / 194 A03021.c 06/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi per elevazioni sez 8.1 * (lung.=3,8+1,1+1,1+0,3)	2,00	6,30		2,500	31,50		
	SOMMANO mq					31,50	21,10	664,65
195 / 195 A03029.d 06/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri per nuovo muro fosso (30kg/mc) sez 8.1	7,54			30,000	226,20		
	SOMMANO kg					226,20	1,25	282,75
196 / 196 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina in terra battuta sez 8.1 * (lung.=15+2,5)		17,50	0,500	0,250	2,19		
	SOMMANO mc					2,19	6,74	14,76
197 / 197 C04008 06/11/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 8.1		18,00	4,000		72,00		
	SOMMANO mq					72,00	0,39	28,08
	A R I P O R T A R E							170´031,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170´031,21
198 / 198 A17012.b* 06/11/2017	Parapetto in acciaio parapetto nuovo muro canale sez 8.1		3,80			3,80		
	SOMMANO m					3,80	186,00	706,80
199 / 199 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per pista ciclabile sez 8.1 - sez 9		28,50			28,50		
	per posa polifere attraversamento via Conti	2,00	8,50			17,00		
	per posa polifere attraversamento via Corticella	2,00	8,50			17,00		
	SOMMANO m					62,50	2,79	174,38
200 / 200 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 8.1 - sez 9		28,50		5,500	156,75		
	SOMMANO mq					156,75	0,77	120,70
201 / 201 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 8.1	0,40	10,00			4,00		
	sez. 9	0,69	18,50			12,77		
	per posa polifere attraversamento via Conti		8,50	0,500	0,500	2,13		
	per posa polifere attraversamento via Corticella		8,50	0,500	0,500	2,13		
	SOMMANO mc					21,03	9,49	199,57
202 / 202 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 8.1	1,05	10,00			10,50		
	sez. 9	1,02	18,50			18,87		
	per posa polifere attraversamento via Conti		8,50	0,500	0,500	2,13		
	per posa polifere attraversamento via Corticellai		8,50	0,500	0,500	2,13		
	SOMMANO mc					33,63	6,74	226,67
203 / 203 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 8.1 - sez 9		28,50	4,500		128,25		
	SOMMANO mq					128,25	2,68	343,71
204 / 204 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da							
	A R I P O R T A R E							171´803,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171´803,04
	cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 8.1 - sez 9	0,80	28,50			22,80		
	SOMMANO mc					22,80	19,07	434,80
205 / 205 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista cilopedonale sez 8.1 - sez 9		28,50	3,500	0,100	9,98		
	SOMMANO mc					9,98	22,32	222,75
206 / 206 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 8.1 - sez 9		28,50	2,500		71,25		
	SOMMANO mq					71,25	11,42	813,68
207 / 207 NP1 C01176.b 06/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 8.1 - sez 9		23,50			23,50		
	SOMMANO m					23,50	39,53	928,96
208 / 208 NP2 C02104.b 06/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corte (ogni 30 m) sez 8.1 - sez 9					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
209 / 209 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 8.1 - sez 9 * (lung.=28,5+8,5+8,5)	2,00	45,50			91,00		
	SOMMANO m					91,00	6,05	550,55
210 / 210 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 8.1 - sez 9					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
211 / 211 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 8.1 - sez 9					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
	A R I P O R T A R E							175´365,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175´365,59
212 / 212 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	fresatura cunetta strada sez 8.1 - sez 9		28,50	1,000		28,50		
	SOMMANO mq					28,50	1,14	32,49
213 / 213 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	binder cunetta strada sez 8.1 - sez 9		28,50	0,500		14,25		
	attraveramento via Conti		8,50	0,500		4,25		
	attraveramento via Corticella		8,50	0,500		4,25		
	SOMMANO mq					22,75	11,42	259,81
214 / 214 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	tappeto usura cunetta strada sez 8.1 - sez 9		28,50	1,000		28,50		
	tappeto usura attraversaemento via Conti		8,50	0,500		4,25		
	tappeto usura attraversaemento via Corticella		8,50	0,500		4,25		
	SOMMANO mq					37,00	8,35	308,95
215 / 215 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	pista ciclabile sez 10 - sez 10.3 * (lung.=86+11)		97,00			97,00		
	per posa polifere attrav. via M.T. di Calcutta	2,00	11,00			22,00		
	SOMMANO m					119,00	2,79	332,01
216 / 216 NP701 06/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra							
	rimozione canaletta di scolo sez 10 - 10.1	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO ml					9,00	4,65	41,85
217 / 217 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	sez 10- sez 10.3 *(lung.=86+11)		97,00	4,500		436,50		
	SOMMANO mq					436,50	0,77	336,11
218 / 218 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	A R I P O R T A R E							176´676,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							176´676,81
	sez. 10	0,47	49,00			23,03		
	sez. 10.1	0,28	15,00			4,20		
	sez. 10.2	1,36	13,00			17,68		
	sez. 10.3 *(lung.=9+11)	0,58	20,00			11,60		
	per posa polifere attrav. via M.T. di Calcutta		11,00	0,500	0,500	2,75		
	SOMMANO mc					59,26	9,49	562,38
219 / 219 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez.10	0,22	49,00			10,78		
	sez.10.1	0,83	15,00			12,45		
	sez.10.2	3,31	13,00			43,03		
	sez.10.3 *(lung.=9+11)	0,82	20,00			16,40		
	per posa polifere attrav. via M.T. di Calcutta		11,00	0,500	0,500	2,75		
	SOMMANO mc					85,41	6,74	575,66
220 / 220 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 10- sez 10.3 * (lung.=86+11)		97,00	4,500		436,50		
	SOMMANO mq					436,50	2,68	1´169,82
221 / 221 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 10 - sez 10.3 *(lung.=86+11)	0,80	97,00			77,60		
	SOMMANO mc					77,60	19,07	1´479,83
222 / 222 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 10 - sez 10.3 *(lung.=86+11)		97,00	3,500	0,100	33,95		
	SOMMANO mc					33,95	22,32	757,76
223 / 223 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 10 - sez 10.3 *(lung.=86+11)		97,00	2,500		242,50		
	SOMMANO mq					242,50	11,42	2´769,35
224 / 224 NP1 C01176.b 06/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	cordolo spartitraffico sez 10 - sez 10.3					86,00		
	A R I P O R T A R E					86,00		183´991,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					86,00		183´991,61
	SOMMANO m					86,00	39,53	3´399,58
225 / 225 NP2 C02104.b 06/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten (ogni 30m) sez 10 - sez 10.3					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	209,25	1´046,25
226 / 226 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 10 - sez 10.3	2,00	97,00			194,00		
	SOMMANO m					194,00	6,05	1´173,70
227 / 227 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione (ogni 50m) sez 10 . sez 10.3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
228 / 228 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez 10 - sez 10.3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
229 / 229 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 10 - sez 10.3		86,00	1,000		86,00		
	SOMMANO mq					86,00	1,14	98,04
230 / 230 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 10 - sez 10.3 binder attrav. via M. T. di Calcutta		86,00 11,00	0,500 0,500		43,00 5,50		
	SOMMANO mq					48,50	11,42	553,87
231 / 231 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 10 - sez 10.3 tappeto usura attrav. via M.T. di Calcutta		86,00 11,00	1,000 0,500		86,00 5,50		
	A R I P O R T A R E					91,50		190´649,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					91,50		190´649,67
	SOMMANO mq					91,50	8,35	764,03
232 / 232 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina terra battuta sez 10 - sez 10.3 *(lung.=86+11)		97,00	0,500	0,250	12,13		
	SOMMANO mc					12,13	6,74	81,76
233 / 233 C04008 06/11/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 10 - sez 10.3 *(lung.=86+11)		97,00	1,000		97,00		
	SOMMANO mq					97,00	0,39	37,83
234 / 234 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 11	2,00	72,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	2,79	401,76
235 / 235 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura per rifacimento pavimentazione sez 11		72,00	3,000		216,00		
	SOMMANO mq					216,00	1,14	246,24
236 / 236 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 11		72,00	3,000		216,00		
	SOMMANO mq					216,00	11,42	2´466,72
237 / 237 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere sez 11		72,00	0,500	0,500	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	9,49	170,82
238 / 238 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo per posa polifere sez 11		72,00	0,500	0,500	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	6,74	121,32
239 / 239	Cavidotto flessibile in polietilene a							
	A R I P O R T A R E							194´940,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194´940,15
D02040.g** 06/11/2017	doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez 11	2,00	72,00			144,00		
	SOMMANO m					144,00	6,05	871,20
240 / 240 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
	predisposizione pozzetti ispezione (ogni 30m) sez 11					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
241 / 241 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	chiusino per pozzetti ispezione sez 11					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
242 / 242 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	sez 11.1 - sez 14.5		557,00	4,500		2´506,50		
	SOMMANO mq					2´506,50	0,77	1´930,01
243 / 243 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez 11.1 - sez 14.5	0,10	557,00			55,70		
	SOMMANO mc					55,70	9,49	528,59
244 / 244 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez 11.1 - sez 14.5	0,80	557,00			445,60		
	SOMMANO mc					445,60	6,74	3´003,34
245 / 245 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 11.1 - sez 14.5		557,00	3,500		1´949,50		
	SOMMANO mq					1´949,50	2,68	5´224,66
246 / 246 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 11.1 -							
	A R I P O R T A R E							206´884,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206´884,57
	sez 14.5	0,63	557,00			350,91		
	SOMMANO mc					350,91	19,07	6´691,85
247 / 247 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 11.1 - sez 14.5		557,00	2,500	0,100	139,25		
	SOMMANO mc					139,25	22,32	3´108,06
248 / 248 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 11.1 - sez 14.5		557,00	2,500		1´392,50		
	SOMMANO mq					1´392,50	11,42	15´902,35
249 / 249 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 11.1 - sez 14.5	2,00	557,00			1´114,00		
	SOMMANO m					1´114,00	6,05	6´739,70
250 / 250 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 11.1 - sez 14.5					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	87,19	1´046,28
251 / 251 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez 11.1 - sez 14.5					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	106,12	1´273,44
252 / 252 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina terra battuta sez 11.1 - sez 14.5	2,00	557,00	0,500	0,250	139,25		
	SOMMANO mc					139,25	6,74	938,55
253 / 253 C04008 06/11/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 11.1 - sez 14.5	2,00	557,00	1,000		1´114,00		
	A R I P O R T A R E					1´114,00		242´584,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´114,00		242´584,80
	SOMMANO mq					1´114,00	0,39	434,46
254 / 254 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 14.6 - sez 15		49,00			49,00		
	SOMMANO m					49,00	2,79	136,71
255 / 255 B01006.a 06/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato demolizione muretti recinzione sez 14. 6 - sez 15 *(lung.=11+12+12) demolizione muro c.a. sez 15		35,00 2,50	0,500 0,500	0,500 2,500	8,75 3,13		
	SOMMANO mc					11,88	139,50	1´657,26
256 / 256 NP700 06/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sez. 14.6 - sez 15		49,00			49,00		
	SOMMANO m					49,00	13,95	683,55
257 / 257 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 14.6 - sez 15		49,00	4,000		196,00		
	SOMMANO mq					196,00	0,77	150,92
258 / 258 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 14.6/15	1,00	49,00			49,00		
	SOMMANO mc					49,00	9,49	465,01
259 / 259 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 14.6- sez 15	0,10	49,00			4,90		
	SOMMANO mc					4,90	6,74	33,03
260 / 260 C02044.e* 06/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm tubo il cls per raccolta acque piovane sez 14.6 - sez 15		38,00			38,00		
	SOMMANO m					38,00	46,31	1´759,78
261 / 261 C01023.b	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica =							
	A R I P O R T A R E							247´905,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							247´905,52
06/11/2017	300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 14.6 - sez 15		49,00	4,500		220,50		
	SOMMANO mq					220,50	2,68	590,94
262 / 262 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 14.6 - sez 15	0,95	49,00			46,55		
	SOMMANO mc					46,55	19,07	887,71
263 / 263 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase							
	stabilizzato pista ciclopedonale sez 14.6 - sez 15		49,00	3,900	0,100	19,11		
	SOMMANO mc					19,11	22,32	426,54
264 / 264 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 14.6 - sez 15		49,00	2,000		98,00		
	SOMMANO mq					98,00	11,42	1´119,16
265 / 265 NP1 C01176.b 06/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	cordolo spartitraffico sez 14.6 - sez 15		39,00			39,00		
	SOMMANO m					39,00	39,53	1´541,67
266 / 266 NP2 C02104.b 06/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	caditoia corten sez 14.6 - sez 15					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
267 / 267 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez 14.6 - sez 15	2,00	49,00			98,00		
	SOMMANO m					98,00	6,05	592,90
268 / 268 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
	predisposizione pozzetto ispezione sez 14.6 - sez 15					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
	A R I P O R T A R E							253´779,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							253´779,38
269 / 269 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 14.6 - sez 15					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
270 / 270 A03017.a 06/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc magrone sottofondazione muretti recinzione sez. 14 .6 - sez 15		38,00	1,200	0,100	4,56		
	SOMMANO mc					4,56	82,37	375,61
271 / 271 A03018.a 06/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni muretti recinzione sez 14 .6 - sez 15		38,00	1,000	0,400	15,20		
	SOMMANO mc					15,20	146,30	2´223,76
272 / 272 A03020.c 06/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard cassaformi fondazioni muretti recinzione sez 14.6 - sez 15 *(lung.=38+1)	2,00	39,00		0,400	31,20		
	SOMMANO mq					31,20	22,12	690,14
273 / 273 A03019.a 06/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni muretti recinzioni sez 14.6 - sez 15		38,00	0,300	0,500	5,70		
	SOMMANO mc					5,70	153,17	873,07
274 / 274 A03021.c 06/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muretti recinzione sez 14.6 - sez 15 *(lung.=38,00+0,3)	2,00	38,30		0,500	38,30		
	SOMMANO mq					38,30	21,10	808,13
275 / 275 A03029.d 06/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri per muretti recinzione c.a. (30kg/							
	A R I P O R T A R E							258´856,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							258´856,21
	mc) sez. 14.6 - sez 15 *(par.ug.=15,2+ 5,7)	20,90			30,000	627,00		
	SOMMANO kg					627,00	1,25	783,75
276 / 276 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 14.6 - sez 15		49,00	1,000		49,00		
	SOMMANO mq					49,00	1,14	55,86
277 / 277 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada		49,00	0,500		24,50		
	SOMMANO mq					24,50	11,42	279,79
278 / 278 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura strada sez 14.6 - sez 15		49,00	1,000		49,00		
	SOMMANO mq					49,00	8,35	409,15
279 / 279 C02073.d* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: 184x154x100 cm pozzetto racconrdo tubi cls sez 14.6 - sez 15					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	300,00	600,00
280 / 280 C02085.g 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetti raccordo tubi cls					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,24	366,48
281 / 281 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 15.1	2,00	12,50			25,00		
	SOMMANO m					25,00	2,79	69,75
282 / 282 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura per pista ciclopedonale sez 15 .1		12,50	3,000		37,50		
	SOMMANO mq					37,50	1,14	42,75
	A R I P O R T A R E							261´463,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							261´463,74
283 / 283 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere sez 15.1		12,50	0,500	0,500	3,13		
	SOMMANO mc					3,13	9,49	29,70
284 / 284 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo per posa polifere sez 15.1		12,50	0,500	0,500	3,13		
	SOMMANO mc					3,13	6,74	21,10
285 / 285 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 15.1	2,00	12,50			25,00		
	SOMMANO m					25,00	6,05	151,25
286 / 286 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 15.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
287 / 287 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 15.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
288 / 288 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 15.1		12,50	2,500		31,25		
	SOMMANO mq					31,25	11,42	356,88
289 / 289 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 15.2 - sez 17.1		550,00	4,500		2´475,00		
	SOMMANO mq					2´475,00	0,77	1´905,75
290 / 290 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	A R I P O R T A R E							264´121,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							264´121,73
	pista ciclopedonale sez 15.2 - sez 17.1	0,10	550,00			55,00		
	posa polifere attraversamento via Muraglia		5,00	0,500	0,500	1,25		
	SOMMANO mc					56,25	9,49	533,81
291 / 291 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	pista ciclopedonale sez 15.2 - sez 17.1	0,80	550,00			440,00		
	posa polifere attraversamento via Muraglia		5,00	0,500	0,500	1,25		
	SOMMANO mc					441,25	6,74	2´974,03
292 / 292 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 15.2 - sez 17.1		550,00	3,500		1´925,00		
	SOMMANO mq					1´925,00	2,68	5´159,00
293 / 293 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 15.2 - sez 17.1	0,63	550,00			346,50		
	SOMMANO mc					346,50	19,07	6´607,76
294 / 294 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 15.2 - 17.1		550,00	2,500	0,100	137,50		
	SOMMANO mc					137,50	22,32	3´069,00
295 / 295 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 15.2 - sez 17.1		550,00	2,500		1´375,00		
	SOMMANO mq					1´375,00	11,42	15´702,50
296 / 296 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez.15.2 - sez 17.1	2,00	550,00			1´100,00		
	SOMMANO m					1´100,00	6,05	6´655,00
297 / 297 C02073.a*	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40							
	A R I P O R T A R E							304´822,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304´822,83
06/11/2017	cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione (ogni 50m) sez 15.2 - sez 17.1					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	87,19	1´046,28
298 / 298 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino pozzetti ispezione sez 15.2 - sez 17.1					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	106,12	1´273,44
299 / 299 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina terra battuta sez 15.2 - sez 17.1	2,00	550,00	0,500	0,250	137,50		
	SOMMANO mc					137,50	6,74	926,75
300 / 300 C04008 06/11/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 15.2 - sez 17.1	2,00	550,00	1,000		1´100,00		
	SOMMANO mq					1´100,00	0,39	429,00
301 / 301 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez. 20 - sez 22.2		615,00	4,500		2´767,50		
	SOMMANO mq					2´767,50	0,77	2´130,98
302 / 302 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 20 - sez 22.2	0,10	615,00			61,50		
	SOMMANO mc					61,50	9,49	583,64
303 / 303 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 20 - sez 22.2	0,80	615,00			492,00		
	SOMMANO mc					492,00	6,74	3´316,08
304 / 304 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	A R I P O R T A R E							314´529,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							314´529,00
	tessuto non tessuto sez 20 - sez 22.2		615,00	3,500		2´152,50		
	SOMMANO mq					2´152,50	2,68	5´768,70
305 / 305 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 20 - sez 22.2	0,63	615,00			387,45		
	SOMMANO mc					387,45	19,07	7´388,67
306 / 306 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 20 - 22.2		615,00	2,500	0,100	153,75		
	SOMMANO mc					153,75	22,32	3´431,70
307 / 307 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez. 20 - 22.2		615,00	2,500		1´537,50		
	SOMMANO mq					1´537,50	11,42	17´558,25
308 / 308 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez. 20 - sez 22.2	2,00	615,00			1´230,00		
	SOMMANO m					1´230,00	6,05	7´441,50
309 / 309 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez. 20 - sez 22.2					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	87,19	1´133,47
310 / 310 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez. 20 - sez22.2					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	106,12	1´379,56
311 / 311 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina terra battuta sez. 20 - sez 22.2	2,00	615,00	0,500	0,250	153,75		
	A R I P O R T A R E					153,75		358´630,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					153,75		358´630,85
	SOMMANO mc					153,75	6,74	1´036,28
312 / 312 C04008 06/11/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina							
	sez 20 - sez 22.2	2,00	615,00	1,000		1´230,00		
	SOMMANO mq					1´230,00	0,39	479,70
313 / 313 C01016.a* 06/11/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	sez 23 - sez 23.1		131,00	5,500		720,50		
	SOMMANO mq					720,50	0,77	554,79
314 / 314 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez. 23	0,36	125,00			45,00		
	SOMMANO mc					45,00	9,49	427,05
315 / 315 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 23	0,69	125,00			86,25		
	sez. 23.1	1,77	6,00			10,62		
	SOMMANO mc					96,87	6,74	652,90
316 / 316 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 23 - sez 23.1		131,00	3,500		458,50		
	SOMMANO mq					458,50	2,68	1´228,78
317 / 317 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 23 - sez 23.1	0,63	131,00			82,53		
	SOMMANO mc					82,53	19,07	1´573,85
318 / 318 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato pista ciclopedonale sez 23 - sez 23.1		131,00	2,500	0,100	32,75		
	SOMMANO mc					32,75	22,32	730,98
	A R I P O R T A R E							365´315,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							365´315,18
319 / 319 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 23 - sez 23.1		131,00	2,500		327,50		
	SOMMANO mq					327,50	11,42	3´740,05
320 / 320 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 23 - sez 23.1	2,00	125,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	6,05	1´512,50
321 / 321 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 23 - sez 23.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
322 / 322 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez 23 - sez 23.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
323 / 323 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina terra battuta sez 23 - sez 23.1	2,00	131,00	0,500	0,250	32,75		
	SOMMANO mc					32,75	6,74	220,74
324 / 324 C04008 06/11/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 23 - sez 23.1	2,00	131,00	1,000		262,00		
	SOMMANO mq					262,00	0,39	102,18
325 / 325 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 23 .2		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	2,79	55,80
326 / 326 C01016.a*	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno							
	A R I P O R T A R E							371´526,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							371´526,38
06/11/2017	coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 23.2		20,00	4,500		90,00		
	SOMMANO mq					90,00	0,77	69,30
327 / 327 C01010.a 06/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 23.2	0,10	20,00			2,00		
	SOMMANO mc					2,00	6,74	13,48
328 / 328 C01023.b 06/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 23.2		20,00	2,500		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	2,68	134,00
329 / 329 C01017.a* 06/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto sez 23.2	0,30	20,00			6,00		
	SOMMANO mc					6,00	19,07	114,42
330 / 330 NP C01017.b 06/11/2017	Stabilizzato sottobase stabilizzato sez 23.2		20,00	1,200	0,100	2,40		
	SOMMANO mc					2,40	22,32	53,57
331 / 331 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 23.2		20,00	2,500		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	11,42	571,00
332 / 332 NP1 C01176.b 06/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo sprtitraffico sez 23.2		17,00			17,00		
	SOMMANO m					17,00	39,53	672,01
333 / 333 NP2 C02104.b 06/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 caditoia corten sez 23.2					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
334 / 334 D02040.g** 06/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	A R I P O R T A R E							373´572,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							373´572,66
	predisposizione polifere sez 23.2	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	6,05	242,00
335 / 335 C02073.a* 06/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 23.2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
336 / 336 C02085.d 06/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino pozzetto ispezione sez 23.2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
337 / 337 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 23.2		20,00	1,000		20,00		
	SOMMANO mq					20,00	1,14	22,80
338 / 338 C01028.b** 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 23.2		20,00	0,500		10,00		
	SOMMANO mq					10,00	11,42	114,20
339 / 339 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 23 .2		20,00	1,000		20,00		
	SOMMANO mq					20,00	8,35	167,00
340 / 340 A03017.a 06/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc magrone sottofondazione nuovo muretto sez 23.2		18,00	1,200	0,100	2,16		
	SOMMANO mc					2,16	82,37	177,92
341 / 341 A03018.a 06/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni nuovo muretto 23 .2		18,00	1,000	0,400	7,20		
	A R I P O R T A R E					7,20		374´489,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,20		374´489,89
	SOMMANO mc					7,20	146,30	1´053,36
342 / 342 A03020.c 06/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazioni nuovo muretto sez 23.2 *(lung.=18+1)	2,00	19,00		0,400	15,20		
	SOMMANO mq					15,20	22,12	336,22
343 / 343 A03019.a 06/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni nuovo muretto sez 23.2		18,00	0,300	0,750	4,05		
	SOMMANO mc					4,05	153,17	620,34
344 / 344 A03021.c 06/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni nuovo muretto sez 23.2 *(lung.=18+0,3)	2,00	18,30		0,750	27,45		
	SOMMANO mq					27,45	21,10	579,20
345 / 345 A03029.d 06/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura nuovo muretto (30kg/mc) sez 23.2 *(par.ug.=7,2+4,05)	11,25			30,000	337,50		
	SOMMANO kg					337,50	1,25	421,88
346 / 346 NP700 06/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sez 23.2		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	13,95	251,10
347 / 347 NP701 06/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonate attraversamento via Quasimodo sez 24.1	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO ml					8,00	4,65	37,20
348 / 348 C01058.a 06/11/2017	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la s ... bocciardate, lunghezza 100 cm: della sezione di 10 x 25 cm soglia marciapiede atraversamento via Quasimodo sez 24.1	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	50,44	403,52
	A R I P O R T A R E							378´192,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							378´192,71
349 / 349 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 24.1 - sez 26		345,00			345,00		
	SOMMANO m					345,00	2,79	962,55
350 / 350 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura per pista ciclopedonale sez 24.1 - sez 26		345,00	3,000		1´035,00		
	SOMMANO mq					1´035,00	1,14	1´179,90
351 / 351 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto pista ciclopedonale sez 24.1 - sez 26		345,00	3,000		1´035,00		
	SOMMANO mq					1´035,00	8,35	8´642,25
352 / 352 C01176 06/11/2017	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcani ... e tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile cordolo spartitraffico (13cm) sez 24.1 - sez 26		252,00			252,00		
	SOMMANO cad					252,00	61,95	15´611,40
353 / 353 C01157.a 06/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m pali per segnaletica verticale					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	46,36	2´318,00
354 / 354 C01162 21/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					72,00		
	SOMMANO cad					72,00	4,82	347,04
355 / 355 C01086.b 06/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	64,45	193,35
356 / 356 C01100.b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10,							
	A R I P O R T A R E							407´447,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							407´447,20
06/11/2017	rifrangenza classe II: diametro 60 cm					48,00		
	SOMMANO cad					48,00	35,15	1´687,20
357 / 357 NP (C01096.d) 06/11/2017	Cartello quadrato					20,00		
	SOMMANO m					20,00	37,01	740,20
358 / 358 C01163.a 06/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	linea bordo strada		1400,00			1´400,00		
	SOMMANO m					1´400,00	0,60	840,00
359 / 359 C01165.a 06/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
	attraversamento via F.lli Cervi		10,00	2,500		25,00		
	attraversamento via Corticella (1)		9,00	2,500		22,50		
	attraversamento via dell'Artigiano		16,00	2,500		40,00		
	attraversamento parcheggio campo sportivo		40,00	2,500		100,00		
	attraversamento via Collodi		10,00	2,500		25,00		
	attraversamento via Conti		10,00	2,500		25,00		
	attraversamento via Corticella (2)		10,00	2,500		25,00		
	attraversamento via Madre Teresa di Calcutta		12,00	2,500		30,00		
	attraversamento via Muraglia		5,00	2,500		12,50		
	attraversamento via Quasimodo		7,00	3,000		21,00		
	SOMMANO mq					326,00	4,94	1´610,44
360 / 360 NP11 06/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. sez 15					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	232,50	465,00
361 / 361 NP12 06/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM. sez 15					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	232,50	697,50
362 / 362 NP703 07/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. lungo la pista nei centri abitati					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	52,08	312,48
363 / 363	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti							
	A R I P O R T A R E							413´800,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							413´800,02
NP702 07/11/2017	lungo la pista nei centri abitati					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	23,25	209,25
364 / 364 NP719 21/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	12,09	265,98
365 / 365 NP720 21/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	5,35	117,70
366 / 366 NP721 21/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	34,88	662,72
367 / 367 NP722 21/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	3,72	74,40
368 / 368 A01002.a 24/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Scavo per fondazione passerella		3,70	0,800	0,800	2,37		
	SOMMANO mc					2,37	4,74	11,23
369 / 369 A02061.f 24/11/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm							
	Micropali per fondazione passerella	3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	131,60	4´737,60
370 / 370 A02062 24/11/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)							
		3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	46,05	1´657,80
371 / 371 A02067 24/11/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto							
	INCIDENZA PER ELICHE *(par.ug.=36*		36,00		27,900	1´004,40		
	A R I P O R T A R E					1´004,40		421´536,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´004,40		421´536,70
	0,25)	9,00			27,900	251,10		
	SOMMANO kg					1´255,50	1,17	1´468,94
372 / 372 A03017.a 24/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Magrone per fondazione passerella		3,70	0,800	0,100	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	82,37	24,71
373 / 373 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	Casseri per fondazione passerella	2,00	3,70	0,400		2,96		
	Casseri per fondazione passerella	2,00	0,80	0,400		0,64		
	Casseri per paraghiaia *(lung.=3,7+0,4)	2,00	4,10	0,350		2,87		
	SOMMANO mq					6,47	34,01	220,04
374 / 374 A03018.b 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/ 35 (Rck 35 N/mmq)							
	Cls per passerella		3,70	0,800	0,400	1,18		
	Cls per paraghiaia *(lung.=3,7+0,4+0,4)		4,50	0,200	0,350	0,32		
	SOMMANO mc					1,50	150,48	225,72
375 / 375 A03029.d 25/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Incidenza acciaio per fondazione 70 kg/ mc	1,50			70,000	105,00		
	Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=3*2)	6,00	0,50		2,460	7,38		
	SOMMANO kg					112,38	1,25	140,48
376 / 376 ANAS B.007.005.a 24/11/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	3,00			500,000	1´500,00		
	SOMMANO kN					1´500,00	1,52	2´280,00
377 / 377 ANAS B.007.007.a 24/11/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	3,00			500,000	1´500,00		
	SOMMANO kN					1´500,00	2,31	3´465,00
378 / 378 A17005.b	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a							
	A R I P O R T A R E							429´361,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							429´361,59
24/11/2017	regola d'arte: per travature composte							
	Passerella tratto 1				2500,000	2´500,00		
	SOMMANO kg					2´500,00	3,30	8´250,00
379 / 379 A06006.b mod 24/11/2017	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm Passerella tratto 1. Viene considerato un prezzo paragonabile il solaio e lamiera alla sola lamiera con sovrastante							
	pannello		6,75	2,750		18,56		
	SOMMANO mq					18,56	50,02	928,37
380 / 380 A03023.a 24/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete)							
	laterale	2,00	6,75	0,110		1,49		
	ortogonale	2,00	2,75	0,110		0,61		
	SOMMANO mq					2,10	34,72	72,91
381 / 381 NP745 24/11/2017	Fornitura e posa di parapetti metallici in lamiera di acciaio: balaustra							
	passerella 1	2,00	7,65			15,30		
	SOMMANO mq					15,30	65,10	996,03
382 / 382 A01002.a 24/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Scavo per fondazione passerella		3,70	0,800	0,800	2,37		
	SOMMANO mc					2,37	4,74	11,23
383 / 383 A02061.f 24/11/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm							
	Micropali per fondazione passerella	3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	131,60	4´737,60
384 / 384 A02062 24/11/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)							
					36,000	36,00		
	SOMMANO m					36,00	46,05	1´657,80
385 / 385 A02067 24/11/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto							
			36,00		27,900	1´004,40		
	A R I P O R T A R E					1´004,40		446´015,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´004,40		446´015,53
	INCIDENZA PER ELICHE * (par.ug.=36,00*0,25)	9,00			27,900	251,10		
	SOMMANO kg					1´255,50	1,17	1´468,94
386 / 386 A03017.a 24/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Magrone per fondazione passerella		3,70	0,800	0,100	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	82,37	24,71
387 / 387 A03020.a 24/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	Casseri per fondazione passerella	2,00	3,70	0,400		2,96		
	Casseri per fondazione passerella	2,00	0,80	0,400		0,64		
	Casseri per paraghiaia *(lung.=3,7+0,4)	2,00	4,10	0,350		2,87		
	SOMMANO mq					6,47	34,01	220,04
388 / 388 A03018.b 24/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/ 35 (Rck 35 N/mmq)							
	Cls per passerella		3,70	0,800	0,400	1,18		
	Cls per paraghiaia *(lung.=3,7+0,4+0,4)		4,50	0,200	0,350	0,32		
	SOMMANO mc					1,50	150,48	225,72
389 / 389 A03029.d 25/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/ mc	1,50			70,000	105,00		
	Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=3*2)	6,00	0,50		2,460	7,38		
	SOMMANO kg					112,38	1,25	140,48
390 / 390 NP B.01.021.a 24/11/2017	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ (P. ANAS 2017) Sottovia P1.1							
	FASE 1 - 2 MESI (par.ug.=2*4*322,00)	2576,00				2´576,00		
	FASE 2 - 2 MESI (par.ug.=2*4*480,00)	3840,00				3´840,00		
	SOMMANO mq/s					6´416,00	0,56	3´592,96
391 / 391 NP B.01.022.a* 24/11/2017	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ (P. ANAS 2017) Sottovia P1.1							
	A R I P O R T A R E							451´688,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							451´688,38
	FASE 1					321,54		
	FASE 2					480,00		
	SOMMANO mq					801,54	18,96	15´197,20
392 / 392 NP B.01.022.e* 24/11/2017	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ (P. ANAS 2017)							
	Sottovia P1.1							
	FASE 1					322,01		
	FASE 2					480,00		
	SOMMANO mq					802,01	7,63	6´119,34
393 / 393 A02069.a 24/11/2017	Perforazione orizzontale o suborizzontale per esecuzione ... i: formazione di prefori di diametro massimo fino a 125 mm							
	Sottovia P1.1							
	(par.ug.=54*10,00)	540,00				540,00		
	SOMMANO m					540,00	50,11	27´059,40
394 / 394 A02071.b 24/11/2017	Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro ... ed ogni altro onere necessario: per tensioni da 30 a 50 t							
	Sottovia P1.1							
	(par.ug.=54*10,00)	540,00				540,00		
	SOMMANO m					540,00	37,80	20´412,00
395 / 395 C01001.a 23/11/2017	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Sottovia P1.1							
	Rampe							
	(par.ug.=14,00*((10,00+6,00)/2)*2,00)	224,00				224,00		
	(par.ug.=14,00*6,00*2,65)	222,60				222,60		
	(par.ug.=14,00*((10,00+6,00)/2)*2,00)	224,00				224,00		
	(par.ug.=14,00*6,00*5,45)	457,80				457,80		
	Rampe accessi stradali							
	(par.ug.=75,00*12,30/2)	461,25				461,25		
	(par.ug.=75,00*12,60/3*2)	630,00				630,00		
	SOMMANO mc					2´219,65	4,14	9´189,35
396 / 396 C01009.a 23/11/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
	Sottovia P1.1							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Primi 10 Km di trasporto							
	Quantita' art. C.01001.a - scavo	2219,65			10,000	22´196,50		
	A R I P O R T A R E					22´196,50		529´665,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22´196,50		529´665,67
	SOMMANO mc/km					22´196,50	0,66	14´649,69
397 / 397 C01009.b 23/11/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Sottovia P1.1 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto							
	Quantita' art. C.01001.a - scavo	2219,65			10,000	22´196,50		
	SOMMANO mc/km					22´196,50	0,53	11´764,15
398 / 398 C01020* 23/11/2017	Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazion ... fetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce Sottovia P1.1 Spessore totale trattamento 60 cm Rampe							
	(par.ug.=14,00*6,00*2)	168,00				168,00		
	(par.ug.=14,00*6,00*2)	168,00				168,00		
	SOMMANO mq					336,00	2,72	913,92
399 / 399 C01022 23/11/2017	Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, ... dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg Sottovia P1.1 Spessore totale trattamento 60 cm Miscela di 50 kg di ossido per ogni mc di terreno stabilizzato Rampe							
	(par.ug.=14,00*6,00*0,60*0,5)	25,20				25,20		
	(par.ug.=14,00*6,00*0,60*0,5)	25,20				25,20		
	SOMMANO cad					50,40	15,15	763,56
400 / 400 A03017.a 20/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Sottovia P1.1 Magrone di fondazione							
	(par.ug.=15,20*5,20*0,10)	7,90				7,90		
	(par.ug.=78,50*0,10)	7,85				7,85		
	SOMMANO mc					15,75	82,37	1´297,33
401 / 401 A03018.c 21/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/ 40 (Rck 40 N/mmq) Sottovia P1.1 Fondazione							
	(par.ug.=75,00*0,60)	45,00				45,00		
	SOMMANO mc					45,00	156,75	7´053,75
	A R I P O R T A R E							566´108,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							566´108,07
402 / 402 NP 03.03.0023.002 21/11/2017	CALCESTRUZZO STRUT A PREST GAR., PER ELEM SOG AD ATTACCO CHIMICO-CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C32/40 Rck 40 N/mmq)(RU2016) Sottovia P1.1 Fondazione vasca (par.ug.=15,00*5,00*0,60)	45,00				45,00		
	SOMMANO mc					45,00	132,99	5´984,55
403 / 403 A03020.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Sottovia P1.1 Fondazione (par.ug.=2*(15,00+5,00)*0,60) (par.ug.=(16,96+5,00+12,11+5,00)*0,60)	24,00 23,44				24,00 23,44		
	SOMMANO mq					47,44	25,55	1´212,09
404 / 404 A03029.e 21/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Sottovia P1.1 Fondazione Incidenza armatura 150 kg/mc	45,00 45,00			150,000 150,000	6´750,00 6´750,00		
	SOMMANO kg					13´500,00	1,25	16´875,00
405 / 405 A03019.c 21/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq) Sottovia P1.1 Pareti muri andatori (par.ug.=(13,08+0,46-2,00)*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)*((1,30+3,90)/2)) (par.ug.=2,00*((0,55+0,35)/2)*3,90) (par.ug.=(15,99+0,46-2,00)*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)*((1,30+3,90)/2)) (par.ug.=2,00*((0,55+0,35)/2)*3,90) (par.ug.=2*(15,00-2,00)*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)*((0,60+4,10)/2)) (par.ug.=2*2,00*((0,55+0,35)/2)*4,10)	12,00 3,51 15,03 3,51 24,44 7,38				12,00 3,51 15,03 3,51 24,44 7,38		
	SOMMANO mc					65,87	163,63	10´778,31
406 / 406 NP 03.03.0023.002 21/11/2017	CALCESTRUZZO STRUT A PREST GAR., PER ELEM SOG AD ATTACCO CHIMICO-CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C32/40 Rck 40 N/mmq)(RU2016) Sottovia P1.1 Pareti della vasca (par.ug.=2*15,00*0,55*2,20)	36,30				36,30		
	A R I P O R T A R E					36,30		600´958,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,30		600´958,02
	(par.ug.=2*3,00*0,40*2,20)	5,28				5,28		
	SOMMANO mc					41,58	132,99	5´529,72
407 / 407 NP 03.03.0035.001 21/11/2017	COMPENSO PER GETTI DI STRUT SOPRA LO SPICCATO DI FOND. Per getto di opin elev quali travi, pilastri, solette e similari di spes super uguale a cm 15. Sottovia P1.1 Pareti della vasca					41,58		
	SOMMANO mc					41,58	28,09	1´167,98
408 / 408 A03021.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Sottovia P1.1 Pareti muri andatori							
	(par.ug.=2*(13,08+0,46-2,00)*((1,30+3,90)/2))	60,01				60,01		
	(par.ug.=2*2,00*3,90)	15,60				15,60		
	(par.ug.=2*(15,99+0,46-2,00)*((1,30+3,90)/2))	75,14				75,14		
	(par.ug.=2*2,00*3,90)	15,60				15,60		
	(par.ug.=2*0,35*1,30)	0,91				0,91		
	(par.ug.=2*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)*3,90)	3,12				3,12		
	(par.ug.=2*2*(15,00-2,00)*((0,60+4,10)/2))	122,20				122,20		
	(par.ug.=2*2*2,00*4,10)	32,80				32,80		
	(par.ug.=2*0,35*0,60)	0,42				0,42		
	(par.ug.=2*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)*4,10)	3,28				3,28		
	SOMMANO mq					329,08	25,10	8´259,91
409 / 409 A03021.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Sottovia P1.1 Pareti della vasca							
	(par.ug.=2*(15,00+3,70)*2,20)	82,28				82,28		
	(par.ug.=2*(14,20+3,00)*2,20)	75,68				75,68		
	SOMMANO mq					157,96	25,10	3´964,80
410 / 410 A03029.e 21/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Sottovia P1.1 Incidenza armatura 150 Kg/mc							
	Pareti del sottovia	65,87			150,000	9´880,50		
	Pareti della vasca	41,58			150,000	6´237,00		
	SOMMANO kg					16´117,50	1,25	20´146,88
	A R I P O R T A R E							640´027,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							640´027,31
411 / 411 NP 03.03.0023.002 21/11/2017	CALCESTRUZZO STRUT A PREST GAR., PER ELEM SOG AD ATTACCO CHIMICO-CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C32/40 Rck 40 N/mmq)(RU2016) Sottovia P1.1 Soletta vasca (par.ug.=15,00*4,10*0,40)	24,60				24,60		
	SOMMANO mc					24,60	132,99	3´271,55
412 / 412 NP 03.03.0035.002 21/11/2017	COMPENSO PER GETTI DI STRUT AL DI SOPRA DELLO SPICCATO DI FOND. Per getto di muri continui in elevazione o di sostegno, pareti con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rettilinea o curva, di spessore superiore o uguale a cm 15. Sottovia P1.1 Soletta vasca					24,60		
	SOMMANO mc					24,60	16,93	416,48
413 / 413 A03023.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... ai e solette piene con travi a spessore: pannelli di legno Sottovia P1.1 Soletta della vasca (par.ug.=2*(15,00+4,10)*0,40) (par.ug.=15,00*3,00)	15,28 45,00				15,28 45,00		
	SOMMANO mq					60,28	27,07	1´631,78
414 / 414 A03029.e 21/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Sottovia P1.1 Solette Incidenza armatura 150 Kg/mc	24,60			150,000	3´690,00		
	SOMMANO kg					3´690,00	1,25	4´612,50
415 / 415 A11060 22/11/2017	Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di ... te chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di accostamento Sottovia P1.1 Fondazione vasca (par.ug.=2*(14,60+3,55))	36,30				36,30		
	SOMMANO m					36,30	13,15	477,35
416 / 416 C01010.b 23/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Sottovia P1.1 Rampe (par.ug.=14,00*1,00*2,65*2)	74,20				74,20		
	A R I P O R T A R E					74,20		650´436,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,20		650´436,97
	(par.ug.=14,00*1,00*5,45*2)	152,60				152,60		
	SOMMANO mc					226,80	20,27	4´597,24
417 / 417 A11010.b 22/11/2017	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... testate dei teli: armata in feltro di vetro, spessore 4 mm Sottovia P1.1 Pareti muri andatori							
	(par.ug.=(13,08+0,46-2,00)*(((1,30+3,90)/2)+0,55+0,60))	43,28				43,28		
	(par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60))	10,10				10,10		
	(par.ug.=(15,99+0,46-2,00)*(((1,30+3,90)/2)+0,55+0,60))	54,19				54,19		
	(par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60))	10,10				10,10		
	(par.ug.=2*(15,00-2,00)*((0,60+4,10)/2))	61,10				61,10		
	(par.ug.=2*2,00*4,10)	16,40				16,40		
	Pareti della vasca							
	(par.ug.=2*(15,00+3,70)*(2,20+0,40+0,45+0,60))	136,51				136,51		
	Soletta della vasca							
	(par.ug.=15,00*(3,00+0,60+0,60))	63,00				63,00		
	SOMMANO mq					394,68	11,19	4´416,47
418 / 418 A11002.b 22/11/2017	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: all'acqua							
	Sottovia P1.1					394,68		
	SOMMANO mq					394,68	1,36	536,76
419 / 419 A11001.a 22/11/2017	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano ... o additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali Sottovia P1.1 Massetto di posa Soletta vasca							
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	SOMMANO mq					45,00	14,88	669,60
420 / 420 A11001.b 22/11/2017	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano ... ento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate Sottovia P1.1							
	Massetto di protezione					45,00		
	SOMMANO mq					45,00	13,81	621,45
421 / 421 C01023.b 22/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	A R I P O R T A R E							661´278,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							661´278,49
	Sottovia P1.1					45,00		
	SOMMANO mq					45,00	2,68	120,60
422 / 422 NP 07.01.0094 22/11/2017	MEMBRANA BUGNATA. (P.R. UMBRIA 2016) Sottovia P1.1 Pareti muri andatori							
	(par.ug.=(13,08+0,46-2,00)*(((1,30+ 3,90)/2)+0,55+0,60))	43,28				43,28		
	(par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60))	10,10				10,10		
	(par.ug.=(15,99+0,46-2,00)*(((1,30+ 3,90)/2)+0,55+0,60))	54,19				54,19		
	(par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60))	10,10				10,10		
	(par.ug.=2*(15,00-2,00)*((0,60+4,10)/ 2))	61,10				61,10		
	(par.ug.=2*2,00*4,10)	16,40				16,40		
	Pareti della vasca							
	(par.ug.=2*(15,00+3,70)*(2,20+0,40+ 0,45+0,60))	136,51				136,51		
	SOMMANO mq					331,68	6,05	2´006,66
423 / 423 NP710 23/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Sottovia P1.1 Pavimentazione Rampe laterali							
	(par.ug.=15,00*3,00*0,50)	22,50				22,50		
	(par.ug.=15,00*3,00*0,90)	40,50				40,50		
	SOMMANO m3					63,00	26,64	1´678,32
424 / 424 C01028.b** 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Sottovia P1.1 Pavimentazione Rampe laterali							
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	SOMMANO mq					90,00	11,42	1´027,80
425 / 425 C01028.c 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore Sottovia P1.1 Ulteriori 2 cm di spessore Pavimentazione Rampe laterali							
	(par.ug.=15,00*3,00*2)	90,00				90,00		
	(par.ug.=15,00*3,00*2)	90,00				90,00		
	A R I P O R T A R E					180,00		666´111,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180,00		666´111,87
	SOMMANO mq					180,00	1,99	358,20
426 / 426 C01029.a 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Sottovia P1.1 Pavimentazione Rampe laterali							
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	SOMMANO mq					90,00	8,35	751,50
427 / 427 C01029.b 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore Sottovia P1.1 Ulteriore cm di spessore Pavimentazione Rampe laterali							
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	SOMMANO mq					90,00	2,19	197,10
428 / 428 NP 04.10.0030.001 23/11/2017	IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA. All'interno, resistente alla controspinta fino a 1 atm, su supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg 3,5 al metro quadrato di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto. Sottovia P1.1 Pareti della vasca							
	(par.ug.=2*(14,20+3,00)*2,20)	75,68				75,68		
	Fondo vasca							
	(par.ug.=14,20*3,00)	42,60				42,60		
	SOMMANO mq					118,28	29,20	3´453,78
429 / 429 NP IDR 1 28/11/2017	IMPIANTO IDRAULICO - SOTTOPASSO 1 Sottovia P1.1 (par.ug.=100/100)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	20´836,31	20´836,31
430 / 4520 VAR_NP_C01.06.018.c* 09/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=1220,11+271,98)	1492,09				1´492,09		
	SOMMANO m³					1´492,09	10,49	15´652,02
	A R I P O R T A R E							707´360,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							707´360,78
431 / 4521 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito *(par.ug.=1220,11+ 271,98)	1492,09				1´492,09		
	SOMMANO mc					1´492,09	6,58	9´817,95
432 / 4522 VAR01_MG_W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					6´947,50		
	SOMMANO m2					6´947,50	-2,65	-18´410,88
	Parziale Tratto 1 (SpCat 1) euro							698´767,85
	A R I P O R T A R E							698´767,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							698´767,85
	Tratto 2 (SpCat 2)							
433 / 430 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=2*41,50)	83,00				83,00 21,00		
	SOMMANO m					104,00	2,79	290,16
434 / 431 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=41,5*2,50)	103,75				103,75 15,50		
	SOMMANO mq					119,25	1,14	135,95
435 / 432 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 431 [mq 119.25]	5,00				596,25		
	SOMMANO mq					596,25	0,78	465,08
436 / 433 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=66,40*2,50)	166,00				166,00		
	SOMMANO mq					166,00	2,18	361,88
437 / 434 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=66,40*2,50*(0,35-0,20))	24,90				24,90		
	SOMMANO mc					24,90	4,74	118,03
438 / 435 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=66,40*2,50*0,25)	41,50				41,50		
	SOMMANO mc					41,50	19,07	791,41
439 / 436 NP C01017.b	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L							
	A R I P O R T A R E							700´930,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							700´930,36
24/10/2017	(par.ug.=66,40*2,50*0,10)	16,60				16,60		
	SOMMANO mc					16,60	22,32	370,51
440 / 437 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=66,40*(2,50+0,25+0,25))	199,20				199,20		
	SOMMANO mq					199,20	2,68	533,86
441 / 438 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=66,40*2,50)	166,00				166,00		
	SOMMANO mq					166,00	12,45	2´066,70
442 / 439 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L Ripristino pavimentazione stradale (par.ug.=66,40*0,50)	33,20				33,20		
	SOMMANO mq					33,20	12,45	413,34
443 / 440 C01029.a 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L Ripristino pavimentazione stradale (par.ug.=66,40*1,00)	66,40				66,40		
	SOMMANO mq					66,40	8,35	554,44
444 / 441 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L (par.ug.=3*66,40)	199,20				199,20		
	SOMMANO m					199,20	0,60	119,52
445 / 442 NP703 25/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
446 / 443	DISFACIMENTO DI STRUTTURE:							
	A R I P O R T A R E							705´092,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							705´092,89
NP701 25/10/2017	cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=1,50+3,00)	4,50				4,50		
	SOMMANO ml					4,50	4,65	20,93
447 / 444 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Somtaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
448 / 445 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	34,04	102,12
449 / 446 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=81,80*5,20)	425,36				425,36		
	SOMMANO mq					425,36	2,18	927,28
450 / 447 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=81,80*1,25)	102,25				102,25		
	SOMMANO mc					102,25	4,74	484,67
451 / 448 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=81,80*0,24)	19,63				19,63		
	SOMMANO mc					19,63	6,58	129,17
452 / 449 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A					81,80		
	SOMMANO m					81,80	2,79	228,22
453 / 450	Fondazione stradale eseguita con							
	A R I P O R T A R E							707´001,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							707´001,09
C01017.a* 24/10/2017	materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=81,80*3,00*0,25)	61,35				61,35		
	SOMMANO mc					61,35	19,07	1´169,94
454 / 451 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=81,80*2,50*0,10)	20,45				20,45		
	SOMMANO mc					20,45	22,32	456,44
455 / 452 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=81,800*(3,00+0,25+0,25))	286,30				286,30		
	SOMMANO mq					286,30	2,68	767,28
456 / 453 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A					69,60		
	SOMMANO m					69,60	39,53	2´751,29
457 / 454 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
458 / 455 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=81,80*2,50)	204,50				204,50		
	SOMMANO mq					204,50	12,45	2´546,03
459 / 456 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=81,80*1,00*0,25)	20,45				20,45		
	SOMMANO mc					20,45	6,74	137,83
460 / 457	Semina a spaglio su superficie piana o							
	A R I P O R T A R E							715´457,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							715´457,65
C04008 25/10/2017	inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=81,80*1,00)	81,80				81,80		
	SOMMANO mq					81,80	0,39	31,90
461 / 458 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A (par.ug.=3*81,80)	245,40				245,40		
	SOMMANO m					245,40	0,60	147,24
462 / 459 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Rimontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
463 / 460 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
464 / 461 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
465 / 462 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
466 / 463 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B							
	A R I P O R T A R E							716´085,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							716´085,69
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
467 / 464 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
468 / 465 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
469 / 466 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=10*2,50*0,50)	12,50				12,50		
	SOMMANO mq					12,50	4,94	61,75
470 / 467 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 447 [mc 102.25]	10,00				1´022,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 446 [mq 425.36]	10,00			0,200	850,72		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 456 [mc 20.45]	10,00				-204,50		
	Sommano positivi mc/km					1´873,22		
	Sommano negativi mc/km					-204,50		
	SOMMANO mc/km					1´668,72	0,66	1´101,36
471 / 468 NP701 25/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=2,50+3,00)	5,50				5,50		
	SOMMANO ml					5,50	4,65	25,58
	A R I P O R T A R E							717´428,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							717´428,66
472 / 469 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Somtaggio segnali					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	5,27	47,43
473 / 470 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	34,04	306,36
474 / 471 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=143,90*3,50)	503,65				503,65		
	SOMMANO mq					503,65	2,18	1´097,96
475 / 472 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Tratto da sez. 4 a sez. 5 (par.ug.=((0,64+0,59)/2)*43,90) Tratto da sez. 5 a sez. 6 (par.ug.=((0,59+0,59)/2)*50,00) Tratto da sez. 6 a sez. 7 (par.ug.=((0,59+0,25)/2)*50,00)	27,00 29,50 21,00				27,00 29,50 21,00		
	SOMMANO mc					77,50	4,74	367,35
476 / 473 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Tratto da sez. 4 a sez. 5 (par.ug.=((0,05+0,07)/2)*43,90) Tratto da sez. 5 a sez. 6 (par.ug.=((0,07+0,11)/2)*50,00) Tratto da sez. 6 a sez. 7 (par.ug.=((0,11+0,65)/2)*50,00)	2,63 4,50 19,00				2,63 4,50 19,00		
	SOMMANO mc					26,13	6,58	171,94
477 / 474 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=143,90*3,00*0,25)	107,93				107,93		
	A R I P O R T A R E					107,93		719´419,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					107,93		719´419,70
	SOMMANO mc					107,93	19,07	2´058,23
478 / 475 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=143,90*2,50*0,10)	35,98				35,98		
	SOMMANO mc					35,98	22,32	803,07
479 / 476 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=143,90*(3,00+0,25+0,25))	503,65				503,65		
	SOMMANO mq					503,65	2,68	1´349,78
480 / 477 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B					138,20		
	SOMMANO m					138,20	39,53	5´463,05
481 / 478 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1´255,50
482 / 479 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=143,90*2,50)	359,75				359,75		
	SOMMANO mq					359,75	12,45	4´478,89
483 / 480 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=143,90*1,00*0,25)	35,98				35,98		
	SOMMANO mc					35,98	6,74	242,51
484 / 481 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Banchina laterale (par.ug.=143,90*1,00)	143,90				143,90		
	A R I P O R T A R E					143,90		735´070,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					143,90		735´070,73
	SOMMANO mq					143,90	0,39	56,12
485 / 482 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B (par.ug.=3*143,90)	431,70				431,70		
	SOMMANO m					431,70	0,60	259,02
486 / 483 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Rimontaggio segnali					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	5,27	47,43
487 / 484 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 472 [mc 77.50] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 471 [mq 503.65] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 480 [mc 35.98]	10,00 10,00 10,00			0,200	775,00 1´007,30 -359,80		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					1´782,30 -359,80		
	SOMMANO mc/km					1´422,50	0,66	938,85
488 / 485 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 434 [mc 24.90] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 433 [mq 166.00]	10,00 10,00			0,200	249,00 332,00		
	SOMMANO mc/km					581,00	0,66	383,46
489 / 486 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto							
	A R I P O R T A R E							736´755,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							736´755,61
	Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. L							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 434 [mc 24.90]	10,00				249,00		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 433 [mq 166.00]	10,00			0,200	332,00		
	SOMMANO mc/km					581,00	0,53	307,93
490 / 487 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Ulteriori 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 3 a sez. 4 - tip. A							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 447 [mc 102.25]	10,00				1´022,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 446 [mq 425.36]	10,00			0,200	850,72		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 456 [mc 20.45]	10,00				-204,50		
	Sommano positivi mc/km					1´873,22		
	Sommano negativi mc/km					-204,50		
	SOMMANO mc/km					1´668,72	0,53	884,42
491 / 488 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Ulteriori 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 472 [mc 77.50]	10,00				775,00		
	Quantita' art. C.04012.b - scotico							
	Vedi voce n° 471 [mq 503.65]	10,00			0,200	1´007,30		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 480 [mc 35.98]	10,00				-359,80		
	Sommano positivi mc/km					1´782,30		
	Sommano negativi mc/km					-359,80		
	SOMMANO mc/km					1´422,50	0,53	753,93
492 / 489 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m							
	Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
493 / 490 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m							
	A R I P O R T A R E							738´908,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							738´908,73
	Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
494 / 491 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
495 / 492 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
496 / 493 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
497 / 494 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
498 / 495 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 7 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=10*2,50*0,50)	12,50				12,50		
	SOMMANO mq					12,50	4,94	61,75
499 / 496 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Somtaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
	A R I P O R T A R E							739´356,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							739´356,28
500 / 497 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,04	34,04
501 / 498 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F (par.ug.=37,40*3,50)	130,90				130,90		
	SOMMANO mq					130,90	2,18	285,36
502 / 499 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Tratto da sez. 7 a sez. 8 (par.ug.=((0,25+0,74)/2)*37,40)	18,51				18,51		
	SOMMANO mc					18,51	4,74	87,74
503 / 500 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Tratto da sez. 7 a sez. 8 (par.ug.=((0,65+0,11)/2)*37,40)	14,21				14,21		
	SOMMANO mc					14,21	6,58	93,50
504 / 501 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F (par.ug.=37,40*3,25*0,25)	30,39				30,39		
	SOMMANO mc					30,39	19,07	579,54
505 / 502 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F (par.ug.=37,40*2,50*0,10)	9,35				9,35		
	SOMMANO mc					9,35	22,32	208,69
506 / 503 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F (par.ug.=37,40*(3,25+0,25+0,25))	140,25				140,25		
	A R I P O R T A R E					140,25		740´645,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					140,25		740´645,15
	SOMMANO mq					140,25	2,68	375,87
507 / 504 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F					37,20		
	SOMMANO m					37,20	39,53	1´470,52
508 / 505 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
509 / 506 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=37,40*2,50)	93,50				93,50		
	SOMMANO mq					93,50	12,45	1´164,08
510 / 507 C01066.c 26/10/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F					37,40		
	SOMMANO cad					37,40	10,45	390,83
511 / 508 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F (par.ug.=37,40*1,00*0,25)	9,35				9,35		
	SOMMANO mc					9,35	6,74	63,02
512 / 509 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Banchina laterale (par.ug.=37,40*1,00)	37,40				37,40		
	SOMMANO mq					37,40	0,39	14,59
513 / 510 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F							
	A R I P O R T A R E							744´333,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							744´333,31
	(par.ug.=3*37,40)	112,20				112,20		
	SOMMANO m					112,20	0,60	67,32
514 / 511 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
515 / 512 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 499 [mc 18.51]	10,00				185,10		
	Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 498 [mq 130.90]	10,00			0,200	261,80		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 508 [mc 9.35]	10,00				-93,50		
	Sommano positivi mc/km					446,90		
	Sommano negativi mc/km					-93,50		
	SOMMANO mc/km					353,40	0,66	233,24
516 / 513 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. F Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 499 [mc 18.51]	10,00				185,10		
	Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 498 [mq 130.90]	10,00			0,200	261,80		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 508 [mc 9.35]	10,00				-93,50		
	Sommano positivi mc/km					446,90		
	Sommano negativi mc/km					-93,50		
	SOMMANO mc/km					353,40	0,53	187,30
517 / 514 NP701 25/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=8,80+3,50)	12,30				12,30		
	SOMMANO ml					12,30	4,65	57,20
	A R I P O R T A R E							744´883,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							744´883,64
518 / 515 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Somtaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
519 / 516 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,04	34,04
520 / 517 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=43,30*3,50)	151,55				151,55		
	SOMMANO mq					151,55	2,18	330,38
521 / 518 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Tratto da sez. 8 a sez. 9 (par.ug.=((0,74+0,64)/2)*43,30)	29,88				29,88		
	SOMMANO mc					29,88	4,74	141,63
522 / 519 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Tratto da sez. 8 a sez. 9 (par.ug.=((0,11+0,07)/2)*43,30)	3,90				3,90		
	SOMMANO mc					3,90	6,58	25,66
523 / 520 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=43,30*3,25*0,25)	35,18				35,18		
	SOMMANO mc					35,18	19,07	670,88
524 / 521 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=43,30*2,50*0,10)	10,83				10,83		
	A R I P O R T A R E					10,83		746´091,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,83		746´091,50
	SOMMANO mc					10,83	22,32	241,73
525 / 522 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=43,30*(3,25+0,25+0,25))	162,38				162,38		
	SOMMANO mq					162,38	2,68	435,18
526 / 523 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F					42,70		
	SOMMANO m					42,70	39,53	1´687,93
527 / 524 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
528 / 525 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=43,30*2,50)	108,25				108,25		
	SOMMANO mq					108,25	12,45	1´347,71
529 / 526 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F (par.ug.=43,30*1,00*0,25)	10,83				10,83		
	SOMMANO mc					10,83	6,74	72,99
530 / 527 C01066.c 26/10/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F					43,30		
	SOMMANO cad					43,30	10,45	452,49
531 / 528 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Banchina laterale							
	A R I P O R T A R E							750´748,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							750´748,03
	(par.ug.=43,30*1,00)	43,30				43,30		
	SOMMANO mq					43,30	0,39	16,89
532 / 529 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F							
	(par.ug.=3*43,30)	129,90				129,90		
	SOMMANO m					129,90	0,60	77,94
533 / 530 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Rimontaggio segnali							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
534 / 531 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 518 [mc 29.88]	10,00				298,80		
	Quantita' art. C.04012.b - scotico							
	Vedi voce n° 517 [mq 151.55]	10,00			0,200	303,10		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 526 [mc 10.83]	10,00				-108,30		
	Sommano positivi mc/km					601,90		
	Sommano negativi mc/km					-108,30		
	SOMMANO mc/km					493,60	0,66	325,78
535 / 532 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 8 a sez. 9 - tip. F							
	Vedi voce n° 518 [mc 29.88]	10,00				298,80		
	Quantita' art. C.04012.b - scotico							
	Vedi voce n° 517 [mq 151.55]	10,00			0,200	303,10		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 526 [mc 10.83]	10,00				-108,30		
	Sommano positivi mc/km					601,90		
	Sommano negativi mc/km					-108,30		
	SOMMANO mc/km					493,60	0,53	261,61
	A R I P O R T A R E							751´435,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							751´435,52
536 / 533 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
537 / 534 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
538 / 535 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
539 / 536 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
540 / 537 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
541 / 538 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
542 / 539 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 9 - Attraversamento tip. B							
	A R I P O R T A R E							752´022,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							752´022,89
	Strisce pedonali (par.ug.=8*2,50*0,50)	10,00				10,00		
	SOMMANO mq					10,00	4,94	49,40
543 / 540 NP701 25/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B					3,40		
	SOMMANO ml					3,40	4,65	15,81
544 / 541 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Somtaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
545 / 542 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,04	68,08
546 / 543 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B (par.ug.=26,80*3,50)	93,80				93,80		
	SOMMANO mq					93,80	2,18	204,48
547 / 544 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Tratto da sez. 9 a passerella (par.ug.=((0,64+0,64)/2)*26,80)	17,15				17,15		
	SOMMANO mc					17,15	4,74	81,29
548 / 545 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Tratto da sez. 9 a passerella (par.ug.=((0,09+0,09)/2)*26,80)	2,41				2,41		
	SOMMANO mc					2,41	6,58	15,86
	A R I P O R T A R E							752´468,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							752´468,35
549 / 546 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B (par.ug.=26,80*3,00*0,25)	20,10				20,10		
	SOMMANO mc					20,10	19,07	383,31
550 / 547 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B (par.ug.=26,80*2,50*0,10)	6,70				6,70		
	SOMMANO mc					6,70	22,32	149,54
551 / 548 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B (par.ug.=26,80*(3,00+0,25+0,25))	93,80				93,80		
	SOMMANO mq					93,80	2,68	251,38
552 / 549 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B					23,40		
	SOMMANO m					23,40	39,53	925,00
553 / 550 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
554 / 551 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=26,80*2,50)	67,00				67,00		
	SOMMANO mq					67,00	12,45	834,15
555 / 552 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B (par.ug.=26,80*1,00*0,25)	6,70				6,70		
	SOMMANO mc					6,70	6,74	45,16
556 / 553	Semina a spaglio su superficie piana o							
	A R I P O R T A R E							755´266,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							755´266,14
C04008 25/10/2017	inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Banchina laterale (par.ug.=26,80*1,00)	26,80				26,80		
	SOMMANO mq					26,80	0,39	10,45
557 / 554 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B (par.ug.=3*26,80)	80,40				80,40		
	SOMMANO m					80,40	0,60	48,24
558 / 555 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Rimontaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
559 / 556 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 544 [mc 17.15] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 543 [mq 93.80] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 552 [mc 6.70]	10,00 10,00 10,00			0,200	171,50 187,60 -67,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					359,10 -67,00		
	SOMMANO mc/km					292,10	0,66	192,79
560 / 557 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 9 a passerella - tip. B Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 544 [mc 17.15] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 543 [mq 93.80] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 552 [mc 6.70]	10,00 10,00 10,00			0,200	171,50 187,60 -67,00		
	A R I P O R T A R E					292,10		755´528,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					292,10		755´528,16
	Sommano positivi mc/km					359,10		
	Sommano negativi mc/km					-67,00		
	SOMMANO mc/km					292,10	0,53	154,81
561 / 558 NP701 25/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B					78,80		
	SOMMANO ml					78,80	4,65	366,42
562 / 559 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Somtaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
563 / 560 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	34,04	34,04
564 / 561 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B (par.ug.=84,30*3,50)	295,05				295,05		
	SOMMANO mq					295,05	2,18	643,21
565 / 562 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Tratto da passerrella a sez. 11 (par.ug.=((0,73+0,73)/2)*34,30) Tratto da sez. 11 a sez. 12 (par.ug.=((0,739+0,82)/2)*50,00)	25,04 38,98				25,04 38,98		
	SOMMANO mc					64,02	4,74	303,45
566 / 563 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Tratto da passerella a sez. 11 (par.ug.=((0,08+0,08)/2)*34,30) Tratto da sez. 11 a sez. 12	2,74				2,74		
	A R I P O R T A R E					2,74		757´035,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,74		757´035,36
	(par.ug.=((0,08+0,07)/2)*50,00)	3,75				3,75		
	SOMMANO mc					6,49	6,58	42,70
567 / 564 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B (par.ug.=84,30*3,00*0,25)	63,23				63,23		
	SOMMANO mc					63,23	19,07	1´205,80
568 / 565 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B (par.ug.=84,30*2,50*0,10)	21,08				21,08		
	SOMMANO mc					21,08	22,32	470,51
569 / 566 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B (par.ug.=84,30*(3,00+0,25+0,25))	295,05				295,05		
	SOMMANO mq					295,05	2,68	790,73
570 / 567 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B					82,70		
	SOMMANO m					82,70	39,53	3´269,13
571 / 568 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
572 / 569 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=84,30*2,50)	210,75				210,75		
	SOMMANO mq					210,75	12,45	2´623,84
573 / 570 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B (par.ug.=84,30*1,00*0,25)	21,08				21,08		
	A R I P O R T A R E					21,08		766´275,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,08		766´275,07
	SOMMANO mc					21,08	6,74	142,08
574 / 571 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 4 a sez. 7 - tip. B Banchina laterale (par.ug.=84,30*1,00)	84,30				84,30 0,54		
	SOMMANO mq					84,84	0,39	33,09
575 / 572 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B (par.ug.=3*84,30)	252,90				252,90		
	SOMMANO m					252,90	0,60	151,74
576 / 573 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
577 / 574 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 562 [mc 64.02] Quantita' art. C.04012.b - scotico Vedi voce n° 561 [mq 295.05] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 570 [mc 21.08]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	 640,20 590,10 -210,80		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					1´230,30 -210,80		
	SOMMANO mc/km					1´019,50	0,66	672,87
578 / 575 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	A R I P O R T A R E							767´280,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							767´280,12
	Vedi voce n° 562 [mc 64.02]	10,00				640,20		
	Quantita' art. C.04012.b - scotico							
	Vedi voce n° 561 [mq 295.05]	10,00			0,200	590,10		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 570 [mc 21.08]	10,00				-210,80		
	Sommano positivi mc/km					1´230,30		
	Sommano negativi mc/km					-210,80		
	SOMMANO mc/km					1´019,50	0,53	540,34
579 / 576	Rialzo in quota chiusini esistenti.							
NP703	Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B							
26/10/2017						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
580 / 577	RICOLLOCAMENTO PALO							
NP731	ILLUMINAZIONE							
26/10/2017	Tratto da passerella a sez. 12 - tip. B							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
581 / 578	Paletto zincato di diametro 48 mm con							
C01157.b	sistema antirotazio ... compresi scavo e							
25/10/2017	basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m							
	Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
582 / 579	Paletto zincato di diametro 48 mm con							
C01157.d	sistema antirotazio ... compresi scavo e							
25/10/2017	basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m							
	Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
583 / 580	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma							
C01097.b	circolare su fo ... miera di ferro 10/10,							
25/10/2017	rifrangenza classe I: diametro 60 cm							
	Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
584 / 581	Pannelli integrativi di segnalazione							
C01144.b	"distanza", "estensi ... 10, rifrangenza							
25/10/2017	classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm							
	Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B							
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		769´191,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		769´191,92
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
585 / 582 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
586 / 583 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
587 / 584 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 12 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=8*2,50*0,50)	10,00				10,00		
	SOMMANO mq					10,00	4,94	49,40
588 / 585 NP701 25/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* (par.ug.=16,30+14,00)	30,30				30,30		
	SOMMANO ml					30,30	4,65	140,90
589 / 586 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Somtaggio segnali					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,27	21,08
590 / 587 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	34,04	136,16
591 / 588 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	A R I P O R T A R E							769´693,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							769´693,74
	Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*							
	(par.ug.=186,40*5,20)	969,28				969,28		
	SOMMANO mq					969,28	2,18	2´113,03
592 / 589	Scavo a sezione obbligata, fino alla							
C01002.a**	profondità di 2 m, c ... iolte (argilla,							
24/10/2017	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*							
	Tra sez. 12 e sez. 13							
	(par.ug.=((1,41+1,41)/2)*36,40)	51,32				51,32		
	Tra sez. 13 e sez. 14							
	(par.ug.=((1,41+1,63)/2)*50,00)	76,00				76,00		
	Tra sez. 14 e sez. 15							
	(par.ug.=((1,63+1,66)/2)*50,00)	82,25				82,25		
	Tra sez. 15 e sez. 16							
	(par.ug.=((1,66+1,34)/2)*50,00)	75,00				75,00		
	SOMMANO mc					284,57	4,74	1´348,86
593 / 590	Formazione di rilevato secondo le							
C01018.a	sagome prescritte con m ... a pari a							
25/10/2017	5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*							
	Tra sez. 12 e sez. 13							
	(par.ug.=((0,18+0,18)/2)*36,40)	6,55				6,55		
	Tra sez. 13 e sez. 14							
	(par.ug.=((0,18+0,17)/2)*50,00)	8,75				8,75		
	Tra sez. 14 e sez. 15							
	(par.ug.=((0,17+0,14)/2)*50,00)	7,75				7,75		
	Tra sez. 15 e sez. 16							
	(par.ug.=((0,14+0,22)/2)*50,00)	9,00				9,00		
	SOMMANO mc					32,05	6,58	210,89
594 / 591	Sovrapprezzo per profilatura fosso							
NP708	secondo sagome di progetto							
25/10/2017	Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*							
						186,40		
	SOMMANO m					186,40	2,79	520,06
595 / 592	Fondazione stradale eseguita con							
C01017.a*	materiale legante misto ... ONE							
24/10/2017	STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*							
	(par.ug.=186,40*3,00*0,25)	139,80				139,80		
	SOMMANO mc					139,80	19,07	2´665,99
596 / 593	Stabilizzato sottobase							
NP C01017.b	Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*							
24/10/2017	(par.ug.=186,40*2,50*0,10)	46,60				46,60		
	SOMMANO mc					46,60	22,32	1´040,11
	A R I P O R T A R E							777´592,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							777´592,68
597 / 594 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* (par.ug.=186,40*(3,00+0,25+0,25))	652,40				652,40		
	SOMMANO mq					652,40	2,68	1´748,43
598 / 595 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A (par.ug.=24,50+23,50)	48,00				48,00		
	SOMMANO m					48,00	39,53	1´897,44
599 / 596 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
600 / 597 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=186,40*2,50)	466,00				466,00		
	SOMMANO mq					466,00	12,45	5´801,70
601 / 598 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Banchina laterale (par.ug.=186,40*1,00*0,25)	46,60				46,60		
	SOMMANO mc					46,60	6,74	314,08
602 / 599 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Banchina laterale (par.ug.=186,40*1,00)	186,40				186,40		
	SOMMANO mq					186,40	0,39	72,70
603 / 600 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	A R I P O R T A R E							788´264,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							788´264,03
	Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* (par.ug.=3*186,40)	559,20				559,20		
	SOMMANO m					559,20	0,60	335,52
604 / 601 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Rimontaggio segnali					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,27	21,08
605 / 602 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 589 [mc 284.57] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 588 [mq 969.28] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 598 [mc 46.60]	10,00 10,00 10,00			0,200	2´845,70 1´938,56 -466,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					4´784,26 -466,00		
	SOMMANO mc/km					4´318,26	0,66	2´850,05
606 / 603 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 589 [mc 284.57] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 588 [mq 969.28] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 598 [mc 46.60]	10,00 10,00 10,00			0,200	2´845,70 1´938,56 -466,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					4´784,26 -466,00		
	SOMMANO mc/km					4´318,26	0,53	2´288,68
607 / 604 NP731 27/10/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	834,21	1´668,42
	A R I P O R T A R E							795´427,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							795´427,78
608 / 605 NP11 27/10/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A* Utenza telecom					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
609 / 606 NP703 27/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 12 a sez. 16 - tip. A - A*					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
610 / 607 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Somtaggio segnali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
611 / 608 NP719* 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A*					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	34,04	170,20
612 / 609 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A*							
	(par.ug.=248,70*5,20)	1293,24				1´293,24		
	SOMMANO mq					1´293,24	2,18	2´819,26
613 / 610 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tra sez. 16 e sez. 17							
	(par.ug.=((1,34+2,23)/2)*50,00)	89,25				89,25		
	Tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((2,23+1,42)/2)*50,00)	91,25				91,25		
	Tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((1,42+1,70)/2)*50,00)	78,00				78,00		
	Tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((1,70+1,48)/2)*50,00)	79,50				79,50		
	Tra sez. 20 e fine tratto (par.ug.=((1,48+1,48)/2)*48,70)	72,08				72,08		
	SOMMANO mc					410,08	4,74	1´943,78
614 / 611	Formazione di rilevato secondo le							
	A R I P O R T A R E							800´671,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							800´671,95
C01018.a 25/10/2017	sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tra sez. 16 e sez. 17 (par.ug.=((0,22+0,07)/2)*50,00) Tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((0,07+0,30)/2)*50,00) Tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((0,30+0,75)/2)*50,00) Tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((0,75+0,19)/2)*50,00) Tra sez. 20 e fine tratto (par.ug.=((0,19+0,19)/2)*48,70)	7,25 9,25 26,25 23,50 9,25				7,25 9,25 26,25 23,50 9,25		
	SOMMANO mc					75,50	6,58	496,79
615 / 612 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A*					248,70		
	SOMMANO m					248,70	2,79	693,87
616 / 613 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* (par.ug.=248,70*3,00*0,25)	186,53				186,53		
	SOMMANO mc					186,53	19,07	3´557,13
617 / 614 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* (par.ug.=248,70*2,50*0,10)	62,18				62,18		
	SOMMANO mc					62,18	22,32	1´387,86
618 / 615 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* (par.ug.=248,70*(3,00+0,25+0,25))	870,45				870,45		
	SOMMANO mq					870,45	2,68	2´332,81
619 / 616 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A					27,60		
	SOMMANO m					27,60	39,53	1´091,03
620 / 617 NP2	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	A R I P O R T A R E							810´231,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							810´231,44
C02104.b 25/10/2017	Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
621 / 618 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=(248,70*2,50)-96,42)	525,33				525,33		
	SOMMANO mq					525,33	12,45	6´540,36
622 / 619 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Banchina laterale (par.ug.=248,70*1,00*0,25)	62,18				62,18		
	SOMMANO mc					62,18	6,74	419,09
623 / 620 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Banchina laterale (par.ug.=248,70*1,00)	248,70				248,70		
	SOMMANO mq					248,70	0,39	96,99
624 / 621 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* (par.ug.=3*248,70)	746,10				746,10		
	SOMMANO m					746,10	0,60	447,66
625 / 622 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Rimontaggio segnali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
626 / 623 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A*							
	A R I P O R T A R E							818´180,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							818´180,39
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 610 [mc 410.08]	10,00				4´100,80		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 609 [mq 1 293.24]	10,00			0,200	2´586,48		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 619 [mc 62.18]	10,00				-621,80		
	Sommano positivi mc/km					6´687,28		
	Sommano negativi mc/km					-621,80		
	SOMMANO mc/km					6´065,48	0,66	4´003,22
627 / 624 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A*							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 610 [mc 410.08]	10,00				4´100,80		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 609 [mq 1 293.24]	10,00			0,200	2´586,48		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 619 [mc 62.18]	10,00				-621,80		
	Sommano positivi mc/km					6´687,28		
	Sommano negativi mc/km					-621,80		
	SOMMANO mc/km					6´065,48	0,53	3´214,70
628 / 625 NP731 27/10/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Utenza gas					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
629 / 626 NP11 27/10/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Utenza telecom					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
630 / 627 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso							
	(par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
631 / 628	Magrone di sottofondazione eseguito							
	A R I P O R T A R E							826´556,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							826´556,03
A03017.a 27/10/2017	mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=5,00*0,80*0,15)	0,96 0,60				0,96 0,60		
	SOMMANO mc					1,56	82,37	128,50
632 / 629 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
633 / 630 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
634 / 631 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 629 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
635 / 632 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=2*0,30^3*3,14*0,30)	3,60 0,05				3,60 -0,05		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3,60 -0,05		
	A R I P O R T A R E					3,55		827´757,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,55		827´757,09
	SOMMANO mc					3,55	153,17	543,75
636 / 633 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
637 / 634 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 632 [mc 3.55]	100,00				355,00		
	SOMMANO kg					355,00	1,25	443,75
638 / 635 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso					5,00		
	SOMMANO m					5,00	79,24	396,20
639 / 636 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 16 a sez. 20 - tip. A - A* Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*5,00) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-5,00*0,30^2*3,14)	17,25 -1,41				17,25 -1,41		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,25 -1,41		
	SOMMANO mc					15,84	20,27	321,08
640 / 637 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Fine tratto - Attraversamento tip. G					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,71	103,42
641 / 638	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma							
	A R I P O R T A R E							830´212,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							830´212,87
C01097.b 25/10/2017	circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Fine tratto - Attraversamento tip. G					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,62	31,24
642 / 639 C01002.a** 16/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
643 / 640 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8´290,80
644 / 641 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %) Vedi voce n° 640 [m 63.00]					63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2´901,15
645 / 642 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto Vedi voce n° 640 [m 63.00]				45,400	2´860,20		
	SOMMANO kg					2´860,20	1,17	3´346,43
646 / 643 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
647 / 644 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella Casseri per fondazione passerella Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+ 1,3)	2,00 2,00 2,00	1,30 1,00 7,60	1,000 5,000 0,400		2,60 10,00 6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
648 / 645	Conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							846´097,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							846´097,26
A03018.b 13/06/2017	preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/ 35 (Rck 35 N/mmq)							
	Cls per passerella		5,00	1,300	1,000	6,50		
	Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		7,60	0,200	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1´057,87
649 / 646 A03029.a 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm							
	Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/ mc							
	Vedi voce n° 645 [mc 7.03]				70,000	492,10		
	Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		2,460	34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
650 / 647 NP ANASB.007.0 05.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1´000,00		
	SOMMANO kN					1´000,00	1,52	1´520,00
651 / 648 NP ANASB.007.0 07.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1´000,00		
	SOMMANO kN					1´000,00	2,31	2´310,00
652 / 649 C01002.a** 16/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
653 / 650 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm							
	Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8´290,80
654 / 651 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)							
	Vedi voce n° 650 [m 63.00]					63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2´901,15
	A R I P O R T A R E							862´919,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							862´919,61
655 / 652 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto							
	Vedi voce n° 650 [m 63.00]				45,400	2´860,20		
	SOMMANO kg					2´860,20	1,17	3´346,43
656 / 653 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
657 / 654 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,30	1,000		2,60		
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,00	5,000		10,00		
	Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)	2,00	7,60	0,400		6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
658 / 655 A03018.b 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)							
	Cls per passerella		5,00	1,300	1,000	6,50		
	Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		7,60	0,200	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1´057,87
659 / 656 A03029.a 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm							
	Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/mc							
	Vedi voce n° 655 [mc 7.03]				70,000	492,10		
	Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		2,460	34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
660 / 657 A17005.b 13/06/2017	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte							
	Passerella tratto 2				17500,000	17´500,00		
	SOMMANO kg					17´500,00	3,30	57´750,00
661 / 658 NP A06006.b 13/06/2017	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm							
	A R I P O R T A R E							927´057,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927´057,27
	Passerella tratto 1		38,00	3,350		127,30		
	SOMMANO mq					127,30	50,02	6´367,55
662 / 659 A03023.a 14/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete)							
	laterale	2,00	38,00	0,110		8,36		
	ortogonale	2,00	3,35	0,110		0,74		
	SOMMANO mq					9,10	34,72	315,95
663 / 660 NP745 22/11/2017	Fornitura e posa di parapetti metallici in lamiera di acciaio: balaustra							
	parapetto passerella	2,00	57,30			114,60		
	SOMMANO mq					114,60	65,10	7´460,46
664 / 4523 VAR_NP_C01 .06.018.c* 09/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti							
	rinterri + rilevati *(par.ug.=0+126,22)	126,22				126,22		
	SOMMANO m³					126,22	10,49	1´324,05
665 / 4524 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito					126,22		
	SOMMANO mc					126,22	6,58	830,53
666 / 4525 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto)							
	dato fornito dal RTI					2´287,50		
	SOMMANO m2					2´287,50	-2,65	-6´061,88
	Parziale Tratto 2 (SpCat 2) euro							238´526,08

	A R I P O R T A R E							937´293,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937´293,93
	Tratto 3 (SpCat 3)							
667 / 4125 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M (par.ug.=378,10*3,50)	1323,35				1´323,35		
	SOMMANO mq					1´323,35	2,34	3´096,64
668 / 4126 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M tra sez. 4 e sez. 5 (par.ug.=((0,53+0,52)/2)*59,40) tra sez. 5 e sez. 6 (par.ug.=((0,52+0,49/2))*50,00) tra sez. 6 e sez. 7 (par.ug.=((0,49+0,52)/2)*50,00) tra sez. 7 e sez. 8 (par.ug.=((0,52+0,51)/2)*50,00) tra sez. 8 e sez. 9 (par.ug.=((0,50+0,51)/2)*50,00) tra sez. 9 e sez. 10 (par.ug.=((0,51+0,28)/2)*50,00) tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((0,28+0,53)/2)*68,70)	31,19 38,25 25,25 25,75 25,25 19,75 27,82				31,19 38,25 25,25 25,75 25,25 19,75 27,82		
	SOMMANO mc					193,26	5,10	985,63
669 / 4127 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M tra sez. 4 e sez. 5 (par.ug.=((0,04+0,04)/2)*59,40) tra sez. 5 e sez. 6 (par.ug.=((0,04+0,02)/2)*50,00) tra sez. 6 e sez. 7 (par.ug.=((0,02+0,03)/2)*50,00) tra sez. 7 e sez. 8 (par.ug.=((0,03+0,07)/2)*50,00) tra sez. 8 e sez. 9 (par.ug.=((0,07+0,07)/2)*50,00) tra sez. 9 e sez. 10 (par.ug.=((0,07+0,13)/2)*50,00) tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((0,13+0,05)/2)*68,70)	2,38 1,50 1,25 2,50 3,50 5,00 6,18				2,38 1,50 1,25 2,50 3,50 5,00 6,18		
	SOMMANO mc					22,31	7,08	157,95
670 / 4128 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M (par.ug.=378,10*2,50*0,25)	236,31				236,31		
	A R I P O R T A R E					236,31		941´534,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					236,31		941´534,15
	SOMMANO m3					236,31	20,50	4´844,36
671 / 4129 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M (par.ug.=378,10*2,50*0,10)	94,53				94,53		
	SOMMANO mc					94,53	24,00	2´268,72
672 / 4130 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M (par.ug.=378,10*(2,50+0,25+0,25))	1134,30				1´134,30		
	SOMMANO mq					1´134,30	2,88	3´266,78
673 / 4131 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=378,10*2,50)	945,25				945,25		
	SOMMANO mq					945,25	9,40	8´885,35
674 / 4132 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=378,10*1,00*0,25)	94,53				94,53		
	SOMMANO mc					94,53	7,25	685,34
675 / 4133 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=378,10*1,00)	378,10				378,10		
	SOMMANO mq					378,10	0,42	158,80
676 / 4134 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4126 [mc 193.26] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4125 [mq 1 323.35]	10,00 10,00			 0,200	 1´932,60 2´646,70		
	A R I P O R T A R E					4´579,30		961´643,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´579,30		961´643,50
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 4132 [mc 94.53]	10,00				-945,30		
	Sommano positivi mc/km					4´579,30		
	Sommano negativi mc/km					-945,30		
	SOMMANO mc/km					3´634,00	0,71	2´580,14
677 / 4135 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Ulteriori 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 4 a sez. 11 - tip. M							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 4126 [mc 193.26]	10,00				1´932,60		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 4125 [mq 1 323.35]	10,00			0,200	2´646,70		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 4132 [mc 94.53]	10,00				-945,30		
	Sommano positivi mc/km					4´579,30		
	Sommano negativi mc/km					-945,30		
	SOMMANO mc/km					3´634,00	0,57	2´071,38
678 / 4136 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M							
	(par.ug.=481,40*3,50)	1684,90				1´684,90		
	SOMMANO mq					1´684,90	2,34	3´942,67
679 / 4137 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M							
	tra sez. 11 e sez. 12							
	(par.ug.=((0,50+0,51)/2)*31,40)	15,86				15,86		
	tra sez. 12 e sez.13							
	(par.ug.=((0,51+0,52)/2)*50,00)	25,75				25,75		
	tra sez. 13 e sez. 14							
	(par.ug.=((0,52+0,58)/2)*50,00)	27,50				27,50		
	tra sez. 14 e sez. 15							
	(par.ug.=((0,58+0,54)/2)*50,00)	28,00				28,00		
	tra sez. 15 e sez. 16							
	(par.ug.=((0,54+0,48)/2)*50,00)	25,50				25,50		
	tra sez.16 e sez. 17							
	(par.ug.=((0,48+0,51)/2)*50,00)	24,75				24,75		
	tra sez. 17 e sez. 18							
	(par.ug.=((0,51+0,55)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	tra sez. 18 e sez. 19							
	(par.ug.=((0,55+0,96)/2)*50,00)	37,75				37,75		
	tra sez. 19 e sez. 20							
	(par.ug.=((0,96+0,53)/2)*50,00)	37,25				37,25		
	tra sez. 20 e sez. 21							
	(par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	A R I P O R T A R E					275,61		970´237,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					275,61		970´237,69
	SOMMANO mc					275,61	5,10	1´405,61
680 / 4138 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M tra sez. 11 e sez. 12 (par.ug.=((0,05+0,02)/2)*31,40) tra sez. 12 e sez.13 (par.ug.=((0,02+0,05)/2)*50,00) tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((0,05+0,10)/2)*50,00) tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((0,10+0,06)/2)*50,00) tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((0,06+0,13)/2)*50,00) tra sez.16 e sez. 17 (par.ug.=((0,13+0,05)/2)*50,00) tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((0,05+0,01)/2)*50,00) tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((0,01+0,04)/2)*50,00) tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((0,04+0,03)/2)*50,00) tra sez. 20 e sez. 21 (par.ug.=((0,03+0,07)/2)*50,00)	 1,10 1,75 3,75 4,00 4,75 4,50 1,50 1,25 1,75 2,50				 1,10 1,75 3,75 4,00 4,75 4,50 1,50 1,25 1,75 2,50		
	SOMMANO mc					26,85	7,08	190,10
681 / 4139 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M (par.ug.=481,40*2,50*0,25)	 300,88				 300,88		
	SOMMANO m3					300,88	20,50	6´168,04
682 / 4140 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M (par.ug.=481,40*2,50*0,10)	 120,35				 120,35		
	SOMMANO mc					120,35	24,00	2´888,40
683 / 4141 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M (par.ug.=481,40*(2,50+0,25+0,25))	 1444,20				 1´444,20		
	SOMMANO mq					1´444,20	2,88	4´159,30
684 / 4142 NP 19.05.0050	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U.							
	A R I P O R T A R E							985´049,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							985´049,14
15/11/2017	ED. 2016) Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=481,40*2,50)	1203,50				1´203,50		
	SOMMANO mq					1´203,50	9,40	11´312,90
685 / 4143 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=481,40*1,00*0,25)	120,35				120,35		
	SOMMANO mc					120,35	7,25	872,54
686 / 4144 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=481,40*1,00)	481,40				481,40		
	SOMMANO mq					481,40	0,42	202,19
687 / 4145 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4137 [mc 275.61] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4136 [mq 1 684.90] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4143 [mc 120.35]	10,00 10,00 10,00			0,200	2´756,10 3´369,80 -1´203,50		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					6´125,90 -1´203,50		
	SOMMANO mc/km					4´922,40	0,71	3´494,90
688 / 4146 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4137 [mc 275.61] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4136 [mq 1 684.90] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4143 [mc 120.35]	10,00 10,00 10,00			0,200	2´756,10 3´369,80 -1´203,50		
	A R I P O R T A R E					4´922,40		1´000´931,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´922,40		1´000´931,67
	Sommano positivi mc/km					6´125,90		
	Sommano negativi mc/km					-1´203,50		
	SOMMANO mc/km					4´922,40	0,57	2´805,77
689 / 4147 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M (par.ug.=550,00*3,50)	1925,00				1´925,00		
	SOMMANO mq					1´925,00	2,34	4´504,50
690 / 4148 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((0,54+0,53)/2)*50,00) tra sez. 22 e sez. 23 (par.ug.=((0,53+0,53)/2)*50,00) tra sez. 23 e sez. 24 (par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00) tra sez. 24 e sez. 25 (par.ug.=((0,54+0,54)/2)*50,00) tra sez. 25 e sez. 26 (par.ug.=((0,54+1,76)/2)*50,00) tra sez. 26 e sez. 27 (par.ug.=((1,76+0,55)/2)*50,00) tra sez. 27 e sez. 28 (par.ug.=((0,55+0,52)/2)*50,00) tra sez. 28 e sez. 29 (par.ug.=((0,52+0,52)/2)*50,00) tra sez. 29 e sez. 30 (par.ug.=((0,52+0,54)/2)*50,00) tra sez. 30 e sez. 31 (par.ug.=((0,54+0,50)/2)*50,00) tra sez. 31 e sez. 32 (par.ug.=((0,50+0,52)/2)*50,00)	26,75 26,50 26,75 27,00 57,50 57,75 26,75 26,00 26,50 26,00 25,50				26,75 26,50 26,75 27,00 57,50 57,75 26,75 26,00 26,50 26,00 25,50		
	SOMMANO mc					353,00	5,10	1´800,30
691 / 4149 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((0,07+0,04)/2)*50,00) tra sez. 22 e sez. 23 (par.ug.=((0,04+0,03)/2)*50,00) tra sez. 23 e sez. 24 (par.ug.=((0,03+0,03)/2)*50,00) tra sez. 24 e sez. 25 (par.ug.=((0,03+0,03)/2)*50,00) tra sez. 25 e sez. 26 (par.ug.=((0,03+0,14)/2)*50,00) tra sez. 26 e sez. 27 (par.ug.=((0,14+0,02)/2)*50,00) tra sez. 27 e sez. 28	2,75 1,75 1,50 1,50 4,25 4,00				2,75 1,75 1,50 1,50 4,25 4,00		
	A R I P O R T A R E					15,75		1´010´042,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,75		1´010´042,24
	(par.ug.=((0,02+0,04)/2)*50,00) tra sez. 28 e sez. 29	1,50				1,50		
	(par.ug.=((0,04+0,19)/2)*50,00) tra sez. 29 e sez. 30	5,75				5,75		
	(par.ug.=((0,19+0,03)/2)*50,00) tra sez. 30 e sez. 31	5,50				5,50		
	(par.ug.=((0,03+0,04)/2)*50,00) tra sez. 31 e sez. 32	1,75				1,75		
	(par.ug.=((0,04+0,01)/2)*50,00)	1,25				1,25		
	SOMMANO mc					31,50	7,08	223,02
692 / 4150 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M (par.ug.=550,00*2,50*0,25)	343,75				343,75		
	SOMMANO m3					343,75	20,50	7´046,88
693 / 4151 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M (par.ug.=550,00*2,50*0,25)	343,75				343,75		
	SOMMANO mc					343,75	24,00	8´250,00
694 / 4152 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M (par.ug.=550,00*(2,50+0,25+0,25))	1650,00				1´650,00		
	SOMMANO mq					1´650,00	2,88	4´752,00
695 / 4153 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=550,00*2,50)	1375,00				1´375,00		
	SOMMANO mq					1´375,00	9,40	12´925,00
696 / 4154 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=550,00*1,00*0,25)	137,50				137,50		
	SOMMANO mc					137,50	7,25	996,88
697 / 4155 C04008*	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq,							
	A R I P O R T A R E							1´044´236,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´044´236,02
25/10/2017	esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=550,00*1,00)	550,00				550,00		
	SOMMANO mq					550,00	0,42	231,00
698 / 4156 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4148 [mc 353.00] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4147 [mq 1 925.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4154 [mc 137.50]	10,00 10,00 10,00			0,200	3´530,00 3´850,00 -1´375,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					7´380,00 -1´375,00		
	SOMMANO mc/km					6´005,00	0,71	4´263,55
699 / 4157 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 21 a sez. 32 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4148 [mc 353.00] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4147 [mq 1 925.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4154 [mc 137.50]	10,00 10,00 10,00			0,200	3´530,00 3´850,00 -1´375,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					7´380,00 -1´375,00		
	SOMMANO mc/km					6´005,00	0,57	3´422,85
700 / 4158 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M (par.ug.=500,00*3,50)	1750,00				1´750,00		
	SOMMANO mq					1´750,00	2,34	4´095,00
701 / 4159 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M tra sez. 32 e sez.33							
	A R I P O R T A R E							1´056´248,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´056´248,42
	(par.ug.=((0,52+0,86)/2)*50,00)	34,50				34,50		
	tra sez. 33 e sez. 34							
	(par.ug.=((0,86+2,10)/2)*50,00)	74,00				74,00		
	tra sez. 34 e sez. 35							
	(par.ug.=((2,10+0,53)/2)*50,00)	65,75				65,75		
	tra sez. 35 e sez. 36							
	(par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	tra sez. 36 e sez.37							
	(par.ug.=((0,54+0,48)/2)*50,00)	25,50				25,50		
	tra sez. 37 e sez. 38							
	(par.ug.=((0,048+0,51)/2)*50,00)	13,95				13,95		
	tra sez. 38 e sez. 39							
	(par.ug.=((0,51+0,66)/2)*50,00)	29,25				29,25		
	tra sez. 39 e sez. 40							
	(par.ug.=((0,66+0,30)/2)*50,00)	24,00				24,00		
	tra sez. 40 e sez. 41							
	(par.ug.=((0,30+1,63)/2)*50,00)	48,25				48,25		
	tra sez. 41 e sez. 42							
	(par.ug.=((1,63+0,54)/2)*50,00)	54,25				54,25		
	SOMMANO mc					396,20	5,10	2´020,62
702 / 4160 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M							
	tra sez. 32 e sez.33							
	(par.ug.=((0,01+1,11)/2)*50,00)	28,00				28,00		
	tra sez. 33 e sez. 34							
	(par.ug.=((1,11+0,17)/2)*50,00)	32,00				32,00		
	tra sez. 34 e sez. 35							
	(par.ug.=((0,17+0,03)/2)*50,00)	5,00				5,00		
	tra sez. 35 e sez. 36							
	(par.ug.=((0,03+0,03)/2)*50,00)	1,50				1,50		
	tra sez. 36 e sez.37							
	(par.ug.=((0,03+0,04)/2)*50,00)	1,75				1,75		
	tra sez. 37 e sez. 38							
	(par.ug.=((0,04+0,05)/2)*50,00)	2,25				2,25		
	tra sez. 38 e sez. 39							
	(par.ug.=((0,05+0,05)/2)*50,00)	2,50				2,50		
	tra sez. 39 e sez. 40							
	(par.ug.=((0,05+0,06)/2)*50,00)	2,75				2,75		
	tra sez. 40 e sez. 41							
	(par.ug.=((0,06+0,12)/2)*50,00)	4,50				4,50		
	tra sez. 41 e sez. 42							
	(par.ug.=((0,12+0,13)/2)*50,00)	6,25				6,25		
	SOMMANO mc					86,50	7,08	612,42
703 / 4161 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M							
	(par.ug.=500,00*2,50*0,25)	312,50				312,50		
	SOMMANO m3					312,50	20,50	6´406,25
704 / 4162	Stabilizzato sottobase							
	A R I P O R T A R E							1´065´287,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´065´287,71
NP C01017.b*** 24/10/2017	Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M (par.ug.=500,00*2,50*0,10)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	24,00	3´000,00
705 / 4163 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M (par.ug.=500,00*(2,50+0,25+0,25))	1500,00				1´500,00		
	SOMMANO mq					1´500,00	2,88	4´320,00
706 / 4164 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=500,00*2,50)	1250,00				1´250,00		
	SOMMANO mq					1´250,00	9,40	11´750,00
707 / 4165 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	7,25	906,25
708 / 4166 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	0,42	210,00
709 / 4167 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4159 [mc 396.20] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4158 [mq 1 750.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4165 [mc 125.00]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	3´962,00 3´500,00 -1´250,00		
	Sommano positivi mc/km					7´462,00		
	A R I P O R T A R E					6´212,00		1´085´473,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6´212,00		1´085´473,96
	Sommano negativi mc/km					-1´250,00		
	SOMMANO mc/km					6´212,00	0,71	4´410,52
710 / 4168 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 32 a sez. 42 - tip. M							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4159 [mc 396.20]	10,00				3´962,00		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4158 [mq 1 750.00]	10,00			0,200	3´500,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4165 [mc 125.00]	10,00				-1´250,00		
	Sommano positivi mc/km					7´462,00		
	Sommano negativi mc/km					-1´250,00		
	SOMMANO mc/km					6´212,00	0,57	3´540,84
711 / 4169 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M							
	(par.ug.=500,00*3,50)	1750,00				1´750,00		
	SOMMANO mq					1´750,00	2,34	4´095,00
712 / 4170 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M							
	tra sez. 42 e sez. 43 (par.ug.=((0,54+5,12)/2)*50,00)	141,50				141,50		
	tra sez. 43 e sez. 44 (par.ug.=((5,12+3,07)/2)*50,00)	204,75				204,75		
	tra sez. 44 e sez. 45 (par.ug.=((3,07+0,55)/2)*50,00)	90,50				90,50		
	tra sez. 45 e sez. 46 (par.ug.=((0,55+0,53)/2)*50,00)	27,00				27,00		
	tra sez. 46 e sez. 47 (par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	tra sez. 47 e sez. 48 (par.ug.=((0,54+0,53)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	tra sez. 48 e sez. 49 (par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	tra sez. 49 e sez. 50 (par.ug.=((0,54+0,48)/2)*50,00)	25,50				25,50		
	tra sez. 50 e sez. 51 (par.ug.=((0,48+0,55)/2)*50,00)	25,75				25,75		
	tra sez. 51 e sez. 52 (par.ug.=((0,55+0,51)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	SOMMANO mc					621,75	5,10	3´170,93
713 / 4171	Formazione di rilevato secondo le							
	A R I P O R T A R E							1´100´691,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´100´691,25
C01018.a* 25/10/2017	sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M							
	tra sez. 42 e sez. 43							
	(par.ug.=((0,13+0,49)/2)*50,00)	15,50				15,50		
	tra sez. 43 e sez. 44							
	(par.ug.=((0,49+1,28)/2)*50,00)	44,25				44,25		
	tra sez. 44 e sez. 45							
	(par.ug.=((1,28+0,11)/2)*50,00)	34,75				34,75		
	tra sez. 45 e sez. 46							
	(par.ug.=((0,11+0,05)/2)*50,00)	4,00				4,00		
	tra sez. 46 e sez. 47							
	(par.ug.=((0,05+0,02)/2)*50,00)	1,75				1,75		
	tra sez. 47 e sez. 48							
	(par.ug.=((0,02+0,04)/2)*50,00)	1,50				1,50		
	tra sez. 48 e sez. 49							
	(par.ug.=((0,04+0,07)/2)*50,00)	2,75				2,75		
	tra sez. 49 e sez. 50							
	(par.ug.=((0,07+0,02)/2)*50,00)	2,25				2,25		
	tra sez. 50 e sez. 51							
	(par.ug.=((0,02+0,24)/2)*50,00)	6,50				6,50		
	tra sez. 51 e sez. 52							
	(par.ug.=((0,24+0,03)/2)*50,00)	6,75				6,75		
	SOMMANO mc					120,00	7,08	849,60
714 / 4172 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M							
	(par.ug.=500,00*2,50*0,25)	312,50				312,50		
	SOMMANO m3					312,50	20,50	6´406,25
715 / 4173 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase							
	Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M							
	(par.ug.=500,00*2,50*0,10)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	24,00	3´000,00
716 / 4174 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M							
	(par.ug.=500,00*(2,50+0,25+0,25))	1500,00				1´500,00		
	SOMMANO mq					1´500,00	2,88	4´320,00
717 / 4175 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016)							
	Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M							
	Pavimentazione pista ciclabile							
	(par.ug.=500,00*2,50)	1250,00				1´250,00		
	A R I P O R T A R E					1´250,00		1´115´267,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´250,00		1´115´267,10
	SOMMANO mq					1´250,00	9,40	11´750,00
718 / 4176 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	7,25	906,25
719 / 4177 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	0,42	210,00
720 / 4178 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4170 [mc 621.75]	10,00				6´217,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4169 [mq 1 750.00]	10,00			0,200	3´500,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4176 [mc 125.00]	10,00				-1´250,00		
	Sommano positivi mc/km					9´717,50		
	Sommano negativi mc/km					-1´250,00		
	SOMMANO mc/km					8´467,50	0,71	6´011,93
721 / 4179 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 42 a sez. 52 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4170 [mc 621.75]	10,00				6´217,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4169 [mq 1 750.00]	10,00			0,200	3´500,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4176 [mc 125.00]	10,00				-1´250,00		
	Sommano positivi mc/km					9´717,50		
	Sommano negativi mc/km					-1´250,00		
	SOMMANO mc/km					8´467,50	0,57	4´826,48
	A R I P O R T A R E							1´138´971,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´138´971,76
722 / 4180 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M (par.ug.=500,00*3,50)	1750,00				1´750,00		
	SOMMANO mq					1´750,00	2,34	4´095,00
723 / 4181 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M tra sez. 52 e sez. 53 (par.ug.=((0,51+0,48)/2)*50,00) tra sez. 53 e sez. 54 (par.ug.=((0,48+0,60)/2)*50,00) tra sez. 54 e sez. 55 (par.ug.=((0,60+0,52)/2)*50,00) tra sez. 55 e sez. 56 (par.ug.=((0,52+0,53)/2)*50,00) tra sez. 56 e sez. 57 (par.ug.=((0,53+0,52)/2)*50,00) tra sez. 57 e sez. 58 (par.ug.=((0,52+0,54)/2)*50,00) tra sez. 58 e sez. 59 (par.ug.=((0,54+0,51)/2)*50,00) tra sez. 59 e sez. 60 (par.ug.=((0,51+0,53)/2)*50,00) tra sez. 60 e sez. 61 (par.ug.=((0,53+0,53)/2)*50,00) tra sez. 61 e sez. 62 (par.ug.=((0,53+0,55)/2)*50,00)	24,75 27,00 28,00 26,25 26,25 26,50 26,25 26,00 26,50 27,00				24,75 27,00 28,00 26,25 26,25 26,50 26,25 26,00 26,50 27,00		
	SOMMANO mc					264,50	5,10	1´348,95
724 / 4182 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M tra sez. 52 e sez. 53 (par.ug.=((0,03+0,03)/2)*50,00) tra sez. 53 e sez. 54 (par.ug.=((0,03+0,04)/2)*50,00) tra sez. 54 e sez. 55 (par.ug.=((0,04+0,05)/2)*50,00) tra sez. 55 e sez. 56 (par.ug.=((0,05+0,07)/2)*50,00) tra sez. 56 e sez. 57 (par.ug.=((0,07+0,04)/2)*50,00) tra sez. 57 e sez. 58 (par.ug.=((0,04+0,05)/2)*50,00) tra sez. 58 e sez. 59 (par.ug.=((0,05+0,06)/2)*50,00) tra sez. 59 e sez. 60 (par.ug.=((0,06+0,03)/2)*50,00) tra sez. 60 e sez. 61 (par.ug.=((0,03+0,10)/2)*50,00) tra sez. 61 e sez. 62 (par.ug.=((0,10+0,01)/2)*50,00)	1,50 1,75 2,25 3,00 2,75 2,25 2,75 2,25 3,25 2,75				1,50 1,75 2,25 3,00 2,75 2,25 2,75 2,25 3,25 2,75		
	A R I P O R T A R E					24,50		1´144´415,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,50		1´144´415,71
	SOMMANO mc					24,50	7,08	173,46
725 / 4183 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M (par.ug.=500,00*2,50*0,25)	312,50				312,50		
	SOMMANO m3					312,50	20,50	6´406,25
726 / 4184 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M (par.ug.=500,00*2,50*0,10)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	24,00	3´000,00
727 / 4185 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M (par.ug.=500,00*(2,50+0,25+0,25))	1500,00				1´500,00		
	SOMMANO mq					1´500,00	2,88	4´320,00
728 / 4186 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=500,00*2,50)	1250,00				1´250,00		
	SOMMANO mq					1´250,00	9,40	11´750,00
729 / 4187 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	7,25	906,25
730 / 4188 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	0,42	210,00
	A R I P O R T A R E							1´171´181,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´171´181,67
731 / 4189 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4181 [mc 264.50] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4180 [mq 1 750.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4187 [mc 125.00]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	2´645,00 3´500,00 -1´250,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					6´145,00 -1´250,00		
	SOMMANO mc/km					4´895,00	0,71	3´475,45
732 / 4190 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 52 a sez. 62 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4181 [mc 264.50] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4180 [mq 1 750.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4187 [mc 125.00]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	2´645,00 3´500,00 -1´250,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					6´145,00 -1´250,00		
	SOMMANO mc/km					4´895,00	0,57	2´790,15
733 / 4191 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M (par.ug.=500,00*3,50)	1750,00				1´750,00		
	SOMMANO mq					1´750,00	2,34	4´095,00
734 / 4192 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M tra sez. 62 e sez. 63 (par.ug.=((0,55+0,59)/2)*50,00) tra sez. 63 e sez. 64 (par.ug.=((0,59+0,54)/2)*50,00) tra sez. 64 e sez. 65 (par.ug.=((0,54+0,53)/2)*50,00) tra sez. 65 e sez. 66 (par.ug.=((0,53+0,48)/2)*69,21) tra sez. 66 e sez. 67 (par.ug.=((0,48+0,54)/2)*30,79)	 28,50 28,25 26,75 34,95 15,70				 28,50 28,25 26,75 34,95 15,70		
	A R I P O R T A R E					134,15		1´181´542,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					134,15		1´181´542,27
	tra sez. 67 e sez. 68							
	(par.ug.=((0,54+0,54)/2)*50,00)	27,00				27,00		
	tra sez. 68 e sez. 69							
	(par.ug.=((0,54+0,53)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	tra sez. 69 e sez. 70							
	(par.ug.=((0,53+0,52)/2)*100,00)	52,50				52,50		
	tra sez.70 e sez. 71							
	(par.ug.=((0,52+0,53)/2)*50,00)	26,25				26,25		
	SOMMANO mc					266,65	5,10	1´359,92
735 / 4193 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M							
	tra sez. 62 e sez. 63							
	(par.ug.=((0,01+0,03)/2)*50,00)	1,00				1,00		
	tra sez. 63 e sez. 64							
	(par.ug.=((0,03+0,17)/2)*50,00)	5,00				5,00		
	tra sez. 64 e sez. 65							
	(par.ug.=((0,17+0,17)/2)*50,00)	8,50				8,50		
	tra sez. 65 e sez. 66							
	(par.ug.=((0,17+0,13)/2)*69,21)	10,38				10,38		
	tra sez. 66 e sez. 67							
	(par.ug.=((0,13+0,08)/2)*30,79)	3,23				3,23		
	tra sez. 67 e sez. 68							
	(par.ug.=((0,08+0,03)/2)*50,00)	2,75				2,75		
	tra sez. 68 e sez. 69							
	(par.ug.=((0,03+0,09)/2)*50,00)	3,00				3,00		
	tra sez. 69 e sez. 70							
	(par.ug.=((0,09+0,13)/2)*100,00)	11,00				11,00		
	tra sez.70 e sez. 71							
	(par.ug.=((0,13+0,02)/2)*50,00)	3,75				3,75		
	SOMMANO mc					48,61	7,08	344,16
736 / 4194 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M							
	(par.ug.=500,00*2,50*0,25)	312,50				312,50		
	SOMMANO m3					312,50	20,50	6´406,25
737 / 4195 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase							
	Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M							
	(par.ug.=500,00*2,50*0,10)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	24,00	3´000,00
738 / 4196 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M							
	(par.ug.=500,00*(2,50+0,25+0,25))	1500,00				1´500,00		
	A R I P O R T A R E					1´500,00		1´192´652,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´500,00		1´192´652,60
	SOMMANO mq					1´500,00	2,88	4´320,00
739 / 4197 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=500,00*2,50)	1250,00				1´250,00		
	SOMMANO mq					1´250,00	9,40	11´750,00
740 / 4198 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	7,25	906,25
741 / 4199 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=500,00*1,00)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	0,42	210,00
742 / 4200 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4192 [mc 266.65]	10,00				2´666,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4191 [mq 1 750.00]	10,00			0,200	3´500,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4198 [mc 125.00]	10,00				-1´250,00		
	Sommano positivi mc/km					6´166,50		
	Sommano negativi mc/km					-1´250,00		
	SOMMANO mc/km					4´916,50	0,71	3´490,72
743 / 4201 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 62 a sez. 71 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4192 [mc 266.65]	10,00				2´666,50		
	A R I P O R T A R E					2´666,50		1´213´329,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´666,50		1´213´329,57
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 4191 [mq 1 750.00]	10,00			0,200	3´500,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 4198 [mc 125.00]	10,00				-1´250,00		
	Sommano positivi mc/km					6´166,50		
	Sommano negativi mc/km					-1´250,00		
	SOMMANO mc/km					4´916,50	0,57	2´802,41
744 / 4202 B01092* 16/11/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M							
	(par.ug.=19,00*1,50*8)	228,00				228,00		
	SOMMANO kg					228,00	0,93	212,04
745 / 4203 B01006.b* 16/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M							
	Muro di recinzione							
	Pareti							
	(par.ug.=4,60*0,30*1,50)	2,07				2,07		
	Fondazione							
	(par.ug.=4,60*1,00*0,40)	1,84				1,84		
	SOMMANO mc					3,91	175,00	684,25
746 / 4204 C01192* 16/11/2017	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fas ... nutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile							
	Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M							
						4,60		
	SOMMANO m					4,60	10,56	48,58
747 / 4205 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M							
	(par.ug.=442,57*3,50)	1549,00				1´549,00		
	SOMMANO mq					1´549,00	2,34	3´624,66
748 / 4206 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M							
	tra sez. 71 e sez. 72							
	(par.ug.=((0,53+0,52)/2)*50,00)	26,25				26,25		
	tra sez. 72 e sez. 73							
	(par.ug.=((0,52+0,54)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	tra sez. 73 e sez. 74							
	(par.ug.=((0,54+0,52)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	tra sez. 74 e sez. 75							
	A R I P O R T A R E					79,25		1´220´701,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					79,25		1´220´701,51
	(par.ug.=((0,52+0,53)/2)*50,00)	26,25				26,25		
	tra sez. 75 e sez. 76							
	(par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	tra sez. 76 e sez. 77							
	(par.ug.=((0,54+0,55)/2)*50,00)	27,25				27,25		
	tra sez. 77 e sez. 78							
	(par.ug.=((0,55+0,53)/2)*50,00)	27,00				27,00		
	tra sez. 78 e sez. 79							
	(par.ug.=((0,53+0,50)/2)*92,57)	47,67				47,67		
	SOMMANO mc					234,17	5,10	1´194,27
749 / 4207 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M							
	tra sez. 71 e sez. 72							
	(par.ug.=((0,02+0,05)/2)*50,00)	1,75				1,75		
	tra sez. 72 e sez. 73							
	(par.ug.=((0,05+0,02)/2)*50,00)	1,75				1,75		
	tra sez. 73 e sez. 74							
	(par.ug.=((0,02+0,00)/2)*50,00)	0,50				0,50		
	tra sez. 74 e sez. 75							
	(par.ug.=((0,00+0,02)/2)*50,00)	0,50				0,50		
	tra sez. 75 e sez. 76							
	(par.ug.=((0,02+0,02)/2)*50,00)	1,00				1,00		
	tra sez. 76 e sez. 77							
	(par.ug.=((0,02+0,04)/2)*50,00)	1,50				1,50		
	tra sez. 77 e sez. 78							
	(par.ug.=((0,04+0,02)/2)*50,00)	1,50				1,50		
	tra sez. 78 e sez. 79							
	(par.ug.=((0,02+0,03)/2)*92,57)	2,31				2,31		
	SOMMANO mc					10,81	7,08	76,53
750 / 4208 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M							
	(par.ug.=442,57*2,50*0,25)	276,61				276,61		
	SOMMANO m3					276,61	20,50	5´670,51
751 / 4209 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase							
	Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M							
	(par.ug.=442,57*2,50*0,10)	110,64				110,64		
	SOMMANO mc					110,64	24,00	2´655,36
752 / 4210 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M							
	(par.ug.=442,57*(2,50+0,25+0,25))	1327,71				1´327,71		
	SOMMANO mq					1´327,71	2,88	3´823,80
	A R I P O R T A R E							1´234´121,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´234´121,98
753 / 4211 NP 19.05.0050 15/11/2017	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI - (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=442,57*2,50)	1106,43				1´106,43		
	SOMMANO mq					1´106,43	9,40	10´400,44
754 / 4212 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=442,57*1,00*0,25)	110,64				110,64		
	SOMMANO mc					110,64	7,25	802,14
755 / 4213 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M Banchine laterali (par.ug.=442,57*1,00)	442,57				442,57		
	SOMMANO mq					442,57	0,42	185,88
756 / 4214 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M Quantità art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4206 [mc 234.17] Quantità art. C.01012.b - scotico Vedi voce n° 4205 [mq 1 549.00] a detrarre quantità art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4212 [mc 110.64]	10,00 10,00 10,00				2´341,70 15´490,00 -1´106,40		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					17´831,70 -1´106,40		
	SOMMANO mc/km					16´725,30	0,71	11´874,96
757 / 4215 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 71 a sez. 79 - tip. M Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4206 [mc 234.17] Quantita' art. C.00012.b - scotico	10,00				2´341,70		
	A R I P O R T A R E					2´341,70		1´257´385,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´341,70		1´257´385,40
	Vedi voce n° 4205 [mq 1 549.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00				15´490,00		
	Vedi voce n° 4212 [mc 110.64]	10,00				-1´106,40		
	Sommano positivi mc/km					17´831,70		
	Sommano negativi mc/km					-1´106,40		
	SOMMANO mc/km					16´725,30	0,57	9´533,42
758 / 4216 C01157.b* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,60	222,40
759 / 4217 C01157.d* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	58,70	176,10
760 / 4218 C01097.b* 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,80	67,20
761 / 4219 C01144.b* 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,20	25,20
762 / 4220 C01110.b* 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	24,85	99,40
763 / 4221 C01079.b* 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B							
	A R I P O R T A R E							1´267´509,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´267´509,12
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,65	41,30
764 / 4222 C01165.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=7*2,50*0,50)	8,75				8,75		
	SOMMANO mq					8,75	5,31	46,46
765 / 4223 C01157.b* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. G					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,60	111,20
766 / 4224 C01097.b* 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 4 - Attraversamento tip. G					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	16,80	33,60
767 / 4225 C01157.b* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,60	111,20
768 / 4226 C01157.d* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	58,70	234,80
769 / 4227 C01097.b* 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	16,80	33,60
	A R I P O R T A R E							1´268´121,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´268´121,28
770 / 4228 C01144.b* 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,20	50,40
771 / 4229 C01110.b* 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,85	49,70
772 / 4230 C01079.b* 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,65	82,60
773 / 4231 C01165.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A Strisce pedonali							
	(par.ug.=7*2,50*0,50)	8,75				8,75		
	(par.ug.=2*2,50*0,50)	2,50				2,50		
	(par.ug.=2*3,00)	6,00				6,00		
	SOMMANO mq					17,25	5,31	91,60
774 / 4232 NP734* 30/10/2017	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale. Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	16´500,00	33´000,00
775 / 4233 A17006.e* 30/10/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A Parapetti ingressi pedonali							
	(par.ug.=6*20)	120,00				120,00		
	SOMMANO kg					120,00	5,81	697,20
776 / 4234 A17054* 30/10/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN							
	A R I P O R T A R E							1´302´092,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´302´092,78
	ISO 1461 Tratto sez. 82 - Attraversamento tip. A Parapetti ingressi pedonali (par.ug.=6*20)	120,00				120,00		
	SOMMANO kg					120,00	0,40	48,00
777 / 4235 C01163.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 1 a sez. 3 (par.ug.=3*137,90)	413,70				413,70		
	SOMMANO m					413,70	0,64	264,77
778 / 4236 C01157.b* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 90 - Attraversamento tip. E					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	55,60	222,40
779 / 4237 C01157.d* 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 90 - Attraversamento tip. E					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	58,70	117,40
780 / 4238 C01097.b* 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 90 - Attraversamento tip. E					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,80	67,20
781 / 4239 C01144.b* 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 90 - Attraversamento tip. E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,20	25,20
782 / 4240 C01110.b* 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 90 - Attraversamento tip. E					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,85	49,70
	A R I P O R T A R E							1´302´887,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´302´887,45
783 / 4241 C01079.b* 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 90 - Attraversamento tip. E					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,65	41,30
784 / 4242 C01165.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 79 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=6*2,50*0,50)	7,50				7,50		
	SOMMANO mq					7,50	5,31	39,83
785 / 4243 C01189* 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,67	5,67
786 / 4244 NP719** 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13,00	13,00
787 / 4245 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A (par.ug.=65,21*5,20)	339,09				339,09		
	SOMMANO mq					339,09	2,34	793,47
788 / 4246 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A tra passerella e sez. 81 (par.ug.=((0,44+0,56)/2)*65,21)	32,61				32,61		
	SOMMANO mc					32,61	5,10	166,31
789 / 4247 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-							
	A R I P O R T A R E							1´303´947,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´303´947,03
	4, A2-5, A3 Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A tra passerella e sez. 81 (par.ug.=((0,69+0,54)/2)*65,21)	40,10				40,10		
	SOMMANO mc					40,10	7,08	283,91
790 / 4248 NP708* 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A					65,21		
	SOMMANO m					65,21	3,00	195,63
791 / 4249 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A (par.ug.=65,21*3,00*0,25)	48,91				48,91		
	SOMMANO m3					48,91	20,50	1´002,66
792 / 4250 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A (par.ug.=65,21*2,50*0,10)	16,30				16,30		
	SOMMANO mc					16,30	24,00	391,20
793 / 4251 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A (par.ug.=65,21*(3,00+0,25+0,25))	228,24				228,24		
	SOMMANO mq					228,24	2,88	657,33
794 / 4252 NP1 C01176.b* 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A					61,10		
	SOMMANO m					61,10	42,50	2´596,75
795 / 4253 NP2 C02104.b* 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	225,00	450,00
796 / 4254 C01028.b* 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							1´309´524,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´309´524,51
	Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=65,21*2,50)	163,03				163,03		
	SOMMANO mq					163,03	13,39	2´182,97
797 / 4255 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=65,21*1,00*0,25)	16,30				16,30		
	SOMMANO mc					16,30	7,25	118,18
798 / 4256 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=65,21*1,00)	65,21				65,21		
	SOMMANO mq					65,21	0,42	27,39
799 / 4257 C01163.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A (par.ug.=3*65,21)	195,63				195,63		
	SOMMANO m					195,63	0,64	125,20
800 / 4258 C01189* 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,67	5,67
801 / 4259 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4246 [mc 32.61] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4245 [mq 339.09] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4255 [mc 16.30]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	326,10 678,18 -163,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					1´004,28 -163,00		
	A R I P O R T A R E					841,28		1´311´983,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					841,28		1´311´983,92
	SOMMANO mc/km					841,28	0,71	597,31
802 / 4260 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da passerella a sez. 81 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4246 [mc 32.61]	10,00				326,10		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4245 [mq 339.09]	10,00			0,200	678,18		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4255 [mc 16.30]	10,00				-163,00		
	Sommano positivi mc/km					1´004,28		
	Sommano negativi mc/km					-163,00		
	SOMMANO mc/km					841,28	0,57	479,53
803 / 4261 C01189* 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Smontaggio segnali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,67	28,35
804 / 4262 NP719** 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	13,00	65,00
805 / 4263 B01006.b* 16/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Muro tombamento Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	Fondazione (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					6,80	175,00	1´190,00
806 / 4264 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A (par.ug.=504,00*5,20)	2620,80				2´620,80		
	SOMMANO mq					2´620,80	2,34	6´132,67
	A R I P O R T A R E							1´320´476,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´320´476,78
807 / 4265 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A							
	tra sez. 81 e sez. 82 (par.ug.=((0,56+0,45)/2)*67,47)	34,07				34,07		
	tra sez. 82 e sez. 83 (par.ug.=((0,45+1,09)/2)*41,34)	31,83				31,83		
	tra sez. 83 e sez. 84 (par.ug.=((1,09+1,20)/2)*45,18)	51,73				51,73		
	tra sez. 84 e sez. 85 (par.ug.=((1,20+1,49)/2)*50,00)	67,25				67,25		
	tra sez. 85 e sez. 86 (par.ug.=((1,49+0,81)/2)*69,35)	79,75				79,75		
	tra sez. 86 e sez. 87 (par.ug.=((0,81+0,94)/2)*30,65)	26,82				26,82		
	tra sez. 87 e sez. 88 (par.ug.=((0,94+1,07)/2)*50,00)	50,25				50,25		
	tra sez. 88 e sez. 89 (par.ug.=((1,07+1,10)/2)*50,00)	54,25				54,25		
	tra sez. 89 e sez. 90 (par.ug.=((1,10+1,31)/2)*50,00)	60,25				60,25		
	tra sez. 90 e sez. 91 (par.ug.=((1,31+1,11)/2)*50,00)	60,50				60,50		
	SOMMANO mc					516,70	5,10	2´635,17
808 / 4266 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A							
	tra sez. 81 e sez. 82 (par.ug.=((0,54+1,64)/2)*67,47)	73,54				73,54		
	tra sez. 82 e sez. 83 (par.ug.=((1,64+0,72)/2)*41,34)	48,78				48,78		
	tra sez. 83 e sez. 84 (par.ug.=((0,72+0,33)/2)*45,18)	23,72				23,72		
	tra sez. 84 e sez. 85 (par.ug.=((0,33+0,23)/2)*50,00)	14,00				14,00		
	tra sez. 85 e sez. 86 (par.ug.=((0,23+1,11)/2)*69,35)	46,46				46,46		
	tra sez. 86 e sez. 87 (par.ug.=((1,11+0,90)/2)*30,65)	30,80				30,80		
	tra sez. 87 e sez. 88 (par.ug.=((0,90+0,40)/2)*50,00)	32,50				32,50		
	tra sez. 88 e sez. 89 (par.ug.=((0,40+0,41)/2)*50,00)	20,25				20,25		
	tra sez. 89 e sez. 90 (par.ug.=((0,41+0,23)/2)*50,00)	16,00				16,00		
	tra sez. 90 e sez. 91 (par.ug.=((0,23+0,35)/2)*50,00)	14,50				14,50		
	SOMMANO mc					320,55	7,08	2´269,49
809 / 4267 NP708* 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					504,00		
	A R I P O R T A R E					504,00		1´325´381,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					504,00		1´325´381,44
	SOMMANO m					504,00	3,00	1´512,00
810 / 4268 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A (par.ug.=504,00*3,00*0,25)	378,00				378,00		
	SOMMANO m3					378,00	20,50	7´749,00
811 / 4269 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A (par.ug.=504,00*2,50*0,10)	126,00				126,00		
	SOMMANO mc					126,00	24,00	3´024,00
812 / 4270 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A (par.ug.=504,00*(3,00+0,25+0,25))	1764,00				1´764,00		
	SOMMANO mq					1´764,00	2,88	5´080,32
813 / 4271 NP1 C01176.b* 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					378,50		
	SOMMANO m					378,50	42,50	16´086,25
814 / 4272 NP2 C02104.b* 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	225,00	3´150,00
815 / 4273 C01028.b* 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=504,00*2,50)	1260,00				1´260,00		
	SOMMANO mq					1´260,00	13,39	16´871,40
816 / 4274 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=504,00*1,00*0,25)	126,00				126,00		
	A R I P O R T A R E					126,00		1´378´854,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					126,00		1´378´854,41
	SOMMANO mc					126,00	7,25	913,50
817 / 4275 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=504,00*1,00)	504,00				504,00		
	SOMMANO mq					504,00	0,42	211,68
818 / 4276 C01163.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A (par.ug.=3*504,00)	1512,00				1´512,00		
	SOMMANO m					1´512,00	0,64	967,68
819 / 4277 C01189* 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Rimontaggio segnali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,67	28,35
820 / 4278 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4265 [mc 516.70] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4264 [mq 2 620.80] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4274 [mc 126.00]	10,00 10,00 10,00			0,200	5´167,00 5´241,60 -1´260,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					10´408,60 -1´260,00		
	SOMMANO mc/km					9´148,60	0,71	6´495,51
821 / 4279 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4265 [mc 516.70] Quantita' art. C.00012.b - scotico	10,00				5´167,00		
	A R I P O R T A R E					5´167,00		1´387´471,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´167,00		1´387´471,13
	Vedi voce n° 4264 [mq 2 620.80] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00			0,200	5´241,60		
	Vedi voce n° 4274 [mc 126.00]	10,00				-1´260,00		
	Sommano positivi mc/km					10´408,60		
	Sommano negativi mc/km					-1´260,00		
	SOMMANO mc/km					9´148,60	0,57	5´214,70
822 / 4280 C01002.a*** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso							
	(par.ug.=2*2*4,00*1,20*2,00)	38,40				38,40		
	SOMMANO mc					38,40	5,10	195,84
823 / 4281 A03017.a* 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=2*2*4,00*1,20*0,10)	1,92				1,92		
	Tombamento							
	(par.ug.=9,40*0,80*0,15)	1,13				1,13		
	SOMMANO mc					3,05	88,57	270,14
824 / 4282 A03018.a* 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=2*2*4,00*1,00*0,40)	6,40				6,40		
	SOMMANO mc					6,40	157,31	1´006,78
825 / 4283 A03020.b* 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=2*2*2*(4,00+1,00)*0,40)	16,00				16,00		
	SOMMANO mq					16,00	27,47	439,52
826 / 4284 A03029.e* 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							1´394´598,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´394´598,11
	Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4282 [mc 6.40]	100,00				640,00		
	SOMMANO kg					640,00	1,34	857,60
827 / 4285 A03019.a* 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*4,00*0,30*1,50)	7,20				7,20		
	SOMMANO mc					7,20	164,70	1´185,84
828 / 4286 A03021.b* 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*2*(4,00+0,30)*1,50)	51,60				51,60		
	SOMMANO mq					51,60	26,99	1´392,68
829 / 4287 A03029.e* 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4285 [mc 7.20]	100,00				720,00		
	SOMMANO kg					720,00	1,34	964,80
830 / 4288 C02045.d** 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Fognatura					9,40		
	SOMMANO m					9,40	85,20	800,88
831 / 4289 C01010.b* 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Fogatura (par.ug.=9,40*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-9,40*0,30^2*3,14)	16,92 -2,66				16,92 -2,66		
	A R I P O R T A R E					14,26		1´399´799,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,26		1´399´799,91
	Sommano positivi mc					16,92		
	Sommano negativi mc					-2,66		
	SOMMANO mc					14,26	21,80	310,87
832 / 4290 NP703* 30/10/2017	SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,00	56,00
833 / 4291 C01189* 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Smontaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,67	11,34
834 / 4292 NP719** 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	13,00	26,00
835 / 4293 C04012.b* 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A (par.ug.=413,00*5,20)	2147,60				2´147,60		
	SOMMANO mq					2´147,60	2,34	5´025,38
836 / 4294 C01002.a*** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A							
	tra sez. 91 e sez. 92 (par.ug.=((1,11+1,22)/2)*50,00)	58,25				58,25		
	tra sez. 92 e sez. 93 (par.ug.=((1,22+0,53)/2)*50,00)	43,75				43,75		
	tra sez. 93 e sez. 94 (par.ug.=((0,53+0,22)/2)*50,00)	18,75				18,75		
	tra sez. 94 e sez. 95 (par.ug.=((0,22+0,47)/2)*50,00)	17,25				17,25		
	tra sez. 95 e sez. 96 (par.ug.=((0,47+0,72)/2)*50,00)	29,75				29,75		
	tra sez. 96 e sez. 97 (par.ug.=((0,72+0,46)/2)*50,00)	29,50				29,50		
	tra sez. 97 e sez. 98 (par.ug.=((0,46+1,10)/2)*50,00)	39,00				39,00		
	tra sez. 98 e sez. 99 (par.ug.=((1,10+0,65)/2)*63,00)	55,13				55,13		
	A R I P O R T A R E					291,38		1´405´229,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					291,38		1´405´229,50
	SOMMANO mc					291,38	5,10	1´486,04
837 / 4295 C01018.a* 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A tra sez. 91 e sez. 92 (par.ug.=((0,35+0,32)/2)*50,00) tra sez. 92 e sez. 93 (par.ug.=((0,32+1,33)/2)*50,00) tra sez. 93 e sez. 94 (par.ug.=((1,33+1,82)/2)*50,00) tra sez. 94 e sez. 95 (par.ug.=((1,82+0,87)/2)*50,00) tra sez. 95 e sez. 96 (par.ug.=((0,87+0,51)/2)*50,00) tra sez. 96 e sez. 97 (par.ug.=((0,51+1,16)/2)*50,00) tra sez. 97 e sez. 98 (par.ug.=((1,16+0,34)/2)*50,00) tra sez. 98 e sez. 99 (par.ug.=((0,34+0,02)/2)*63,00)	 16,75 41,25 78,75 67,25 34,50 41,75 37,50 11,34				 16,75 41,25 78,75 67,25 34,50 41,75 37,50 11,34		
	SOMMANO mc					329,09	7,08	2´329,96
838 / 4296 NP708* 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A					413,00		
	SOMMANO m					413,00	3,00	1´239,00
839 / 4297 C01017.a** 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A (par.ug.=413,00*3,00*0,25)	309,75				309,75		
	SOMMANO m3					309,75	20,50	6´349,88
840 / 4298 NP C01017.b*** 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A (par.ug.=413,00*2,50*0,10)	103,25				103,25		
	SOMMANO mc					103,25	24,00	2´478,00
841 / 4299 C01023.b* 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A (par.ug.=413,00*(3,00+0,25+0,25))	1445,50				1´445,50		
	SOMMANO mq					1´445,50	2,88	4´163,04
	A R I P O R T A R E							1´423´275,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´423´275,42
842 / 4300 NP1 C01176.b* 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A					395,00		
	SOMMANO m					395,00	42,50	16´787,50
843 / 4301 NP2 C02104.b* 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	225,00	4´275,00
844 / 4302 C01028.b* 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=413,00*2,50)	1032,50				1´032,50		
	SOMMANO mq					1´032,50	13,39	13´825,18
845 / 4303 C01010.a* 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=413,00*1,00*0,25)	103,25				103,25		
	SOMMANO mc					103,25	7,25	748,56
846 / 4304 C04008* 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=413,00*1,00)	413,00				413,00		
	SOMMANO mq					413,00	0,42	173,46
847 / 4305 C01163.a* 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A (par.ug.=3*413,00)	1239,00				1´239,00		
	SOMMANO m					1´239,00	0,64	792,96
848 / 4306 C01189* 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A Rimontaggio segnali							
	A R I P O R T A R E							1´459´878,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´459´878,08
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,67	11,34
849 / 4307 C01009.a* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 4294 [mc 291.38]	10,00				2´913,80		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 4293 [mq 2 147.60]	10,00			0,200	4´295,20		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 4303 [mc 103.25]	10,00				-1´032,50		
	Sommano positivi mc/km					7´209,00		
	Sommano negativi mc/km					-1´032,50		
	SOMMANO mc/km					6´176,50	0,71	4´385,32
850 / 4308 C01009.b* 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 4294 [mc 291.38]	10,00				2´913,80		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 4293 [mq 2 147.60]	10,00			0,200	4´295,20		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 4303 [mc 103.25]	10,00				-1´032,50		
	Sommano positivi mc/km					7´209,00		
	Sommano negativi mc/km					-1´032,50		
	SOMMANO mc/km					6´176,50	0,57	3´520,61
851 / 4309 C01002.a*** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso							
	(par.ug.=3*4,00*1,20*2,00)	28,80				28,80		
	SOMMANO mc					28,80	5,10	146,88
852 / 4310 A03017.a* 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=3*4,00*1,20*0,10)	1,44				1,44		
	A R I P O R T A R E					1,44		1´467´942,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,44		1´467´942,23
	Tombamento fosso (par.ug.=18,00*0,80*0,15)	2,16				2,16		
	SOMMANO mc					3,60	88,57	318,85
853 / 4311 A03018.a* 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=3*4,00*1,00*0,40)	4,80				4,80		
	SOMMANO mc					4,80	157,31	755,09
854 / 4312 A03020.b* 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=3*2*(4,00+1,00)*0,40)	12,00				12,00		
	SOMMANO mq					12,00	27,47	329,64
855 / 4313 A03029.e* 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4311 [mc 4.80]	100,00				480,00		
	SOMMANO kg					480,00	1,34	643,20
856 / 4314 A03019.a* 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=3*4,00*0,30*1,50)	5,40				5,40		
	SOMMANO mc					5,40	164,70	889,38
857 / 4315 A03021.b* 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=3*2*(4,00+0,30)*1,50)	38,70				38,70		
	SOMMANO mq					38,70	26,99	1´044,51
	A R I P O R T A R E							1´471´922,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´471´922,90
858 / 4316 A03029.e* 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4314 [mc 5.40]	100,00				540,00		
	SOMMANO kg					540,00	1,34	723,60
859 / 4317 C02045.d** 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Fognatura					18,00		
	SOMMANO m					18,00	85,20	1´533,60
860 / 4318 C01010.b* 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 91 a sez. 99 - tip. A Fognatura (par.ug.=18,00*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-18,00*0,30^2*3,14)	32,40 -5,09				32,40 -5,09		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					32,40 -5,09		
	SOMMANO mc					27,31	21,80	595,36
861 / 4319 NP731* 16/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE COMPRESO SMONTAGGIO APPARECCHI Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	897,00	897,00
862 / 4320 NP11*** 16/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. Tratto da sez. 81 a sez. 91 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	250,00	500,00
863 / 4321 C01002.a*** 16/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	5,10	39,78
	A R I P O R T A R E							1´476´212,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´476´212,24
864 / 4322 A02061.f* 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm							
	Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	141,50	8´914,50
865 / 4323 A02062* 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)							
	Vedi voce n° 4322 [m 63.00]					63,00		
	SOMMANO m					63,00	49,52	3´119,76
866 / 4324 A02067* 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto							
	Vedi voce n° 4322 [m 63.00]				45,400	2´860,20		
	SOMMANO kg					2´860,20	1,26	3´603,85
867 / 4325 A03017.a* 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	88,57	690,85
868 / 4326 A03020.a* 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,30	1,000		2,60		
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,00	5,000		10,00		
	Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)	2,00	7,60	0,400		6,08		
	SOMMANO mq					18,68	36,57	683,13
869 / 4327 A03018.b* 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)							
	Cls per passerella		5,00	1,300	1,000	6,50		
	Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		7,60	0,200	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					7,03	161,81	1´137,52
870 / 4328 A03029.a* 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm							
	Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/							
	A R I P O R T A R E							1´494´361,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´494´361,85
	mc Vedi voce n° 4327 [mc 7.03] Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		70,000 2,460	492,10 34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,44	758,22
871 / 4329 NP ANASB.007.005.a* 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO SOMMANO kN	2,00			500,000	1´000,00 1´000,00	1,63	1´630,00
872 / 4330 NP ANASB.007.007.a* 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO SOMMANO kN	2,00			500,000	1´000,00 1´000,00	2,48	2´480,00
873 / 4331 C01002.a*** 16/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella SOMMANO mc		5,00	1,300	1,200	7,80 7,80	5,10	39,78
874 / 4332 A02061.f* 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella SOMMANO m	7,00	9,00			63,00 63,00	141,50	8´914,50
875 / 4333 A02062* 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %) Vedi voce n° 4332 [m 63.00] SOMMANO m					63,00 63,00	49,52	3´119,76
876 / 4334 A02067* 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto Vedi voce n° 4332 [m 63.00] SOMMANO kg				45,400	2´860,20 2´860,20	1,26	3´603,85
877 / 4335 A03017.a* 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	A R I P O R T A R E					7,80		1´514´907,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,80		1´514´907,96
	SOMMANO mc					7,80	88,57	690,85
878 / 4336 A03020.a* 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,30	1,000		2,60		
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,00	5,000		10,00		
	Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+ 1,3)	2,00	7,60	0,400		6,08		
	SOMMANO mq					18,68	36,57	683,13
879 / 4337 A03018.b* 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/ 35 (Rck 35 N/mmq)							
	Cls per passerella		5,00	1,300	1,000	6,50		
	Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		7,60	0,200	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					7,03	161,81	1´137,52
880 / 4338 A03029.a* 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm							
	Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/ mc							
	Vedi voce n° 4337 [mc 7.03]				70,000	492,10		
	Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		2,460	34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,44	758,22
881 / 4339 A17005.b* 13/06/2017	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte							
	Passerella tratto 3				12500,000	12´500,00		
	SOMMANO kg					12´500,00	3,55	44´375,00
882 / 4340 NP A06006.b* 13/06/2017	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm							
	Passerella tratto 3		32,50	3,350		108,88		
	SOMMANO mq					108,88	53,78	5´855,57
883 / 4341 A03023.a* 14/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete)							
	laterale	2,00	32,50	0,110		7,15		
	ortogonale	2,00	3,35	0,110		0,74		
	SOMMANO mq					7,89	37,33	294,53
	A R I P O R T A R E							1´568´702,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´568´702,78
884 / 4342 NP745* 22/11/2017	Fornitura e posa di parapetti metallici in lamiera di acciaio: balaustra passerella 3a	2,00	49,00			98,00		
	SOMMANO mq					98,00	70,00	6´860,00
885 / 4573 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati					743,07		
	SOMMANO m³					743,07	10,49	7´794,80
886 / 4574 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito					743,07		
	SOMMANO mc					743,07	6,58	4´889,40
887 / 4575 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					2´350,50		
	SOMMANO m2					2´350,50	-2,65	-6´228,83
	Parziale Tratto 3 (SpCat 3) euro							644´724,22
	A R I P O R T A R E							1´582´018,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´582´018,15
	Tratto 4 (SpCat 4)							
888 / 4343 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Inizio tratto - Attraversamento tip. G					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,71	103,42
889 / 4344 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Inizio tratto - Attraversamento tip. G					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,62	31,24
890 / 4345 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N Smontaggio segnali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
891 / 4346 NP 19.08.0820 25/10/2017	RIMOZIONE DI SOSTEGNI RELATIVI AI SEGNALI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	34,04	170,20
892 / 4347 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N (par.ug.=361,13*3,25)	1173,67				1´173,67		
	SOMMANO mq					1´173,67	2,18	2´558,60
893 / 4348 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N Tra sez. 1 e sez. 9 (par.ug.=361,13*3,25*0,10)	117,37				117,37		
	SOMMANO mc					117,37	4,74	556,33
894 / 4349 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N (par.ug.=361,13*3,25*0,30)	352,10				352,10		
	A R I P O R T A R E					352,10		1´585´464,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					352,10		1´585´464,29
	SOMMANO mc					352,10	22,44	7´901,12
895 / 4350 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N (par.ug.=361,13*(3,25+0,30+0,30))	1390,35				1´390,35		
	SOMMANO mq					1´390,35	2,68	3´726,14
896 / 4351 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4348 [mc 117.37] Quantita' art. C.00012.b - scotico	10,00				1´173,70		
	Vedi voce n° 4347 [mq 1 173.67]	10,00			0,200	2´347,34		
	SOMMANO mc/km					3´521,04	0,66	2´323,89
897 / 4352 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4348 [mc 117.37] Quantita' art. C.00012.b - scotico	10,00				1´173,70		
	Vedi voce n° 4347 [mq 1 173.67]	10,00			0,200	2´347,34		
	SOMMANO mc/km					3´521,04	0,53	1´866,15
898 / 4353 C01050 24/11/2017	Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofil ... ccessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N					361,13		
	SOMMANO m					361,13	164,51	59´409,50
899 / 4354 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 1 a sez. 9 - tip. N Rimontaggio segnali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
900 / 4355 C04012.b	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie:							
	A R I P O R T A R E							1´660´717,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´660´717,44
24/10/2017	eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=93,32*3,50)	326,62				326,62		
	SOMMANO mq					326,62	2,18	712,03
901 / 4356 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I Tra sez. 9 e sez. 10 (par.ug.=((0,52+0,50)/2)*44,38) Tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((0,50+0,48)/2)*49,14)	22,63 24,08				22,63 24,08		
	SOMMANO mc					46,71	4,74	221,41
902 / 4357 NP710 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=93,32*2,50*0,25)	58,33				58,33		
	SOMMANO m3					58,33	26,64	1´553,91
903 / 4358 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=93,32*2,50*0,10)	23,33				23,33		
	SOMMANO mc					23,33	22,44	523,53
904 / 4359 D02040.g* 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=2*93,32)	186,64				186,64		
	SOMMANO m					186,64	8,48	1´582,71
905 / 4360 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=93,32*0,60*0,30)	16,80				16,80		
	SOMMANO mc					16,80	32,14	539,95
906 / 4361 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=93,32*(2,50+0,25+0,25))	279,96				279,96		
	SOMMANO mq					279,96	2,68	750,29
	A R I P O R T A R E							1´666´601,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´666´601,27
907 / 4362 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=93,32*2,50)	233,30				233,30		
	SOMMANO mq					233,30	12,45	2´904,59
908 / 4363 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=93,32*1,00)	93,32				93,32		
	SOMMANO mq					93,32	0,39	36,39
909 / 4364 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=93,32*1,00*0,25)	23,33				23,33		
	SOMMANO mc					23,33	6,74	157,24
910 / 4365 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=2*93,32)	186,64				186,64		
	SOMMANO m					186,64	0,37	69,06
911 / 4366 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I (par.ug.=3*93,32)	279,96				279,96		
	SOMMANO m					279,96	0,60	167,98
912 / 4367 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4356 [mc 46.71] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4355 [mq 326.62] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4364 [mc 23.33]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	467,10 653,24 -233,30		
	A R I P O R T A R E					887,04		1´669´936,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					887,04		1´669´936,53
	Sommano positivi mc/km					1´120,34		
	Sommano negativi mc/km					-233,30		
	SOMMANO mc/km					887,04	0,66	585,45
913 / 4368 C02073.a* 18/01/2018	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
914 / 4369 C02085.d 18/01/2018	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	106,12	1´167,32
915 / 4370 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Ulteriori 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 9 a sez. 11 - tip. I							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 4356 [mc 46.71]	10,00				467,10		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 4355 [mq 326.62]	10,00			0,200	653,24		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 4364 [mc 23.33]	10,00				-233,30		
	Sommano positivi mc/km					1´120,34		
	Sommano negativi mc/km					-233,30		
	SOMMANO mc/km					887,04	0,53	470,13
916 / 4371 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I							
	(par.ug.=545,55*3,50)	1909,43				1´909,43		
	SOMMANO mq					1´909,43	2,18	4´162,56
917 / 4372 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I							
	Tra sez. 11 e sez. 12							
	(par.ug.=((0,48+0,49)/2)*55,32)	26,83				26,83		
	Tra sez. 12 e sez. 13							
	(par.ug.=((0,49+0,48)/2)*33,82)	16,40				16,40		
	Tra sez. 13 e sez. 14							
	(par.ug.=((0,48+0,48)/2)*55,56)	26,67				26,67		
	A R I P O R T A R E					69,90		1´677´281,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,90		1´677´281,08
	Tra sez. 14 e sez. 15							
	(par.ug.=((0,48+0,51)/2)*88,46)	43,79				43,79		
	Tra sez. 15 e sez. 16							
	(par.ug.=((0,51+0,52)/2)*50,01)	25,76				25,76		
	Tra sez. 16 e sez. 17							
	(par.ug.=((0,52+0,26)/2)*67,15)	26,19				26,19		
	Tra sez. 17 e sez. 18							
	(par.ug.=((0,26+0,52)/2)*47,37)	18,47				18,47		
	Tra sez. 18 e sez. 19							
	(par.ug.=((0,52+0,46)/2)*47,47)	23,26				23,26		
	Tra sez. 19 e sez. 20							
	(par.ug.=((0,46+0,53)/2)*59,30)	29,35				29,35		
	Tra sez. 20 e sez. 21							
	(par.ug.=((0,53+0,53)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	SOMMANO mc					263,22	4,74	1´247,66
918 / 4373 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I							
	Tra sez. 16 e sez. 17							
	(par.ug.=((0,00+0,09)/2)*67,15)	3,02				3,02		
	Tra sez. 17 e sez. 18							
	(par.ug.=((0,09+0,09)/2)*47,37)	4,26				4,26		
	Tra sez. 18 e sez. 19							
	(par.ug.=((0,09+0,06)/2)*47,47)	3,56				3,56		
	Tra sez. 19 e sez. 20							
	(par.ug.=((0,06+0,06)/2)*59,30)	3,56				3,56		
	Tra sez. 20 e sez. 21							
	(par.ug.=((0,06+0,02)/2)*50,00)	2,00				2,00		
	SOMMANO mc					16,40	6,58	107,91
919 / 4374 NP710 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I							
	(par.ug.=545,55*2,50*0,25)	340,97				340,97		
	SOMMANO m3					340,97	26,64	9´083,44
920 / 4375 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase							
	Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I							
	(par.ug.=545,55*2,50*0,10)	136,39				136,39		
	SOMMANO mc					136,39	22,44	3´060,59
921 / 4376 D02040.g* 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm							
	Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I							
	(par.ug.=2*545,55)	1091,10				1´091,10		
	SOMMANO m					1´091,10	8,48	9´252,53
	A R I P O R T A R E							1´700´033,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´700´033,21
922 / 4377 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I (par.ug.=545,55*0,60*0,30)	98,20				98,20		
	SOMMANO mc					98,20	32,14	3´156,15
923 / 4378 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I (par.ug.=545,55*(2,50+0,25+0,25))	1636,65				1´636,65		
	SOMMANO mq					1´636,65	2,68	4´386,22
924 / 4379 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=545,55*2,50)	1363,88				1´363,88		
	SOMMANO mq					1´363,88	12,45	16´980,31
925 / 4380 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=545,55*1,00)	545,55				545,55		
	SOMMANO mq					545,55	0,39	212,76
926 / 4381 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=545,55*1,00*0,25)	136,39				136,39		
	SOMMANO mc					136,39	6,74	919,27
927 / 4382 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I (par.ug.=2*545,55)	1091,10				1´091,10		
	SOMMANO m					1´091,10	0,37	403,71
928 / 4383 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I							
	A R I P O R T A R E							1´726´091,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´726´091,63
	(par.ug.=3*545,55)	1636,65				1´636,65		
	SOMMANO m					1´636,65	0,60	981,99
929 / 4384 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 4372 [mc 263.22]	10,00				2´632,20		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 4371 [mq 1 909.43]	10,00			0,200	3´818,86		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 4381 [mc 136.39]	10,00				-1´363,90		
	Sommano positivi mc/km					6´451,06		
	Sommano negativi mc/km					-1´363,90		
	SOMMANO mc/km					5´087,16	0,66	3´357,53
930 / 4385 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 4372 [mc 263.22]	10,00				2´632,20		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 4371 [mq 1 909.43]	10,00			0,200	3´818,86		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 4381 [mc 136.39]	10,00				-1´363,90		
	Sommano positivi mc/km					6´451,06		
	Sommano negativi mc/km					-1´363,90		
	SOMMANO mc/km					5´087,16	0,53	2´696,19
931 / 4386 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I							
	(par.ug.=(138,53-66,78)*3,50)	251,13				251,13		
	SOMMANO mq					251,13	2,18	547,46
932 / 4387 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Tra sez. 21 e sez. 22							
	(par.ug.=((0,53+0,52)/2)*71,75)	37,67				37,67		
	SOMMANO mc					37,67	4,74	178,56
	A R I P O R T A R E							1´733´853,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´733´853,36
933 / 4388 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((0,02+0,03)/2)*71,75)	1,79				1,79		
	SOMMANO mc					1,79	6,58	11,78
934 / 4389 NP710 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=138,53*2,50*0,25)	86,58				86,58		
	SOMMANO m3					86,58	26,64	2´306,49
935 / 4390 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=138,53*2,50*0,10)	34,63				34,63		
	SOMMANO mc					34,63	22,44	777,10
936 / 4391 D02040.g* 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=2*138,53)	277,06				277,06		
	SOMMANO m					277,06	8,48	2´349,47
937 / 4392 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=138,53*0,60*0,30)	24,94				24,94		
	SOMMANO mc					24,94	32,14	801,57
938 / 4393 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=138,53*(2,50+0,25+0,25))	415,59				415,59		
	SOMMANO mq					415,59	2,68	1´113,78
939 / 4394 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=138,53*2,50)	346,33				346,33		
	A R I P O R T A R E					346,33		1´741´213,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					346,33		1´741´213,55
	SOMMANO mq					346,33	12,45	4´311,81
940 / 4395 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=138,53*1,00)	138,53				138,53		
	SOMMANO mq					138,53	0,39	54,03
941 / 4396 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=138,53*1,00*0,25)	34,63				34,63		
	SOMMANO mc					34,63	6,74	233,41
942 / 4397 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=2*138,53)	277,06				277,06		
	SOMMANO m					277,06	0,37	102,51
943 / 4398 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I (par.ug.=3*138,53)	415,59				415,59		
	SOMMANO m					415,59	0,60	249,35
944 / 4399 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4387 [mc 37.67] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4386 [mq 251.13] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4396 [mc 34.63]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	376,70 502,26 -346,30		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					878,96 -346,30		
	SOMMANO mc/km					532,66	0,66	351,56
	A R I P O R T A R E							1´746´516,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´746´516,22
945 / 4400 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 21 a sez. 24 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4387 [mc 37.67]	10,00				376,70		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4386 [mq 251.13]	10,00			0,200	502,26		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4396 [mc 34.63]	10,00				-346,30		
	Sommano positivi mc/km					878,96		
	Sommano negativi mc/km					-346,30		
	SOMMANO mc/km					532,66	0,53	282,31
946 / 4401 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=(107,33-86,83)*3,50)	71,75				71,75		
	SOMMANO mq					71,75	2,18	156,42
947 / 4402 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I Tra sez. 25 e sez. 33 (par.ug.=((0,52+0,52)/2)*20,50)	10,66				10,66		
	SOMMANO mc					10,66	4,74	50,53
948 / 4403 NP710 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=107,33*2,50*0,25)	67,08				67,08		
	SOMMANO m3					67,08	26,64	1´787,01
949 / 4404 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=107,33*2,50*0,10)	26,83				26,83		
	SOMMANO mc					26,83	22,44	602,07
950 / 4405 D02040.g* 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=2*107,33)	214,66				214,66		
	SOMMANO m					214,66	8,48	1´820,32
	A R I P O R T A R E							1´751´214,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´751´214,88
951 / 4406 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=107,33*0,60*0,30)	19,32				19,32		
	SOMMANO mc					19,32	32,14	620,94
952 / 4407 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=107,33*(2,50+0,25+0,25))	321,99				321,99		
	SOMMANO mq					321,99	2,68	862,93
953 / 4408 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=107,33*2,50)	268,33				268,33		
	SOMMANO mq					268,33	12,45	3´340,71
954 / 4409 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=107,33*1,00)	107,33				107,33		
	SOMMANO mq					107,33	0,39	41,86
955 / 4410 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=107,33*1,00*0,25)	26,83				26,83		
	SOMMANO mc					26,83	6,74	180,83
956 / 4411 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=2*107,33)	214,66				214,66		
	SOMMANO m					214,66	0,37	79,42
957 / 4412 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12							
	A R I P O R T A R E							1´756´341,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´756´341,57
	cm Tratto da sez. 24 a sez. 33 - tip. I (par.ug.=3*107,33)	321,99				321,99		
	SOMMANO m					321,99	0,60	193,19
958 / 4413 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=189,76*3,50)	664,16				664,16		
	SOMMANO mq					664,16	2,18	1´447,87
959 / 4414 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Tra sez. 33 e sez. 34 (par.ug.=((0,52+0,54)/2)*50,00) Tra sez. 34 e sez. 35 (par.ug.=((0,54+0,53)/2)*50,00) Tra sez. 35 e sez. 36 (par.ug.=((0,53+0,53)/2)*50,00) Tra sez. 36 e sez. 37 (par.ug.=((0,53+0,54)/2)*49,76)	26,50 26,75 26,50 26,62				26,50 26,75 26,50 26,62		
	SOMMANO mc					106,37	4,74	504,19
960 / 4415 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Tra sez. 33 e sez. 34 (par.ug.=((0,14+0,14)/2)*50,00) Tra sez. 34 e sez. 35 (par.ug.=((0,14+0,02)/2)*50,00) Tra sez. 35 e sez. 36 (par.ug.=((0,02+0,02)/2)*50,00) Tra sez. 36 e sez. 37 (par.ug.=((0,02+0,02)/2)*49,76)	7,00 4,00 1,00 1,00				7,00 4,00 1,00 1,00		
	SOMMANO mc					13,00	6,58	85,54
961 / 4416 NP710 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=189,76*2,50*0,25)	118,60				118,60		
	SOMMANO m3					118,60	26,64	3´159,50
962 / 4417 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=189,76*2,50*0,10)	47,44				47,44		
	A R I P O R T A R E					47,44		1´761´731,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,44		1´761´731,86
	SOMMANO mc					47,44	22,44	1´064,55
963 / 4418 D02040.g* 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=2*189,76)	379,52				379,52		
	SOMMANO m					379,52	8,48	3´218,33
964 / 4419 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=189,76*0,60*0,30)	34,16				34,16		
	SOMMANO mc					34,16	32,14	1´097,90
965 / 4420 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=189,76*(2,50+0,25+0,25))	569,28				569,28		
	SOMMANO mq					569,28	2,68	1´525,67
966 / 4421 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=189,76*2,50)	474,40				474,40		
	SOMMANO mq					474,40	12,45	5´906,28
967 / 4422 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=189,76*1,00)	189,76				189,76		
	SOMMANO mq					189,76	0,39	74,01
968 / 4423 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=189,76*1,00*0,25)	47,44				47,44		
	SOMMANO mc					47,44	6,74	319,75
969 / 4424	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.							
	A R I P O R T A R E							1´774´938,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´774´938,35
NP 18.04.0240 25/10/2017	(PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=2*189,76)	379,52				379,52		
	SOMMANO m					379,52	0,37	140,42
970 / 4425 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I (par.ug.=3*189,76)	569,28				569,28		
	SOMMANO m					569,28	0,60	341,57
971 / 4426 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4414 [mc 106.37]	10,00				1´063,70		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4413 [mq 664.16]	10,00			0,200	1´328,32		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4423 [mc 47.44]	10,00				-474,40		
	Sommano positivi mc/km					2´392,02		
	Sommano negativi mc/km					-474,40		
	SOMMANO mc/km					1´917,62	0,66	1´265,63
972 / 4427 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 33 a sez. 37 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4414 [mc 106.37]	10,00				1´063,70		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4413 [mq 664.16]	10,00			0,200	1´328,32		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4423 [mc 47.44]	10,00				-474,40		
	Sommano positivi mc/km					2´392,02		
	Sommano negativi mc/km					-474,40		
	SOMMANO mc/km					1´917,62	0,53	1´016,34
973 / 4428 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=356,74*3,50)	1248,59				1´248,59		
	A R I P O R T A R E					1´248,59		1´777´702,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´248,59		1´777´702,31
	SOMMANO mq					1´248,59	2,18	2´721,93
974 / 4429 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I							
	Tra sez. 33 e sez. 26 (par.ug.=((0,54+0,52)/2)*54,15)	28,70				28,70		
	Tra sez. 26 e sez. 27 (par.ug.=((0,52+0,52)/2)*50,00)	26,00				26,00		
	Tra sez. 27 e sez. 28 (par.ug.=((0,52+0,52)/2)*56,00)	29,12				29,12		
	Tra sez. 28 e sez. 29 (par.ug.=((0,52+0,53)/2)*44,00)	23,10				23,10		
	Tra sez. 29 e sez. 30 (par.ug.=((0,53+0,53)/2)*50,00)	26,50				26,50		
	Tra sez. 30 e sez. 31 (par.ug.=((0,53+0,54)/2)*50,00)	26,75				26,75		
	Tra sez. 31 e sez. 32 (par.ug.=((0,54+0,53)/2)*52,50)	28,09				28,09		
	SOMMANO mc					188,26	4,74	892,35
975 / 4430 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I							
	Tra sez. 27 e sez. 28 (par.ug.=((0,00+0,04)/2)*56,00)	1,12				1,12		
	Tra sez. 28 e sez. 29 (par.ug.=((0,04+0,02)/2)*44,00)	1,32				1,32		
	Tra sez. 29 e sez. 30 (par.ug.=((0,02+0,02)/2)*50,00)	1,00				1,00		
	Tra sez. 30 e sez. 31 (par.ug.=((0,02+0,00)/2)*50,00)	0,50				0,50		
	Tra sez. 31 e sez. 32 (par.ug.=((0,00+0,01)/2)*52,50)	0,26				0,26		
	SOMMANO mc					4,20	6,58	27,64
976 / 4431 NP710 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I							
	(par.ug.=356,74*2,50*0,25)	222,96				222,96		
	SOMMANO m3					222,96	26,64	5´939,65
977 / 4432 NP C01017.b* 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I							
	(par.ug.=356,74*2,50*0,10)	89,19				89,19		
	SOMMANO mc					89,19	22,44	2´001,42
978 / 4433 D02040.g*	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro							
	A R I P O R T A R E							1´789´285,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´789´285,30
24/10/2017	esterno: 125 mm Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=2*356,74)	713,48				713,48		
	SOMMANO m					713,48	8,48	6´050,31
979 / 4434 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=356,74*0,60*0,30)	64,21				64,21		
	SOMMANO mc					64,21	32,14	2´063,71
980 / 4435 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=356,74*(2,50+0,25+0,25))	1070,22				1´070,22		
	SOMMANO mq					1´070,22	2,68	2´868,19
981 / 4436 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=356,74*2,50)	891,85				891,85		
	SOMMANO mq					891,85	12,45	11´103,53
982 / 4437 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=356,74*1,00)	356,74				356,74		
	SOMMANO mq					356,74	0,39	139,13
983 / 4438 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=356,74*1,00*0,25)	89,19				89,19		
	SOMMANO mc					89,19	6,74	601,14
984 / 4439 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=2*356,74)	713,48				713,48		
	SOMMANO m					713,48	0,37	263,99
	A R I P O R T A R E							1´812´375,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´812´375,30
985 / 4440 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I (par.ug.=3*356,74)	1070,22				1´070,22		
	SOMMANO m					1´070,22	0,60	642,13
986 / 4441 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4429 [mc 188.26] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4428 [mq 1 248.59] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4438 [mc 89.19]	10,00 10,00 10,00			0,200	1´882,60 2´497,18 -891,90		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					4´379,78 -891,90		
	SOMMANO mc/km					3´487,88	0,66	2´302,00
987 / 4442 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 33 a sez. 32 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4429 [mc 188.26] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4428 [mq 1 248.59] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4438 [mc 89.19]	10,00 10,00 10,00			0,200	1´882,60 2´497,18 -891,90		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					4´379,78 -891,90		
	SOMMANO mc/km					3´487,88	0,53	1´848,58
988 / 4443 NP B.01.021.a 24/11/2017	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ (P. ANAS 2017) Sottovia P4.1 FASE 1 - 3 MESI (par.ug.=3*4*900,00) FASE 2 - 3 MESI (par.ug.=3*4*900,00)	10800,00 10800,00				10´800,00 10´800,00		
	SOMMANO mq/s					21´600,00	0,56	12´096,00
	A R I P O R T A R E							1´829´264,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´829´264,01
989 / 4444 NP B.01.022.a* 24/11/2017	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ (P. ANAS 2017) Sottovia P4.1 FASE 1					900,00		
	FASE 2					900,00		
	SOMMANO mq					1´800,00	18,96	34´128,00
990 / 4445 NP B.01.022.e* 24/11/2017	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ (P. ANAS 2017) Sottovia P4.1 FASE 1					900,00		
	FASE 2					900,00		
	SOMMANO mq					1´800,00	7,63	13´734,00
991 / 4446 A02069.a 24/11/2017	Perforazione orizzontale o suborizzontale per esecuzione ... i: formazione di prefori di diametro massimo fino a 125 mm Sottovia P4.1 (par.ug.=90*10,00)	900,00				900,00		
	SOMMANO m					900,00	50,11	45´099,00
992 / 4447 A02071.b 24/11/2017	Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro ... ed ogni altro onere necessario: per tensioni da 30 a 50 t Sottovia P4.1 (par.ug.=90*10,00)	900,00				900,00		
	SOMMANO m					900,00	37,80	34´020,00
993 / 4448 A01018 24/11/2017	Abbassamento delle falde d'acqua con il sistema Wellpoint ... tato a metro lineare di collettore per giorno di esercizio Sottovia P4.1 Condotta = 60 mt - tempo 105 gg Fase 1 (par.ug.=60*69,02)	4141,20				4´141,20		
	Fase 2 (par.ug.=60*69,02)	4141,20				4´141,20		
	SOMMANO m/giorno					8´282,40	7,40	61´289,76
994 / 4449 C01001.a 23/11/2017	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Sottovia P4.1							
	A R I P O R T A R E							2´017´534,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´017´534,77
	Tombino							
	(par.ug.=25,00*8,00*5,90)	1180,00				1´180,00		
	Rampe							
	(par.ug.=14,00*((10,00+6,00)/2)*2,00)	224,00				224,00		
	(par.ug.=14,00*6,00*2,65)	222,60				222,60		
	(par.ug.=14,00*((10,00+6,00)/2)*2,00)	224,00				224,00		
	(par.ug.=14,00*6,00*5,45)	457,80				457,80		
	Rampe accessi stradali							
	(par.ug.=75,00*12,30/2)	461,25				461,25		
	(par.ug.=75,00*12,60/3*2)	630,00				630,00		
	SOMMANO mc					3´399,65	4,14	14´074,55
995 / 4450 C01009.a 23/11/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
	Sottovia P4.1							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Primi 10 Km di trasporto							
	Quantita' art. C.01001.a - scavo							
	Vedi voce n° 4449 [mc 3 399.65]	10,00				33´996,50		
	(par.ug.=-178,69*10)	-1786,90				-1´786,90		
	Sommano positivi mc/km					33´996,50		
	Sommano negativi mc/km					-1´786,90		
	SOMMANO mc/km					32´209,60	0,66	21´258,34
996 / 4451 C01009.b 23/11/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10							
	Sottovia P4.1							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Ulteriori 10 Km di trasporto							
	Quantita' art. C.01001.a - scavo							
	Vedi voce n° 4449 [mc 3 399.65]	10,00				33´996,50		
	(par.ug.=-178,69*10)	-1786,90				-1´786,90		
	Sommano positivi mc/km					33´996,50		
	Sommano negativi mc/km					-1´786,90		
	SOMMANO mc/km					32´209,60	0,53	17´071,09
997 / 4452 C01020* 23/11/2017	Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazion ... fetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce							
	Sottovia P4.1							
	Spessore totale trattamento 60 cm							
	Tombino							
	(par.ug.=25,00*8,00*2)	400,00				400,00		
	Rampe							
	(par.ug.=14,00*6,00*2)	168,00				168,00		
	(par.ug.=14,00*6,00*2)	168,00				168,00		
	SOMMANO mq					736,00	2,72	2´001,92
998 / 4453 C01022 23/11/2017	Ossido o idrossido di calcio micronizzato, in autobotti, ... dare la fornitura continua in cantiere, valutata a 100 kg							
	A R I P O R T A R E							2´071´940,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´071´940,67
	Sottovia P4.1 Spessore totale trattamento 60 cm Miscela di 50 kg di ossido per ogni mc di terreno stabilizzato Tombino							
	(par.ug.=25,00*8,00*0,60*0,5)	60,00				60,00		
	Rampe							
	(par.ug.=14,00*6,00*0,60*0,5)	25,20				25,20		
	(par.ug.=14,00*6,00*0,60*0,5)	25,20				25,20		
	SOMMANO cad					110,40	15,15	1´672,56
999 / 4454 A03017.a 20/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Sottovia P4.1 Magrone di fondazione							
	(par.ug.=20,00*5,20*0,10)	10,40				10,40		
	(par.ug.=15,20*5,20*0,10)	7,90				7,90		
	(par.ug.=78,50*0,10)	7,85				7,85		
	SOMMANO mc					26,15	82,37	2´153,98
1000 / 4455 A03018.c 21/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq) Sottovia P4.1 Fondazione							
	(par.ug.=20,00*5,00*0,60)	60,00				60,00		
	(par.ug.=75,00*0,60)	45,00				45,00		
	SOMMANO mc					105,00	156,75	16´458,75
1001 / 4456 NP 03.03.0023.002 21/11/2017	CALCESTRUZZO STRUT A PREST GAR., PER ELEM SOG AD ATTACCO CHIMICO-CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C32/40 Rck 40 N/mmq)(RU2016) Sottovia P4.1 Fondazione vasca							
	(par.ug.=15,00*5,00*0,60)	45,00				45,00		
	SOMMANO mc					45,00	132,99	5´984,55
1002 / 4457 A03020.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Sottovia P4.1 Fondazione							
	(par.ug.=2*(20,00+5,00)*0,60)	30,00				30,00		
	(par.ug.=2*(15,00+5,00)*0,60)	24,00				24,00		
	(par.ug.=(16,96+5,00+12,11+5,00)*0,60)	23,44				23,44		
	SOMMANO mq					77,44	25,55	1´978,59
1003 / 4458	Acciaio in barre per armature di							
	A R I P O R T A R E							2´100´189,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´100´189,10
A03029.e 21/11/2017	conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Sottovia P4.1 Fondazione Incidenza armatura 150 kg/mc Vedi voce n° 4455 [mc 105.00] Vedi voce n° 4456 [mc 45.00]	 150,00 150,00				 15´750,00 6´750,00		
	SOMMANO kg					22´500,00	1,25	28´125,00
1004 / 4459 A03031.a 21/11/2017	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti ... parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto Sottovia P4.1 Fondazione (par.ug.=2*5,00)	 10,00				 10,00		
	SOMMANO m					10,00	13,53	135,30
1005 / 4460 A03019.c 21/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq) Sottovia P4.1 Pareti (par.ug.=2*20,00*0,50*3,60) Pareti muri andatori (par.ug.=(13,08+0,46-2,00)*((0,35+ ((0,35+0,55)/2))/2)*((1,30+3,90)/2)) (par.ug.=2,00*((0,55+0,35)/2)*3,90) (par.ug.=(15,99+0,46-2,00)*((0,35+ ((0,35+0,55)/2))/2)*((1,30+3,90)/2)) (par.ug.=2,00*((0,55+0,35)/2)*3,90) (par.ug.=2*(15,00-2,00)*((0,35+ ((0,35+0,55)/2))/2)*((0,60+4,10)/2)) (par.ug.=2*2,00*((0,55+0,35)/2)*4,10)	 72,00 12,00 3,51 15,03 3,51 24,44 7,38				 72,00 12,00 3,51 15,03 3,51 24,44 7,38		
	SOMMANO mc					137,87	163,63	22´559,67
1006 / 4461 NP 03.03.0023.002 21/11/2017	CALCESTRUZZO STRUT A PREST GAR., PER ELEM SOG AD ATTACCO CHIMICO-CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C32/40 Rck 40 N/mmq)(RU2016) Sottovia P4.1 Pareti della vasca (par.ug.=2*15,00*0,55*2,20) (par.ug.=2*3,00*0,40*2,20)	 36,30 5,28				 36,30 5,28		
	SOMMANO mc					41,58	132,99	5´529,72
1007 / 4462 NP 03.03.0035.001 21/11/2017	COMPENSO PER GETTI DI STRUT SOPRA LO SPICCATO DI FOND. Per getto di opin elev quali travi, pilastri, solette e similari di spes super uguale a cm 15. Sottovia P4.1 Pareti della vasca							
	A R I P O R T A R E							2´156´538,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´156´538,79
	Vedi voce n° 4461 [mc 41.58]					41,58		
	SOMMANO mc					41,58	28,09	1´167,98
1008 / 4463 A03021.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Sottovia P4.1 Pareti							
	(par.ug.=2*2*20,00*3,60)	288,00				288,00		
	(par.ug.=2*2*0,50*3,60)	7,20				7,20		
	Pareti muri andatori							
	(par.ug.=2*(13,08+0,46-2,00)*((1,30+3,90)/2))	60,01				60,01		
	(par.ug.=2*2,00*3,90)	15,60				15,60		
	(par.ug.=2*(15,99+0,46-2,00)*((1,30+3,90)/2))	75,14				75,14		
	(par.ug.=2*2,00*3,90)	15,60				15,60		
	(par.ug.=2*0,35*1,30)	0,91				0,91		
	(par.ug.=2*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)*3,90)	3,12				3,12		
	(par.ug.=2*2*(15,00-2,00)*((0,60+4,10)/2))	122,20				122,20		
	(par.ug.=2*2*2,00*4,10)	32,80				32,80		
	(par.ug.=2*0,35*0,60)	0,42				0,42		
	(par.ug.=2*((0,35+((0,35+0,55)/2))/2)*4,10)	3,28				3,28		
	SOMMANO mq					624,28	25,10	15´669,43
1009 / 4464 A03021.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Sottovia P4.1 Pareti della vasca							
	(par.ug.=2*(15,00+3,70)*2,20)	82,28				82,28		
	(par.ug.=2*(14,20+3,00)*2,20)	75,68				75,68		
	SOMMANO mq					157,96	25,10	3´964,80
1010 / 4465 A03029.e 21/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Sottovia P4.1 Incidenza armatura 180 Kg/mc Pareti del sottovia							
	Vedi voce n° 4460 [mc 137.87]	180,00				24´816,60		
	Pareti della vasca							
	Vedi voce n° 4461 [mc 41.58]	180,00				7´484,40		
	SOMMANO kg					32´301,00	1,25	40´376,25
1011 / 4466 A03031.a 21/11/2017	Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti ... parte: con profilo inserito nella parte centrale del getto Sottovia P4.1 Pareti							
	A R I P O R T A R E							2´217´717,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´217´717,25
	(par.ug.=2*3,90)	7,80				7,80		
	(par.ug.=2*4,10)	8,20				8,20		
	Giunto centrale							
	(par.ug.=2*4,20)	8,40				8,40		
	(par.ug.=5,00+3,50)	8,50				8,50		
	SOMMANO m					32,90	13,53	445,14
1012 / 4467 A03019.c 21/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/ 40 (Rck 40 N/mmq)							
	Sottovia P4.1							
	Soletta							
	(par.ug.=20,00*4,00*0,50)	40,00				40,00		
	SOMMANO mc					40,00	163,63	6´545,20
1013 / 4468 NP 03.03.0023.002 21/11/2017	CALCESTRUZZO STRUT A PREST GAR., PER ELEM SOG AD ATTACCO CHIMICO-CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1. C32/40 Rck 40 N/mmq)(RU2016)							
	Sottovia P4.1							
	Soletta vasca							
	(par.ug.=15,00*4,10*0,40)	24,60				24,60		
	SOMMANO mc					24,60	132,99	3´271,55
1014 / 4469 NP 03.03.0035.002 21/11/2017	COMPENSO PER GETTI DI STRUT AL DI SOPRA DELLO SPICCATO DI FOND. Per getto di muri continui in elevazione o di sostegno, pareti con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rettilinea o curva, di spessore superiore o uguale a cm 15.							
	Sottovia P4.1							
	Soletta vasca							
	Vedi voce n° 4468 [mc 24.60]					24,60		
	SOMMANO mc					24,60	16,93	416,48
1015 / 4470 A03023.b 21/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... ai e solette piene con travi a spessore: pannelli di legno							
	Sottovia P4.1							
	Soletta							
	(par.ug.=2*(20,00+4,00)*0,50)	24,00				24,00		
	(par.ug.=20,00*3,00)	60,00				60,00		
	Soletta della vasca							
	(par.ug.=2*(15,00+4,10)*0,40)	15,28				15,28		
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	SOMMANO mq					144,28	27,07	3´905,66
1016 / 4471 A03029.e 21/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	A R I P O R T A R E							2´232´301,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´232´301,28
	Sottovia P4.1							
	Solette							
	Incidenza armatura 180 Kg/mc							
	Vedi voce n° 4467 [mc 40.00]	180,00				7´200,00		
	Vedi voce n° 4468 [mc 24.60]	180,00				4´428,00		
	SOMMANO kg					11´628,00	1,25	14´535,00
1017 / 4472 A11060 22/11/2017	Giunto idroespandente autosigillante delle dimensioni di ... te chiodatura e giunzioni con almeno 10 cm di accostamento							
	Sottovia P4.1							
	Fondazione vasca							
	(par.ug.=2*(14,60+3,55))	36,30				36,30		
	SOMMANO m					36,30	13,15	477,35
1018 / 4473 A03018.c 22/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/ 40 (Rck 40 N/mmq)							
	Sottovia P4.1							
	Cordoli porta guard-rail							
	(par.ug.=2*16,20*0,70*1,12)	25,40				25,40		
	SOMMANO mc					25,40	156,75	3´981,45
1019 / 4474 A03020.b 22/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno							
	Sottovia P4.1							
	Cordoli porta guard-rail							
	(par.ug.=2*2*(16,20+0,70)*1,12)	75,71				75,71		
	SOMMANO mq					75,71	25,55	1´934,39
1020 / 4475 A03029.e 22/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	Sottovia P4.1							
	Cordoli porta guard-rail							
	Incidenza armatura pari a 150 kg/mc							
	Vedi voce n° 4473 [mc 25.40]	150,00				3´810,00		
	SOMMANO kg					3´810,00	1,25	4´762,50
1021 / 4476 C01010.b 23/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti							
	Sottovia P4.1							
	Tombino							
	(par.ug.=25,00*2,00*4,85*2)	485,00				485,00		
	Rampe							
	(par.ug.=14,00*1,00*2,65*2)	74,20				74,20		
	(par.ug.=14,00*1,00*5,45*2)	152,60				152,60		
	A R I P O R T A R E					711,80		2´257´991,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					711,80		2´257´991,97
	SOMMANO mc					711,80	20,27	14´428,19
1022 / 4477 C01043 22/11/2017	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10 ... ecessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte							
	Sottovia P4.1							
	(par.ug.=2*16,20)	32,40				32,40		
	SOMMANO m					32,40	268,08	8´685,79
1023 / 4478 A11010.b 22/11/2017	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... testate dei teli: armata in feltro di vetro, spessore 4 mm							
	Sottovia P4.1							
	Pareti							
	(par.ug.=2*20,00*(3,60+0,50+0,60))	188,00				188,00		
	Soletta							
	(par.ug.=20,00*4,00)	80,00				80,00		
	Pareti muri andatori							
	(par.ug.=(13,08+0,46-2,00)*(((1,30+							
	3,90)/2)+0,55+0,60))	43,28				43,28		
	(par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60))	10,10				10,10		
	(par.ug.=(15,99+0,46-2,00)*(((1,30+							
	3,90)/2)+0,55+0,60))	54,19				54,19		
	(par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60))	10,10				10,10		
	(par.ug.=2*(15,00-2,00)*((0,60+4,10)/							
	2))	61,10				61,10		
	(par.ug.=2*2,00*4,10)	16,40				16,40		
	Pareti della vasca							
	(par.ug.=2*(15,00+3,70)*(2,20+0,40+							
	0,45+0,60))	136,51				136,51		
	Soletta della vasca							
	(par.ug.=15,00*(3,00+0,60+0,60))	63,00				63,00		
	SOMMANO mq					662,68	11,19	7´415,39
1024 / 4479 A11002.b 22/11/2017	Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: all'acqua							
	Sottovia P4.1							
	Vedi voce n° 4478 [mq 662.68]					662,68		
	SOMMANO mq					662,68	1,36	901,24
1025 / 4480 A11001.a 22/11/2017	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano ... o additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali							
	Sottovia P4.1							
	Massetto di posa							
	Soletta							
	(par.ug.=20,00*4,00)	80,00				80,00		
	Soletta vasca							
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	SOMMANO mq					125,00	14,88	1´860,00
	A R I P O R T A R E							2´291´282,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´291´282,58
1026 / 4481 A11001.b 22/11/2017	Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano ... ento rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate Sottovia P4.1 Massetto di protezione Vedi voce n° 4480 [mq 125.00]					125,00		
	SOMMANO mq					125,00	13,81	1´726,25
1027 / 4482 C01023.b 22/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Sottovia P4.1 Vedi voce n° 4480 [mq 125.00]					125,00		
	SOMMANO mq					125,00	2,68	335,00
1028 / 4483 NP 07.01.0094 22/11/2017	MEMBRANA BUGNATA. (P.R. UMBRIA 2016) Sottovia P4.1 Pareti (par.ug.=2*20,00*(3,60+0,50+0,60)) Pareti muri andatori (par.ug.=(13,08+0,46-2,00)*(((1,30+ 3,90)/2)+0,55+0,60)) (par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60)) (par.ug.=(15,99+0,46-2,00)*(((1,30+ 3,90)/2)+0,55+0,60)) (par.ug.=2,00*(3,90+0,55+0,60)) (par.ug.=2*(15,00-2,00)*((0,60+4,10)/ 2)) (par.ug.=2*2,00*4,10) Pareti della vasca (par.ug.=2*(15,00+3,70)*(2,20+0,40+ 0,45+0,60))	188,00 43,28 10,10 54,19 10,10 61,10 16,40 136,51				188,00 43,28 10,10 54,19 10,10 61,10 16,40 136,51		
	SOMMANO mq					519,68	6,05	3´144,06
1029 / 4484 A20021.a 22/11/2017	Pittura in dispersione a base di resine silossaniche con ... ennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo: bianca Sottovia P4.1 (par.ug.=2*20,00*(3,60-0,50)) (par.ug.=20,00*3,00)	124,00 60,00				124,00 60,00		
	SOMMANO mq					184,00	14,95	2´750,80
1030 / 4485 NP710 23/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Sottovia P4.1 Pavimentazione Tombino (par.ug.=20,00*3,00*0,60)	36,00				36,00		
	A R I P O R T A R E					36,00		2´299´238,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,00		2´299´238,69
	Rampe laterali							
	(par.ug.=15,00*3,00*0,50)	22,50				22,50		
	(par.ug.=15,00*3,00*0,90)	40,50				40,50		
	SOMMANO m3					99,00	26,64	2´637,36
1031 / 4486 C01028.b 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Sottovia P4.1 Pavimentazione Tombino							
	(par.ug.=20,00*3,00)	60,00				60,00		
	Rampe laterali							
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	SOMMANO mq					150,00	12,45	1´867,50
1032 / 4487 C01028.c 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore Sottovia P4.1 Ulteriori 2 cm di spessore Pavimentazione Tombino							
	(par.ug.=20,00*3,00*2)	120,00				120,00		
	Rampe laterali							
	(par.ug.=15,00*3,00*2)	90,00				90,00		
	(par.ug.=15,00*3,00*2)	90,00				90,00		
	SOMMANO mq					300,00	1,99	597,00
1033 / 4488 C01029.a 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Sottovia P4.1 Pavimentazione Tombino							
	(par.ug.=20,00*3,00)	60,00				60,00		
	Rampe laterali							
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	SOMMANO mq					150,00	8,35	1´252,50
1034 / 4489 C01029.b 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore Sottovia P4.1 Ulteriore cm di spessore Pavimentazione Tombino							
	(par.ug.=20,00*3,00)	60,00				60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		2´305´593,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		2´305´593,05
	Rampe laterali							
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	(par.ug.=15,00*3,00)	45,00				45,00		
	SOMMANO mq					150,00	2,19	328,50
1035 / 4490 NP 04.10.0030.001 23/11/2017	IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA. All'interno, resistente alla controspinta fino a 1 atm, su supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg 3,5 al metro quadrato di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto.							
	Sottovia P4.1							
	Pareti della vasca							
	(par.ug.=2*(14,20+3,00)*2,20)	75,68				75,68		
	Fondo vasca							
	(par.ug.=14,20*3,00)	42,60				42,60		
	SOMMANO mq					118,28	29,20	3´453,78
1036 / 4491 C01010.b 23/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti							
	Sottovia P4.1							
	Viabiltà principale al di sopra del tombino							
	(par.ug.=8,00*((11,75+19,00)/2)*1,05)	129,15				129,15		
	a detrarre strati pacchetto stradale							
	(par.ug.=-8,00*11,75*0,30)	-28,20				-28,20		
	Sommano positivi mc					129,15		
	Sommano negativi mc					-28,20		
	SOMMANO mc					100,95	20,27	2´046,26
1037 / 4492 C01028.b 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	Sottovia P4.1							
	Viabiltà principale al di sopra del tombino							
	(par.ug.=8,00*11,75)	94,00				94,00		
	SOMMANO mq					94,00	12,45	1´170,30
1038 / 4493 C01028.c 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore							
	Sottovia P4.1							
	Viabiltà principale al di sopra del tombino							
	(par.ug.=8,00*11,75*2)	188,00				188,00		
	SOMMANO mq					188,00	1,99	374,12
	A R I P O R T A R E							2´312´966,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´312´966,01
1039 / 4494 C01029.a 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Sottovia P4.1 Viabiltà principale al di sopra del tombino (par.ug.=8,00*11,75)	94,00				94,00		
	SOMMANO mq					94,00	8,35	784,90
1040 / 4495 C01029.b 23/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore Sottovia P4.1 Viabiltà principale al di sopra del tombino (par.ug.=8,00*11,75)	94,00				94,00		
	SOMMANO mq					94,00	2,19	205,86
1041 / 4496 A17006.e 23/11/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Sottovia P4.1 Parapetti sicurezza (par.ug.=2*8,00*2,00*45)	1440,00				1´440,00		
	SOMMANO kg					1´440,00	5,40	7´776,00
1042 / 4497 A17054 23/11/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Sottovia P4.1 Parapetti sicurezza (par.ug.=2*8,00*2,00*45)	1440,00				1´440,00		
	SOMMANO kg					1´440,00	0,37	532,80
1043 / 4498 NP IDR 4 28/11/2017	IMPIANTO IDRAULICO - TRATTO 4 Sottovia P4.1 (par.ug.=100/100)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	49´084,92	49´084,92
1044 / 4499 NP748 21/02/2018	Realizzazione impianto illuminazione pubblica sottopasso e rampe accesso (tratto 4 - tav. 4.3) illuminazione rampe e sottopasso					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8´605,72	8´605,72
1045 / 4500 C04012.b 11/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a							
	A R I P O R T A R E							2´379´956,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´379´956,21
	sez. 21 - tip. I		47,00	3,500		164,50		
	SOMMANO mq					164,50	2,18	358,61
1046 / 4501 C01002.a** 11/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I	0,50	47,00			23,50		
	SOMMANO mc					23,50	4,74	111,39
1047 / 4502 C01018.a 11/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tipo I	0,05	47,00			2,35		
	SOMMANO mc					2,35	6,58	15,46
1048 / 4503 NP710 11/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tipo I		47,00	2,500	0,250	29,38		
	SOMMANO m3					29,38	26,64	782,68
1049 / 4504 NP C01017.b* 11/03/2019	Stabilizzato sottobase maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tipo I		47,00	2,500	0,100	11,75		
	SOMMANO mc					11,75	22,44	263,67
1050 / 4505 D02040.g* 11/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I	2,00	47,00			94,00		
	SOMMANO m					94,00	8,48	797,12
1051 / 4506 C02003 11/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I		47,00	0,600	0,300	8,46		
	SOMMANO mc					8,46	32,14	271,90
1052 / 4507 C01023.b 11/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18							
	A R I P O R T A R E							2´382´557,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´382´557,04
	kN/m maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I *(larg.=2,50+0,25+0,25)		47,00	3,000		141,00		
	SOMMANO mq					141,00	2,68	377,88
1053 / 4508 C01028.b 11/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I		47,00	2,500		117,50		
	SOMMANO mq					117,50	12,45	1´462,88
1054 / 4509 C04008 11/03/2019	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I Banchina laterale *(larg.=0,50+0,50)		47,00	1,000		47,00		
	SOMMANO mq					47,00	0,39	18,33
1055 / 4510 C01010.a 11/03/2019	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I Banchina laterale *(larg.=0,50+0,50)		47,00	1,000	0,250	11,75		
	SOMMANO mc					11,75	6,74	79,20
1056 / 4511 NP 18.04.0240 11/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I	2,00	47,00			94,00		
	SOMMANO m					94,00	0,37	34,78
1057 / 4512 C01163.a 11/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm maggiore sviluppo tratto da sez. 17 a sez. 21 - tip. I	3,00	47,00			141,00 0,07		
	SOMMANO m					141,07	0,60	84,64
1058 / 4513 C01009.a 11/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	A R I P O R T A R E							2´384´614,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´384´614,75
	Vedi voce n° 4501 [mc 23.50]	10,00				235,00		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 4500 [mq 164.50]	10,00			0,200	329,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 4510 [mc 11.75]	10,00				-117,50		
	Sommano positivi mc/km					564,00		
	Sommano negativi mc/km					-117,50		
	SOMMANO mc/km					446,50	0,66	294,69
1059 / 4514 C01009.b 11/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 11 a sez. 21 - tip. I							
	Vedi voce n° 4501 [mc 23.50]	10,00				235,00		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 4500 [mq 164.50]	10,00			0,200	329,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 4510 [mc 11.75]	10,00				-117,50		
	Sommano positivi mc/km					564,00		
	Sommano negativi mc/km					-117,50		
	SOMMANO mc/km					446,50	0,53	236,65
1060 / 4576 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti							
	rinterri + rilevati *(par.ug.=0+32,47)	32,47				32,47		
	SOMMANO m³					32,47	10,49	340,61
1061 / 4577 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito					32,47		
	SOMMANO mc					32,47	6,58	213,65
1062 / 4578 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					3´435,50		
	SOMMANO m2					3´435,50	-2,65	-9´104,07
	Parziale Tratto 4 (SpCat 4) euro ---------- ----------							794´578,13
	A R I P O R T A R E							2´376´596,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´376´596,28
	Tratto 5 (SpCat 5)							
1063 / 661 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 0 - sez 1.2		197,00			197,00		
	SOMMANO m					197,00	2,79	549,63
1064 / 662 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 0 - sez 1.2		197,00	5,500		1´083,50		
	SOMMANO mq					1´083,50	0,77	834,30
1065 / 663 C01002.a* 25/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 0 sez. 0.1 sez. 0.2/1 se. 1.1/1.2	0,18 0,40 0,35 0,40	45,50 41,20 80,30 23,00			8,19 16,48 28,11 9,20		
	SOMMANO mc					61,98	9,49	588,19
1066 / 664 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 0 sez. 0.1 sez. 0.2 sez.1 sez.1.1/1.2	1,40 1,40 2,44 1,87 1,36	45,50 41,20 39,00 41,30 23,00			63,70 57,68 95,16 77,23 31,28		
	SOMMANO mc					325,05	6,74	2´190,84
1067 / 665 A03017.a 25/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sottofondazione muro nuovo fosso sez. 1.2		2,20	1,200	0,100	0,26		
	SOMMANO mc					0,26	82,37	21,42
1068 / 666 A03018.a 25/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) fondazione muro nuovo fosso sez. 1.2		2,00	1,000	0,400	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	146,30	117,04
1069 / 667 A03020.c 25/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard							
	A R I P O R T A R E							2´380´897,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´380´897,70
	casseformi fondazione muro nuovo fosso sez. 1.2 *(lung.=2+1)	2,00	3,00		0,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	22,12	53,09
1070 / 668 A03019.a 25/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) elevazione muro nuovo fosso sez. 1.2		2,00	0,250	0,500	0,25		
	SOMMANO mc					0,25	153,17	38,29
1071 / 669 A03021.c 25/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard cassaformi elevazione muro nuovo fosso sez. 1.2 *(lung.=2+0,25)	2,00	2,25		0,500	2,25		
	SOMMANO mq					2,25	21,10	47,48
1072 / 670 A03029.d 25/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri muro nuovo fosso sez. 1.2 (30kg/ mc)	1,05			30,000	31,50		
	SOMMANO kg					31,50	1,25	39,38
1073 / 671 C01023.b 25/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 0 - sez 1.2		197,00	4,500		886,50		
	SOMMANO mq					886,50	2,68	2´375,82
1074 / 672 C01017.a* 25/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 0 - sez 1.2	0,80	197,00			157,60		
	SOMMANO mc					157,60	19,07	3´005,43
1075 / 673 NP C01017.b** 25/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 0 - sez 1.2		197,00	3,500	0,100	68,95		
	SOMMANO mc					68,95	25,58	1´763,74
1076 / 674 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 0 - sez 1.2		197,00	2,500		492,50		
	A R I P O R T A R E					492,50		2´388´220,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					492,50		2´388´220,93
	SOMMANO mq					492,50	12,45	6´131,63
1077 / 675 C01180.a 25/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	fresatura cunetta strada sez 0 - sez 1.2		197,00	1,000		197,00		
	SOMMANO mq					197,00	1,14	224,58
1078 / 676 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	binder cunetta strada sez 0 - sez .1.2		197,00	0,500		98,50		
	SOMMANO mq					98,50	12,45	1´226,33
1079 / 677 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	tappeto usura strada sez 0 - sez 1.2		197,00	1,000		197,00		
	SOMMANO mq					197,00	8,35	1´644,95
1080 / 678 NP1 C01176.b 25/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	cordolo spartitraffico sez 0 - sez 1.2		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	39,53	5´929,50
1081 / 679 NP2 C02104.b 25/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	una caditoia ogni 30m sez 0 - sez 1.2					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	209,25	1´464,75
1082 / 680 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predispozione polifere sez 0 - sez 1.2	2,00	197,00			394,00		
	SOMMANO m					394,00	6,05	2´383,70
1083 / 681 C02073.a* 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
	predispozione pozzetti ispezione sez 0 - sez 1.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,19	348,76
1084 / 682 C02085.d 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	A R I P O R T A R E							2´407´575,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´407´575,13
	per pozzetti predisposizione sez 0 - sez 1.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	106,12	424,48
1085 / 683 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina lato pista ciclopedonale sez 0 - sez 1.2		190,00	0,500	0,250	23,75		
	SOMMANO mc					23,75	6,74	160,08
1086 / 684 C04008 25/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 0 - sez 1.2		190,00	2,000		380,00		
	SOMMANO mq					380,00	0,39	148,20
1087 / 685 A17012.b* 25/09/2017	Parapetto in acciaio parapetto muro nuovo fosso sez 1.2		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	186,00	372,00
1088 / 686 NP17 C02073.d 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubo calcestruzzo Ø 600 sez 1.2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,00	279,00
1089 / 687 C02085.g 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto raccordo tubo sez 1.2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,24	183,24
1090 / 688 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 1.3 - sez 2.1		73,00			73,00		
	SOMMANO m					73,00	2,79	203,67
1091 / 689 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 1.3 - sez 2.1		73,00	4,200		306,60		
	SOMMANO mq					306,60	0,77	236,08
	A R I P O R T A R E							2´409´581,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´409´581,88
1092 / 690 C01002.a* 25/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez. 1.3	0,15	12,00			1,80		
	sez 2	0,15	34,00			5,10		
	sez. 2.1	0,22	27,00			5,94		
	SOMMANO mc					12,84	9,49	121,85
1093 / 691 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 1.3	0,80	12,00			9,60		
	sez. 2	0,70	34,00			23,80		
	sez. 2.1	0,98	27,00			26,46		
	SOMMANO mc					59,86	6,74	403,46
1094 / 692 C02044.e* 25/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	tombamento fosso sez 1.3 - 2.1		66,00			66,00		
	SOMMANO m					66,00	46,31	3´056,46
1095 / 693 C01023.b 25/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 1.3 - sez 2.1		75,00	4,500		337,50		
	SOMMANO mq					337,50	2,68	904,50
1096 / 694 C01017.a* 25/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 1.3 - sez 2.1	0,70	73,00			51,10		
	SOMMANO mc					51,10	19,07	974,48
1097 / 695 NP C01017.b** 25/09/2017	Stabilizzato sottobase							
	sez 1.3 - sez 2.1		73,00	3,500	0,100	25,55		
	SOMMANO mc					25,55	25,58	653,57
1098 / 696 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 1.3 - sez 2.1		73,00	2,500		182,50		
	SOMMANO mq					182,50	12,45	2´272,13
	A R I P O R T A R E							2´417´968,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´417´968,33
1099 / 697 C01180.a 25/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 1.3 - sez 2.1		73,00	1,000		73,00		
	SOMMANO mq					73,00	1,14	83,22
1100 / 698 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 1.3 - sez 2.1		73,00	0,500		36,50		
	SOMMANO mq					36,50	12,45	454,43
1101 / 699 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 1.3 - sez 2.1		73,00	1,000		73,00		
	SOMMANO mq					73,00	8,35	609,55
1102 / 700 NP1 C01176.b 25/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 1.3 - sez 2.1		66,00			66,00		
	SOMMANO m					66,00	39,53	2´608,98
1103 / 701 NP2 C02104.b 25/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una cadotoia ogni 30m sez 1.3 - sez 2.1					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
1104 / 702 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 1.3 - sez 2.1	2,00	73,00			146,00		
	SOMMANO m					146,00	6,05	883,30
1105 / 703 C02073.a* 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto di ispezione sez 1.3 - sez 2.1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
1106 / 704 C02085.d 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	A R I P O R T A R E							2´423´409,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´423´409,94
	chiusino per pozzetto sez 1.3 - sez 2.1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
1107 / 705 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclabile sez 1.3 - sez 2.1		66,00	0,500	0,250	8,25		
	SOMMANO mc					8,25	6,74	55,61
1108 / 706 C04008 25/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 1.3 - sez 2.1		66,00	1,000		66,00		
	SOMMANO mq					66,00	0,39	25,74
1109 / 707 NP17 C02073.d 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubi calcestruzzo sez 1.3 - sez 2.1					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	279,00	837,00
1110 / 708 C02085.g 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino pozzetto raccordo tubi cls sez 1.3 - sez 2.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,24	549,72
1111 / 709 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 3 - sez 3.2		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	2,79	265,05
1112 / 710 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 3 - sez 3.2		95,00	5,500		522,50		
	SOMMANO mq					522,50	0,77	402,33
1113 / 711 C01002.a* 25/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez.3 sez.3.1/3.2	0,35 0,40	55,60 39,40			19,46 15,76		
	A R I P O R T A R E					35,22		2´425´757,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,22		2´425´757,63
	SOMMANO mc					35,22	9,49	334,24
1114 / 712 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 3	2,00	55,60			111,20		
	sez. 3.1/3.2	1,75	39,40			68,95		
	SOMMANO mc					180,15	6,74	1´214,21
1115 / 713 A03017.a 25/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	sottofondazione muri nuovo fosso sez 3 - sez 3.2	2,00	2,20	1,200	0,100	0,53		
	SOMMANO mc					0,53	82,37	43,66
1116 / 714 A03018.a 25/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	fondazione muri nuovo fosso sez 3 - sez 3.2	2,00	2,00	1,000	0,400	1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
1117 / 715 A03020.c 25/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard							
	casseformi fondazione muri nuovo fosso sez 3 - sez 3.2 *(par.ug.=2,00*2)* (lung.=2+1)	4,00	3,00		0,400	4,80		
	SOMMANO mq					4,80	22,12	106,18
1118 / 716 A03019.a 25/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	elevazioni muri nuovo fosso sez 3 - sez 3.2	2,00	2,00	0,250	1,100	1,10		
	SOMMANO mc					1,10	153,17	168,49
1119 / 717 A03021.c 25/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	casserfomi elevazioni muri nuovo fosso sez 3 - sez 3.2 *(par.ug.=2,00*2)* (lung.=2+0,25)	4,00	2,25		1,100	9,90		
	SOMMANO mq					9,90	21,10	208,89
	A R I P O R T A R E							2´428´067,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´428´067,38
1120 / 718 A03029.d 25/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri muri nuovo fosso (30Kg/mc) sez 3 - sez 3.2 *(par.ug.=(1,35+1,35))	2,70			30,000	81,00		
	SOMMANO kg					81,00	1,25	101,25
1121 / 719 C01023.b 25/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 3 - sez 3.2		95,00	4,500		427,50		
	SOMMANO mq					427,50	2,68	1´145,70
1122 / 720 C01017.a* 25/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 3 - sez 3.2	0,80	95,00			76,00		
	SOMMANO mc					76,00	19,07	1´449,32
1123 / 721 NP C01017.b** 25/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 3 - sez 3.2		95,00	3,500	0,100	33,25		
	SOMMANO mc					33,25	25,58	850,54
1124 / 722 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 3 - sez 3.2		95,00	2,500		237,50		
	SOMMANO mq					237,50	12,45	2´956,88
1125 / 723 C01180.a 25/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 3 - sez 3.2		95,00	1,000		95,00		
	SOMMANO mq					95,00	1,14	108,30
1126 / 724 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 3 - sez 3.2		95,00	0,500		47,50		
	SOMMANO mq					47,50	12,45	591,38
1127 / 725 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 3 - sez							
	A R I P O R T A R E							2´435´270,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´435´270,75
	3.2		95,00	1,000		95,00		
	SOMMANO mq					95,00	8,35	793,25
1128 / 726 NP1 C01176.b 25/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 3 - sez 3.2		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	39,53	3´755,35
1129 / 727 NP2 C02104.b 25/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 3 - sez 3.2					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
1130 / 728 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 3 - sez 3.2	2,00	95,00			190,00		
	SOMMANO m					190,00	6,05	1´149,50
1131 / 729 C02073.a* 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 3 - sez 3.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
1132 / 730 C02085.d 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto di ispezione sez 3 - sez 3.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
1133 / 731 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 3 - sez 3.2		95,00	0,500	0,250	11,88		
	SOMMANO mc					11,88	6,74	80,07
1134 / 732 C04008 25/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 3 - sez 3.2		95,00	2,000		190,00		
	SOMMANO mq					190,00	0,39	74,10
	A R I P O R T A R E							2´442´346,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´442´346,64
1135 / 733 A17012.b* 25/09/2017	Parapetto in acciaio sez 3 - sez 3.2	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	186,00	744,00
1136 / 734 NP17 C02073.d 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubi in cls sez 3 - sez 3.2					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	279,00	558,00
1137 / 735 C02085.g 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto raccordo tubi cls sez 3 - sez 3.2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,24	366,48
1138 / 736 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 3.3 - sez 4		23,00			23,00		
	SOMMANO m					23,00	2,79	64,17
1139 / 737 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 3.3 - sez 4		23,00	4,200		96,60		
	SOMMANO mq					96,60	0,77	74,38
1140 / 738 C01002.a* 25/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 3.3 - sez 4	0,15	23,00			3,45		
	SOMMANO mc					3,45	9,49	32,74
1141 / 739 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 3.3 - sez 4 *(par.ug.=(1,55+0,8)/2)	1,18	23,00			27,14		
	SOMMANO mc					27,14	6,74	182,92
1142 / 740 C02044.e* 25/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm tombamento fosso sez 3.3 - sez 4		23,00			23,00		
	A R I P O R T A R E					23,00		2´444´369,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,00		2´444´369,33
	SOMMANO m					23,00	46,31	1´065,13
1143 / 741 C01023.b 25/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 3.3 - sez 4		23,00	4,500		103,50		
	SOMMANO mq					103,50	2,68	277,38
1144 / 742 C01017.a* 25/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 3.3 - sez 4 *(par.ug.=(0,77+0,7)/2)	0,74	23,00			17,02		
	SOMMANO mc					17,02	19,07	324,57
1145 / 743 NP C01017.b** 25/09/2017	Stabilizzato sottobase							
	sez 3.3 - sez 4		23,00	3,500	0,100	8,05		
	SOMMANO mc					8,05	25,58	205,92
1146 / 744 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 3.3 - sez 4		23,00	2,500		57,50		
	SOMMANO mq					57,50	12,45	715,88
1147 / 745 C01180.a 25/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	fresautra cunetta strada sez 3.3 - sez 4		23,00	1,000		23,00		
	SOMMANO mq					23,00	1,14	26,22
1148 / 746 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	binder cunetta strada sez 3.3 - sez 4		23,00	0,500		11,50		
	SOMMANO mq					11,50	12,45	143,18
1149 / 747 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	tappeto usura cunetta strada sez 3.3 - sez4		23,00	1,000		23,00		
	SOMMANO mq					23,00	8,35	192,05
	A R I P O R T A R E							2´447´319,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´447´319,66
1150 / 748 NP1 C01176.b 25/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	cordolo spartitraffico sez 3.3 - sez4		23,00			23,00		
	SOMMANO m					23,00	39,53	909,19
1151 / 749 NP2 C02104.b 25/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	una caditoia ogni 30m sez 3.3 - sez 4					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1152 / 750 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez 3.3 - sez 4	2,00	23,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	6,05	278,30
1153 / 751 C02073.a* 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
	predisposizione pozzetto ispezione sez 3.3 - sez 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1154 / 752 C02085.d 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	chiusino per pozzetto ispezione sez 3.3 - sez 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1155 / 753 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez							
	3.3 - sez 4		23,00	0,500	0,250	2,88		
	SOMMANO mc					2,88	6,74	19,41
1156 / 754 C04008 25/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina							
			23,00	1,000		23,00		
	SOMMANO mq					23,00	0,39	8,97
1157 / 755 NP17 C02073.d 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm							
	A R I P O R T A R E							2´448´938,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´448´938,09
	sez 3.3 - sez 4					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,00	279,00
1158 / 756 C02085.g 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto raccordo tubi cls sez 3.3 - sez 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,24	183,24
1159 / 757 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	22,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00	2,79	122,76
1160 / 758 C01002.a* 25/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) scavo per posa polifere sez 3.3 - sez 4		22,00	0,500	0,500	5,50		
	SOMMANO mc					5,50	9,49	52,20
1161 / 759 C02004 25/09/2017	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi rinterro scavo per polifere sez 4 - sez 4.1		22,00	0,500	0,500	5,50		
	SOMMANO mc					5,50	1,78	9,79
1162 / 760 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 4 - sez 4.1	2,00	22,00			44,00		
	SOMMANO m					44,00	6,05	266,20
1163 / 761 C01180.a 25/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura asfalto per passaggio pista ciclopedonale sez 4 - sez 4.1		22,00	3,500		77,00		
	SOMMANO mq					77,00	1,14	87,78
1164 / 762 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura pista ciclopedonale sez 4 - sez 4.1		22,00	3,500		77,00		
	SOMMANO mq					77,00	8,35	642,95
	A R I P O R T A R E							2´450´582,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´450´582,01
1165 / 763 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 4.1 - sez 4.3		82,00			82,00		
	SOMMANO m					82,00	2,79	228,78
1166 / 764 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 4.1 - sez 4.3		82,00	5,500		451,00		
	SOMMANO mq					451,00	0,77	347,27
1167 / 765 C01002.a* 25/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 4.1 sez. 4.2/4.3	0,25 0,30	35,40 46,60			8,85 13,98		
	SOMMANO mc					22,83	9,49	216,66
1168 / 766 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez. 4.1 sez. 4.2/4.3 *(par.ug.=(1,07+1,56)/2)	1,28 1,32	35,40 46,60			45,31 61,51		
	SOMMANO mc					106,82	6,74	719,97
1169 / 767 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sottofondazione muri nuovo fosso sez 4.1 - sez 4.3	2,00	2,20	1,200	0,100	0,53		
	SOMMANO mc					0,53	82,37	43,66
1170 / 768 A03018.a 25/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni muri nuovo fosso sez 4.1 - sez 4.3	2,00	2,00	1,000	0,400	1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
1171 / 769 A03020.c 25/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi muri nuovo fosso sez. 4.1 - sez 4.3 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=2+1)	4,00	3,00		0,400	4,80		
	SOMMANO mq					4,80	22,12	106,18
	A R I P O R T A R E							2´452´478,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´452´478,61
1172 / 770 A03019.a 25/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni muri nuovo fosso sez 4.1 - sez 4.3	2,00	2,00	0,250	0,900	0,90		
	SOMMANO mc					0,90	153,17	137,85
1173 / 771 A03021.c 25/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muri nuovo fosso sez 4.1 - sez 4.3 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=2+0,25)	4,00	2,25	0,900		8,10		
	SOMMANO mq					8,10	21,10	170,91
1174 / 772 A03029.d 26/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muri nuovo fosso (30kg/mc) sez 4.1 - sez 4.3	4,17			30,000	125,10		
	SOMMANO kg					125,10	1,25	156,38
1175 / 773 C01023.b 25/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 4.1 - sez 4.3		82,00	4,500		369,00		
	SOMMANO mq					369,00	2,68	988,92
1176 / 774 C01017.a* 25/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 4.1 - sez 4.3	0,80	82,00			65,60		
	SOMMANO mc					65,60	19,07	1´250,99
1177 / 775 NP C01017.b** 25/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 4.1 - sez 4.3		82,00	3,500	0,100	28,70		
	SOMMANO mc					28,70	25,58	734,15
1178 / 776 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 4.1 - sez 4.3		82,00	2,500		205,00		
	SOMMANO mq					205,00	12,45	2´552,25
	A R I P O R T A R E							2´458´470,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´458´470,06
1179 / 777 C01180.a 25/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 4.1 - sez 4.3		82,00	1,000		82,00		
	SOMMANO mq					82,00	1,14	93,48
1180 / 778 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 4.1 - sez 4.3		82,00	0,500		41,00		
	SOMMANO mq					41,00	12,45	510,45
1181 / 779 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura strada sez 4.1 - sez 4.3		82,00	1,000		82,00		
	SOMMANO mq					82,00	8,35	684,70
1182 / 780 NP1 C01176.b 25/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 4.1 - sez 4.3		82,00			82,00		
	SOMMANO m					82,00	39,53	3´241,46
1183 / 781 NP2 C02104.b 25/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 4.1 - sez 4.3					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
1184 / 782 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 4.1 - sez 4.3	2,00	82,00			164,00		
	SOMMANO m					164,00	6,05	992,20
1185 / 783 C02073.a* 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 4.1 - sez 4.3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
1186 / 784 C02085.d 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 4.1 - sez 4.3					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		2´464´794,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2´464´794,48
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
1187 / 785 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a latao pista ciclopedonale sez 4.1 - sez 4.3		82,00	0,500	0,250	10,25		
	SOMMANO mc					10,25	6,74	69,09
1188 / 786 C04008 25/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 4.1 - sez 4.3		82,00	2,000		164,00		
	SOMMANO mq					164,00	0,39	63,96
1189 / 787 A17012.b* 25/09/2017	Parapetto in acciaio parapetto muri nuovo fosso sez 4.1 - sez. 4.3	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	186,00	744,00
1190 / 788 NP17 C02073.d 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubi in cls sez 4.1 - sez 4.3					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	279,00	558,00
1191 / 789 C02085.g 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa sez 4.1 - sez 4.3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,24	366,48
1192 / 790 NP706 25/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 5 - sez 5.1		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	2,79	125,55
1193 / 791 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 5 - sez 5.1		45,00		4,000	180,00		
	SOMMANO mq					180,00	0,77	138,60
1194 / 792	Scavo a sezione obbligata, fino alla							
	A R I P O R T A R E							2´467´072,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´467´072,40
C01002.a* 25/09/2017	profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez. 4.3/5 *(par.ug.=(0+4+0,8)/2)	2,40	36,00			86,40		
	sez. 5.1	0,45	9,00			4,05		
	SOMMANO mc					90,45	9,49	858,37
1195 / 793 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 4.3/5 *(par.ug.=(0,5+0,28)/2)	0,39	36,00			14,04		
	sez. 5.1	0,40	9,00			3,60		
	SOMMANO mc					17,64	6,74	118,89
1196 / 794 C02044.e* 25/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	tombamento fosso sez 5 - sez 5.1		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	46,31	2´083,95
1197 / 795 C01023.b 25/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tesuto non tessuto sez 5 - sez 5.1		45,00	4,500		202,50		
	SOMMANO mq					202,50	2,68	542,70
1198 / 796 C01017.a* 25/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto sez. 4.3/5 *(par.ug.=(0,7+ 0,56)/2)	0,63	36,00			22,68		
	cassonetto sez. 5.1	0,80	9,00			7,20		
	SOMMANO mc					29,88	19,07	569,81
1199 / 797 NP C01017.b** 25/09/2017	Stabilizzato sottobase							
	sez 5 - sez 5.1		45,00	3,500	0,100	15,75		
	SOMMANO mc					15,75	25,58	402,89
1200 / 798 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 5 - sez 5.1		45,00	2,500		112,50		
	SOMMANO mq					112,50	12,45	1´400,63
1201 / 799 C01180.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm,							
	A R I P O R T A R E							2´473´049,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´473´049,64
25/09/2017	valutato al mq per ogni cm di spessore fresanutta cunetta strada sez 5- sez 5.1		45,00	1,000		45,00		
	SOMMANO mq					45,00	1,14	51,30
1202 / 800 C01028.b 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 5 - sez 5.1		45,00	0,500		22,50		
	SOMMANO mq					22,50	12,45	280,13
1203 / 801 C01029.a 25/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 5 - sez 5.1		45,00	1,000		45,00		
	SOMMANO mq					45,00	8,35	375,75
1204 / 802 NP1 C01176.b 25/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. sez. 5- sez 5.1		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	39,53	1´778,85
1205 / 803 NP2 C02104.b 25/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 5 - sez 5.1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
1206 / 804 D02040.g** 25/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 5 - sez 5.1	2,00	45,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	6,05	544,50
1207 / 805 C02073.a* 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto ispezione sez 5 - sez 5.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1208 / 806 C02085.d 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 5- sez 5.1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
	A R I P O R T A R E							2´476´691,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´476´691,98
1209 / 807 C01010.a 25/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 5- sez 5.1		35,00	0,500	0,250	4,38		
	SOMMANO mc					4,38	6,74	29,52
1210 / 808 C04008 25/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 5 - sez 5.1		35,00	2,000		70,00		
	SOMMANO mq					70,00	0,39	27,30
1211 / 809 NP17 C02073.d 25/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubi cls sez 5 - sez 5.1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	279,00	558,00
1212 / 810 C02085.g 25/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto racconrdo tubi cls sez 5- sez 5.1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,24	366,48
1213 / 811 C01016.a* 25/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 5.2 - sez 8.2		148,00	4,500		666,00		
	SOMMANO mq					666,00	0,77	512,82
1214 / 812 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra							
	rimozione cordonata in cls sez.5.2	2,00	2,50			5,00		
	rimozione cordonata in cls sez.7		3,00			3,00		
	rimozione cordonata in cls sez.7.1		4,00			4,00		
	SOMMANO ml					12,00	4,65	55,80
1215 / 813 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez. 7	0,60	10,00			6,00		
	sez. 7.1	0,70	16,50			11,55		
	SOMMANO mc					17,55	9,49	166,55
	A R I P O R T A R E							2´478´408,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´478´408,45
1216 / 814 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez.5.2	0,60	23,00			13,80		
	sez.6	0,60	23,00			13,80		
	sez.7	0,20	10,00			2,00		
	sez.7.1	0,20	16,50			3,30		
	sez.8/8.2	0,60	60,00			36,00		
	SOMMANO mc					68,90	6,74	464,39
1217 / 815 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 5.2 - sez 8.2		148,00	3,500		518,00		
	SOMMANO mq					518,00	2,68	1´388,24
1218 / 816 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 5.2 - sez 8.2	0,63	148,00			93,24		
	SOMMANO mc					93,24	19,07	1´778,09
1219 / 817 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 5.2 - sez 8.2		148,00	2,500	0,100	37,00		
	SOMMANO mc					37,00	25,58	946,46
1220 / 818 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 5.2 - sez 8.2		148,00	2,500		370,00		
	SOMMANO mq					370,00	12,45	4´606,50
1221 / 819 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez 5.2 - sez 8.2	2,00	148,00			296,00		
	SOMMANO m					296,00	6,05	1´790,80
1222 / 820 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
	predisposizione pozzetti ispezione sez 5.2 - sez 8.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,19	348,76
	A R I P O R T A R E							2´489´731,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´489´731,69
1223 / 821 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetti ispezione sez 5.1 - sez 8.2					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	106,12	424,48
1224 / 822 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchine a lato pista ciclopedonale sez 5.2 - sez 8.2	2,00	148,00	0,500	0,250	37,00		
	SOMMANO mc					37,00	6,74	249,38
1225 / 823 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 5.2 - sez 8.2	2,00	148,00	1,000		296,00		
	SOMMANO mq					296,00	0,39	115,44
1226 / 824 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per posa polifere attraversamento sez 5.2	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	2,79	33,48
1227 / 825 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere attraversamento sez 5.2		6,00	0,500	0,500	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	9,49	14,24
1228 / 826 C02004 26/09/2017	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi per posa polifere attraversamento sez 5.2		6,00	0,500	0,500	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	1,78	2,67
1229 / 827 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore per posa polifere attraversamento sez 5.2		6,00	1,000		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	1,14	6,84
	A R I P O R T A R E							2´490´578,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´490´578,22
1230 / 828 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder strada attraversamento sez 5.2		6,00	0,500		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	12,45	37,35
1231 / 829 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura attraversamento sez 5.2		6,00	1,000		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	8,35	50,10
1232 / 830 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 8.2 - sez 8.3		8,40			8,40		
	SOMMANO m					8,40	2,79	23,44
1233 / 831 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata in cls sez 8.2 - sez 8.3		8,40			8,40		
	SOMMANO ml					8,40	4,65	39,06
1234 / 832 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 8.2 - sez 8.3		8,40	4,500		37,80		
	SOMMANO mq					37,80	0,77	29,11
1235 / 833 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 8.2 - sez 8.3	0,82	8,40			6,89		
	SOMMANO mc					6,89	9,49	65,39
1236 / 834 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 8.2 - sez 8.3	0,16	8,40			1,34		
	SOMMANO mc					1,34	6,74	9,03
1237 / 835 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m sez 8.2 - sez 8.3		8,40	4,500		37,80		
	A R I P O R T A R E					37,80		2´490´831,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,80		2´490´831,70
	SOMMANO mq					37,80	2,68	101,30
1238 / 836 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 8.2 - sez 8.3	0,80	8,40			6,72		
	SOMMANO mc					6,72	19,07	128,15
1239 / 837 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase							
	sez 8.2 - sez 8.3		8,40	3,500	0,100	2,94		
	SOMMANO mc					2,94	25,58	75,21
1240 / 838 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 8.2 - sez 8.3		8,40	2,500		21,00		
	SOMMANO mq					21,00	12,45	261,45
1241 / 839 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	fresatura cunetta strada sez 8.2 - sez 8.3		8,40	1,000		8,40		
	SOMMANO mq					8,40	1,14	9,58
1242 / 840 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	binder cunetta strada sez 8.2 - sez 8.3		8,40	0,500		4,20		
	SOMMANO mq					4,20	12,45	52,29
1243 / 841 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	tappeto usura cunetta strada sez 8.3 - sez 8.3		8,40	1,000		8,40		
	SOMMANO mq					8,40	8,35	70,14
1244 / 842 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	cordonata spartitraffico sez 8.2 - sez 8.3		8,40			8,40		
	SOMMANO m					8,40	39,53	332,05
1245 / 843	Caditoia verticale doppia in corten spess.							
	A R I P O R T A R E							2´491´861,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´491´861,87
NP2 C02104.b 26/09/2017	30/10 una caditoia ogni 30m sez 8.2 - sez 8.3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1246 / 844 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm sez8.2 - sez 8.3	2,00	8,40			16,80		
	SOMMANO m					16,80	6,05	101,64
1247 / 845 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 8.2 - sez 8.3		8,40	1,000		8,40		
	SOMMANO mc					8,40	6,74	56,62
1248 / 846 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 8.2 - sez 8.3		8,40	1,000		8,40		
	SOMMANO mq					8,40	0,39	3,28
1249 / 847 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO affiancamento pista ciclopedonale sezione 8.3 - sez 9,1	2,00	59,00			118,00		
	in corrispondenza della rimozione cordonata spartitraffico pista esistente		5,00			5,00		
	SOMMANO m					123,00	2,79	343,17
1250 / 848 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata in cls sez 8.3 - sez 9.1		110,00			110,00		
	cordolo spartitraffico lato ciclabile esistente sez 9.1		5,00			5,00		
	SOMMANO ml					115,00	4,65	534,75
1251 / 849 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez. 8.3 - sez 9.1		59,00	4,500		265,50		
	SOMMANO mq					265,50	0,77	204,44
1252 / 850 C01002.a*	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla,							
	A R I P O R T A R E							2´493´315,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´493´315,02
26/09/2017	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 8.3/9	0,80	44,00			35,20		
	SOMMANO mc					35,20	9,49	334,05
1253 / 851 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sottofondazione muretto separazione parcheggio sez 8.3 - sez 9.1		59,20	0,750	0,100	4,44		
	SOMMANO mc					4,44	82,37	365,72
1254 / 852 A03018.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni muretto separazione parcheggio sez 8.1 - sez 9.1		59,00	0,550	0,400	12,98		
	SOMMANO mc					12,98	146,30	1´898,97
1255 / 853 A03020.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard cassaformi per fondazioni *(lung.=59+ 0,55)	2,00	59,55		0,400	47,64		
	SOMMANO mq					47,64	22,12	1´053,80
1256 / 854 A03019.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni muretto separazione parcheggio *(H/peso=(0,85+0,65)/2)		59,00	0,250	0,750	11,06		
	SOMMANO mc					11,06	153,17	1´694,06
1257 / 855 A03021.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi per elevazioni *(lung.=59+ 0,25)*(H/peso=(0,85+0,65)/2)	2,00	59,25		0,750	88,88		
	SOMMANO mq					88,88	21,10	1´875,37
1258 / 856 A03029.d 26/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muretto separazione parcheggio (50kg/mc) sez 8.3 - sez 9.1					1´202,00		
	SOMMANO kg					1´202,00	1,25	1´502,50
	A R I P O R T A R E							2´502´039,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´502´039,49
1259 / 857 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tesuto non tessuto sez 8.3 - sez 9.1		59,00	4,500		265,50		
	SOMMANO mq					265,50	2,68	711,54
1260 / 858 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 8.3 - sez 9.1	0,80	59,00			47,20		
	SOMMANO mc					47,20	19,07	900,10
1261 / 859 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase							
	sez 8.3 - sez 9.1		59,00	3,500	0,100	20,65		
	SOMMANO mc					20,65	25,58	528,23
1262 / 860 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 8.3 - sez 9.1		59,00	2,500		147,50		
	SOMMANO mq					147,50	12,45	1´836,38
1263 / 861 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	fresatura cunetta strada sez 8.3 - sez 9.1		59,00	1,000		59,00		
	fresatura cunetta lato parcheggio sez 8.3 - 9.1		59,00	1,000		59,00		
	SOMMANO mq					118,00	1,14	134,52
1264 / 862 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	binder cunetta strada sez 8.3 - sez 9.1		59,00	0,500		29,50		
	binder cunetta lato parcheggio sez 8.3 - sez 9.1		59,00	0,500		29,50		
	binder in corrispondenza di rimozione cordonata spartitraffico pista esistente sez 9.1		5,00	0,500		2,50		
	SOMMANO mq					61,50	12,45	765,68
1265 / 863 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	tappeto usura cunetta strada sez 8.3 - sez 9.1		59,00	1,000		59,00		
	A R I P O R T A R E					59,00		2´506´915,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,00		2´506´915,94
	tappeto usura cunetta lato parcheggio sez 8.3 - sez 9.1		59,00	1,000		59,00		
	tappeto usura in corrispondenza di rimozione cordonata spartitraffico pista esistente sez 9.1		5,00	0,500		2,50		
	SOMMANO mq					120,50	8,35	1´006,18
1266 / 864 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 8.3 - sez 9.1		59,00			59,00		
	SOMMANO m					59,00	39,53	2´332,27
1267 / 865 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 8.3 - sez 9.1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
1268 / 866 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 8.3 - sez 9.1	2,00	59,00			118,00		
	SOMMANO m					118,00	6,05	713,90
1269 / 867 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 8.3 - sez 9.1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,19	174,38
1270 / 868 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 8.3 - sez 9.1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,12	212,24
1271 / 869 NP11* 26/09/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. spostamento cassetta gas sez. 1.2 sez 8.3 - sez 9.1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	465,00	465,00
1272 / 870 NP731 26/09/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE palo II.PP. sez. 7.1					1,00		
	palo II.PP. sez. 9					1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		2´512´238,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2´512´238,41
	SOMMANO cad					2,00	834,21	1´668,42
1273 / 871 C01086.b 26/09/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm segnali preavviso attraversamenti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
1274 / 872 C01100.b 26/09/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm segnali inizio/fine pista					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,15	281,20
1275 / 873 NP (C01096.d) 26/09/2017	Cartello quadrato segnali attraversamento					6,00		
	SOMMANO m					6,00	37,01	222,06
1276 / 874 C01163.a 26/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm linea carreggiata strada		700,00			700,00		
	SOMMANO m					700,00	0,60	420,00
1277 / 875 C01165.a 26/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq strisce pedonali attraversamento 1		6,00	2,500		15,00		
	strisce pedonali attraversamento via de' Giudei		11,00	5,000		55,00		
	SOMMANO mq					70,00	4,94	345,80
1278 / 876 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 10 - sez 11.2		103,00			103,00		
	SOMMANO m					103,00	2,79	287,37
1279 / 877 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata in cls sez 11.1 - sez 11.2		35,50			35,50		
	SOMMANO ml					35,50	4,65	165,08
1280 / 878	Preparazione del piano di posa dei							
	A R I P O R T A R E							2´515´692,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´515´692,79
C01016.a* 26/09/2017	rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	sez 10 - sez 11.2		103,00		5,000	515,00		
	SOMMANO mq					515,00	0,77	396,55
1281 / 879 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez.10	0,65	10,00			6,50		
	sez.11/11.1	0,70	55,30			38,71		
	sez.11.1/11.2	1,05	37,70			39,59		
	SOMMANO mc					84,80	9,49	804,75
1282 / 880 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 11.1/11.2	0,20	37,70			7,54		
	SOMMANO mc					7,54	6,74	50,82
1283 / 881 C02044.c* 26/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 400 mm							
	tombamento fosso sez. 10		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	31,72	317,20
1284 / 882 C02044.e* 26/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	tubo sez. 11-11.2		93,00			93,00		
	SOMMANO m					93,00	46,31	4´306,83
1285 / 883 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 10 - sez 11.2		103,00	4,500		463,50		
	SOMMANO mq					463,50	2,68	1´242,18
1286 / 884 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez.10	0,73	10,00			7,30		
	cassonetto pista ciclopedonale sez.11/ 11.2	0,70	93,00			65,10		
	SOMMANO mc					72,40	19,07	1´380,67
	A R I P O R T A R E							2´524´191,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´524´191,79
1287 / 885 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 10 - sez 11.2		103,00	3,500	0,100	36,05		
	SOMMANO mc					36,05	25,58	922,16
1288 / 886 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale 10 - sez 11.2		103,00	2,500		257,50		
	SOMMANO mq					257,50	12,45	3´205,88
1289 / 887 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 10 - sez 11.2 *(lung.=103,00+5)		108,00	1,000		108,00		
	SOMMANO mq					108,00	1,14	123,12
1290 / 888 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 10 - sez 11.2 * (lung.=103,00+5)		108,00	0,500		54,00		
	SOMMANO mq					54,00	12,45	672,30
1291 / 889 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 10 - sez 11.2 *(lung.=103,00+5)		108,00	1,000		108,00		
	SOMMANO mq					108,00	8,35	901,80
1292 / 890 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 10 - sez 11.2		98,00			98,00		
	SOMMANO m					98,00	39,53	3´873,94
1293 / 891 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 10 - sez 11.2					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
1294 / 892 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 10 - sez 11.2	2,00	103,00			206,00		
	SOMMANO m					206,00	6,05	1´246,30
	A R I P O R T A R E							2´535´974,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´535´974,29
1295 / 893 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 10 - sez 11.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
1296 / 894 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 10 - sez 11.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
1297 / 895 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO taglio asfalto per posa polifere attraversamento sez 11.2	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,79	27,90
1298 / 896 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere attraversamento sez 11.2		5,00	0,500	0,500	1,25		
	SOMMANO mc					1,25	9,49	11,86
1299 / 897 C02004 26/09/2017	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi per posa polifere attraversamento sez 11.2		5,00	0,500	0,500	1,25		
	SOMMANO mc					1,25	1,78	2,23
1300 / 898 C01066.c 26/09/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm sez. 10 sez. 11.1/11.2		10,00 42,50			10,00 42,50		
	SOMMANO cad					52,50	10,45	548,63
1301 / 899 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 11.1 - sez 11.2 *(lung.=10+42,2)		52,20	2,000		104,40		
	SOMMANO mq					104,40	0,39	40,72
	A R I P O R T A R E							2´537´185,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´537´185,56
1302 / 900 NP17 C02073.d 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm							
	pozzetto raccordo tubi in cls sez 10 - sez 11.2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	279,00	837,00
1303 / 901 C02085.g 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa							
	chiusino per pozzetto raccordo tubi cls sez 10 - sez 11.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,24	549,72
1304 / 902 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	sez 11.2 - sez 11.3		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	2,79	13,95
1305 / 903 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra							
	rimozione cordonata lcs sez. 11.2		5,00			5,00		
	rimozione cordonata lcs sez. 11.3		9,00			9,00		
	SOMMANO ml					14,00	4,65	65,10
1306 / 904 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	sez 11.2 - sez 11. 3		26,30	4,500		118,35		
	SOMMANO mq					118,35	0,77	91,13
1307 / 905 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez. 11.2	0,98	13,00			12,74		
	sez. 11.3	0,33	13,30			4,39		
	SOMMANO mc					17,13	9,49	162,56
1308 / 906 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 11.2	0,20	13,00			2,60		
	SOMMANO mc					2,60	6,74	17,52
1309 / 907 C01023.b	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica =							
	A R I P O R T A R E							2´538´922,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´538´922,54
26/09/2017	300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 11.2 - sez 11.3		26,30	3,500		92,05		
	SOMMANO mq					92,05	2,68	246,69
1310 / 908 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 11.2 - sez 11.3	0,63	26,30			16,57		
	SOMMANO mc					16,57	19,07	315,99
1311 / 909 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase							
	sez 11. 2 - sez 11.3		26,30	2,500	0,100	6,58		
	SOMMANO mc					6,58	25,58	168,32
1312 / 910 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 11.2 - sez 11.3		26,30	2,500		65,75		
	SOMMANO mq					65,75	12,45	818,59
1313 / 911 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez 11.2 - sez 11.3	2,00	26,30			52,60		
	SOMMANO m					52,60	6,05	318,23
1314 / 912 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
	predisposizione pozzetto ispezione sez 11.2 - sez 11.3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1315 / 913 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	chiusino per pozzetto di ispezione sez 11.2 - sez 11.3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1316 / 914 C01066.c 26/09/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm							
	A R I P O R T A R E							2´540´983,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´540´983,67
	cordonata in cls sez 11.2 - sez 11.3		8,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	10,45	83,60
1317 / 915 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 11.4 - sez 12.1		131,00			131,00		
	SOMMANO m					131,00	2,79	365,49
1318 / 916 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata sez. 12		6,00			6,00		
	SOMMANO ml					6,00	4,65	27,90
1319 / 917 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 11.4 - sez 12.1		131,00	4,500		589,50		
	SOMMANO mq					589,50	0,77	453,92
1320 / 918 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 11.4	0,19	46,00			8,74		
	sez. 11.5	0,20	29,00			5,80		
	sez. 12/12.1	0,27	56,00			15,12		
	SOMMANO mc					29,66	6,74	199,91
1321 / 919 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez. 11.4	0,57	46,00			26,22		
	sez. 11.5	0,65	29,00			18,85		
	sez. 12/12.1	0,40	56,00			22,40		
	SOMMANO mc					67,47	9,49	640,29
1322 / 920 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 11.4 - sez 12.1		131,00	4,500		589,50		
	SOMMANO mq					589,50	2,68	1´579,86
1323 / 921 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 11.4 - sez 12.1	0,80	131,00			104,80		
	A R I P O R T A R E					104,80		2´544´334,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					104,80		2´544´334,64
	SOMMANO mc					104,80	19,07	1´998,54
1324 / 922 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 11.4 - sez 12.1		131,00	3,500	0,100	45,85		
	SOMMANO mc					45,85	25,58	1´172,84
1325 / 923 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 11.4 - sez 12.1		131,00	2,500		327,50		
	SOMMANO mq					327,50	12,45	4´077,38
1326 / 924 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 11.4 - sez 12.1		131,00	1,000		131,00		
	SOMMANO mq					131,00	1,14	149,34
1327 / 925 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 11.4 - sez 12.1		131,00	0,500		65,50		
	SOMMANO mq					65,50	12,45	815,48
1328 / 926 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 11.4 - sez 12.1		131,00	1,000		131,00		
	SOMMANO mq					131,00	8,35	1´093,85
1329 / 927 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 11.4 - sez 12.1		131,00			131,00		
	SOMMANO m					131,00	39,53	5´178,43
1330 / 928 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 11.4 - sez 12.1					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	209,25	1´046,25
1331 / 929 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	A R I P O R T A R E							2´559´866,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´559´866,75
	predisposizione polifere sez 11.4 - sez 12.1	2,00	131,00			262,00		
	SOMMANO m					262,00	6,05	1´585,10
1332 / 930 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 11.4 - sez 12.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
1333 / 931 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 11.4 - sez 12.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
1334 / 932 C01066.c 26/09/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm nuova cordonata sez. 12		5,50			5,50		
	SOMMANO cad					5,50	10,45	57,48
1335 / 933 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 11.4 - sez 12.1		131,00	0,500	0,250	16,38		
	SOMMANO mc					16,38	6,74	110,40
1336 / 934 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 11.4 - sez 12.1		121,00	1,000		121,00		
	SOMMANO mq					121,00	0,39	47,19
1337 / 935 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 12.2 - sez 12.4		38,50			38,50		
	SOMMANO m					38,50	2,79	107,42
1338 / 936 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 12.2 - sez 12.4		38,50	4,500		173,25		
	A R I P O R T A R E					173,25		2´562´354,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					173,25		2´562´354,27
	SOMMANO mq					173,25	0,77	133,40
1339 / 937 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez. 12.2	0,55	24,00			13,20		
	sez. 12.3/12.4	0,32	14,50			4,64		
	SOMMANO mc					17,84	9,49	169,30
1340 / 938 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 12.3/12.4	0,44	14,50			6,38		
	SOMMANO mc					6,38	6,74	43,00
1341 / 939 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 12.2 - sez 12.4		38,50	4,500		173,25		
	SOMMANO mq					173,25	2,68	464,31
1342 / 940 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 12.2 - sez 12.4 *(par.ug.=(0,5+0,8)/2)	0,65	38,50			25,03		
	SOMMANO mc					25,03	19,07	477,32
1343 / 941 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase							
	sez 12.2 - sez 12.4 *(larg.=(2+2,5)/2)		38,50	2,250	0,100	8,66		
	SOMMANO mc					8,66	25,58	221,52
1344 / 942 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 12.2 - sez 12.4 *(larg.=(2,5+2)/2)		38,50	2,250		86,63		
	SOMMANO mq					86,63	12,45	1´078,54
1345 / 943 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	fresatura cunetta strada sez 12.2 - sez 12.4		38,50	1,000		38,50		
	SOMMANO mq					38,50	1,14	43,89
	A R I P O R T A R E							2´564´985,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´564´985,55
1346 / 944 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 12.2 - sez 12.4		38,50	0,500		19,25		
	SOMMANO mq					19,25	12,45	239,66
1347 / 945 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 12.2 - sez 12.4		38,50	1,000		38,50		
	SOMMANO mq					38,50	8,35	321,48
1348 / 946 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 12.2 - sez 12.4		27,00			27,00		
	SOMMANO m					27,00	39,53	1´067,31
1349 / 947 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m se 12.2 - sez 12.4					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1350 / 948 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 12.2 - sez 12.4	2,00	38,50			77,00		
	SOMMANO m					77,00	6,05	465,85
1351 / 949 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetto di ispezione sez 12.2 - sez 12.4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1352 / 950 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto di ispezione sez 12.2 - sez 12.4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1353 / 951 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							2´567´482,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´567´482,41
	sottofondazione per pensilina autobus sez 12.2 - sez 12.4		5,20	2,500	0,100	1,30		
	SOMMANO mc					1,30	82,37	107,08
1354 / 952 A03018.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) fondazione a platea per pensilina autobus sez 12.2 - sez 12.4		5,00	2,300	0,250	2,88		
	SOMMANO mc					2,88	146,30	421,34
1355 / 953 A03020.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi per fondazioni pensilina sez 12.2 - sez 12.4 *(lung.=5+2,3)	2,00	7,30		0,250	3,65		
	SOMMANO mq					3,65	22,12	80,74
1356 / 954 A03029.d 26/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri per fondazioni pensilina (30kg/mc) sez 12.2 - sez 12.4	4,80			30,000	144,00		
	SOMMANO kg					144,00	1,25	180,00
1357 / 955 NP704 26/09/2017	RICOLLOCAMENTO PENSILINA AUTOBUS sez 12.2					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	697,50	697,50
1358 / 956 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00			178,00		
	SOMMANO m					178,00	2,79	496,62
1359 / 957 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	4,500		801,00		
	SOMMANO mq					801,00	0,77	616,77
1360 / 958 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez. 12.4/12.5	0,22	115,00			25,30		
	sez. 13	0,16	30,00			4,80		
	sez. 13.1/13.2	0,21	33,00			6,93		
	A R I P O R T A R E					37,03		2´570´082,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,03		2´570´082,46
	SOMMANO mc					37,03	9,49	351,41
1361 / 959 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 12.4/12.5	0,43	115,00			49,45		
	sez. 13	0,43	30,00			12,90		
	sez. 13.1/13.2	0,68	33,00			22,44		
	SOMMANO mc					84,79	6,74	571,48
1362 / 960 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	4,500		801,00		
	SOMMANO mq					801,00	2,68	2´146,68
1363 / 961 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro	0,80	178,00			142,40		
	SOMMANO mc					142,40	19,07	2´715,57
1364 / 962 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	3,500	0,100	62,30		
	SOMMANO mc					62,30	25,58	1´593,63
1365 / 963 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	2,500		445,00		
	SOMMANO mq					445,00	12,45	5´540,25
1366 / 964 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	fresatura cunetta strada sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	1,000		178,00		
	SOMMANO mq					178,00	1,14	202,92
1367 / 965 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	binder cunetta strada sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	0,500		89,00		
	A R I P O R T A R E					89,00		2´583´204,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,00		2´583´204,40
	SOMMANO mq					89,00	12,45	1´108,05
1368 / 966 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	1,000		178,00		
	SOMMANO mq					178,00	8,35	1´486,30
1369 / 967 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00			178,00		
	SOMMANO m					178,00	39,53	7´036,34
1370 / 968 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1´255,50
1371 / 969 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro	2,00	178,00			356,00		
	SOMMANO m					356,00	6,05	2´153,80
1372 / 970 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti d'ispezione sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
1373 / 971 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti d'ispezione sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
1374 / 972 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	0,500	0,250	22,25		
	SOMMANO mc					22,25	6,74	149,97
	A R I P O R T A R E							2´596´974,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´596´974,29
1375 / 973 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina							
	sez 12.4 - sez 13.2 lato sinistro		178,00	1,000		178,00		
	SOMMANO mq					178,00	0,39	69,42
1376 / 974 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	sezione 12.4 - sez 14 lato destro		176,00			176,00		
	SOMMANO m					176,00	2,79	491,04
1377 / 975 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	sez 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	5,500		968,00		
	SOMMANO mq					968,00	0,77	745,36
1378 / 976 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez. 12.3	0,42	14,00			5,88		
	sez. 12.4/12.5	0,40	47,00			18,80		
	sez. 13	0,38	67,30			25,57		
	sez. 13.1	0,46	30,00			13,80		
	sez. 14	0,70	27,70			19,39		
	SOMMANO mc					83,44	9,49	791,85
1379 / 977 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 12.3	1,58	14,00			22,12		
	sez. 12.4/12.5	1,52	47,00			71,44		
	sez. 13	1,33	67,30			89,51		
	sez. 13.1	1,19	30,00			35,70		
	sez. 14	0,53	27,70			14,68		
	SOMMANO mc					233,45	6,74	1´573,45
1380 / 978 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	sottofondazione muro nuovo fosso							
	sez.14		2,20	1,200	0,100	0,26		
	SOMMANO mc					0,26	82,37	21,42
1381 / 979 A03018.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/							
	A R I P O R T A R E							2´600´666,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´600´666,83
	30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni muro nuovo fosso sez. 14		2,00	1,000	0,400	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	146,30	117,04
1382 / 980 A03020.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazioni muro nuovo fosso sez. 14 *(lung.=2+1)	2,00	3,00		0,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	22,12	53,09
1383 / 981 A03019.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni muro nuovo fosso sez. 14		2,00	0,250	0,800	0,40		
	SOMMANO mc					0,40	153,17	61,27
1384 / 982 A03021.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muro nuovo fosso sez. 14 *(lung.=2+0,25)	2,00	2,25		0,800	3,60		
	SOMMANO mq					3,60	21,10	75,96
1385 / 983 A03029.d 26/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muro nuovo fosso sez. 14 (30kg/mc)	2,00			30,000	60,00		
	SOMMANO kg					60,00	1,25	75,00
1386 / 984 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	4,500		792,00		
	SOMMANO mq					792,00	2,68	2´122,56
1387 / 985 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 12.4 - sez 14 lato destro	0,80	176,00			140,80		
	SOMMANO mc					140,80	19,07	2´685,06
1388 / 986	Stabilizzato sottobase							
	A R I P O R T A R E							2´605´856,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´605´856,81
NP C01017.b** 26/09/2017	sez 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	3,500	0,100	61,60		
	SOMMANO mc					61,60	25,58	1´575,73
1389 / 987 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	2,500		440,00		
	SOMMANO mq					440,00	12,45	5´478,00
1390 / 988 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	1,000		176,00		
	SOMMANO mq					176,00	1,14	200,64
1391 / 989 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	0,500		88,00		
	SOMMANO mq					88,00	12,45	1´095,60
1392 / 990 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	1,000		176,00		
	SOMMANO mq					176,00	8,35	1´469,60
1393 / 991 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 12.4 - sez 14 lato destro		166,00			166,00		
	SOMMANO m					166,00	39,53	6´561,98
1394 / 992 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 12.4 - sez lato destro					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	209,25	1´464,75
1395 / 993 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere 12.4 - sez 14 lato destro	2,00	176,00			352,00		
	A R I P O R T A R E					352,00		2´623´703,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					352,00		2´623´703,11
	SOMMANO m					352,00	6,05	2´129,60
1396 / 994 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 14.2- sez 14 lato destro					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,19	348,76
1397 / 995 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 12.4 - sez 14 lato destro					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	106,12	424,48
1398 / 996 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	0,500	0,250	22,00		
	SOMMANO mc					22,00	6,74	148,28
1399 / 997 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez. 12.4 - sez 14 lato destro		176,00	2,000		352,00		
	SOMMANO mq					352,00	0,39	137,28
1400 / 998 NP17 C02073.d 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubo cls sez. 12.4 - sez 14 lato destro					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,00	279,00
1401 / 999 C02085.g 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto raccordo tubo cls sez 12.4 - sez 14 lato destro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,24	183,24
1402 / 1000 A17012.b* 26/09/2017	Parapetto in acciaio parapetto muro nuovo fosso sez. 14		2,00			2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		2´627´353,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2´627´353,75
	SOMMANO m					2,00	186,00	372,00
1403 / 1001 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 13.2		9,50			9,50		
	SOMMANO m					9,50	2,79	26,51
1404 / 1002 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 13.2		9,50	4,500		42,75		
	SOMMANO mq					42,75	0,77	32,92
1405 / 1003 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 13.2	0,32	9,50			3,04		
	SOMMANO mc					3,04	9,49	28,85
1406 / 1004 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 13.2	1,25	9,50			11,88		
	SOMMANO mc					11,88	6,74	80,07
1407 / 1005 C02044.e* 26/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm sez 13.2		9,50			9,50		
	SOMMANO m					9,50	46,31	439,95
1408 / 1006 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 13.2		9,50	4,500		42,75		
	SOMMANO mq					42,75	2,68	114,57
1409 / 1007 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 13.2	0,80	9,50			7,60		
	SOMMANO mc					7,60	19,07	144,93
1410 / 1008 NP	Stabilizzato sottobase sez 13.2		9,50	3,500	0,100	3,33		
	A R I P O R T A R E					3,33		2´628´593,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,33		2´628´593,55
C01017.b** 26/09/2017	SOMMANO mc					3,33	25,58	85,18
1411 / 1009 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 13.2		9,50	2,500		23,75		
	SOMMANO mq					23,75	12,45	295,69
1412 / 1010 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	fresatura cunetta strada sez 13.2		9,50	1,000		9,50		
	SOMMANO mq					9,50	1,14	10,83
1413 / 1011 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	binder cunetta strada sez 13.2		9,50	0,500		4,75		
	SOMMANO mq					4,75	12,45	59,14
1414 / 1012 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	tappeto usura cunetta strada sez 13.2		9,50	1,000		9,50		
	SOMMANO mq					9,50	8,35	79,33
1415 / 1013 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	cordolo spartitraffico sez 13.2		9,50			9,50		
	SOMMANO m					9,50	39,53	375,54
1416 / 1014 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	una caditoia ogni 30m sez 13.2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1417 / 1015 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez 13.2	2,00	9,50			19,00		
	SOMMANO m					19,00	6,05	114,95
1418 / 1016 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchine a lato pista ciclopedonale sez							
	13.2		9,50	0,500	0,250	1,19		
	A R I P O R T A R E					1,19		2´629´823,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,19		2´629´823,46
	SOMMANO mc					1,19	6,74	8,02
1419 / 1017 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina							
	sez 13.2		9,50	2,000		19,00		
	SOMMANO mq					19,00	0,39	7,41
1420 / 1018 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	sez 15 - sez 16.1		135,50			135,50		
	SOMMANO m					135,50	2,79	378,05
1421 / 1019 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	sez 15 - sez 16.1		135,50	5,500		745,25		
	SOMMANO mq					745,25	0,77	573,84
1422 / 1020 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez.15	0,46	35,50			16,33		
	sez. 15.1/16.1	0,30	100,00			30,00		
	SOMMANO mc					46,33	9,49	439,67
1423 / 1021 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 15	1,81	35,50			64,26		
	sez. 15.1/16.1	0,60	100,00			60,00		
	SOMMANO mc					124,26	6,74	837,51
1424 / 1022 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	sottofondazione muro nuovo fosso sez. 15		2,20	1,200	0,100	0,26		
	SOMMANO mc					0,26	82,37	21,42
1425 / 1023 A03018.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	fondazioni muro nuovo fosso sez. 15		2,00	1,000	0,400	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	146,30	117,04
	A R I P O R T A R E							2´632´206,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´632´206,42
1426 / 1024 A03020.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazioni muro nuovo fosso sez. 15 *(lung.=2+1)	2,00	3,00		0,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	22,12	53,09
1427 / 1025 A03019.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) elevazione muro nuovo fosso sez. 15		2,00	0,250	1,300	0,65		
	SOMMANO mc					0,65	153,17	99,56
1428 / 1026 A03021.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muro nuovo fosso sez. 15 *(lung.=2+0,25)	2,00	2,25		1,300	5,85		
	SOMMANO mq					5,85	21,10	123,44
1429 / 1027 A03029.d 26/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muro nuovo fosso sez. 15 (30kg/mc)	2,43			30,000	72,90		
	SOMMANO kg					72,90	1,25	91,13
1430 / 1028 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 15 - sez 16.1		135,50	4,500		609,75		
	SOMMANO mq					609,75	2,68	1´634,13
1431 / 1029 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 15 - sez 16.1	0,80	135,50			108,40		
	SOMMANO mc					108,40	19,07	2´067,19
1432 / 1030 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 15 - sez 16.1		135,50	3,500	0,100	47,43		
	SOMMANO mc					47,43	25,58	1´213,26
	A R I P O R T A R E							2´637´488,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´637´488,22
1433 / 1031 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 15 - sez 16.1		135,50	2,500		338,75		
	SOMMANO mq					338,75	12,45	4´217,44
1434 / 1032 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 15 - sez 16.1		135,50	1,000		135,50		
	SOMMANO mq					135,50	1,14	154,47
1435 / 1033 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 15 - sez 16.1		135,50	0,500		67,75		
	SOMMANO mq					67,75	12,45	843,49
1436 / 1034 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada - sez 15 - sez 16.1		135,50	1,000		135,50		
	SOMMANO mq					135,50	8,35	1´131,43
1437 / 1035 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 15 - sez 16.1		135,50			135,50		
	SOMMANO m					135,50	39,53	5´356,32
1438 / 1036 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 15 - sez 16.1					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	209,25	1´046,25
1439 / 1037 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 15 - sez 16.1	2,00	135,50			271,00		
	SOMMANO m					271,00	6,05	1´639,55
1440 / 1038 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 15 - sez 16.1					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		2´651´877,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		2´651´877,17
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
1441 / 1039 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 15 - sez 16.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
1442 / 1040 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 15 - sez 16.1		135,50	0,500	0,250	16,94		
	SOMMANO mc					16,94	6,74	114,18
1443 / 1041 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 15 - sez 16.1		135,50	2,000		271,00		
	SOMMANO mq					271,00	0,39	105,69
1444 / 1042 NP17 C02073.d 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubo cls sez. 15					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,00	279,00
1445 / 1043 A17012.b* 26/09/2017	Parapetto in acciaio parapetto muro nuovo fosso sez. 15		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	186,00	372,00
1446 / 1044 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 16.2		12,00	4,500		54,00		
	SOMMANO mq					54,00	0,77	41,58
1447 / 1045 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata in cls sez 16.2		2,00			2,00		
	SOMMANO ml					2,00	4,65	9,30
1448 / 1046	Rinterro compreso l'avvicinamento dei							
	A R I P O R T A R E							2´653´378,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´653´378,85
C01010.a 26/09/2017	materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 16.2	1,78	12,00			21,36		
	SOMMANO mc					21,36	6,74	143,97
1449 / 1047 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 16.2		12,00	3,500		42,00		
	SOMMANO mq					42,00	2,68	112,56
1450 / 1048 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 16.2	0,63	12,00			7,56		
	SOMMANO mc					7,56	19,07	144,17
1451 / 1049 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 16.2		12,00	2,500	0,100	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	25,58	76,74
1452 / 1050 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 16.2		12,00	2,500		30,00		
	SOMMANO mq					30,00	12,45	373,50
1453 / 1051 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 16.2	2,00	12,00			24,00		
	predisposizione polifere attraversamento via Oradeur	2,00	24,50			49,00		
	SOMMANO m					73,00	6,05	441,65
1454 / 1052 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predispozione pozzetto ispezione sez 16.2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1455 / 1053 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino pozzetto ispezione sez 16.2					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2´654´758,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2´654´758,63
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1456 / 1054 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina lato pista ciclopedonale sez 16.2	2,00	12,00	0,500	0,250	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	6,74	20,22
1457 / 1055 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 16.2	2,00	12,00	1,000		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	0,39	9,36
1458 / 1056 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO taglio asfalto attraversamento via Oradeur	2,00	24,50			49,00		
	SOMMANO m					49,00	2,79	136,71
1459 / 1057 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) per posa polifere attraversamento via Oradeur		24,50	0,500	0,500	6,13		
	SOMMANO mc					6,13	9,49	58,17
1460 / 1058 C02004 26/09/2017	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi per posa polifere attraversamento via Oradeur		24,50	0,500	0,500	6,13		
	SOMMANO mc					6,13	1,78	10,91
1461 / 1059 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder 6 cm ripristino attraversamento via Oradeur		24,50	0,500		12,25		
	SOMMANO mq					12,25	12,45	152,51
1462 / 1060 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura ripristino attraversamento via Oradeur		24,50	0,500		12,25		
	A R I P O R T A R E					12,25		2´655´252,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,25		2´655´252,63
	SOMMANO mq					12,25	8,35	102,29
1463 / 1061 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 16.3		8,50			8,50		
	SOMMANO m					8,50	2,79	23,72
1464 / 1062 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata sez 16.3		2,00			2,00		
	SOMMANO ml					2,00	4,65	9,30
1465 / 1063 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 16.3		8,50	4,500		38,25		
	SOMMANO mq					38,25	0,77	29,45
1466 / 1064 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 16.3	0,10	8,50			0,85		
	SOMMANO mc					0,85	9,49	8,07
1467 / 1065 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 16.3	1,73	8,50			14,71		
	SOMMANO mc					14,71	6,74	99,15
1468 / 1066 C02044.e* 26/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm tombamento fosso sez 16.3		8,50			8,50		
	SOMMANO m					8,50	46,31	393,64
1469 / 1067 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 16.3		8,50	4,500		38,25		
	SOMMANO mq					38,25	2,68	102,51
1470 / 1068 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da							
	A R I P O R T A R E							2´656´020,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´656´020,76
	cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale	0,70	8,50			5,95		
	SOMMANO mc					5,95	19,07	113,47
1471 / 1069 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase							
	sez 16.3		8,50	3,500	0,100	2,98		
	SOMMANO mc					2,98	25,58	76,23
1472 / 1070 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 16.3		8,50	2,500		21,25		
	SOMMANO mq					21,25	12,45	264,56
1473 / 1071 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	cordolo spartitraffico sez 16.3		8,50			8,50		
	SOMMANO m					8,50	39,53	336,01
1474 / 1072 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	una caditoia ogni 30m sez 16.3					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1475 / 1073 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez 16.3	2,00	8,50			17,00		
	SOMMANO m					17,00	6,05	102,85
1476 / 1074 C02073.a* 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
	predisposizione pozzetto ispezione sez 16.3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1477 / 1075 C02085.d 26/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	chiusino per pozzetto ispezione sez. 16.3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1478 / 1076 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	A R I P O R T A R E							2´657´316,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´657´316,44
	banchina a lato pista ciclopedonale sez 16.3		8,50	0,500	0,250	1,06		
	SOMMANO mc					1,06	6,74	7,14
1479 / 1077 C04008 26/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina							
	sez. 16.3		8,50	1,000		8,50		
	SOMMANO mq					8,50	0,39	3,32
1480 / 1078 NP706 26/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	sez 17		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,79	66,96
1481 / 1079 C01016.a* 26/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	sez 17		24,00	5,500		132,00		
	SOMMANO mq					132,00	0,77	101,64
1482 / 1080 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez 17	0,70	24,00			16,80		
	SOMMANO mc					16,80	9,49	159,43
1483 / 1081 C01010.a 26/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez 17	1,73	24,00			41,52		
	SOMMANO mc					41,52	6,74	279,84
1484 / 1082 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	sottofondazioni muri nuovo fosso sez 17	2,00	2,20	1,200	0,100	0,53		
	SOMMANO mc					0,53	82,37	43,66
1485 / 1083 A03018.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	fondazioni muri nuovo fosso	2,00	2,00	1,000	0,400	1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
	A R I P O R T A R E							2´658´212,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´658´212,51
1486 / 1084 A03020.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazioni muri nuovo fosso sez 17 *(par.ug.=2*2)*(lung.=2+1)	4,00	3,00		0,400	4,80		
	SOMMANO mq					4,80	22,12	106,18
1487 / 1085 A03019.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni muri nuovo fosso sez 17 *(lung.=2+0,25)	2,00	2,25		1,400	6,30		
	SOMMANO mc					6,30	153,17	964,97
1488 / 1086 A03021.c 26/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muri nuovo fosso sez 17 *(par.ug.=2*2)*(lung.=2+0,25)	4,00	2,25		1,400	12,60		
	SOMMANO mq					12,60	21,10	265,86
1489 / 1087 A03029.d 26/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muri nuovo fosso (30kg/mc) sez 17	5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	1,25	187,50
1490 / 1088 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 17		24,00	4,500		108,00		
	SOMMANO mq					108,00	2,68	289,44
1491 / 1089 C01017.a* 26/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 17	0,80	24,00			19,20		
	SOMMANO mc					19,20	19,07	366,14
1492 / 1090 NP C01017.b** 26/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 17		24,00	3,500	0,100	8,40		
	SOMMANO mc					8,40	25,58	214,87
1493 / 1091	Conglomerato bituminoso per strato di							
	A R I P O R T A R E							2´660´607,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´660´607,47
C01028.b 26/09/2017	collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 17		24,00	2,500		60,00		
	SOMMANO mq					60,00	12,45	747,00
1494 / 1092 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	fresatura cunetta strada sez 17		24,00	1,000		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	1,14	27,36
1495 / 1093 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	binder cunetta strada sez 17		24,00	0,500		12,00		
	SOMMANO mq					12,00	12,45	149,40
1496 / 1094 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	tappeto usura cunetta strada sez 17		24,00	1,000		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	8,35	200,40
1497 / 1095 NP1 C01176.b 26/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	ordolo spartitraffico sez 17		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	39,53	948,72
1498 / 1096 NP2 C02104.b 26/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	una caditoia ogni 30m sez 17					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1499 / 1097 D02040.g** 26/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez 17	2,00	24,00			48,00		
	SOMMANO m					48,00	6,05	290,40
1500 / 1098 NP17 C02073.d 26/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm							
	pozzetto raccordo tubi cls sez 17					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	279,00	558,00
1501 / 1099	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale							
	A R I P O R T A R E							2´663´738,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´663´738,00
C02085.g 26/09/2017	a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusini per pozzetti raccordo tubi cls sez 17					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,24	366,48
1502 / 1100 A17012.b* 26/09/2017	Parapetto in acciaio parapetto muri nuovo fosso sez 17	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	186,00	744,00
1503 / 1101 NP706 27/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 18 - sez 18.2		107,50			107,50		
	SOMMANO m					107,50	2,79	299,93
1504 / 1102 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 18 - sez 18.2		107,50	4,500		483,75		
	SOMMANO mq					483,75	0,77	372,49
1505 / 1103 C01002.a* 27/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez. 18 sez. 18.1 sez. 18.2	0,11 0,32 0,31	59,00 27,50 21,00			6,49 8,80 6,51		
	SOMMANO mc					21,80	9,49	206,88
1506 / 1104 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez.18 sez.18.1 sez.18.2	0,93 0,44 0,30	59,00 27,50 21,00			54,87 12,10 6,30		
	SOMMANO mc					73,27	6,74	493,84
1507 / 1105 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 18- sez 18.2		107,50	4,500		483,75		
	SOMMANO mq					483,75	2,68	1´296,45
1508 / 1106 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	A R I P O R T A R E							2´667´518,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´667´518,07
	cassonetto pista ciclopedonale sez 18 - sez 18.2	0,80	107,50			86,00		
	SOMMANO mc					86,00	19,07	1´640,02
1509 / 1107 NP C01017.b** 27/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 18 - sez 18.2		107,50	3,500	0,100	37,63		
	SOMMANO mc					37,63	25,58	962,58
1510 / 1108 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 18 - sez 18.2		107,50	2,500		268,75		
	SOMMANO mq					268,75	12,45	3´345,94
1511 / 1109 C01180.a 27/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 18 - sez 18.2		107,50	1,000		107,50		
	SOMMANO mq					107,50	1,14	122,55
1512 / 1110 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 18 - sez 18.2		107,50	0,500		53,75		
	SOMMANO mq					53,75	12,45	669,19
1513 / 1111 C01029.a 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 18 - sez 18.2		107,50	1,000		107,50		
	SOMMANO mq					107,50	8,35	897,63
1514 / 1112 NP1 C01176.b 27/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 18 - sez 18.2		107,50			107,50		
	SOMMANO m					107,50	39,53	4´249,48
1515 / 1113 NP2 C02104.b 27/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 18 - sez 18.2					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
1516 / 1114 D02040.g**	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro							
	A R I P O R T A R E							2´680´033,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´680´033,21
27/09/2017	esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 18 - sez 18.2	2,00	107,50			215,00		
	SOMMANO m					215,00	6,05	1´300,75
1517 / 1115 C02073.a* 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 18 - sez 18.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
1518 / 1116 C02085.d 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 18- sez 18.2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
1519 / 1117 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 18 - sez 18.2		107,50	0,500	0,250	13,44		
	SOMMANO mc					13,44	6,74	90,59
1520 / 1118 C04008 27/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 18 - sez 18.2		107,50	1,000		107,50		
	SOMMANO mq					107,50	0,39	41,93
1521 / 1119 NP706 27/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 19		36,50			36,50		
	SOMMANO m					36,50	2,79	101,84
1522 / 1120 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 19		36,50	5,500		200,75		
	SOMMANO mq					200,75	0,77	154,58
1523 / 1121 C01002.a* 27/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 19	0,80	36,50			29,20		
	A R I P O R T A R E					29,20		2´682´302,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,20		2´682´302,83
	SOMMANO mc					29,20	9,49	277,11
1524 / 1122 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 19 *(larg.=36,5/2)		2,25	18,250		41,06		
	SOMMANO mc					41,06	6,74	276,74
1525 / 1123 A03017.a 27/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sottofondazione muro nuovo fosso sez 19		2,20	1,200	0,100	0,26		
	SOMMANO mc					0,26	82,37	21,42
1526 / 1124 A03018.a 27/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni muro nuovo fosso sez 19		2,00	1,000	0,400	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	146,30	117,04
1527 / 1125 A03020.c 27/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazioni muro nuovo fosso sez 19 *(lung.=2+1)	2,00	3,00		0,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	22,12	53,09
1528 / 1126 A03019.a 27/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni muro nuovo fosso sez 19		2,00	0,250	1,200	0,60		
	SOMMANO mc					0,60	153,17	91,90
1529 / 1127 A03021.c 27/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard casseformi elevazioni muro nuovo fosso sez 19 *(lung.=2+0,25)	2,00	2,25		1,200	5,40		
	SOMMANO mq					5,40	21,10	113,94
1530 / 1128 A03029.d 27/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muro nuovo fosso (30kg/mc) sez 19	2,33			30,000	69,90		
	A R I P O R T A R E					69,90		2´683´254,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,90		2´683´254,07
	SOMMANO kg					69,90	1,25	87,38
1531 / 1129 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 19		36,50	4,500		164,25		
	SOMMANO mq					164,25	2,68	440,19
1532 / 1130 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 19	0,80	36,50			29,20		
	SOMMANO mc					29,20	19,07	556,84
1533 / 1131 NP C01017.b** 27/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 19		36,50	3,500	0,100	12,78		
	SOMMANO mc					12,78	25,58	326,91
1534 / 1132 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 19		36,50	2,500		91,25		
	SOMMANO mq					91,25	12,45	1´136,06
1535 / 1133 C01180.a 27/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 19		36,50	1,000		36,50		
	SOMMANO mq					36,50	1,14	41,61
1536 / 1134 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm binder cunetta strada sez 19		36,50	0,500		18,25		
	SOMMANO mq					18,25	12,45	227,21
1537 / 1135 C01029.a 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm tappeto usura cunetta strada sez 19		36,50	1,000		36,50		
	SOMMANO mq					36,50	8,35	304,78
1538 / 1136 NP1 C01176.b 27/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. cordolo spartitraffico sez 19		36,50			36,50		
	A R I P O R T A R E					36,50		2´686´375,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,50		2´686´375,05
	SOMMANO m					36,50	39,53	1´442,85
1539 / 1137 NP2 C02104.b 27/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 una caditoia ogni 30m sez 19					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
1540 / 1138 D02040.g** 27/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 19	2,00	36,50			73,00		
	SOMMANO m					73,00	6,05	441,65
1541 / 1139 C02073.a* 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 19					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1542 / 1140 C02085.d 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusino per pozzetto ispezione sez 19					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1543 / 1141 NP17 C02073.d 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm pozzetto raccordo tubo cls sez 19					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,00	279,00
1544 / 1142 C02085.g 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa chiusino per pozzetto raccordo tubo cls sez 19					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,24	183,24
1545 / 1143 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 19		36,50	0,500	0,250	4,56		
	SOMMANO mc					4,56	6,74	30,73
	A R I P O R T A R E							2´689´364,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´689´364,33
1546 / 1144 C04008 27/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina							
	sez 19		36,50	1,000		36,50		
	SOMMANO mq					36,50	0,39	14,24
1547 / 1145 A17012.b* 27/09/2017	Parapetto in acciaio							
	parapetto muro nuovo fosso sez 19	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	186,00	372,00
1548 / 1146 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	sez 19.1 - sez 20.1		231,00	4,000		924,00		
	SOMMANO mq					924,00	0,77	711,48
1549 / 1147 C01002.a* 27/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez 19.1 - sez 20.1	0,20	231,00			46,20		
	SOMMANO mc					46,20	9,49	438,44
1550 / 1148 C01018.a 27/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	sez. 19.1	1,11	60,00			66,60		
	sez. 19.2	0,35	45,00			15,75		
	sez. 19.3	0,93	39,00			36,27		
	sez. 19.4/20.1	0,70	87,00			60,90		
	SOMMANO mc					179,52	6,58	1´181,24
1551 / 1149 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 19.1 - sez 20.1		231,00	3,500		808,50		
	SOMMANO mq					808,50	2,68	2´166,78
1552 / 1150 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 19.1 - sez 20.1	0,80	231,00			184,80		
	SOMMANO mc					184,80	19,07	3´524,14
1553 / 1151	Stabilizzato sottobase							
	A R I P O R T A R E							2´697´772,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´697´772,65
NP C01017.b** 27/09/2017	sez 19.1 - sez 20.1		231,00	2,500	0,100	57,75		
	SOMMANO mc					57,75	25,58	1´477,25
1554 / 1152 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 19.1 - sez 20.1		231,00	2,500		577,50		
	SOMMANO mq					577,50	12,45	7´189,88
1555 / 1153 D02040.g** 27/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 19.1 - sez 20.1	2,00	231,00			462,00		
	SOMMANO m					462,00	6,05	2´795,10
1556 / 1154 C02073.a* 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 19.1 - sez 20.1					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	87,19	435,95
1557 / 1155 C02085.d 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 19.1 - sez 20.1					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	106,12	530,60
1558 / 1156 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina lato pista ciclopedonale sez 19.1 - sez 20.1	2,00	231,00	0,500	0,250	57,75		
	SOMMANO mc					57,75	6,74	389,24
1559 / 1157 C04008 27/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 19.1 . sez 20.1	2,00	231,00	1,000		462,00		
	SOMMANO mq					462,00	0,39	180,18
1560 / 1158 A03017.a 27/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150							
	A R I P O R T A R E							2´710´770,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´710´770,85
	kg/mc sottofondazione muro sez. 20.1		2,20	1,200	0,100	0,26		
	SOMMANO mc					0,26	82,37	21,42
1561 / 1159 A03018.a 27/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) fondazioni muro sez. 20.1		2,00	1,000	0,400	0,80		
	SOMMANO mc					0,80	146,30	117,04
1562 / 1160 A03020.c 27/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard casseformi fondazioni muro sez. 20.1 * (lung.=2+1)	2,00	3,00		0,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	22,12	53,09
1563 / 1161 A03019.a 27/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) elevazioni muro sez. 20.1		2,00	0,250	1,100	0,55		
	SOMMANO mc					0,55	153,17	84,24
1564 / 1162 A03021.c 27/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard cassaformi elevazioni muro sez. 20.1 * (lung.=2+0,25)	2,00	2,25		1,100	4,95		
	SOMMANO mq					4,95	21,10	104,45
1565 / 1163 A03029.d 27/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP ferri armatura muro sez. 20.1 (30kg/mc)	2,27			30,000	68,10		
	SOMMANO kg					68,10	1,25	85,13
1566 / 1164 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 20.2		8,00	5,500		44,00		
	SOMMANO mq					44,00	0,77	33,88
1567 / 1165 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 20.2	2,72	8,00			21,76		
	A R I P O R T A R E					21,76		2´711´270,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,76		2´711´270,10
	SOMMANO mc					21,76	6,74	146,66
1568 / 1166 C02044.e* 27/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	tubo per tombamento fosso sez 20.2		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	46,31	370,48
1569 / 1167 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 20.2		8,00	3,500		28,00		
	SOMMANO mq					28,00	2,68	75,04
1570 / 1168 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	cassonetto pista ciclopedonale sez 20.2	0,63	8,00			5,04		
	SOMMANO mc					5,04	19,07	96,11
1571 / 1169 NP C01017.b** 27/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 20.2		8,00	2,500	0,100	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	25,58	51,16
1572 / 1170 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 20.2		8,00	2,500		20,00		
	SOMMANO mq					20,00	12,45	249,00
1573 / 1171 D02040.g** 27/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez 20.2	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	6,05	96,80
1574 / 1172 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo banchina a lato pista ciclopedonale sez 20.2	2,00	8,00	0,500	0,250	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	6,74	13,48
1575 / 1173 C04008	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq,							
	A R I P O R T A R E							2´712´368,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´712´368,83
27/09/2017	esclusa la preparazione del piano di semina							
	sez 20.2	2,00	8,00	1,000		16,00		
	SOMMANO mq					16,00	0,39	6,24
1576 / 1174 NP17 C02073.d 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... uzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 184x154x100 cm							
	pozzetto per raccordo tubo cls sez 20.2					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	279,00	279,00
1577 / 1175 C02085.g 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa							
	chiusino per pozzetto raccordo tubo cls sez 20.2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,24	183,24
1578 / 1176 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	sez 21 - sez 22.1		151,00	4,000		604,00		
	SOMMANO mq					604,00	0,77	465,08
1579 / 1177 C01002.a* 27/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	sez. 21	0,36	31,00			11,16		
	sez. 21.1	0,27	36,00			9,72		
	sez. 21.2	0,17	33,00			5,61		
	sez. 22	0,67	40,00			26,80		
	sez. 22.1	0,12	11,00			1,32		
	SOMMANO mc					54,61	9,49	518,25
1580 / 1178 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	sez. 21	0,05	31,00			1,55		
	sez. 21.1	0,38	36,00			13,68		
	sez. 21.2	0,78	33,00			25,74		
	sez. 22	0,33	40,00			13,20		
	sez. 22.1	0,55	11,00			6,05		
	SOMMANO mc					60,22	6,74	405,88
1581 / 1179 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	tessuto non tessuto sez 21 - sez 22.1		151,00	3,500		528,50		
	A R I P O R T A R E					528,50		2´714´226,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					528,50		2´714´226,52
	SOMMANO mq					528,50	2,68	1´416,38
1582 / 1180 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 21 - sez 22.1	0,80	151,00			120,80		
	SOMMANO mc					120,80	19,07	2´303,66
1583 / 1181 NP C01017.b** 27/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 21 - sez 22.1		151,00	2,500	0,100	37,75		
	SOMMANO mc					37,75	25,58	965,65
1584 / 1182 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 21 - sez 22.1		151,00	2,500		377,50		
	SOMMANO mq					377,50	12,45	4´699,88
1585 / 1183 D02040.g** 27/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 21 - sez 22.1	2,00	151,00			302,00		
	SOMMANO m					302,00	6,05	1´827,10
1586 / 1184 C02073.a* 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg predisposizione pozzetti ispezione sez 21 - sez 22.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
1587 / 1185 C02085.d 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa chiusini per pozzetti ispezione sez 21 - sez 22.1					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
1588 / 1186 C04008 27/09/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina sez 21 - sez 22.1	2,00	151,00	1,000		302,00		
	SOMMANO mq					302,00	0,39	117,78
	A R I P O R T A R E							2´726´136,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´726´136,90
1589 / 1187 NP706 27/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 22.2 *(lung.=10+7,5)		17,50			17,50		
	SOMMANO m					17,50	2,79	48,83
1590 / 1188 NP701 27/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata isola spartitraffico esistente incrocio via Varsavia sez 22.2	2,00	2,50			5,00		
	SOMMANO ml					5,00	4,65	23,25
1591 / 1189 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli sez 22.2		8,00	3,000		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	0,77	18,48
1592 / 1190 C01002.a* 27/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez.22.2	0,38	8,00			3,04		
	per posa polifere attraversamento * (lung.=10+7,5)		17,50	0,500	0,500	4,38		
	SOMMANO mc					7,42	9,49	70,42
1593 / 1191 C02004 27/09/2017	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi per posa polifere sez 22.2 *(lung.=10+ 7,5)		17,50	0,500	0,500	4,38		
	SOMMANO mc					4,38	1,78	7,80
1594 / 1192 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 22.2		8,00	3,500		28,00		
	SOMMANO mq					28,00	2,68	75,04
1595 / 1193 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 22.2	0,63	8,00			5,04		
	SOMMANO mc					5,04	19,07	96,11
	A R I P O R T A R E							2´726´476,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´726´476,83
1596 / 1194 NP C01017.b** 27/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 22.2		8,00	2,500	0,100	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	25,58	51,16
1597 / 1195 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	tappeto pista ciclopedonale sez 22.2		8,00	2,500		20,00		
	rifacimento binder per posa polifere attraversamento *(lung.=10+7,5)		17,50	0,500		8,75		
	SOMMANO mq					28,75	12,45	357,94
1598 / 1196 C01029.a 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm rifacimento tappeto usura per posa polifere attraversamento sez 22.2 * (lung.=10+7,5)		17,50	0,500		8,75		
	SOMMANO mq					8,75	8,35	73,06
1599 / 1197 D02040.g** 27/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm predisposizione polifere sez 22.2 * (lung.=10+8+7,5)		25,50			25,50		
	SOMMANO m					25,50	6,05	154,28
1600 / 1198 C01066.c 27/09/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm cordonata delimitazione pista ciclopedonale isola spartitraffico sez 22.2 *(lung.=6,8+9,4)		16,20			16,20		
	SOMMANO cad					16,20	10,45	169,29
1601 / 1199 NP706 27/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sez 23		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	2,79	72,54
1602 / 1200 NP701 27/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra rimozione cordonata sez 23		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	4,65	46,50
1603 / 1201 C01016.a* 27/09/2017	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli							
	A R I P O R T A R E							2´727´401,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´727´401,60
	sez 23		26,00	4,000		104,00		
	SOMMANO mq					104,00	0,77	80,08
1604 / 1202 C01002.a* 27/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) sez 23	0,15	26,00			3,90		
	SOMMANO mc					3,90	9,49	37,01
1605 / 1203 C01010.a 27/09/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sez 23	0,35	26,00			9,10		
	SOMMANO mc					9,10	6,74	61,33
1606 / 1204 C01023.b 27/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m tessuto non tessuto sez 23		26,00	4,000		104,00		
	SOMMANO mq					104,00	2,68	278,72
1607 / 1205 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito cassonetto pista ciclopedonale sez 23	0,30	26,00			7,80		
	SOMMANO mc					7,80	19,07	148,75
1608 / 1206 NP C01017.b** 27/09/2017	Stabilizzato sottobase sez 23 *(larg.=(3+3,5)/2)		26,00	3,250		84,50		
	SOMMANO mc					84,50	25,58	2´161,51
1609 / 1207 C01028.b 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm tappeto pista ciclopedonale sez 23 * (larg.=(2+2,5)/2)		26,00	2,250		58,50		
	SOMMANO mq					58,50	12,45	728,33
1610 / 1208 C01180.a 27/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore fresatura cunetta strada sez 23		26,00	1,000		26,00		
	SOMMANO mq					26,00	1,14	29,64
1611 / 1209	Conglomerato bituminoso per strato di							
	A R I P O R T A R E							2´730´926,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´730´926,97
C01028.b 27/09/2017	collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	binder cunetta strada sez 23		26,00	0,500		13,00		
	SOMMANO mq					13,00	12,45	161,85
1612 / 1210 C01029.a 27/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	tappeto usura cunetta strada sez 23		26,00	1,000		26,00		
	SOMMANO mq					26,00	8,35	217,10
1613 / 1211 NP1 C01176.b 27/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	cordolo spartitraffico sez 23		23,00			23,00		
	SOMMANO m					23,00	39,53	909,19
1614 / 1212 NP2 C02104.b 27/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	una caditoia ogni 30m sez 23					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
1615 / 1213 D02040.g** 27/09/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	predisposizione polifere sez 23	2,00	26,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	6,05	314,60
1616 / 1214 C02073.a* 27/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
	predisposizione pozzetto ispezione sez 23					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,19	87,19
1617 / 1215 C02085.d 27/09/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	chiusino per pozzetto ispezione sez 23					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,12	106,12
1618 / 1216 C01066.c 27/09/2017	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm							
	sez 23		18,00			18,00		
	SOMMANO cad					18,00	10,45	188,10
	A R I P O R T A R E							2´733´120,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´733´120,37
1619 / 1217 C01163.a 27/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	linea bordo careggiata strada sez 23		2000,00			2´000,00		
	SOMMANO m					2´000,00	0,60	1´200,00
1620 / 1218 C01165.a 27/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
	strisce pedonali attraversamento via stiatico		7,00	5,000		35,00		
	strisce pedonali attraversamento via II Agosto 1980 immissione SP4		6,00	5,000		30,00		
	strisce pedonali attraversamento via Oradeur		24,50	2,500		61,25		
	strise pedonali attraversamento via Varsavia *(lung.=10+7,50)		17,50	2,500		43,75		
	SOMMANO mq					170,00	4,94	839,80
1621 / 1219 C01157.a 26/09/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m							
	pali per nuova segnaletica sez.10-23					30,00		
	per CdS					8,00		
	SOMMANO cad					38,00	46,36	1´761,68
1622 / 1220 C01086.b 27/09/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm							
	preavviso attraversamento via stiatico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
1623 / 1221 C01100.b 27/09/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm							
	inizio/fine pista ciclopedonale					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	35,15	562,40
1624 / 1222 NP (C01096.d) 27/09/2017	Cartello quadrato attraversamento pedonale/ciclabile					10,00		
	SOMMANO m					10,00	37,01	370,10
1625 / 1223 NP719 21/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS lungo tutta la pista ciclopedoale come da disegno					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	12,09	302,25
	A R I P O R T A R E							2´738´221,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´738´221,05
1626 / 1224 NP720 21/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS lungo tutta la pista ciclopedonale come da disegno					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	5,35	214,00
1627 / 1225 NP721 21/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	34,88	592,96
1628 / 1226 NP722 21/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati lungo tutta la pista ciclopedonale come da disegno					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	3,72	148,80
1629 / 1227 NP723 21/11/2017	Rimozione e ricollocazione cartello pubblicitario lungo tutta la pista come da disegno					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	372,00	1´488,00
1630 / 4579 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=429,57+ 676,62)	1106,19				1´106,19		
	SOMMANO m³					1´106,19	10,49	11´603,93
1631 / 4580 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito *(par.ug.=429,57+ 676,62)	1106,19				1´106,19		
	SOMMANO mc					1´106,19	6,58	7´278,73
1632 / 4581 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					5´338,50		
	SOMMANO m2					5´338,50	-2,65	-14´147,03
	Parziale Tratto 5 (SpCat 5) euro							368´804,16
	A R I P O R T A R E							2´745´400,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´745´400,44
	Tratto 6 (SpCat 6)							
1633 / 1228 C02073.a* 22/02/2018	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg Pozzetti di raccolta acqua dalla sede stradale e dalla pista - dim. interne					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
1634 / 1229 C02085.d 22/02/2018	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Pozzetti di raccolta acqua dalla sede stradale e dalla pista - dim. interne					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
1635 / 1230 D02040.g** 22/02/2018	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Da pozzetti di raccolta acqua dalla sede stradale e dalla pista a tubazione principale compreso raccordi	8,00	3,40			27,20		
	SOMMANO m					27,20	6,05	164,56
1636 / 1231 C01180.a 22/02/2018	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454)		79,16	0,500		39,58		
	Dalla sez. 09 a fine percorso		3,00	1,000		3,00		
	SOMMANO mq					42,58	1,14	48,54
1637 / 1232 C01180.b* 22/02/2018	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Vedi voce n° 1231 [mq 42.58]	3,00				127,74		
	SOMMANO mq					127,74	0,78	99,64
1638 / 1233 C01182.a 22/02/2018	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsias ... ad una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454)		79,16	0,500		39,58		
	Dalla sez. 09 a fine percorso		3,00	1,000		3,00		
	SOMMANO mq					42,58	0,98	41,73
1639 / 1234 C01182.a	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsias ... ad una distanza							
	A R I P O R T A R E							2´747´301,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´747´301,39
22/02/2018	massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm							
	Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454)		79,16	0,500		39,58		
	Dalla sez. 09 a fine percorso		3,00	1,000		3,00		
	SOMMANO mq					42,58	0,98	41,73
1640 / 1235 NP706	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
22/02/2018	Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454)		79,16			79,16		
	Dalla sez. 09 a fine percorso		3,00			3,00		
	SOMMANO m					82,16	2,79	229,23
1641 / 1236 NP723	Rimozione e ricollocazione cartello pubblicitario							
22/02/2018	cartelli pubblicitari bordo strada					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	372,00	1´116,00
1642 / 1237 C01001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla,							
22/02/2018	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Calcolo eseguito con software Atlante per							
	sez. ragguagliate	1,00			102,730	102,73		
	Dalla sezione 09 a fine pista	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO mc					106,73	4,14	441,86
1643 / 1238 C01002.a**	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla,							
22/02/2018	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613)		80,30		0,180	14,45		
	Calcolo eseguito con software Atlante per							
	sez. ragguagliate	1,00			40,248	40,25		
	SOMMANO mc					54,70	4,74	259,28
1644 / 1239 C01018.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a							
22/02/2018	5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613	1,00			109,770	109,77		
	SOMMANO mc					109,77	6,58	722,29
1645 / 1240 C01010.b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da							
22/02/2018	idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Rinfianco tubo PEAD DN 500 Calcolato con software Atlante				55,235	55,24		
	A R I P O R T A R E					55,24		2´750´111,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,24		2´750´111,78
	SOMMANO mc					55,24	20,27	1´119,71
1646 / 1241 C01017.a* 22/02/2018	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454)		79,16	2,500	0,200	39,58		
	Da sez.09 a fine pista *(lung.=4,05*1,1)		4,46		0,200	0,89		
	SOMMANO mc					40,47	19,07	771,76
1647 / 1242 18.04.0180 UMBRIA201 22/02/2018	Misto cementato. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di ce ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) - sottofondo banchina stradale *(lung.=87,613-8,454)		79,16	0,500	0,400	15,83		
	Da sez. 09 a fine pista		3,00	1,000	0,400	1,20		
	SOMMANO mc					17,03	78,00	1´328,34
1648 / 1243 18.04.0200.001 UMBRI 22/02/2018	Ripristino piano viabile bitumato. Ripristino del piano ... l'opera finita. Per corpi di ripristino superiori a mq 20							
	Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) - pavimentazione banchina stradale *(lung.=87,613-8,454)		79,16	0,500		39,58		
	Da sez. 09 a fine pista		3,00	1,000		3,00		
	SOMMANO mq					42,58	10,20	434,32
1649 / 1244 C01023.b 22/02/2018	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454)		79,16	3,500	1,100	304,77		
	Da sez.09 a fine pista		3,50	3,500	1,100	13,48		
	SOMMANO mq					318,25	2,68	852,91
1650 / 1245 C01028.a 22/02/2018	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454)		79,16	2,500		197,90		
	Da sez.09 a fine pista *(H/peso=4,05* 1,1)				4,455	4,46		
	SOMMANO mq					202,36	6,80	1´376,05
1651 / 1246 C01028.b** 22/02/2018	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	A R I P O R T A R E							2´755´994,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´755´994,87
	Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(lung.=87,613-8,454)		79,16	2,500		197,90		
	Da sez.09 a fine pista *(H/peso=4,05* 1,1)				4,455	4,46		
	SOMMANO mq					202,36	11,42	2´310,95
1652 / 1247 NP711 22/02/2018	Fornitura e posa in opera di cordonate stradali delle dimensioni di 12x25 cm							
	Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) - ciglio esterno pista * (lung.=87,613-8,454)		79,16			79,16		
	Da sez.09 a fine pista - ciglio esterno pista		3,71			3,71		
	prog.87.613) - Separazione pista / strada (vuoto per pieno)	2,00	79,16			158,32		
	SOMMANO m					241,19	24,36	5´875,39
1653 / 1248 A03017.a 22/02/2018	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
			79,16	0,200	0,200	3,17		
	SOMMANO mc					3,17	82,37	261,11
1654 / 1249 C01165.a 22/02/2018	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
	attraversamento ciclopedonale		3,00	9,000		27,00		
	simbolo biciclette e pedoni	9,00	1,50	1,000		13,50		
	SOMMANO mq					40,50	4,94	200,07
1655 / 1250 PR.P51.005.002 22/02/2018	Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato							
	Attraversamento ciclabile - Fig.II 324 art.135 da aggiungere al cartello esistente attraversamento pedonale" sui due lati della via Nuova				4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	53,43	213,72
1656 / 1251 C01163.a 22/02/2018	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) Striscia banchina da rifare *(lung.=87,613- 8,454)		79,16			79,16		
			0,05			0,05		
	SOMMANO m					79,21	0,60	47,53
	A R I P O R T A R E							2´764´903,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´764´903,64
1657 / 1252 C01148 22/02/2018	Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e sostegni ad U ... il montaggio del segnale. Per ciascun blocco di fondazione Percorso pedonale e ciclabile - Fig. 92/b art.122 Sul cordolo separatore del percorso ciclopedonale da realizzare				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	36,90	73,80
1658 / 1253 C01162 22/02/2018	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Attraversamento ciclabile - Fig.II 324 art.135 Da aggiungere ai cartelli esistenti "attraversamento pedonale" sui due lati					4,00		
	Percorso pedonale e ciclabile - Fig. 92/b art.122					2,00		
	Percorso pedonale e ciclabile - Fig. 93/b art.122					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	4,82	33,74
1659 / 1254 C01089.b 22/02/2018	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... a di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Percorso pedonale e ciclabile - Fig. 92/b art.122					2,00		
	Percorso pedonale e ciclabile - Fig. 93/b art.122					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	25,55	76,65
1660 / 1255 NP734 22/02/2018	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	15´345,00	15´345,00
1661 / 1256 B01006.b 22/02/2018	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato sponde fosso				2,000	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	162,75	325,50
1662 / 1257 C02003 22/02/2018	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia Da sez.B01 a sez.09 (da prog.8.454 a prog.87.613) *(larg.=+87,613-8,454)	1,00		79,159	0,150	11,87		
	Dalla sez. 09 a fine pista	1,00		3,000	0,150	0,45		
	SOMMANO mc					12,32	34,56	425,78
	A R I P O R T A R E							2´781´184,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´781´184,11
1663 / 1258 C02044.e* 22/02/2018	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm Da pozzetto di raccordo inizio intubamento a pozzetto di raccordo fine intubamento		81,50			81,50		
	Raccordo tra pozzetto finale canaletta trapezia e pozzetto finale tubo principale		3,00			3,00		
	SOMMANO m					84,50	46,31	3´913,20
1664 / 1259 36.05.035.f 22/02/2018	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in co ... finito a regola d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm Pozzetti di raccordo ed ispezione - tubo dn500					3,00		
	Pozzetto finale canaletta trapezia					1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	292,00	1´168,00
1665 / 1260 36.05.045.e 22/02/2018	Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefab ... finito a regola d'arte: dimensioni interne 100x100x100 cm Per i due pozzetti inizio-fine intubamento					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	123,80	247,60
1666 / 1261 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto ciclabile esistente (par.ug.=3*1059,20)	3177,60				3´177,60		
	SOMMANO m					3´177,60	0,60	1´906,56
1667 / 1262 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=9,60*0,30*1,00) (par.ug.=9,30*0,60*0,40)	2,88 2,23				2,88 2,23		
	SOMMANO mc					5,11	162,75	831,65
1668 / 1263 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D					22,20		
	SOMMANO m					22,20	2,79	61,94
1669 / 1264	Fresatura di pavimentazioni stradali di							
	A R I P O R T A R E							2´789´313,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´789´313,06
C01180.a 24/10/2017	qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D					28,00		
	SOMMANO mq					28,00	1,14	31,92
1670 / 1265 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1264 [mq 28.00]	5,00				140,00		
	SOMMANO mq					140,00	0,78	109,20
1671 / 1266 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=13,30*3,25)	43,23				43,23		
	SOMMANO mq					43,23	2,18	94,24
1672 / 1267 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Tra sez. 1 e sez. 2 (par.ug.=((3,69+3,69)/2)*13,30)	49,08				49,08		
	SOMMANO mc					49,08	4,74	232,64
1673 / 1268 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Tra sez. 1 e sez. 2 (par.ug.=((1,93+1,93)/2)*13,30)	25,67				25,67		
	SOMMANO mc					25,67	6,58	168,91
1674 / 1269 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=13,30*3,25*0,25)	10,81				10,81		
	SOMMANO mc					10,81	19,07	206,15
1675 / 1270 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=13,30*2,50*0,10)	3,33				3,33		
	A R I P O R T A R E					3,33		2´790´156,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,33		2´790´156,12
	SOMMANO mc					3,33	22,32	74,33
1676 / 1271 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=2*13,30)	26,60				26,60		
	SOMMANO m					26,60	6,05	160,93
1677 / 1272 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=13,30*0,60*0,30)	2,39				2,39		
	SOMMANO mc					2,39	32,14	76,81
1678 / 1273 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=13,30*(3,25+0,25+0,25))	49,88				49,88		
	SOMMANO mq					49,88	2,68	133,68
1679 / 1274 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D					11,30		
	SOMMANO m					11,30	39,53	446,69
1680 / 1275 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
1681 / 1276 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=13,30*2,50)	33,25				33,25		
	SOMMANO mq					33,25	11,42	379,72
1682 / 1277 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D (par.ug.=3*13,30)	39,90				39,90		
	A R I P O R T A R E					39,90		2´791´846,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,90		2´791´846,78
	SOMMANO m					39,90	0,60	23,94
1683 / 1278 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1267 [mc 49.08] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1266 [mq 43.23]	10,00 10,00				490,80 432,30		
	SOMMANO mc/km					923,10	0,66	609,25
1684 / 1279 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1267 [mc 49.08] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1266 [mq 43.23]	10,00 10,00				490,80 432,30		
	SOMMANO mc/km					923,10	0,53	489,24
1685 / 1280 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Fondazione muro (par.ug.=13,30*1,20*0,10) Magrone di allettamento tubo fogna (par.ug.=13,30*0,80*0,15)	1,60 1,60				1,60 1,60		
	SOMMANO mc					3,20	82,37	263,58
1686 / 1281 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Fondazione muro (par.ug.=13,30*1,00*0,40)	5,32				5,32		
	SOMMANO mc					5,32	146,30	778,32
1687 / 1282 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Fondazione muro (par.ug.=2*2*(13,30+1,00)*0,40)	22,88				22,88		
	A R I P O R T A R E					22,88		2´794´011,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,88		2´794´011,11
	SOMMANO mq					22,88	25,55	584,58
1688 / 1283 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1281 [mc 5.32]	100,00				532,00		
	SOMMANO kg					532,00	1,25	665,00
1689 / 1284 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Parete (par.ug.=13,30*0,30*1,00)	3,99				3,99		
	SOMMANO mc					3,99	153,17	611,15
1690 / 1285 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Parete (par.ug.=2*(13,30+0,30)*1,00)	27,20				27,20		
	SOMMANO mq					27,20	25,10	682,72
1691 / 1286 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1284 [mc 3.99]	100,00				399,00		
	SOMMANO kg					399,00	1,25	498,75
1692 / 1287 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D Fognatura					13,30		
	SOMMANO m					13,30	79,24	1´053,89
1693 / 1288 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti							
	A R I P O R T A R E							2´798´107,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´798´107,20
	Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D							
	Fogatura							
	(par.ug.=13,30*1,50*1,20)	23,94				23,94		
	a detrarre il volume della tubazione							
	(par.ug.=-13,30*0,30^2*3,14)	-3,76				-3,76		
	Sommano positivi mc					23,94		
	Sommano negativi mc					-3,76		
	SOMMANO mc					20,18	20,27	409,05
1694 / 1289 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m							
	Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
1695 / 1290 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m							
	Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
1696 / 1291 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm							
	Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
1697 / 1292 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm							
	Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
1698 / 1293 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm							
	Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
1699 / 1294 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm							
	A R I P O R T A R E							2´799´065,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´799´065,22
	Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
1700 / 1295 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
	Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. B							
	Strisce pedonali							
	(par.ug.=14*2,50*0,50)	17,50				17,50		
	SOMMANO mq					17,50	4,94	86,45
1701 / 1296 NP701 25/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra							
	Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					35,20		
	SOMMANO ml					35,20	4,65	163,68
1702 / 1297 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C							
	(par.ug.=16,00*0,30*1,00)	4,80				4,80		
	(par.ug.=16,00*0,60*0,40)	3,84				3,84		
	SOMMANO mc					8,64	162,75	1´406,16
1703 / 1298 B01032 30/10/2017	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e in ... simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm							
	Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					62,80		
	SOMMANO mq					62,80	12,33	774,32
1704 / 1299 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C							
	(par.ug.=16,00*1,50*10)	240,00				240,00		
	SOMMANO kg					240,00	0,86	206,40
1705 / 1300 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C							
	(par.ug.=123,00*3,25)	399,75				399,75		
	SOMMANO mq					399,75	2,18	871,46
	A R I P O R T A R E							2´802´612,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´802´612,09
1706 / 1301 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Tra sez. 2 e sez. 3 (par.ug.=((3,68+1,53)/2)*73,00) Tra sez. 3 e sez. 4 (par.ug.=((1,53+1,53)/2)*50,00)	190,17 76,50				190,17 76,50		
	SOMMANO mc					266,67	4,74	1´264,02
1707 / 1302 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Tra sez. 2 e sez. 3 (par.ug.=((1,94+1,44)/2)*73,00) Tra sez. 3 e sez. 4 (par.ug.=((1,44+1,44)/2)*50,00)	123,37 72,00				123,37 72,00		
	SOMMANO mc					195,37	6,58	1´285,53
1708 / 1303 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=123,00*3,25*0,25)	99,94				99,94		
	SOMMANO mc					99,94	19,07	1´905,86
1709 / 1304 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=123,00*2,50*0,10)	30,75				30,75		
	SOMMANO mc					30,75	22,32	686,34
1710 / 1305 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=2*123,00)	246,00				246,00		
	SOMMANO m					246,00	6,05	1´488,30
1711 / 1306 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=123,00*0,60*0,30)	22,14				22,14		
	SOMMANO mc					22,14	32,14	711,58
1712 / 1307 C01023.b	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica =							
	A R I P O R T A R E							2´809´953,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´809´953,72
24/10/2017	300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=123,00*(3,25+0,25+0,25))	461,25				461,25		
	SOMMANO mq					461,25	2,68	1´236,15
1713 / 1308 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					71,60		
	SOMMANO m					71,60	39,53	2´830,35
1714 / 1309 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
1715 / 1310 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=123,00*2,50)	307,50				307,50		
	SOMMANO mq					307,50	11,42	3´511,65
1716 / 1311 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Banchina laterale (par.ug.=123,00*1,00*0,25)	30,75				30,75		
	SOMMANO mc					30,75	6,74	207,26
1717 / 1312 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Banchina laterale (par.ug.=123,000*1,00)	123,00				123,00 -0,05		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					123,00 -0,05		
	SOMMANO mq					122,95	0,39	47,95
1718 / 1313 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	A R I P O R T A R E							2´818´624,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´818´624,08
	Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C (par.ug.=3*123,00)	369,00				369,00		
	SOMMANO m					369,00	0,60	221,40
1719 / 1314 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1301 [mc 266.67] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1300 [mq 399.75] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1311 [mc 30.75]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	 2´666,70 799,50 -307,50		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					3´466,20 -307,50		
	SOMMANO mc/km					3´158,70	0,66	2´084,74
1720 / 1315 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1301 [mc 266.67] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1300 [mq 399.75] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1311 [mc 30.75]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	 2´666,70 799,50 -307,50		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					3´466,20 -307,50		
	SOMMANO mc/km					3´158,70	0,53	1´674,11
1721 / 1316 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Fognatura					 123,00		
	SOMMANO m					123,00	79,24	9´746,52
1722 / 1317 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C Fogatura							
	A R I P O R T A R E							2´832´350,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´832´350,85
	(par.ug.=123,00*1,50*1,20)	221,40				221,40		
	a detrarre il volume della tubazione							
	(par.ug.=-123,00*0,30^2*3,14)	-34,76				-34,76		
	Sommano positivi mc					221,40		
	Sommano negativi mc					-34,76		
	SOMMANO mc					186,64	20,27	3´783,19
1723 / 1318 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg							
	Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1´302,00
1724 / 1319 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
	Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
1725 / 1320 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa							
	Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
1726 / 1321 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.							
	Tratto da sez. 2 a sez. 4 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
1727 / 1322 NP701 30/10/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra							
	Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L							
	(par.ug.=2,10+2,00+3,60+2,00+1,20)	10,90				10,90		
	SOMMANO ml					10,90	4,65	50,69
1728 / 1323 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L							
	(par.ug.=2*(18,50+8,00+5,50))	64,00				64,00		
	SOMMANO m					64,00	2,79	178,56
	A R I P O R T A R E							2´838´296,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´838´296,77
1729 / 1324 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=3,10*1,50*10)	46,50				46,50		
	SOMMANO kg					46,50	0,86	39,99
1730 / 1325 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=57,50+49,00+49,00)	155,50				155,50		
	SOMMANO mq					155,50	1,14	177,27
1731 / 1326 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1325 [mq 155.50]	5,00				777,50		
	SOMMANO mq					777,50	0,78	606,45
1732 / 1327 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=108,50*2,50)	271,25				271,25		
	SOMMANO mq					271,25	2,18	591,33
1733 / 1328 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Tra sez. 4 e sez. 5 (par.ug.=((0,45+0,42)/2)*50,00) (par.ug.=((0,42+0,48)/2)*58,50)	21,75 26,33				21,75 26,33		
	SOMMANO mc					48,08	4,74	227,90
1734 / 1329 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=108,50*2,50*0,25)	67,81				67,81		
	SOMMANO mc					67,81	19,07	1´293,14
1735 / 1330 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=108,50*2,50*0,10)	27,13				27,13		
	A R I P O R T A R E					27,13		2´841´232,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,13		2´841´232,85
	SOMMANO mc					27,13	22,32	605,54
1736 / 1331 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=2*108,50)	217,00				217,00		
	SOMMANO m					217,00	6,05	1´312,85
1737 / 1332 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=108,50*0,60*0,30)	19,53				19,53		
	SOMMANO mc					19,53	32,14	627,69
1738 / 1333 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=108,50*(2,50+0,25+0,25))	325,50				325,50		
	SOMMANO mq					325,50	2,68	872,34
1739 / 1334 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=108,50*2,50)	271,25				271,25		
	SOMMANO mq					271,25	11,42	3´097,68
1740 / 1335 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Ripristino pavimentazione stradale (par.ug.=(18,50+8,00+5,50)*0,50*2)	32,00				32,00		
	SOMMANO mq					32,00	11,42	365,44
1741 / 1336 C01029.a 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Ripristino pavimentazione stradale (par.ug.=(18,50+8,00+5,50)*1,00*2)	64,00				64,00		
	SOMMANO mq					64,00	8,35	534,40
1742 / 1337 C01163.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la							
	A R I P O R T A R E							2´848´648,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´848´648,79
25/10/2017	fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L (par.ug.=3*108,50)	325,50				325,50		
	SOMMANO m					325,50	0,60	195,30
1743 / 1338 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1328 [mc 48.08] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1327 [mq 271.25]	10,00 10,00			 0,200	480,80 542,50		
	SOMMANO mc/km					1´023,30	0,66	675,38
1744 / 1339 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 4 a sez. 6 - tip. L Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1328 [mc 48.08] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1327 [mq 271.25]	10,00 10,00			 0,200	480,80 542,50		
	SOMMANO mc/km					1´023,30	0,53	542,35
1745 / 1340 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,71	103,42
1746 / 1341 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,59	218,36
1747 / 1342 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,62	31,24
	A R I P O R T A R E							2´850´414,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´850´414,84
1748 / 1343 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,44	46,88
1749 / 1344 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,11	46,22
1750 / 1345 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,20	76,80
1751 / 1346 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A Strisce pedonali (par.ug.=8*2,50*0,50) (par.ug.=2*2,50*0,50) (par.ug.=2*3,00)	 10,00 2,50 6,00				 10,00 2,50 6,00		
	SOMMANO mq					18,50	4,94	91,39
1752 / 1347 NP734 30/10/2017	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale. Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	15´345,00	30´690,00
1753 / 1348 A17006.e 30/10/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A Parapetti ingressi pedonali (par.ug.=6*20)	 120,00				 120,00		
	SOMMANO kg					120,00	5,40	648,00
1754 / 1349 A17054	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un							
	A R I P O R T A R E							2´882´014,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´882´014,13
30/10/2017	prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Tratto sez. 6 - Attraversamento tip. A Parapetti ingressi pedonali (par.ug.=6*20)	120,00				120,00		
	SOMMANO kg					120,00	0,37	44,40
1755 / 1350 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=17,00+104,00)	121,00				121,00		
	SOMMANO m					121,00	2,79	337,59
1756 / 1351 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=14,75+139,00)	153,75				153,75		
	SOMMANO mq					153,75	1,14	175,28
1757 / 1352 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1351 [mq 153.75]	5,00				768,75		
	SOMMANO mq					768,75	0,78	599,63
1758 / 1353 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=56,30*2,50)	140,75				140,75		
	SOMMANO mq					140,75	2,18	306,84
1759 / 1354 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Tra sez. 6 e sez. 7 (par.ug.=((0,48+0,52)/2)*56,30)	28,15				28,15		
	SOMMANO mc					28,15	4,74	133,43
1760 / 1355 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=56,30*2,50*0,25)	35,19				35,19		
	A R I P O R T A R E					35,19		2´883´611,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,19		2´883´611,30
	SOMMANO mc					35,19	19,07	671,07
1761 / 1356 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=56,30*2,50*0,10)	14,08				14,08		
	SOMMANO mc					14,08	22,32	314,27
1762 / 1357 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=2*56,30)	112,60				112,60		
	SOMMANO m					112,60	6,05	681,23
1763 / 1358 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=56,30*0,60*0,30)	10,13				10,13		
	SOMMANO mc					10,13	32,14	325,58
1764 / 1359 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=56,30*(2,50+0,25+0,25))	168,90				168,90		
	SOMMANO mq					168,90	2,68	452,65
1765 / 1360 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=56,30*2,50)	140,75				140,75		
	SOMMANO mq					140,75	11,42	1´607,37
1766 / 1361 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Ripristino pavimentazione stradale (par.ug.=(17,00+104,00)*0,50*2)	121,00				121,00		
	SOMMANO mq					121,00	11,42	1´381,82
1767 / 1362 C01029.a 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Ripristino pavimentazione stradale							
	A R I P O R T A R E							2´889´045,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´889´045,29
	(par.ug.=(17,00+104,00)*1,00*2)	242,00				242,00		
	SOMMANO mq					242,00	8,35	2´020,70
1768 / 1363 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L (par.ug.=3*56,30)	168,90				168,90		
	SOMMANO m					168,90	0,60	101,34
1769 / 1364 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1354 [mc 28.15] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1353 [mq 140.75]	10,00 10,00			 0,200	281,50 281,50		
	SOMMANO mc/km					563,00	0,66	371,58
1770 / 1365 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 6 a sez. 7 - tip. L Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1354 [mc 28.15] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1353 [mq 140.75]	10,00 10,00			 0,200	281,50 281,50		
	SOMMANO mc/km					563,00	0,53	298,39
1771 / 1366 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=100,60*5,50)	553,30				553,30		
	SOMMANO mq					553,30	2,18	1´206,19
1772 / 1367 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Tra sez. 7 e sez. 8 (par.ug.=((1,74+1,74)/2)*24,40) Tra sez. 8 e sez. 9 (par.ug.=((1,74+1,67)/2)*35,00) Tra sez. 9 e sez. 10 (par.ug.=((1,67+1,77)/2)*40,00)	 42,46 59,68 68,80				 42,46 59,68 68,80		
	A R I P O R T A R E					170,94		2´893´043,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,94		2´893´043,49
	SOMMANO mc					170,94	4,74	810,26
1773 / 1368 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Tra sez. 7 e sez. 8 (par.ug.=((0,11+0,11)/2)*24,40) Tra sez. 8 e sez. 9 (par.ug.=((0,11+0,09)/2)*35,00) Tra sez. 9 e sez. 10 (par.ug.=((0,09+0,10)/2)*40,00)	2,68 3,50 3,80				2,68 3,50 3,80		
	SOMMANO mc					9,98	6,58	65,67
1774 / 1369 C02073.a* 18/01/2018	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					71,00		
	SOMMANO cad					71,00	87,19	6´190,49
1775 / 1370 C02085.d 18/01/2018	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					71,00		
	SOMMANO cad					71,00	106,12	7´534,52
1776 / 1371 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H					100,60		
	SOMMANO m					100,60	2,79	280,67
1777 / 1372 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=100,60*2,50*0,25)	62,88				62,88		
	SOMMANO mc					62,88	19,07	1´199,12
1778 / 1373 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=100,60*2,50*0,10)	25,15				25,15		
	SOMMANO mc					25,15	22,32	561,35
1779 / 1374 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	A R I P O R T A R E							2´909´685,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´909´685,57
	Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=2*100,60)	201,20				201,20		
	SOMMANO m					201,20	6,05	1´217,26
1780 / 1375 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=100,60*0,60*0,30)	18,11				18,11		
	SOMMANO mc					18,11	32,14	582,06
1781 / 1376 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=100,60*(2,50+0,25+0,25))	301,80				301,80		
	SOMMANO mq					301,80	2,68	808,82
1782 / 1377 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=100,60*2,50)	251,50				251,50		
	SOMMANO mq					251,50	11,42	2´872,13
1783 / 1378 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=100,60*1,50*0,25)	37,73				37,73		
	SOMMANO mc					37,73	6,74	254,30
1784 / 1379 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=100,60*1,50)	150,90				150,90		
	SOMMANO mq					150,90	0,39	58,85
1785 / 1380 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H (par.ug.=3*100,60)	301,80				301,80		
	A R I P O R T A R E					301,80		2´915´478,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					301,80		2´915´478,99
	SOMMANO m					301,80	0,60	181,08
1786 / 1381 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1367 [mc 170.94] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1366 [mq 553.30] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1378 [mc 37.73]	10,00 10,00 10,00			0,200	1´709,40 1´106,60 -377,30		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					2´816,00 -377,30		
	SOMMANO mc/km					2´438,70	0,66	1´609,54
1787 / 1382 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 7 a sez. 10 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1367 [mc 170.94] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1366 [mq 553.30] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1378 [mc 37.73]	10,00 10,00 10,00			0,200	1´709,40 1´106,60 -377,30		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					2´816,00 -377,30		
	SOMMANO mc/km					2´438,70	0,53	1´292,51
1788 / 1383 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H					16,20		
	SOMMANO m					16,20	2,79	45,20
1789 / 1384 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H					14,00		
	SOMMANO mq					14,00	1,14	15,96
1790 / 1385 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più							
	A R I P O R T A R E							2´918´623,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´918´623,28
	Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1384 [mq 14.00]	5,00				70,00		
	SOMMANO mq					70,00	0,78	54,60
1791 / 1386 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H (par.ug.=520,00*5,50)	2860,00				2´860,00		
	SOMMANO mq					2´860,00	2,18	6´234,80
1792 / 1387 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((1,77+1,67)/2)*75,00) Tra sez. 11 e sez. 12 (par.ug.=((1,67+1,67)/2)*43,48) Tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((1,67+1,71)/2)*61,52) Tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((1,71+1,87)/2)*45,00) Tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((1,87+1,92)/2)*35,39) Tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((1,92+2,51)/2)*38,84) Tra sez. 16 e sez. 17 (par.ug.=((2,51+1,63)/2)*60,90) Tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((1,63+1,56)/2)*70,87) Tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((1,56+2,04)/2)*44,00) Tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((2,04+1,85)/2)*44,90)	129,00 72,61 103,97 80,55 67,06 86,03 126,06 113,04 79,20 87,33				129,00 72,61 103,97 80,55 67,06 86,03 126,06 113,04 79,20 87,33		
	SOMMANO mc					944,85	4,74	4´478,59
1793 / 1388 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((0,10+0,10)/2)*75,00) Tra sez. 11 e sez. 12 (par.ug.=((0,10+0,11)/2)*43,48) Tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((0,11+0,10)/2)*61,52) Tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((0,10+0,09)/2)*45,00) Tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((0,09+0,44)/2)*35,39) Tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((0,44+0,23)/2)*38,84) Tra sez. 16 e sez. 17	7,50 4,57 6,46 4,28 9,38 13,01				7,50 4,57 6,46 4,28 9,38 13,01		
	A R I P O R T A R E					45,20		2´929´391,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,20		2´929´391,27
	(par.ug.=((0,23+0,08)/2)*60,90)	9,44				9,44		
	Tra sez. 17 e sez. 18							
	(par.ug.=((0,08+0,11)/2)*70,87)	6,73				6,73		
	Tra sez. 18 e sez. 19							
	(par.ug.=((0,11+0,40)/2)*44,00)	11,22				11,22		
	Tra sez. 19 e sez. 20							
	(par.ug.=((0,40+0,23)/2)*44,90)	14,14				14,14		
	SOMMANO mc					86,73	6,58	570,68
1794 / 1389 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H					520,00		
	SOMMANO m					520,00	2,79	1´450,80
1795 / 1390 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H							
	(par.ug.=520,00*2,50*0,25)	325,00				325,00		
	SOMMANO mc					325,00	19,07	6´197,75
1796 / 1391 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H							
	(par.ug.=520,00*2,50*0,10)	130,00				130,00		
	SOMMANO mc					130,00	22,32	2´901,60
1797 / 1392 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H							
	(par.ug.=2*520,00)	1040,00				1´040,00		
	SOMMANO m					1´040,00	6,05	6´292,00
1798 / 1393 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H							
	(par.ug.=520,00*0,60*0,30)	93,60				93,60		
	SOMMANO mc					93,60	32,14	3´008,30
1799 / 1394 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H							
	(par.ug.=520,00*(2,50+0,25+0,25))	1560,00				1´560,00		
	SOMMANO mq					1´560,00	2,68	4´180,80
	A R I P O R T A R E							2´953´993,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´953´993,20
1800 / 1395 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=520,00*2,50)	1300,00				1´300,00		
	SOMMANO mq					1´300,00	11,42	14´846,00
1801 / 1396 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=520,00*1,50*0,25)	195,00				195,00		
	SOMMANO mc					195,00	6,74	1´314,30
1802 / 1397 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=520,00*1,50)	780,00				780,00		
	SOMMANO mq					780,00	0,39	304,20
1803 / 1398 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H (par.ug.=3*520,00)	1560,00				1´560,00		
	SOMMANO m					1´560,00	0,60	936,00
1804 / 1399 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1387 [mc 944.85]	10,00				9´448,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1386 [mq 2 860.00]	10,00			0,200	5´720,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1396 [mc 195.00] (par.ug.=-1153,36*10)	10,00 - 11533,60				-1´950,00 -11´533,60		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					15´168,50 -13´483,60		
	SOMMANO mc/km					1´684,90	0,66	1´112,03
	A R I P O R T A R E							2´972´505,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´972´505,73
1805 / 1400 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1387 [mc 944.85]	10,00				9´448,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1386 [mq 2 860.00]	10,00			0,200	5´720,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1396 [mc 195.00]	10,00				-1´950,00		
	(par.ug.=-1153,36*10)	- 11533,60				-11´533,60		
	Sommano positivi mc/km					15´168,50		
	Sommano negativi mc/km					-13´483,60		
	SOMMANO mc/km					1´684,90	0,53	893,00
1806 / 1401 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=15,70+18,90+17,60)	52,20				52,20		
	SOMMANO m					52,20	2,79	145,64
1807 / 1402 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=13,90+18,40+15,00)	47,30				47,30		
	SOMMANO mq					47,30	1,14	53,92
1808 / 1403 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1402 [mq 47.30]	5,00				236,50		
	SOMMANO mq					236,50	0,78	184,47
1809 / 1404 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=539,60*5,50)	2967,80				2´967,80		
	SOMMANO mq					2´967,80	2,18	6´469,80
1810 / 1405 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	A R I P O R T A R E							2´980´252,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2´980´252,56
	Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H							
	Tra sez. 20 e sez. 21							
	(par.ug.=((1,85+1,68)/2)*62,37)	110,08				110,08		
	Tra sez. 21 e sez. 22							
	(par.ug.=((1,68+1,80)/2)*38,70)	67,34				67,34		
	Tra sez. 22 e sez. 23							
	(par.ug.=((1,80+1,78)/2)*54,03)	96,71				96,71		
	Tra sez. 23 e sez. 24							
	(par.ug.=((1,78+1,79)/2)*51,69)	92,27				92,27		
	Tra sez. 24 e sez. 25							
	(par.ug.=((1,79+1,92)/2)*54,10)	100,36				100,36		
	Tra sez. 25 e sez. 26							
	(par.ug.=((1,92+1,88)/2)*63,23)	120,14				120,14		
	Tra sez. 26 e sez. 27							
	(par.ug.=((1,88+1,67)/2)*30,98)	54,99				54,99		
	Tra sez. 27 e sez. 28							
	(par.ug.=((1,67+1,92)/2)*57,56)	103,32				103,32		
	Tra sez. 28 e sez. 29							
	(par.ug.=((1,92+1,86)/2)*42,44)	80,21				80,21		
	Tra sez. 29 e sez. 30							
	(par.ug.=((1,86+1,85)/2)*50,00)	92,75				92,75		
	Tra sez. 30 e sez. 31							
	(par.ug.=((1,85+1,87)/2)*34,57)	64,30				64,30		
	SOMMANO mc					982,47	4,74	4´656,91
1811 / 1406 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H							
	Tra sez. 20 e sez. 21							
	(par.ug.=((0,23+0,26)/2)*62,37)	15,28				15,28		
	Tra sez. 21 e sez. 22							
	(par.ug.=((0,26+0,08)/2)*38,70)	6,58				6,58		
	Tra sez. 22 e sez. 23							
	(par.ug.=((0,08+0,06)/2)*54,03)	3,78				3,78		
	Tra sez. 23 e sez. 24							
	(par.ug.=((0,06+0,10)/2)*51,69)	4,14				4,14		
	Tra sez. 24 e sez. 25							
	(par.ug.=((0,10+0,08)/2)*54,10)	4,87				4,87		
	Tra sez. 25 e sez. 26							
	(par.ug.=((0,08+0,08)/2)*63,23)	5,06				5,06		
	Tra sez. 26 e sez. 27							
	(par.ug.=((0,08+0,11)/2)*30,98)	2,94				2,94		
	Tra sez. 27 e sez. 28							
	(par.ug.=((0,11+0,09)/2)*57,56)	5,76				5,76		
	Tra sez. 28 e sez. 29							
	(par.ug.=((0,09+0,10)/2)*42,44)	4,03				4,03		
	Tra sez. 29 e sez. 30							
	(par.ug.=((0,10+0,09)/2)*50,00)	4,75				4,75		
	Tra sez. 30 e sez. 31							
	(par.ug.=((0,09+0,07)/2)*34,57)	2,77				2,77		
	SOMMANO mc					59,96	6,58	394,54
1812 / 1407 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto							
	Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H					520,00		
	A R I P O R T A R E					520,00		2´985´304,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					520,00		2´985´304,01
	SOMMANO m					520,00	2,79	1´450,80
1813 / 1408 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=539,60*2,50*0,25)	337,25				337,25		
	SOMMANO mc					337,25	19,07	6´431,36
1814 / 1409 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=539,60*2,50*0,10)	134,90				134,90		
	SOMMANO mc					134,90	22,32	3´010,97
1815 / 1410 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=2*539,60)	1079,20				1´079,20		
	SOMMANO m					1´079,20	6,05	6´529,16
1816 / 1411 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H (par.ug.=520,00*0,60*0,30)	93,60				93,60		
	SOMMANO mc					93,60	32,14	3´008,30
1817 / 1412 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=539,60*(2,50+0,25+0,25))	1618,80				1´618,80		
	SOMMANO mq					1´618,80	2,68	4´338,38
1818 / 1413 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=539,60*2,50)	1349,00				1´349,00		
	SOMMANO mq					1´349,00	11,42	15´405,58
1819 / 1414 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H							
	A R I P O R T A R E							3´025´478,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´025´478,56
	Banchina laterale (par.ug.=539,60*1,50)	809,40				809,40		
	SOMMANO mq					809,40	0,39	315,67
1820 / 1415 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=539,60*1,50*0,25)	202,35				202,35		
	SOMMANO mc					202,35	6,74	1´363,84
1821 / 1416 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H (par.ug.=3*539,60)	1618,80				1´618,80		
	SOMMANO m					1´618,80	0,60	971,28
1822 / 1417 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1405 [mc 982.47] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1404 [mq 2 967.80] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1415 [mc 202.35]	10,00 10,00 10,00			0,200	9´824,70 5´935,60 -2´023,50		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					15´760,30 -2´023,50		
	SOMMANO mc/km					13´736,80	0,66	9´066,29
1823 / 1418 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1405 [mc 982.47] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1404 [mq 2 967.80] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1415 [mc 202.35]	10,00 10,00 10,00			0,200	9´824,70 5´935,60 -2´023,50		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					15´760,30 -2´023,50		
	A R I P O R T A R E					13´736,80		3´037´195,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13´736,80		3´037´195,64
	SOMMANO mc/km					13´736,80	0,53	7´280,50
1824 / 1419 NP11 31/10/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
1825 / 1420 NP703 31/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
1826 / 1421 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso							
	(par.ug.=3*2*4,00*1,20*2,00)	57,60				57,60		
	SOMMANO mc					57,60	4,74	273,02
1827 / 1422 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=3*2*4,00*1,20*0,10)	2,88				2,88		
	Magrone di allettamento							
	(par.ug.=(5,00+4,00+4,30)*0,80*0,15)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					4,48	82,37	369,02
1828 / 1423 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=3*2*4,00*1,00*0,40)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	146,30	1´404,48
1829 / 1424 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=3*2*2*(4,00+1,00)*0,40)	24,00				24,00		
	SOMMANO mq					24,00	25,55	613,20
	A R I P O R T A R E							3´047´420,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´047´420,44
1830 / 1425 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1423 [mc 9.60]	100,00				960,00		
	SOMMANO kg					960,00	1,25	1´200,00
1831 / 1426 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=3*2*4,00*0,30*1,50)	10,80				10,80		
	a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=3*2*0,30^3*3,14*0,30)	0,15				-0,15		
	Sommano positivi mc					10,80		
	Sommano negativi mc					-0,15		
	SOMMANO mc					10,65	153,17	1´631,26
1832 / 1427 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=3*2*2*(4,00+0,30)*1,50)	77,40				77,40		
	SOMMANO mq					77,40	25,10	1´942,74
1833 / 1428 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1426 [mc 10.65]	100,00				1´065,00		
	SOMMANO kg					1´065,00	1,25	1´331,25
1834 / 1429 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=5,00+4,00+4,30)	13,30				13,30		
	A R I P O R T A R E					13,30		3´053´525,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,30		3´053´525,69
	SOMMANO m					13,30	79,24	1´053,89
1835 / 1430 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*(5,00+4,00+4,30))	45,89				45,89		
	a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-(5,00+4,00+4,30)*0,30^2*3,14)	-3,76				-3,76		
	Sommano positivi mc					45,89		
	Sommano negativi mc					-3,76		
	SOMMANO mc					42,13	20,27	853,98
1836 / 1431 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H					20,50		
	SOMMANO m					20,50	2,79	57,20
1837 / 1432 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H					27,00		
	SOMMANO mq					27,00	1,14	30,78
1838 / 1433 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5							
	Vedi voce n° 1432 [mq 27.00]	5,00				135,00		
	SOMMANO mq					135,00	0,78	105,30
1839 / 1434 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H							
	(par.ug.=511,70*5,50)	2814,35				2´814,35		
	SOMMANO mq					2´814,35	2,18	6´135,28
1840 / 1435 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tra sez. 31 e sez. 32							
	(par.ug.=((1,87+1,53)/2)*42,60)	72,42				72,42		
	A R I P O R T A R E					72,42		3´061´762,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,42		3´061´762,12
	Tra sez. 32 e sez. 33							
	(par.ug.=((1,53+1,66)/2)*121,94)	194,49				194,49		
	Tra sez. 33 e sez. 34							
	(par.ug.=((1,66+1,62)/2)*40,01)	65,62				65,62		
	Tra sez. 34 e sez. 35							
	(par.ug.=((1,62+1,65)/2)*41,58)	67,98				67,98		
	Tra sez. 35 e sez. 36							
	(par.ug.=((1,65+1,61)/2)*78,03)	127,19				127,19		
	Tra sez. 36 e sez. 37							
	(par.ug.=((1,61+1,59)/2)*41,27)	66,03				66,03		
	Tra sez. 37 e sez. 38							
	(par.ug.=((1,59+1,62)/2)*50,00)	80,25				80,25		
	Tra sez. 38 e sez. 39							
	(par.ug.=((1,62+1,70)/2)*53,95)	89,56				89,56		
	Tra sez. 39 e sez. 40							
	(par.ug.=((1,66+1,63)/2)*42,34)	69,65				69,65		
	SOMMANO mc					833,19	4,74	3´949,32
1841 / 1436 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H							
	Tra sez. 31 e sez. 32							
	(par.ug.=((0,07+0,13)/2)*42,60)	4,26				4,26		
	Tra sez. 32 e sez. 33							
	(par.ug.=((0,13+0,12)/2)*121,94)	15,24				15,24		
	Tra sez. 33 e sez. 34							
	(par.ug.=((0,12+0,13)/2)*40,01)	5,00				5,00		
	Tra sez. 34 e sez. 35							
	(par.ug.=((0,13+0,11)/2)*41,58)	4,99				4,99		
	Tra sez. 35 e sez. 36							
	(par.ug.=((0,11+0,13)/2)*78,03)	9,36				9,36		
	Tra sez. 36 e sez. 37							
	(par.ug.=((0,13+0,13)/2)*41,27)	5,37				5,37		
	Tra sez. 37 e sez. 38							
	(par.ug.=((0,13+0,13)/2)*50,00)	6,50				6,50		
	Tra sez. 38 e sez. 39							
	(par.ug.=((0,13+0,11)/2)*53,95)	6,47				6,47		
	Tra sez. 39 e sez. 40							
	(par.ug.=((0,11+0,14)/2)*42,34)	5,29				5,29		
	SOMMANO mc					62,48	6,58	411,12
1842 / 1437 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto							
	Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H					511,70		
	SOMMANO m					511,70	2,79	1´427,64
1843 / 1438 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H							
	(par.ug.=511,70*2,50*0,25)	319,81				319,81		
	SOMMANO mc					319,81	19,07	6´098,78
	A R I P O R T A R E							3´073´648,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´073´648,98
1844 / 1439 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H (par.ug.=511,70*2,50*0,10)	127,93				127,93		
	SOMMANO mc					127,93	22,32	2´855,40
1845 / 1440 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H (par.ug.=2*511,70)	1023,40				1´023,40		
	SOMMANO m					1´023,40	6,05	6´191,57
1846 / 1441 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H (par.ug.=511,70*0,60*0,30)	92,11				92,11		
	SOMMANO mc					92,11	32,14	2´960,42
1847 / 1442 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H (par.ug.=511,70*(2,50+0,25+0,25))	1535,10				1´535,10		
	SOMMANO mq					1´535,10	2,68	4´114,07
1848 / 1443 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=511,70*2,50)	1279,25				1´279,25		
	SOMMANO mq					1´279,25	11,42	14´609,04
1849 / 1444 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=511,70*1,50)	767,55				767,55		
	SOMMANO mq					767,55	0,39	299,34
1850 / 1445 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Banchina laterale							
	A R I P O R T A R E							3´104´678,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´104´678,82
	(par.ug.=511,70*1,50*0,25)	191,89				191,89		
	SOMMANO mc					191,89	6,74	1´293,34
1851 / 1446 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H							
	(par.ug.=3*511,70)	1535,10				1´535,10		
	SOMMANO m					1´535,10	0,60	921,06
1852 / 1447 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1435 [mc 833.19]	10,00				8´331,90		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1434 [mq 2 814.35]	10,00			0,200	5´628,70		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 1445 [mc 191.89]	10,00				-1´918,90		
	Sommano positivi mc/km					13´960,60		
	Sommano negativi mc/km					-1´918,90		
	SOMMANO mc/km					12´041,70	0,66	7´947,52
1853 / 1448 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1435 [mc 833.19]	10,00				8´331,90		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1434 [mq 2 814.35]	10,00			0,200	5´628,70		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 1445 [mc 191.89]	10,00				-1´918,90		
	Sommano positivi mc/km					13´960,60		
	Sommano negativi mc/km					-1´918,90		
	SOMMANO mc/km					12´041,70	0,53	6´382,10
1854 / 1449 NP703 31/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
1855 / 1450	Scavo a sezione obbligata, fino alla							
	A R I P O R T A R E							3´121´274,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´121´274,92
C01002.a** 27/10/2017	profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=2*2*4,00*1,20*2,00)	38,40				38,40		
	SOMMANO mc					38,40	4,74	182,02
1856 / 1451 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*4,00*1,20*0,10)	1,92				1,92		
	Magrone di allettamento (par.ug.=(5,60+4,00)*0,80*0,15)	1,15				1,15		
	SOMMANO mc					3,07	82,37	252,88
1857 / 1452 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*4,00*1,00*0,40)	6,40				6,40		
	SOMMANO mc					6,40	146,30	936,32
1858 / 1453 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*2*(4,00+1,00)*0,40)	16,00				16,00		
	SOMMANO mq					16,00	25,55	408,80
1859 / 1454 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1452 [mc 6.40]	100,00				640,00		
	SOMMANO kg					640,00	1,25	800,00
1860 / 1455 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							3´123´854,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´123´854,94
	Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H							
	Tombamento fosso							
	Parete							
	(par.ug.=2*2*4,00*0,30*1,50)	7,20				7,20		
	a detrarre igombro della tubazione							
	(par.ug.=2*2*0,30^3*3,14*0,30)	0,10				-0,10		
	Sommano positivi mc					7,20		
	Sommano negativi mc					-0,10		
	SOMMANO mc					7,10	153,17	1´087,51
1861 / 1456 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H							
	Tombamento fosso							
	Parete							
	(par.ug.=2*2*2*(4,00+0,30)*1,50)	51,60				51,60		
	SOMMANO mq					51,60	25,10	1´295,16
1862 / 1457 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H							
	Tombamento fosso							
	incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 1455 [mc 7.10]	100,00				710,00		
	SOMMANO kg					710,00	1,25	887,50
1863 / 1458 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm							
	Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H							
	Tombamento fosso							
	(par.ug.=5,60+4,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO m					9,60	79,24	760,70
1864 / 1459 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti							
	Tratto da sez. 31 a sez. 40 - tip. H							
	Tombamento fosso							
	(par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*(5,60+4,00))	33,12				33,12		
	a detrarre il volume della tubazione							
	(par.ug.=-(5,60+4,00)*0,30^2*3,14)	-2,71				-2,71		
	Sommano positivi mc					33,12		
	Sommano negativi mc					-2,71		
	SOMMANO mc					30,41	20,27	616,41
	A R I P O R T A R E							3´128´502,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´128´502,22
1865 / 1460 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=238,20*5,50)	1310,10				1´310,10		
	SOMMANO mq					1´310,10	2,18	2´856,02
1866 / 1461 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tra sez. 40 e sez. 41 (par.ug.=((1,56+1,58)/2)*53,71) Tra sez. 41 e sez. 42 (par.ug.=((1,58+1,83)/2)*42,41) Tra sez. 42 e sez. 43 (par.ug.=((1,83+1,63)/2)*57,59) Tra sez. 43 e sez. 44 (par.ug.=((1,63+1,70)/2)*47,95) Tra sez. 44 e sez. 45 (par.ug.=((1,70+1,88)/2)*36,54)	84,32 72,31 99,63 79,84 65,41				84,32 72,31 99,63 79,84 65,41		
	SOMMANO mc					401,51	4,74	1´903,16
1867 / 1462 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tra sez. 40 e sez. 41 (par.ug.=((0,14+0,13)/2)*53,71) Tra sez. 41 e sez. 42 (par.ug.=((0,13+0,98)/2)*42,41) Tra sez. 42 e sez. 43 (par.ug.=((0,98+0,13)/2)*57,59) Tra sez. 43 e sez. 44 (par.ug.=((0,13+0,11)/2)*47,95) Tra sez. 44 e sez. 45 (par.ug.=((0,11+0,09)/2)*36,54)	7,25 23,54 31,96 5,75 3,65				7,25 23,54 31,96 5,75 3,65		
	SOMMANO mc					72,15	6,58	474,75
1868 / 1463 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H					238,20		
	SOMMANO m					238,20	2,79	664,58
1869 / 1464 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=238,20*2,50*0,25)	148,88				148,88		
	SOMMANO mc					148,88	19,07	2´839,14
	A R I P O R T A R E							3´137´239,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´137´239,87
1870 / 1465 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=238,20*2,50*0,10)	59,55				59,55		
	SOMMANO mc					59,55	22,32	1´329,16
1871 / 1466 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=2*238,20)	476,40				476,40		
	SOMMANO m					476,40	6,05	2´882,22
1872 / 1467 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=238,20*0,60*0,30)	42,88				42,88		
	SOMMANO mc					42,88	32,14	1´378,16
1873 / 1468 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=238,20*(2,50+0,25+0,25))	714,60				714,60		
	SOMMANO mq					714,60	2,68	1´915,13
1874 / 1469 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=238,20*2,50)	595,50				595,50		
	SOMMANO mq					595,50	11,42	6´800,61
1875 / 1470 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=238,20*1,50)	357,30				357,30		
	SOMMANO mq					357,30	0,39	139,35
1876 / 1471 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 20 a sez. 31 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=238,20*1,50*0,25)	89,33				89,33		
	A R I P O R T A R E					89,33		3´151´684,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,33		3´151´684,50
	SOMMANO mc					89,33	6,74	602,08
1877 / 1472 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H (par.ug.=3*238,20)	714,60				714,60		
	SOMMANO m					714,60	0,60	428,76
1878 / 1473 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1461 [mc 401.51] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1460 [mq 1 310.10] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1471 [mc 89.33]	10,00 10,00 10,00			0,200	4´015,10 2´620,20 -893,30		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					6´635,30 -893,30		
	SOMMANO mc/km					5´742,00	0,66	3´789,72
1879 / 1474 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1461 [mc 401.51] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1460 [mq 1 310.10] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1471 [mc 89.33]	10,00 10,00 10,00			0,200	4´015,10 2´620,20 -893,30		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					6´635,30 -893,30		
	SOMMANO mc/km					5´742,00	0,53	3´043,26
1880 / 1475 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
	A R I P O R T A R E							3´159´639,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´159´639,33
1881 / 1476 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=6,80*0,80*0,15)	0,96 0,82				0,96 0,82		
	SOMMANO mc					1,78	82,37	146,62
1882 / 1477 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
1883 / 1478 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
1884 / 1479 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1477 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
1885 / 1480 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=2*0,30^3*3,14*0,30)	3,60 0,05				3,60 -0,05		
	Sommano positivi mc					3,60		
	A R I P O R T A R E					3,55		3´160´858,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,55		3´160´858,51
	Sommano negativi mc					-0,05		
	SOMMANO mc					3,55	153,17	543,75
1886 / 1481 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso Parete							
	(par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
1887 / 1482 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 1480 [mc 3.55]	100,00				355,00		
	SOMMANO kg					355,00	1,25	443,75
1888 / 1483 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso							
						6,80		
	SOMMANO m					6,80	79,24	538,83
1889 / 1484 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 40 a sez. 45 - tip. H Tombamento fosso							
	(par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*6,80)	23,46				23,46		
	a detrarre il volume della tubazione							
	(par.ug.=-6,80*0,30^2*3,14)	-1,92				-1,92		
	Sommano positivi mc					23,46		
	Sommano negativi mc					-1,92		
	SOMMANO mc					21,54	20,27	436,62
1890 / 1485 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
	A R I P O R T A R E							3´163´675,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´163´675,88
1891 / 1486 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
1892 / 1487 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
1893 / 1488 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
1894 / 1489 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
1895 / 1490 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
1896 / 1491 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=13*2,50*0,50)	16,25				16,25		
	SOMMANO mq					16,25	4,94	80,28
1897 / 1492 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H							
	A R I P O R T A R E							3´164´136,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´164´136,69
	(par.ug.=200,00*5,50)	1100,00				1´100,00		
	SOMMANO mq					1´100,00	2,18	2´398,00
1898 / 1493 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tra sez. 45 e sez. 46 (par.ug.=((1,88+1,71)/2)*46,88) Tra sez. 46 e sez. 47 (par.ug.=((1,71+1,71)/2)*62,78) Tra sez. 47 e sez. 48 (par.ug.=((1,710+1,62)/2)*32,80) Tra sez. 48 e sez. 49 (par.ug.=((1,62+1,86)/2)*57,54)	 84,15 107,35 54,61 100,12				 84,15 107,35 54,61 100,12		
	SOMMANO mc					346,23	4,74	1´641,13
1899 / 1494 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tra sez. 45 e sez. 46 (par.ug.=((0,09+0,12)/2)*46,88) Tra sez. 46 e sez. 47 (par.ug.=((0,12+0,11)/2)*62,78) Tra sez. 47 e sez. 48 (par.ug.=((0,11+0,12)/2)*32,80) Tra sez. 48 e sez. 49 (par.ug.=((0,12+2,03)/2)*57,54)	 4,92 7,22 3,77 61,86				 4,92 7,22 3,77 61,86		
	SOMMANO mc					77,77	6,58	511,73
1900 / 1495 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H					200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,79	558,00
1901 / 1496 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H (par.ug.=200,00*2,50*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	19,07	2´383,75
1902 / 1497 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H (par.ug.=200,00*2,50*0,10)	50,00				50,00		
	SOMMANO mc					50,00	22,32	1´116,00
	A R I P O R T A R E							3´172´745,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´172´745,30
1903 / 1498 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H (par.ug.=2*200,00)	400,00				400,00		
	SOMMANO m					400,00	6,05	2´420,00
1904 / 1499 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H (par.ug.=200,00*0,60*0,30)	36,00				36,00		
	SOMMANO mc					36,00	32,14	1´157,04
1905 / 1500 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H (par.ug.=200,00*(2,50+0,25+0,25))	600,00				600,00		
	SOMMANO mq					600,00	2,68	1´608,00
1906 / 1501 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=200,00*2,50)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	11,42	5´710,00
1907 / 1502 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=200,00*1,50)	300,00				300,00		
	SOMMANO mq					300,00	0,39	117,00
1908 / 1503 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=200,00*1,50*0,25)	75,00				75,00		
	SOMMANO mc					75,00	6,74	505,50
1909 / 1504 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	A R I P O R T A R E							3´184´262,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´184´262,84
	Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H							
	(par.ug.=3*200,00)	600,00				600,00		
	SOMMANO m					600,00	0,60	360,00
1910 / 1505 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Primi 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1493 [mc 346.23]	10,00				3´462,30		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1492 [mq 1 100.00]	10,00			0,200	2´200,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 1503 [mc 75.00]	10,00				-750,00		
	Sommano positivi mc/km					5´662,30		
	Sommano negativi mc/km					-750,00		
	SOMMANO mc/km					4´912,30	0,66	3´242,12
1911 / 1506 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Ulteriori 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1493 [mc 346.23]	10,00				3´462,30		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1492 [mq 1 100.00]	10,00			0,200	2´200,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 1503 [mc 75.00]	10,00				-750,00		
	Sommano positivi mc/km					5´662,30		
	Sommano negativi mc/km					-750,00		
	SOMMANO mc/km					4´912,30	0,53	2´603,52
1912 / 1507 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H							
	Tombamento fosso							
	(par.ug.=2*2*4,00*1,20*2,00)	38,40				38,40		
	SOMMANO mc					38,40	4,74	182,02
1913 / 1508 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	A R I P O R T A R E							3´190´650,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´190´650,50
	(par.ug.=2*2*4,00*1,20*0,10)	1,92				1,92		
	Magrone di allettamento							
	(par.ug.=(2,50+5,60)*0,80*0,15)	0,97				0,97		
	SOMMANO mc					2,89	82,37	238,05
1914 / 1509 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=2*2*4,00*1,00*0,40)	6,40				6,40		
	SOMMANO mc					6,40	146,30	936,32
1915 / 1510 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=2*2*2*(4,00+1,00)*0,40)	16,00				16,00		
	SOMMANO mq					16,00	25,55	408,80
1916 / 1511 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 1509 [mc 6.40]	100,00				640,00		
	SOMMANO kg					640,00	1,25	800,00
1917 / 1512 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso Parete							
	(par.ug.=2*2*4,00*0,30*1,50)	7,20				7,20		
	a detrarre igombro della tubazione							
	(par.ug.=2*2*0,30^3*3,14*0,30)	0,10				-0,10		
	Sommano positivi mc					7,20		
	Sommano negativi mc					-0,10		
	SOMMANO mc					7,10	153,17	1´087,51
1918 / 1513 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno							
	A R I P O R T A R E							3´194´121,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´194´121,18
	Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*2*(4,00+0,30)*1,50)	51,60				51,60		
	SOMMANO mq					51,60	25,10	1´295,16
1919 / 1514 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1512 [mc 7.10]	100,00				710,00		
	SOMMANO kg					710,00	1,25	887,50
1920 / 1515 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=2,50+5,60)	8,10				8,10		
	SOMMANO m					8,10	79,24	641,84
1921 / 1516 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*(2,50+5,60)) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-(2,50+5,60)*0,30^2*3,14)	27,95 -2,29				27,95 -2,29		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					27,95 -2,29		
	SOMMANO mc					25,66	20,27	520,13
1922 / 1517 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1´302,00
1923 / 1518 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		3´198´767,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		3´198´767,81
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
1924 / 1519 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 45 a sez. 49 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
1925 / 1520 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C					48,00		
	SOMMANO m					48,00	2,79	133,92
1926 / 1521 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C					55,15		
	SOMMANO mq					55,15	1,14	62,87
1927 / 1522 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 10 a sez. 20 - tip. H Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1521 [mq 55.15]	5,00				275,75		
	SOMMANO mq					275,75	0,78	215,09
1928 / 1523 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=100,00*3,25)	325,00				325,00		
	SOMMANO mq					325,00	2,18	708,50
1929 / 1524 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Tra sez. 49 e sez. 50 (par.ug.=((1,86+1,94)/2)*50,00) Tra sez. 50 e sez. 51 (par.ug.=((1,94+1,79)/2)*50,00)	95,00 93,25				95,00 93,25		
	SOMMANO mc					188,25	4,74	892,31
1930 / 1525	Formazione di rilevato secondo le							
	A R I P O R T A R E							3´201´359,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´201´359,90
C01018.a 25/10/2017	sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Tra sez. 49 e sez. 50 (par.ug.=((2,03+0,76)/2)*50,00) Tra sez. 50 e sez. 51 (par.ug.=((0,76+1,91)/2)*50,00)	69,75 66,75				69,75 66,75		
	SOMMANO mc					136,50	6,58	898,17
1931 / 1526 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=100,00*3,25*0,25)	81,25				81,25		
	SOMMANO mc					81,25	19,07	1´549,44
1932 / 1527 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=100,00*2,50*0,10)	25,00				25,00		
	SOMMANO mc					25,00	22,32	558,00
1933 / 1528 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=2*100,00)	200,00				200,00		
	SOMMANO m					200,00	6,05	1´210,00
1934 / 1529 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=100,00*0,60*0,30)	18,00				18,00		
	SOMMANO mc					18,00	32,14	578,52
1935 / 1530 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=100,00*(3,25+0,25+0,25))	375,00				375,00		
	SOMMANO mq					375,00	2,68	1´005,00
1936 / 1531 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C					81,00		
	SOMMANO m					81,00	39,53	3´201,93
	A R I P O R T A R E							3´210´360,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´210´360,96
1937 / 1532 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
1938 / 1533 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=100,00*2,50)	250,00				250,00		
	SOMMANO mq					250,00	11,42	2´855,00
1939 / 1534 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Banchina laterale (par.ug.=100,00*1,00*0,25)	25,00				25,00		
	SOMMANO mc					25,00	6,74	168,50
1940 / 1535 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Banchina laterale (par.ug.=100,000*1,00)	100,00				100,00		
	SOMMANO mq					100,00	0,39	39,00
1941 / 1536 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C (par.ug.=3*100,00)	300,00				300,00		
	SOMMANO m					300,00	0,60	180,00
1942 / 1537 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1524 [mc 188.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1523 [mq 325.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00 10,00			 0,200	1´882,50 650,00		
	A R I P O R T A R E					2´532,50		3´214´440,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´532,50		3´214´440,46
	Vedi voce n° 1534 [mc 25.00]	10,00				-250,00		
	Sommano positivi mc/km					2´532,50		
	Sommano negativi mc/km					-250,00		
	SOMMANO mc/km					2´282,50	0,66	1´506,45
1943 / 1538 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1524 [mc 188.25]	10,00				1´882,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1523 [mq 325.00]	10,00			0,200	650,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 1534 [mc 25.00]	10,00				-250,00		
	Sommano positivi mc/km					2´532,50		
	Sommano negativi mc/km					-250,00		
	SOMMANO mc/km					2´282,50	0,53	1´209,73
1944 / 1539 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Fognatura							
						93,90		
	SOMMANO m					93,90	79,24	7´440,64
1945 / 1540 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C Fogatura							
	(par.ug.=93,90*1,50*1,20)	169,02				169,02		
	a detrarre il volume della tubazione							
	(par.ug.=-93,90*0,30^2*3,14)	-26,54				-26,54		
	Sommano positivi mc					169,02		
	Sommano negativi mc					-26,54		
	SOMMANO mc					142,48	20,27	2´888,07
1946 / 1541 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 49 a sez. 51 - tip.C							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
1947 / 1542 NP706	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	A R I P O R T A R E							3´227´537,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´227´537,43
24/10/2017	Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C					33,30		
	SOMMANO m					33,30	2,79	92,91
1948 / 1543 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C					45,50		
	SOMMANO mq					45,50	1,14	51,87
1949 / 1544 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 1543 [mq 45.50]	5,00				227,50		
	SOMMANO mq					227,50	0,78	177,45
1950 / 1545 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=28,00*0,30*1,00) (par.ug.=28,00*0,60*0,40)	8,40 6,72				8,40 6,72		
	SOMMANO mc					15,12	162,75	2´460,78
1951 / 1546 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=28,00*1,50*40)	1680,00				1´680,00		
	SOMMANO kg					1´680,00	0,86	1´444,80
1952 / 1547 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=139,20*3,25)	452,40				452,40		
	SOMMANO mq					452,40	2,18	986,23
1953 / 1548 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Tra sez. 51 e sez. 52 (par.ug.=((1,79+1,92)/2)*50,00) Tra sez. 52 e sez. 53 (par.ug.=((1,92+2,07)/2)*50,00) Tra sez. 53 e sez. 54	92,75 99,75				92,75 99,75		
	A R I P O R T A R E					192,50		3´232´751,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					192,50		3´232´751,47
	(par.ug.=((2,07+2,07)/2)*39,20)	81,14				81,14		
	SOMMANO mc					273,64	4,74	1´297,05
1954 / 1549 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Tra sez. 51 e sez. 52 (par.ug.=((1,91+1,12)/2)*50,00) Tra sez. 52 e sez. 53 (par.ug.=((1,12+1,20)/2)*50,00) Tra sez. 53 e sez. 54 (par.ug.=((1,20+1,20)/2)*39,20)	75,75 58,00 47,04				75,75 58,00 47,04		
	SOMMANO mc					180,79	6,58	1´189,60
1955 / 1550 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=139,20*3,25*0,25)	113,10				113,10		
	SOMMANO mc					113,10	19,07	2´156,82
1956 / 1551 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=139,20*2,50*0,10)	34,80				34,80		
	SOMMANO mc					34,80	22,32	776,74
1957 / 1552 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=2*139,20)	278,40				278,40		
	SOMMANO m					278,40	6,05	1´684,32
1958 / 1553 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=139,20*0,60*0,30)	25,06				25,06		
	SOMMANO mc					25,06	32,14	805,43
1959 / 1554 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=139,20*(3,25+0,25+0,25))	522,00				522,00		
	SOMMANO mq					522,00	2,68	1´398,96
	A R I P O R T A R E							3´242´060,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´242´060,39
1960 / 1555 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C					121,20		
	SOMMANO m					121,20	39,53	4´791,04
1961 / 1556 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	209,25	1´046,25
1962 / 1557 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=139,20*2,50)	348,00				348,00		
	SOMMANO mq					348,00	11,42	3´974,16
1963 / 1558 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Banchina laterale (par.ug.=139,20*1,00*0,25)	34,80				34,80		
	SOMMANO mc					34,80	6,74	234,55
1964 / 1559 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C Banchina laterale (par.ug.=139,20*1,00)	139,20				139,20		
	SOMMANO mq					139,20	0,39	54,29
1965 / 1560 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=3*139,20)	417,60				417,60		
	SOMMANO m					417,60	0,60	250,56
1966 / 1561 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km							
	A R I P O R T A R E							3´252´411,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´252´411,24
	Primi 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1548 [mc 273.64]	10,00				2´736,40		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1547 [mq 452.40]	10,00			0,200	904,80		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 1558 [mc 34.80]	10,00				-348,00		
	Sommano positivi mc/km					3´641,20		
	Sommano negativi mc/km					-348,00		
	SOMMANO mc/km					3´293,20	0,66	2´173,51
1967 / 1562 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Ulteriori 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1548 [mc 273.64]	10,00				2´736,40		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1547 [mq 452.40]	10,00			0,200	904,80		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 1558 [mc 34.80]	10,00				-348,00		
	Sommano positivi mc/km					3´641,20		
	Sommano negativi mc/km					-348,00		
	SOMMANO mc/km					3´293,20	0,53	1´745,40
1968 / 1563 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm							
	Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C							
	Fognatura							
						117,10		
	SOMMANO m					117,10	79,24	9´279,00
1969 / 1564 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti							
	Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C							
	Fogatura							
	(par.ug.=117,10*1,50*1,20)	210,78				210,78		
	a detrarre il volume della tubazione							
	(par.ug.=-117,10*0,30^2*3,14)	-33,09				-33,09		
	Sommano positivi mc					210,78		
	Sommano negativi mc					-33,09		
	SOMMANO mc					177,69	20,27	3´601,78
1970 / 1565	Rialzo in quota chiusini esistenti.							
	A R I P O R T A R E							3´269´210,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´269´210,93
NP703 30/10/2017	Tratto da sez. 51 a sez. 54 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
1971 / 1566 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=111,00*5,50)	610,50				610,50		
	SOMMANO mq					610,50	2,18	1´330,89
1972 / 1567 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Tra sez. 54 e sez. 55 (par.ug.=((1,70+1,66)/2)*59,10) Tra sez. 55 e sez. 56 (par.ug.=((1,66+1,66)/2)*51,90)	99,29 86,15				99,29 86,15		
	SOMMANO mc					185,44	4,74	878,99
1973 / 1568 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Tra sez. 54 e sez. 55 (par.ug.=((0,11+0,11)/2)*59,10) Tra sez. 55 e sez. 56 (par.ug.=((0,11+0,11)/2)*51,90)	6,50 5,71				6,50 5,71		
	SOMMANO mc					12,21	6,58	80,34
1974 / 1569 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H					111,00		
	SOMMANO m					111,00	2,79	309,69
1975 / 1570 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=111,00*2,50*0,25)	69,38				69,38		
	SOMMANO mc					69,38	19,07	1´323,08
1976 / 1571 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=111,00*2,50*0,10)	27,75				27,75		
	SOMMANO mc					27,75	22,32	619,38
	A R I P O R T A R E							3´273´805,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´273´805,38
1977 / 1572 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=2*111,00)	222,00				222,00		
	SOMMANO m					222,00	6,05	1´343,10
1978 / 1573 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=111,00*0,60*0,30)	19,98				19,98		
	SOMMANO mc					19,98	32,14	642,16
1979 / 1574 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=111,00*(2,50+0,25+0,25))	333,00				333,00		
	SOMMANO mq					333,00	2,68	892,44
1980 / 1575 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=111,00*2,50)	277,50				277,50		
	SOMMANO mq					277,50	11,42	3´169,05
1981 / 1576 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=111,00*1,50)	166,50				166,50		
	SOMMANO mq					166,50	0,39	64,94
1982 / 1577 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=111,00*1,50*0,25)	41,63				41,63		
	SOMMANO mc					41,63	6,74	280,59
1983 / 1578 C01163.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la							
	A R I P O R T A R E							3´280´197,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´280´197,66
25/10/2017	fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H (par.ug.=3*111,00)	333,00				333,00		
	SOMMANO m					333,00	0,60	199,80
1984 / 1579 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1567 [mc 185.44] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1566 [mq 610.50] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1577 [mc 41.63]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	1´854,40 1´221,00 -416,30		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					3´075,40 -416,30		
	SOMMANO mc/km					2´659,10	0,66	1´755,01
1985 / 1580 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 54 a sez. 56 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1567 [mc 185.44] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1566 [mq 610.50] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1577 [mc 41.63]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	1´854,40 1´221,00 -416,30		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					3´075,40 -416,30		
	SOMMANO mc/km					2´659,10	0,53	1´409,32
1986 / 1581 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=57,23*3,50)	200,31				200,31		
	SOMMANO mq					200,31	2,18	436,68
1987 / 1582 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tra sez. 56 e sez. 57 (par.ug.=((0,50+0,50)/2)*56,57)	28,29				28,29		
	A R I P O R T A R E					28,29		3´283´998,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,29		3´283´998,47
	SOMMANO mc					28,29	4,74	134,09
1988 / 1583 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tra sez. 56 e sez. 57 (par.ug.=((0,24+0,24)/2)*56,57)	13,58				13,58		
	SOMMANO mc					13,58	6,58	89,36
1989 / 1584 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=57,23*2,50*0,25)	35,77				35,77		
	SOMMANO mc					35,77	19,07	682,13
1990 / 1585 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=57,23*2,50*0,10)	14,31				14,31		
	SOMMANO mc					14,31	22,32	319,40
1991 / 1586 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=2*57,23)	114,46				114,46		
	SOMMANO m					114,46	6,05	692,48
1992 / 1587 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=57,23*0,60*0,30)	10,30				10,30		
	SOMMANO mc					10,30	32,14	331,04
1993 / 1588 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=57,23*(2,50+0,25+0,25))	171,69				171,69		
	SOMMANO mq					171,69	2,68	460,13
1994 / 1589 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	A R I P O R T A R E							3´286´707,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´286´707,10
	Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=57,23*2,50)	143,08				143,08		
	SOMMANO mq					143,08	11,42	1´633,97
1995 / 1590 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=57,23*1,00)	57,23				57,23		
	SOMMANO mq					57,23	0,39	22,32
1996 / 1591 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Banchina laterale (par.ug.=57,23*1,00*0,25)	14,31				14,31		
	SOMMANO mc					14,31	6,74	96,45
1997 / 1592 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I (par.ug.=3*57,23)	171,69				171,69		
	SOMMANO m					171,69	0,60	103,01
1998 / 1593 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1582 [mc 28.29] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1581 [mq 200.31] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 1591 [mc 14.31]	10,00 10,00 10,00			0,200	282,90 400,62 -143,10		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					683,52 -143,10		
	SOMMANO mc/km					540,42	0,66	356,68
1999 / 1594 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto							
	A R I P O R T A R E							3´288´919,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´288´919,53
	Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1582 [mc 28.29]	10,00				282,90		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1581 [mq 200.31]	10,00			0,200	400,62		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 1591 [mc 14.31]	10,00				-143,10		
	Sommano positivi mc/km					683,52		
	Sommano negativi mc/km					-143,10		
	SOMMANO mc/km					540,42	0,53	286,42
2000 / 1595 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I							
	Tombamento fosso							
	(par.ug.=4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
2001 / 1596 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=4,00*1,20*0,10)	0,48				0,48		
	Magrone di allettamento							
	(par.ug.=5,80*0,80*0,15)	0,70				0,70		
	SOMMANO mc					1,18	82,37	97,20
2002 / 1597 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
2003 / 1598 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
2004 / 1599	Acciaio in barre per armature di							
	A R I P O R T A R E							3´289´684,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´289´684,93
A03029.e 27/10/2017	conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1597 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
2005 / 1600 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso Parete (par.ug.=4,00*0,30*1,50)	1,80				1,80		
	a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=1*0,30^3*3,14*0,30)	0,03				-0,03		
	Sommano positivi mc					1,80		
	Sommano negativi mc					-0,03		
	SOMMANO mc					1,77	153,17	271,11
2006 / 1601 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*(4,00+0,30)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
2007 / 1602 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1600 [mc 1.77]	100,00				177,00		
	SOMMANO kg					177,00	1,25	221,25
2008 / 1603 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso					5,80		
	SOMMANO m					5,80	79,24	459,59
	A R I P O R T A R E							3´291´160,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´291´160,67
2009 / 1604 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*5,80) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-5,80*0,30^2*3,14)	20,01 -1,64				20,01 -1,64		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					20,01 -1,64		
	SOMMANO mc					18,37	20,27	372,36
2010 / 1605 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
2011 / 1606 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
2012 / 1607 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 56 a sez. 57 - tip. I					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
2013 / 1608 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H (par.ug.=187,30*5,50)	1030,15				1´030,15		
	SOMMANO mq					1´030,15	2,18	2´245,73
2014 / 1609 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tra sez. 57 e sez. 58 (par.ug.=((1,88+1,88)/2)*43,01) Tra sez. 58 e sez. 59 (par.ug.=((1,70+1,66)/2)*45,70) Tra sez. 59 e sez. 60 (par.ug.=((1,66+2,14)/2)*53,37)	80,86 76,78 101,40				80,86 76,78 101,40		
	A R I P O R T A R E					259,04		3´294´719,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					259,04		3´294´719,46
	Tra sez. 60 e sez. 61							
	(par.ug.=((2,14+2,14)/2)*45,22)	96,77				96,77		
	SOMMANO mc					355,81	4,74	1´686,54
2015 / 1610 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H							
	Tra sez. 57 e sez. 58							
	(par.ug.=((0,13+0,13)/2)*43,01)	5,59				5,59		
	Tra sez. 58 e sez. 59							
	(par.ug.=((0,11+0,12)/2)*45,70)	5,26				5,26		
	Tra sez. 59 e sez. 60							
	(par.ug.=((0,12+0,07)/2)*53,37)	5,07				5,07		
	Tra sez. 60 e sez. 61							
	(par.ug.=((0,07+0,07)/2)*45,22)	3,17				3,17		
	SOMMANO mc					19,09	6,58	125,61
2016 / 1611 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto							
	Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H					187,30		
	SOMMANO m					187,30	2,79	522,57
2017 / 1612 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H							
	(par.ug.=187,30*2,50*0,25)	117,06				117,06		
	SOMMANO mc					117,06	19,07	2´232,33
2018 / 1613 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase							
	Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H							
	(par.ug.=187,30*2,50*0,10)	46,83				46,83		
	SOMMANO mc					46,83	22,32	1´045,25
2019 / 1614 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H							
	(par.ug.=2*187,30)	374,60				374,60		
	SOMMANO m					374,60	6,05	2´266,33
2020 / 1615 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia							
	Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H							
	(par.ug.=187,30*0,60*0,30)	33,71				33,71		
	A R I P O R T A R E					33,71		3´302´598,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,71		3´302´598,09
	SOMMANO mc					33,71	32,14	1´083,44
2021 / 1616 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H (par.ug.=187,30*(2,50+0,25+0,25))	561,90				561,90		
	SOMMANO mq					561,90	2,68	1´505,89
2022 / 1617 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=187,30*2,50)	468,25				468,25		
	SOMMANO mq					468,25	11,42	5´347,42
2023 / 1618 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=187,30*1,50)	280,95				280,95		
	SOMMANO mq					280,95	0,39	109,57
2024 / 1619 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=187,30*1,50*0,25)	70,24				70,24		
	SOMMANO mc					70,24	6,74	473,42
2025 / 1620 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H (par.ug.=3*187,30)	561,90				561,90		
	SOMMANO m					561,90	0,60	337,14
2026 / 1621 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1609 [mc 355.81] Quantita' art. C.00012.b - scotico	10,00				3´558,10		
	A R I P O R T A R E					3´558,10		3´311´454,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´558,10		3´311´454,97
	Vedi voce n° 1608 [mq 1 030.15]	10,00			0,200	2´060,30		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 1619 [mc 70.24]	10,00				-702,40		
	Sommano positivi mc/km					5´618,40		
	Sommano negativi mc/km					-702,40		
	SOMMANO mc/km					4´916,00	0,66	3´244,56
2027 / 1622 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Ulteriori 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1609 [mc 355.81]	10,00				3´558,10		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1608 [mq 1 030.15]	10,00			0,200	2´060,30		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 1619 [mc 70.24]	10,00				-702,40		
	Sommano positivi mc/km					5´618,40		
	Sommano negativi mc/km					-702,40		
	SOMMANO mc/km					4´916,00	0,53	2´605,48
2028 / 1623 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H							
	Tombamento fosso							
	(par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
2029 / 1624 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=2*4,00*1,20*0,10)	0,96				0,96		
	Magrone di allettamento							
	(par.ug.=11,60*0,80*0,15)	1,39				1,39		
	SOMMANO mc					2,35	82,37	193,57
2030 / 1625 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	A R I P O R T A R E					3,20		3´317´589,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,20		3´317´589,59
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
2031 / 1626 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
2032 / 1627 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1625 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
2033 / 1628 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=2*0,30^3*3,14*0,30)	3,60 0,05				3,60 -0,05		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3,60 -0,05		
	SOMMANO mc					3,55	153,17	543,75
2034 / 1629 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
2035 / 1630 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							3´319´853,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´319´853,48
	Vedi voce n° 1628 [mc 3.55]	100,00				355,00		
	SOMMANO kg					355,00	1,25	443,75
2036 / 1631 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=(8,10+3,50))	11,60				11,60		
	SOMMANO m					11,60	79,24	919,18
2037 / 1632 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*(8,10+3,50)) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-(8,10+3,50)*0,30^2*3,14)	40,02 -3,28				40,02 -3,28		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					40,02 -3,28		
	SOMMANO mc					36,74	20,27	744,72
2038 / 1633 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1´302,00
2039 / 1634 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
2040 / 1635 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 57 a sez. 61 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
2041 / 1636 B01006.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore							
	A R I P O R T A R E							3´323´842,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´323´842,53
27/10/2017	meccanico: armato Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muri di cinta (par.ug.=28,30*0,30*1,00) (par.ug.=28,30*0,60*0,40) Muri di testa - tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50) (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	 8,49 6,79 3,60 3,20				 8,49 6,79 3,60 3,20		
	SOMMANO mc					22,08	162,75	3´593,52
2042 / 1637 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E recinzione (par.ug.=28,30*1,50*40) cancelli (par.ug.=2*6,00*1,80*40)	 1698,00 864,00				 1´698,00 864,00		
	SOMMANO kg					2´562,00	0,86	2´203,32
2043 / 1638 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=44,20*2,75)	 121,55				 121,55		
	SOMMANO mq					121,55	2,18	264,98
2044 / 1639 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Tra sez. 61 e sez. 62 (par.ug.=((2,04+1,22)/2)*44,20)	 72,05				 72,05		
	SOMMANO mc					72,05	4,74	341,52
2045 / 1640 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Tra sez. 61 e sez. 62 (par.ug.=((0,86+0,22)/2)*44,20)	 23,87				 23,87		
	SOMMANO mc					23,87	6,58	157,06
2046 / 1641 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=44,20*2,75*0,25)	 30,39				 30,39		
	SOMMANO mc					30,39	19,07	579,54
	A R I P O R T A R E							3´330´982,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´330´982,47
2047 / 1642 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=44,20*2,00*0,10)	8,84				8,84		
	SOMMANO mc					8,84	22,32	197,31
2048 / 1643 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=2*44,20)	88,40				88,40		
	SOMMANO m					88,40	6,05	534,82
2049 / 1644 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=44,20*0,60*0,30)	7,96				7,96		
	SOMMANO mc					7,96	32,14	255,83
2050 / 1645 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=44,20*(2,75+0,25+0,25))	143,65				143,65		
	SOMMANO mq					143,65	2,68	384,98
2051 / 1646 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E					43,00		
	SOMMANO m					43,00	39,53	1´699,79
2052 / 1647 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
2053 / 1648 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=44,20*2,00)	88,40				88,40		
	SOMMANO mq					88,40	11,42	1´009,53
2054 / 1649	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN							
	A R I P O R T A R E							3´335´483,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´335´483,23
C01163.a 25/10/2017	1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=3*44,20)	132,60				132,60		
	SOMMANO m					132,60	0,60	79,56
2055 / 1650 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1639 [mc 72.05] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1638 [mq 121.55]	10,00 10,00			 0,200	720,50 243,10		
	SOMMANO mc/km					963,60	0,66	635,98
2056 / 1651 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 1639 [mc 72.05] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 1638 [mq 121.55]	10,00 10,00			 0,200	720,50 243,10		
	SOMMANO mc/km					963,60	0,53	510,71
2057 / 1652 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
2058 / 1653 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=28,30*1,00*0,10)	2,83				2,83		
	SOMMANO mc					2,83	82,37	233,11
2059 / 1654 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta							
	A R I P O R T A R E							3´337´046,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´337´046,75
	Fondazione muro							
	(par.ug.=28,30*0,80*0,30)	6,79				6,79		
	SOMMANO mc					6,79	146,30	993,38
2060 / 1655 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E							
	Muro di cinta							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=2*(28,30+0,80)*0,30)	17,46				17,46		
	SOMMANO mq					17,46	25,55	446,10
2061 / 1656 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E							
	Muro di cinta							
	Fondazione muro							
	Incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 1654 [mc 6.79]	100,00				679,00		
	SOMMANO kg					679,00	1,25	848,75
2062 / 1657 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E							
	Muro di cinta							
	Parete							
	(par.ug.=28,30*0,30*1,20)	10,19				10,19		
	SOMMANO mc					10,19	153,17	1´560,80
2063 / 1658 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E							
	Muro di cinta							
	Parete							
	(par.ug.=2*(0,30+28,30)*1,20)	68,64				68,64		
	SOMMANO mq					68,64	25,10	1´722,86
2064 / 1659 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E							
	Muro di cinta							
	incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 1657 [mc 10.19]	100,00				1´019,00		
	SOMMANO kg					1´019,00	1,25	1´273,75
	A R I P O R T A R E							3´343´892,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´343´892,39
2065 / 1660 A17006.e 03/11/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta (par.ug.=28,30*1,00*25)	707,50				707,50		
	SOMMANO kg					707,50	5,40	3´820,50
2066 / 1661 A17054 03/11/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta Vedi voce n° 1660 [kg 707.50]					707,50		
	SOMMANO kg					707,50	0,37	261,78
2067 / 1662 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Muri di testa tombamento fosso Parete (par.ug.=4,00*0,30*1,50) Fondazione (par.ug.=4,00*1,00*0,40)	1,80 1,60				1,80 1,60		
	SOMMANO mc					3,40	162,75	553,35
2068 / 1663 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=383,90*5,50)	2111,45				2´111,45		
	SOMMANO mq					2´111,45	2,18	4´602,96
2069 / 1664 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tra sez. 62 e sez. 63 (par.ug.=((1,22+1,82)/2)*43,00) Tra sez. 63 e sez. 64 (par.ug.=((1,82+1,75)/2)*84,31) Tra sez. 64 e sez. 65 (par.ug.=((1,75+2,05)/2)*31,26) Tra sez. 65 e sez. 66 (par.ug.=((2,05+1,48)/2)*35,03) Tra sez. 66 e sez. 67 (par.ug.=((1,48+1,55)/2)*34,79) Tra sez. 67 e sez. 68 (par.ug.=((1,55+1,47)/2)*69,63) Tra sez. 68 e sez. 69 (par.ug.=((1,47+1,60)/2)*85,89)	65,36 150,49 59,39 61,83 52,71 105,14 131,84				65,36 150,49 59,39 61,83 52,71 105,14 131,84		
	A R I P O R T A R E					626,76		3´353´130,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					626,76		3´353´130,98
	SOMMANO mc					626,76	4,74	2´970,84
2070 / 1665 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H							
	Tra sez. 62 e sez. 63 (par.ug.=((0,22+0,09)/2)*43,00)	6,67				6,67		
	Tra sez. 63 e sez. 64 (par.ug.=((0,09+0,11)/2)*84,31)	8,43				8,43		
	Tra sez. 64 e sez. 65 (par.ug.=((0,11+0,13)/2)*31,26)	3,75				3,75		
	Tra sez. 65 e sez. 66 (par.ug.=((0,13+0,34)/2)*35,03)	8,23				8,23		
	Tra sez. 66 e sez. 67 (par.ug.=((0,34+0,25)/2)*34,79)	10,26				10,26		
	Tra sez. 67 e sez. 68 (par.ug.=((0,25+0,28)/2)*69,63)	18,45				18,45		
	Tra sez. 68 e sez. 69 (par.ug.=((0,28+0,13)/2)*85,89)	17,61				17,61		
	SOMMANO mc					73,40	6,58	482,97
2071 / 1666 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=383,90-12,76)	371,14				371,14		
	SOMMANO m					371,14	2,79	1´035,48
2072 / 1667 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=383,90*2,50*0,25)	239,94				239,94		
	SOMMANO mc					239,94	19,07	4´575,66
2073 / 1668 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=383,90*2,50*0,10)	95,98				95,98		
	SOMMANO mc					95,98	22,32	2´142,27
2074 / 1669 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=2*383,90)	767,80				767,80		
	SOMMANO m					767,80	6,05	4´645,19
2075 / 1670 C02003	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco							
	A R I P O R T A R E							3´368´983,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´368´983,39
24/10/2017	attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=383,90*0,60*0,30)	69,10				69,10		
	SOMMANO mc					69,10	32,14	2´220,87
2076 / 1671 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=383,90*(2,50+0,25+0,25))	1151,70				1´151,70		
	SOMMANO mq					1´151,70	2,68	3´086,56
2077 / 1672 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=383,90*2,50)	959,75				959,75		
	SOMMANO mq					959,75	11,42	10´960,35
2078 / 1673 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=383,90*1,50)	575,85				575,85		
	SOMMANO mq					575,85	0,39	224,58
2079 / 1674 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Banchina laterale (par.ug.=383,90*1,50*0,25)	143,96				143,96		
	SOMMANO mc					143,96	6,74	970,29
2080 / 1675 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H (par.ug.=3*383,90)	1151,70				1´151,70		
	SOMMANO m					1´151,70	0,60	691,02
2081 / 1676 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto							
	A R I P O R T A R E							3´387´137,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´387´137,06
	Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1664 [mc 626.76]	10,00				6´267,60		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1663 [mq 2 111.45]	10,00			0,200	4´222,90		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 1674 [mc 143.96]	10,00				-1´439,60		
	Sommano positivi mc/km					10´490,50		
	Sommano negativi mc/km					-1´439,60		
	SOMMANO mc/km					9´050,90	0,66	5´973,59
2082 / 1677 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Ulteriori 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1664 [mc 626.76]	10,00				6´267,60		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1663 [mq 2 111.45]	10,00			0,200	4´222,90		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 1674 [mc 143.96]	10,00				-1´439,60		
	Sommano positivi mc/km					10´490,50		
	Sommano negativi mc/km					-1´439,60		
	SOMMANO mc/km					9´050,90	0,53	4´796,98
2083 / 1678 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H							
	Tombamento fosso							
	(par.ug.=5*4,00*1,20*2,00)	48,00				48,00		
	SOMMANO mc					48,00	4,74	227,52
2084 / 1679 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=5*4,00*1,20*0,10)	2,40				2,40		
	Magrone di allettamento							
	(par.ug.=(12,10+12,80+8,80+2,80)* 0,80*0,15)	4,38				4,38		
	SOMMANO mc					6,78	82,37	558,47
2085 / 1680 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/							
	A R I P O R T A R E							3´398´693,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´398´693,62
	30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=5*4,00*1,00*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mc					8,00	146,30	1´170,40
2086 / 1681 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=5*2*(4,00+1,00)*0,40)	20,00				20,00		
	SOMMANO mq					20,00	25,55	511,00
2087 / 1682 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1680 [mc 8.00]	100,00				800,00		
	SOMMANO kg					800,00	1,25	1´000,00
2088 / 1683 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=5*4,00*0,30*1,50) a detrarre igombro della tubazione (par.ug.=5*0,30^3*3,14*0,30)	9,00 0,13				9,00 -0,13		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					9,00 -0,13		
	SOMMANO mc					8,87	153,17	1´358,62
2089 / 1684 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso Parete (par.ug.=5*2*(4,00+0,30)*1,50)	64,50				64,50		
	SOMMANO mq					64,50	25,10	1´618,95
2090 / 1685 A03029.e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio							
	A R I P O R T A R E							3´404´352,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´404´352,59
27/10/2017	Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1683 [mc 8.87]	100,00				887,00		
	SOMMANO kg					887,00	1,25	1´108,75
2091 / 1686 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=(12,10+12,80+8,80+2,80))	36,50				36,50		
	SOMMANO m					36,50	79,24	2´892,26
2092 / 1687 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H Tombamento fosso (par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*(12,10+12,80+8,80+2,80)) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-(12,10+12,80+8,80+2,80)*0,30^2*3,14)	125,93 -10,31				125,93 -10,31		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					125,93 -10,31		
	SOMMANO mc					115,62	20,27	2´343,62
2093 / 1688 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1´302,00
2094 / 1689 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
2095 / 1690 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 62 a sez. 69 - tip. H					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		3´412´324,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		3´412´324,72
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
2096 / 1691 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muri di testa - tombamento fosso Parete (par.ug.=1*4,00*0,30*1,50) Fondazione (par.ug.=1*4,00*1,00*0,40)	 1,80 1,60				 1,80 1,60		
	SOMMANO mc					3,40	162,75	553,35
2097 / 1692 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=89,70*2,75)	 246,68				 246,68		
	SOMMANO mq					246,68	2,18	537,76
2098 / 1693 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Tra sez. 69 e sez. 70 (par.ug.=((1,80+1,80)/2)*25,90) Tra sez. 70 e sez. 71 (par.ug.=((1,80+1,86)/2)*50,00) Tra sez. 71 e fine tratto (par.ug.=((1,86+1,86)/2)*14,13)	 46,62 91,50 26,28				 46,62 91,50 26,28		
	SOMMANO mc					164,40	4,74	779,26
2099 / 1694 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Tra sez. 69 e sez. 70 (par.ug.=((0,85+0,85)/2)*25,90) Tra sez. 70 e sez. 71 (par.ug.=((0,85+0,85)/2)*50,00) Tra sez. 71 e fine tratto (par.ug.=((0,85+0,85)/2)*14,13)	 22,02 42,50 12,01				 22,02 42,50 12,01		
	SOMMANO mc					76,53	6,58	503,57
2100 / 1695 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=89,70*2,75*0,25)	 61,67				 61,67		
	SOMMANO mc					61,67	19,07	1´176,05
	A R I P O R T A R E							3´416´128,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´416´128,61
2101 / 1696 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=89,70*2,00*0,10)	17,94				17,94		
	SOMMANO mc					17,94	22,32	400,42
2102 / 1697 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=2*89,70)	179,40				179,40		
	SOMMANO m					179,40	6,05	1´085,37
2103 / 1698 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=89,70*0,60*0,30)	16,15				16,15		
	SOMMANO mc					16,15	32,14	519,06
2104 / 1699 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E (par.ug.=89,70*(2,75+0,25+0,25))	291,53				291,53		
	SOMMANO mq					291,53	2,68	781,30
2105 / 1700 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E					84,60		
	SOMMANO m					84,60	39,53	3´344,24
2106 / 1701 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
2107 / 1702 C01028.b** 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=89,70*2,00)	179,40				179,40		
	SOMMANO mq					179,40	11,42	2´048,75
	A R I P O R T A R E							3´425´144,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´425´144,75
2108 / 1703 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E							
	(par.ug.=3*89,70)	269,10				269,10		
	SOMMANO m					269,10	0,60	161,46
2109 / 1704 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Primi 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1693 [mc 164.40]	10,00				1´644,00		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1692 [mq 246.68]	10,00			0,200	493,36		
	SOMMANO mc/km					2´137,36	0,66	1´410,66
2110 / 1705 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Ulteriori 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 1693 [mc 164.40]	10,00				1´644,00		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 1692 [mq 246.68]	10,00			0,200	493,36		
	SOMMANO mc/km					2´137,36	0,53	1´132,80
2111 / 1706 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.							
	Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	52,08	364,56
2112 / 1707 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E							
	Muro tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=4,00*1,20*0,10)	0,48				0,48		
	Tombamento fosso							
	(par.ug.=9,30*0,80*0,15)	1,12				1,12		
	SOMMANO mc					1,60	82,37	131,79
2113 / 1708 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							3´428´346,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´428´346,02
	Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
2114 / 1709 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
2115 / 1710 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1708 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
2116 / 1711 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro tombamento fosso Parete (par.ug.=4,00*0,30*1,50)	1,80				1,80		
	SOMMANO mc					1,80	153,17	275,71
2117 / 1712 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro tombamento fosso Parete (par.ug.=2*(0,30+4,00)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
2118 / 1713 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 1711 [mc 1.80]	100,00				180,00		
	A R I P O R T A R E					180,00		3´429´481,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180,00		3´429´481,80
	SOMMANO kg					180,00	1,25	225,00
2119 / 1714 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Tombamento fosso					9,30		
	SOMMANO m					9,30	79,24	736,93
2120 / 1715 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E Tombamento fosso							
	(par.ug.=((3,80+0,80)/2)*1,50*9,30)	32,09				32,09		
	a detrarre il volume della tubazione							
	(par.ug.=-9,30*0,30^2*3,14)	-2,63				-2,63		
	Sommano positivi mc					32,09		
	Sommano negativi mc					-2,63		
	SOMMANO mc					29,46	20,27	597,15
2121 / 1716 NP704 06/11/2017	RICOLLOCAMENTO PENSILINA AUTOBUS Tratto da sez. 69 a sez. 71 - tip. E							
	(par.ug.=100/100)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	697,50	697,50
2122 / 4582 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=0+865,10)	865,10				865,10		
	SOMMANO m³					865,10	10,49	9´074,90
2123 / 4583 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito					865,10		
	SOMMANO mc					865,10	6,58	5´692,36
2124 / 4584 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					8´870,00		
	A R I P O R T A R E					8´870,00		3´446´505,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8´870,00		3´446´505,64
	SOMMANO m2					8´870,00	-2,65	-23´505,50
	Parziale Tratto 6 (SpCat 6) euro							677´599,70
	A R I P O R T A R E							3´423´000,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´423´000,14
	Tratto 7 (SpCat 7)							
2125 / 1717 NP706 27/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da sez. A a sez. 3.2		327,10			327,10		
	da sez. 1.1 a sez. 1.3 *(lung.=24,50+ 1,00+1,60*2)		28,70			28,70		
	SOMMANO m					355,80	2,79	992,68
2126 / 1718 B01006.a 26/09/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato da sez. A a sez. A.1		2,30	0,250	0,500	0,29		
	SOMMANO mc					0,29	139,50	40,46
2127 / 1719 NP700 26/09/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni da sez. A a sez. 1.1 *(lung.=31,50+ 0,50)		32,00			32,00		
	da sez. 1.3 a sez. 1.4 *(lung.=0,25+ 0,25+27,50)		28,00			28,00		
	da sez. 2 a sez. 2.1 *(lung.=0,25+0,25+ 27,50)		28,00			28,00		
	SOMMANO m					88,00	13,95	1´227,60
2128 / 1720 B01006.b 26/09/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato da sez. A a sez. 2.1 muretto * (lung.=(31,50+0,50+0,25+0,25+27,50+ 0,25+0,25+27,50))		88,00	0,250	0,600	13,20		
	da sez. A a sez. 2.1 fondazione * (lung.=(31,50+0,50+0,25+0,25+27,50+ 0,25+0,25+27,50))		88,00	0,250	0,500	11,00		
	SOMMANO mc					24,20	162,75	3´938,55
2129 / 1721 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra da sez. 1.1 a sez. 1.3 *(lung.=24,00+ 24,00+1,00+1,00)		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	4,65	232,50
2130 / 1722 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 2.3 a sez. 3.2 *(lung.=(4,80+ 49,90+50,20))		104,90	5,500		576,95		
	SOMMANO mq					576,95	2,18	1´257,75
2131 / 1723	Scavo a sezione obbligata, fino alla							
	A R I P O R T A R E							3´430´689,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´430´689,68
C01002.a* 26/09/2017	profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. A a sez. A.1 *(lung.=(1,09+ 1,14)/2)		1,12	3,400		3,81		
	da sez. A.1 a sez. A.2 *(lung.=(1,14+ 1,11)/2)		1,13	7,200		8,14		
	da sez. A.2 a sez. 1 *(lung.=(1,11+ 1,17)/2)		1,14	11,000		12,54		
	da sez. 1 a sez. 1.1 *(lung.=(1,17+ 1,06)/2)		1,12	6,600		7,39		
	da sez. 1.1 a sez. 1.2 *(lung.=(1,06+ 1,10)/2)		1,08	27,900		30,13		
	da sez. 1.2 a sez. 1.3 *(lung.=(1,10+ 1,10)/2)		1,10	32,000		35,20		
	da sez. 1.3 a sez. 1.4 *(lung.=(1,10+ 1,16)/2)		1,13	30,000		33,90		
	da sez. 1.4 a sez. 2 *(lung.=(1,16+ 1,06)/2)		1,11	7,200		7,99		
	da sez. 2 a sez. 2.1 *(lung.=(1,06+ 1,22)/2)		1,14	23,000		26,22		
	da sez. 2.1 a sez. 2.2 *(lung.=(1,22+ 1,22)/2)		1,22	30,000		36,60		
	da sez. 2.2 a sez. 2.3 *(lung.=(1,22+ 1,14)/2)		1,18	29,600		34,93		
	da sez. 2.3 a sez. 3 *(lung.=(1,14))		1,14	4,000		4,56		
	da sez. 2.3 a sez. 3		0,68	5,400		3,67		
	da sez. 3 a sez. 3.1 *(lung.=(0,68+ 0,63)/2)		0,66	49,900		32,93		
	da sez. 3.1 a sez. 3.2 *(lung.=(0,63+ 0,20)/2)		0,42	50,200		21,08		
	scavo per fondazioni muri							
	da sez. A a sez. A.1 *(larg.=(2,00+ 0,50))		0,74	2,500		1,85		
	da sez. A.1 a sez. 1.1		0,73	20,900		15,26		
	da sez. 1.1 a sez. 1.3 *(larg.=(24,500+ 1,00))		0,75	25,500		19,13		
	da sez. 1.3 a sez. 1.4		0,65	27,500		17,88		
	da sez. 1.4 a sez. 2.2		0,72	27,400		19,73		
	scavo per posa polifere nei tratti stradali esistenti		0,36	10,200		3,67		
	SOMMANO mc					376,61	9,49	3´574,03
2132 / 1724 C01010.a 13/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri							
	da sez. A a sez. A.1 *(larg.=(2,00+ 0,50))		0,41	2,500		1,03		
	da sez. A.2 a sez. 1.1		0,39	20,900		8,15		
	da sez. 1.1 a sez. 1.3 *(larg.=(24,500+ 1,00))		0,42	25,500		10,71		
	da sez. 1.3 a sez. 1.4		0,39	27,500		10,73		
	da sez. 1.4 a sez. 2.2		0,39	27,400		10,69		
	SOMMANO mc					41,31	6,74	278,43
2133 / 1725 C04008 13/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina							
	A R I P O R T A R E							3´434´542,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´434´542,14
	da sez. A a sez. A.1		1,10	2,500		2,75		
	da sez. A.2 a sez. 1.1		1,10	20,900		22,99		
	da sez. 1.3 a sez. 1.4		1,10	27,500		30,25		
	da sez. 1.4 a sez. 2.2		1,10	27,400		30,14		
	SOMMANO mq					86,13	0,39	33,59
2134 / 1726 C01018.a 27/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 1.3 a sez. 1.4		0,07	9,900		0,69		
	da sez. 3 a sez. 3.1 *(lung.=(0,13+ 0,40)/2)		0,27	49,900		13,47		
	da sez. 3.1 a sez. 3.2 *(lung.=(0,40+ 0,84)/2)		0,62	50,200		31,12		
	SOMMANO mc					45,28	6,58	297,94
2135 / 1727 C01189 26/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L							
	sez. 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
2136 / 1728 A03017.a 26/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	da sez. A a sez. 2.1 *(lung.=(2,00+ 20,95+24,50+27,50+27,40))		102,35	0,100	0,800	8,19		
	SOMMANO mc					8,19	82,37	674,61
2137 / 1729 A03018.a 26/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	da sez. A a sez. 2.1 *(lung.=(2,00+ 20,95+24,50+27,50+27,40))		102,35	0,600	0,400	24,56		
	SOMMANO mc					24,56	146,30	3´593,13
2138 / 1730 A03020.c 27/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard							
	da sez. A a sez. 2.1 *(lung.=(2,00+ 20,95+24,50+27,50+27,40))	2,00	102,35	0,400		81,88		
	da sez. A a sez. 2.1	3,00	0,60	0,400		0,72		
	SOMMANO mq					82,60	22,12	1´827,11
2139 / 1731 A03019.a 27/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							3´440´973,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´440´973,79
	da sez. A a sez. 2.1 *(lung.=(2,00+ 20,95+24,50+27,50+27,40))		102,35	0,200	0,700	14,33		
	SOMMANO mc					14,33	153,17	2´194,93
2140 / 1732 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	da sez. A a sez. 2.1 *(lung.=(2,00+ 20,95+24,50+27,50+27,40))	2,00	102,35	0,700		143,29		
	da sez. A a sez. 2.1	3,00	0,20	0,700		0,42		
	SOMMANO mq					143,71	21,10	3´032,28
2141 / 1733 A03029.d 27/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 1729 [mc 24.56]				30,000	736,80		
	Vedi voce n° 1731 [mc 14.33]				30,000	429,90		
	SOMMANO kg					1´166,70	1,25	1´458,38
2142 / 1734 A17012.b** 27/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	da sez. A a sez. 2.1 *(lung.=(20,95+ 24,50+27,50+27,40))		100,35	1,000		100,35		
	SOMMANO mq					100,35	44,63	4´478,62
2143 / 1735 NP10 25/10/2017	Modifica o spostamento sfiato rete GAS.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	93,00	93,00
2144 / 1736 NP11** 26/09/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.							
	sez. A.1					1,00		
	sez. A.2					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,75	325,50
2145 / 1737 NP12* 26/09/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM.							
	sez. A.1					1,00		
	sez. A.2					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	162,75	325,50
2146 / 1738 NP703 26/09/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	52,08	468,72
	A R I P O R T A R E							3´453´350,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´453´350,72
2147 / 1739 NP702 12/10/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	23,25	302,25
2148 / 1740 NP1 C01176.b 27/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=2,00+18,50+24,00+24,50+ 40,00+10,00+16,00+93,00)		228,00			228,00		
	SOMMANO m					228,00	39,53	9´012,84
2149 / 1741 NP2 C02104.b 27/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 (lung.=1+1+1+2+2+1+4)		12,00			12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	209,25	2´511,00
2150 / 1742 NP708 27/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto da sez. 3 a sez. 3.2		100,10			100,10		
	SOMMANO m					100,10	2,79	279,28
2151 / 1743 NP709 27/09/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito da sez. 3 a sez. 3.2 a sottrarre		108,00 72,40			108,00 -72,40		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					108,00 -72,40		
	SOMMANO m					35,60	17,75	631,90
2152 / 1744 C01023.b 26/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m da sez. A a sez. 3.2		327,10	3,000		981,30		
	SOMMANO mq					981,30	2,68	2´629,88
2153 / 1745 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito da sez. A a sez. 3.2		327,10	0,800		261,68		
	SOMMANO mc					261,68	19,07	4´990,24
2154 / 1746 NP C01017.b* 27/09/2017	Stabilizzato sottobase da sez. A a sez. 3.2		327,10	2,500	0,100	81,78		
	SOMMANO mc					81,78	22,44	1´835,14
	A R I P O R T A R E							3´475´543,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´475´543,25
2155 / 1747 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm							
	da sez. A a sez. 3.2		327,10	2,500		817,75		
	accesso privato		6,10	6,250		38,13		
	accessi privati *(lung.=(327,10-235,00))		92,10	0,500		46,05		
	SOMMANO mq					901,93	13,59	12´257,23
2156 / 1748 C01028.b 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	da sez. A a sez. 3.2		327,10	0,500		163,55		
	da sez. 1.1 a sez. 1.3 *(lung.=(24,50+1,00))		25,50	1,300		33,15		
	SOMMANO mq					196,70	12,45	2´448,92
2157 / 1749 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	da sez. A a sez. 3.2	3,00	327,10	1,500		1´471,95		
	SOMMANO mq					1´471,95	1,14	1´678,02
2158 / 1750 C01029.a 26/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	da sez. A a sez. 3.2		327,10	2,000		654,20		
	da sez. 1.1 a sez. 1.3 *(lung.=(24,50+1,00))		25,50	1,300		33,15		
	SOMMANO mq					687,35	8,35	5´739,37
2159 / 1751 C01163.a 27/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
			327,10			327,10		
	SOMMANO m					327,10	0,60	196,26
2160 / 1752 NP706 27/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da sez. 3.2 a sez. 10.2 *(lung.=(718,70-379,40)-40,00)		299,30			299,30		
	SOMMANO m					299,30	2,79	835,05
2161 / 1753 NP715 12/10/2017	Demolizione o smontaggio di barriere di sicurezza a doppia onda o di parapetti metallici esistenti su terra							
			24,00			24,00		
	(lung.=5,00*2)		10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					34,00		3´498´698,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,00		3´498´698,10
	SOMMANO m					34,00	2,79	94,86
2162 / 1754 C01189 28/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
2163 / 1755 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez. 3.2 a sez. 4.1 *(larg.=(20,00+8,00+24,50))		6,20	52,500		325,50		
	da sez. 4.1 a sez. 6.1 *(larg.=(17,60+50,00+50,00+47,30+59,70+12,70))		5,80	237,300		1´376,34		
	da sez. 6.2 a sez. 8 *(larg.=(4,80+12,00))		7,90	16,800		132,72		
	da sez. 9 a sez. 10.1 *(larg.=(10,60+30,00+4,70))		9,20	45,300		416,76		
	da sez. 10.1 a sez. 10.2		5,20	4,800		24,96		
	SOMMANO mq					2´276,28	2,18	4´962,29
2164 / 1756 C01002.a* 26/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. 3.2 a sez. 3.3 *(lung.=(0,20+0,70)/2)		0,45	20,000		9,00		
	da sez. 3.3 a sez. 4 *(lung.=(0,70+0,21)/2)		0,46	8,000		3,68		
	da sez. 4 a sez. 4.1 *(lung.=(0,21+0,47)/2)		0,34	42,100		14,31		
	da sez. 4.1 a sez. 4.2 *(lung.=(0,47+0,34)/2)		0,41	50,000		20,50		
	da sez. 4.2 a sez. 4.3 *(lung.=(0,34+0,50)/2)		0,42	50,000		21,00		
	da sez. 4.3 a sez. 5 *(lung.=(0,50+0,52)/2)		0,51	47,300		24,12		
	da sez. 5 a sez. 6 *(lung.=(0,52+0,17)/2)		0,35	59,700		20,90		
	da sez. 6 a sez. 6.1 *(lung.=(0,17+0,10)/2)		0,14	9,900		1,39		
	da sez. 6.1 a sez. 6.2 *(lung.=(0,10+1,83)/2)		0,97	5,900		5,72		
	da sez. 6.2 a sez. 7 *(lung.=(1,83+0)/2)		0,92	8,500		7,82		
	da sez. 7 a sez. 8 *(lung.=(0+0,08)/2)		0,04	10,100		0,40		
	da sez. 8 a sez. 9		0,08	2,000		0,16		
	da sez. 9 a sez. 10 *(lung.=(0+0,89)/2)		0,45	9,200		4,14		
	da sez. 10 a sez. 10.1 *(lung.=(0,89+1,69)/2)		1,29	30,000		38,70		
	da sez. 10.1 a sez. 10.2 *(lung.=(1,69+0,16)/2)		0,93	10,200		9,49		
	scavo per fondazioni muri							
	da sez. 6 a sez. 6.2 *(larg.=(5,50+1,00))		2,08	6,500		13,52		
	da sez. 7 a sez. 8		8,00	1,900		15,20		
	da sez. 7 a sez. 8 *(larg.=(3,00+1,00))		0,70	4,000		2,80		
	SOMMANO mc					212,85	9,49	2´019,95
	A R I P O R T A R E							3´505´780,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´505´780,47
2165 / 1757 C01010.a 16/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri							
	da sez. 6 a sez. 6.2 *(larg.=(5,500+ 1,00))		1,36	6,500		8,84		
	da sez. 7 a sez. 8		4,00	1,900		7,60		
	da sez. 10.1 a sez. 10.2 *(larg.=(3,000+ 1,00))		28,00	4,000		112,00		
	SOMMANO mc					128,44	6,74	865,69
2166 / 1758 C01018.a 27/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 3.2 a sez. 3.3 *(lung.=(0,84+ 0,20)/2)		0,52	20,000		10,40		
	da sez. 3.3 a sez. 4 *(lung.=(0,20+ 1,89)/2)		1,05	8,000		8,40		
	da sez. 4 a sez. 4.1 *(lung.=(1,89+ 0,61)/2)		1,25	42,100		52,63		
	da sez. 4.1 a sez. 4.2 *(lung.=(0,61+ 0,74)/2)		0,68	50,000		34,00		
	da sez. 4.2 a sez. 4.3 *(lung.=(0,74+ 0,88)/2)		0,81	50,000		40,50		
	da sez. 4.3 a sez. 5 *(lung.=(0,88+ 1,56)/2)		1,22	47,300		57,71		
	da sez. 5 a sez. 6 *(lung.=(1,56+2,78)/ 2)		2,17	59,700		129,55		
	da sez. 6 a sez. 6.1 *(lung.=(2,78+ 2,32)/2)		2,55	9,900		25,25		
	da sez. 6.1 a sez. 6.2 *(lung.=(2,32+0)/ 2)		1,16	5,900		6,84		
	da sez. 6.2 a sez. 7 *(lung.=(0+5,90)/2)		2,95	8,500		25,08		
	da sez. 7 a sez. 8 *(lung.=(5,90+1,46)/ 2)		3,68	10,100		37,17		
	da sez. 8 a sez. 9		1,46	2,000		2,92		
	da sez. 8 a sez. 9		4,54	1,100		4,99		
	da sez. 9 a sez. 10 *(lung.=(4,54+4,50)/ 2)		4,52	9,200		41,58		
	da sez. 10 a sez. 10.1 *(lung.=(4,50+ 4,26)/2)		4,38	30,000		131,40		
	da sez. 10.1 a sez. 10.2 *(lung.=(4,26+ 2,08)/2)		3,17	10,200		32,33		
	SOMMANO mc					640,75	6,58	4´216,14
2167 / 1759 A03017.a 28/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
			5,70	1,300	0,100	0,74		
			3,70	1,300	0,100	0,48		
			3,20	1,300	0,100	0,42		
	SOMMANO mc					1,64	82,37	135,09
	A R I P O R T A R E							3´510´997,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´510´997,39
2168 / 1760 A03018.a 28/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
			5,50	1,100	0,500	3,03		
			3,50	1,100	0,500	1,93		
			3,00	1,100	0,500	1,65		
	SOMMANO mc					6,61	146,30	967,04
2169 / 1761 A03020.a 28/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
		2,00	5,50	0,500		5,50		
		1,00	1,10	0,500		0,55		
		2,00	3,50	0,500		3,50		
		2,00	1,10	0,500		1,10		
		2,00	3,00	0,500		3,00		
		2,00	1,10	0,500		1,10		
	SOMMANO mq					14,75	34,01	501,65
2170 / 1762 A03019.a 28/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
			5,50	0,300	2,000	3,30		
			3,50	0,300	1,600	1,68		
			3,00	0,300	1,600	1,44		
	SOMMANO mc					6,42	153,17	983,35
2171 / 1763 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
		2,00	5,50	2,000		22,00		
		1,00	0,30	2,000		0,60		
		2,00	3,50	1,600		11,20		
		2,00	0,30	1,600		0,96		
		2,00	3,00	1,600		9,60		
		2,00	0,30	1,600		0,96		
	SOMMANO mq					45,32	21,10	956,25
2172 / 1764 A03029.d 28/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 1760 [mc 6.61]				30,000	198,30		
	Vedi voce n° 1762 [mc 6.42]				30,000	192,60		
	SOMMANO kg					390,90	1,25	488,63
2173 / 1765 A17012.b** 28/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	(lung.=5,50+3,50+3,50)		12,50			12,50		
	A R I P O R T A R E					12,50		3´514´894,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,50		3´514´894,31
	SOMMANO mq					12,50	44,63	557,88
2174 / 1766 NP703 12/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	52,08	156,24
2175 / 1767 NP702 12/10/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	23,25	23,25
2176 / 1768 C02044.e* 28/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	da sez. 6.2 a sez. 8		9,50			9,50		
	SOMMANO m					9,50	46,31	439,95
2177 / 1769 C02044.f* 12/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm							
	da sez. 6.2 a sez. 8 *(lung.=1,90+1,50)		3,40			3,40		
	da sez. 10.1 a sez. 10.2		1,90			1,90		
	SOMMANO m					5,30	65,96	349,59
2178 / 1770 C02073.d** 28/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo							
	a sez. 7 a sez. 8					2,00		
	da sez. 10.1 a sez. 10.2					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	651,00	1´953,00
2179 / 1771 NP713 06/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
	Vedi voce n° 1770 [cad 3.00]	3,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	162,75	1´464,75
2180 / 1772 C02075.c 06/10/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm							
	da sez. 7 a sez. 8					2,00		
	da sez. 10.1 a sez. 10.2					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	49,00	196,00
2181 / 1773 C02085.f 06/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg							
	A R I P O R T A R E							3´520´034,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´520´034,97
	circa							
	da sez. 7 a sez. 8					2,00		
	da sez. 10.1 a sez. 10.2					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	126,95	380,85
2182 / 1774 NP1 C01176.b 27/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. 3.2 a sez. 10.2 *(lung.=235,00+40,00-5,00)		270,00			270,00		
	SOMMANO m					270,00	39,53	10´673,10
2183 / 1775 NP2 C02104.b 27/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	209,25	2´092,50
2184 / 1776 NP708 27/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto da sez. 3.2 a sez. 10.2		339,30			339,30		
	SOMMANO m					339,30	2,79	946,65
2185 / 1777 NP709 28/09/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
			339,20			339,20		
	a sottrarre		72,40			-72,40		
	Sommano positivi m					339,20		
	Sommano negativi m					-72,40		
	SOMMANO m					266,80	17,75	4´735,70
2186 / 1778 C01023.b 28/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=(718,70-327,10)-40,00)		351,60	3,000		1´054,80		
	SOMMANO mq					1´054,80	2,68	2´826,86
2187 / 1779 C01017.a* 27/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito da sez. 3.2 a sez. 10.2 *(lung.=(718,70-327,10)-40,00)		351,60	0,800		281,28		
	SOMMANO mc					281,28	19,07	5´364,01
2188 / 1780 NP C01017.b*	Stabilizzato sottobase da sez. 3.2 a sez. 10.2 *(lung.=(718,70-327,10))		391,60	2,500	0,100	97,90		
	A R I P O R T A R E					97,90		3´547´054,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					97,90		3´547´054,64
27/09/2017								
	SOMMANO mc					97,90	22,44	2´196,88
2189 / 1781 C01028.b 28/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
			299,30	0,500		149,65		
	ponte		6,00	0,500		3,00		
	(larg.=(0,50+2,10)/2)		19,00	1,300		24,70		
	(larg.=(0,50+3,00)/2)		10,00	1,750		17,50		
	SOMMANO mq					194,85	12,45	2´425,88
2190 / 1782 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm							
			391,60	2,500		979,00		
	da sez. 8 a sez. 9		30,80	0,500		15,40		
	SOMMANO mq					994,40	13,59	13´513,90
2191 / 1783 C01180.a 26/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	Vedi voce n° 1752 [m 299.30]	3,00		1,500		1´346,85		
	SOMMANO mq					1´346,85	1,14	1´535,41
2192 / 1784 C01029.a 28/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	su strada		299,30	2,000		598,60		
	SOMMANO mq					598,60	8,35	4´998,31
2193 / 1785 NP714 12/10/2017	Staccionata realizzata in pali di abete/ pino							
			24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	47,15	1´131,60
2194 / 1786 C01163.a 27/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
			299,30			299,30		
	SOMMANO m					299,30	0,60	179,58
2195 / 1787 NP706 28/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (par.ug.=485,60-7,00-31,00)	447,60				447,60		
	SOMMANO m					447,60	2,79	1´248,80
	A R I P O R T A R E							3´574´285,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´574´285,00
2196 / 1788 C01189 28/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
2197 / 1789 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez. 10.2 a sez. 11		5,20	8,700		45,24		
	da sez. 11 a sez. 13.7 *(larg.=(3,40+ 50,00+42,60+28,20+50,00+50,00+ 50,00+50,00+50,00+50,00+29,40))		6,00	453,600		2´721,60		
	da sez. 13.7 a sez. 13.8		4,30	15,500		66,65		
	SOMMANO mq					2´833,49	2,18	6´177,01
2198 / 1790 C01002.a* 28/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. 10.2 a sez. 11		0,16	9,200		1,47		
	da sez. 10.2 a sez. 11		0,06	2,400		0,14		
	da sez. 11 a sez. 11.1 *(lung.=(0,06+ 0,30)/2)		0,18	3,400		0,61		
	da sez. 11.1 a sez. 11.2 *(lung.=(0,30+ 0,51)/2)		0,41	50,000		20,50		
	da sez. 11.2 a sez. 12 *(lung.=(0,51+ 0,48)/2)		0,50	42,600		21,30		
	da sez. 12 a sez. 13 *(lung.=(0,48+ 0,56)/2)		0,52	28,200		14,66		
	da sez. 13 a sez. 13.1 *(lung.=(0,56+ 0,54)/2)		0,55	50,000		27,50		
	da sez. 13.1 a sez. 13.2 *(lung.=(0,54+ 0,58)/2)		0,56	50,000		28,00		
	da sez. 13.2 a sez. 13.3 *(lung.=(0,58+ 0,63)/2)		0,61	50,000		30,50		
	da sez. 13.3 a sez. 13.4 *(lung.=(0,63+ 0,67)/2)		0,65	50,000		32,50		
	da sez. 13.4 a sez. 13.5 *(lung.=(0,67+ 0,55)/2)		0,61	50,000		30,50		
	da sez. 13.5 a sez. 13.6 *(lung.=(0,55+ 0,94)/2)		0,75	50,000		37,50		
	da sez. 13.6 a sez. 13.7 *(lung.=(0,94+ 2,01)/2)		1,48	29,400		43,51		
	da sez. 13.7 a sez. 13.8 *(lung.=(2,01+ 0,10)/2)		1,06	15,500		16,43		
	scavo per fondazioni muri sez. 13.7 *(larg.=(3,00+0,50))		0,59	3,500		2,07		
	SOMMANO mc					307,19	9,49	2´915,23
2199 / 1791 C01010.a 17/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri							
	sez. 13.7 *(larg.=(3,00+0,50))		0,21	3,500		0,74		
	SOMMANO mc					0,74	6,74	4,99
	A R I P O R T A R E							3´583´408,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´583´408,58
2200 / 1792 C01018.a 28/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 10.2 a sez. 11		2,08	9,200		19,14		
	da sez. 10.2 a sez. 11		2,38	2,400		5,71		
	da sez. 11 a sez. 11.1 *(lung.=(2,38+2,38)/2)		2,38	3,400		8,09		
	da sez. 11.1 a sez. 11.2 *(lung.=(2,38+1,44)/2)		1,91	50,000		95,50		
	da sez. 11.2 a sez. 12 *(lung.=(1,44+0,99)/2)		1,22	42,600		51,97		
	da sez. 12 a sez. 13 *(lung.=(0,99+1,13)/2)		1,06	28,200		29,89		
	da sez. 13 a sez. 13.1 *(lung.=(1,13+1,21)/2)		1,17	50,000		58,50		
	da sez. 13.1 a sez. 13.2 *(lung.=(1,21+1,25)/2)		1,23	50,000		61,50		
	da sez. 13.2 a sez. 13.3 *(lung.=(1,25+1,08)/2)		1,17	50,000		58,50		
	da sez. 13.3 a sez. 13.4 *(lung.=(1,08+1,35)/2)		1,22	50,000		61,00		
	da sez. 13.4 a sez. 13.5 *(lung.=(1,35+1,95)/2)		1,65	50,000		82,50		
	da sez. 13.5 a sez. 13.6 *(lung.=(1,95+1,71)/2)		1,83	50,000		91,50		
	da sez. 13.6 a sez. 13.7 *(lung.=(1,71+0,57)/2)		1,14	29,400		33,52		
	da sez. 13.7 a sez. 13.8 *(lung.=(0,57+1,34)/2)		0,96	15,500		14,88		
	SOMMANO mc					672,20	6,58	4´423,08
2201 / 1793 A03017.a 28/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	sez. 13.7		3,20	1,100	0,100	0,35		
	SOMMANO mc					0,35	82,37	28,83
2202 / 1794 A03018.a 28/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	sez. 13.7		3,00	1,000	0,500	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	146,30	219,45
2203 / 1795 A03020.a 28/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
		2,00	3,00	0,500		3,00		
		2,00	1,00	0,500		1,00		
	SOMMANO mq					4,00	34,01	136,04
2204 / 1796	Conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							3´588´215,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´588´215,98
A03019.a 28/09/2017	preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)		2,80	0,300	1,300	1,09		
	SOMMANO mc					1,09	153,17	166,96
2205 / 1797 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard	2,00 2,00	2,80 0,30	1,300 1,300		7,28 0,78		
	SOMMANO mq					8,06	21,10	170,07
2206 / 1798 A03029.d 28/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 1794 [mc 1.50] Vedi voce n° 1796 [mc 1.09]				30,000 30,000	45,00 32,70		
	SOMMANO kg					77,70	1,25	97,13
2207 / 1799 A17012.b** 28/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq sez. 13.7		2,80			2,80		
	SOMMANO mq					2,80	44,63	124,96
2208 / 1800 NP11** 25/10/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,75	162,75
2209 / 1801 NP12* 25/10/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	162,75	162,75
2210 / 1802 C02044.e* 28/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 13.7 a sez. 13.8 *(lung.=1,50+ 15,00)		16,50			16,50		
	SOMMANO m					16,50	46,31	764,12
2211 / 1803 C02073.d** 28/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo							
	A R I P O R T A R E							3´589´864,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´589´864,72
	da sez. 13.7 a sez. 13.8					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
2212 / 1804 NP713 10/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
			1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
2213 / 1805 C02085.f 10/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa							
	Vedi voce n° 1803 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
2214 / 1806 NP711 28/09/2017	Fornitura e posa in opera di cordonate stradali delle dimensioni di 12x25 cm							
	da sez. 12 a sez. 13		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	24,36	682,08
2215 / 1807 NP1 C01176.b 28/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	(lung.=(485,60-7,00-31,00-8,00))		439,60			439,60		
	SOMMANO m					439,60	39,53	17´377,39
2216 / 1808 NP2 C02104.b 28/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
						16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	209,25	3´348,00
2217 / 1809 NP708 28/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto							
	(lung.=97,00+17,00+330,00)		444,00			444,00		
	SOMMANO m					444,00	2,79	1´238,76
2218 / 1810 NP709 28/09/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
			485,60			485,60		
	a sottrarre		72,40			-72,40		
	Sommano positivi m					485,60		
	Sommano negativi m					-72,40		
	SOMMANO m					413,20	17,75	7´334,30
2219 / 1811	Strato di separazione per cassonetti							
	A R I P O R T A R E							3´620´785,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´620´785,95
C01023.b 28/09/2017	stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=(485,60-5,00-5,50))		475,10 5,00	3,000 5,000		1´425,30 25,00		
	SOMMANO mq					1´450,30	2,68	3´886,80
2220 / 1812 C01017.a* 28/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito da sez. 10.2 a sez. 13.8		485,60	0,800		388,48		
	SOMMANO mc					388,48	19,07	7´408,31
2221 / 1813 NP C01017.b* 28/09/2017	Stabilizzato sottobase da sez. 10.2 a sez. 13.8		485,60	2,500	0,100	121,40		
	SOMMANO mc					121,40	22,44	2´724,22
2222 / 1814 C01028.b 28/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm (lung.=(485,60-7,00-31,00))		447,60	0,500		223,80		
	SOMMANO mq					223,80	12,45	2´786,31
2223 / 1815 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm (lung.=(485,60-5,00-5,50)) da sez. 12 a sez. 13 *(lung.=(3,50+ 1,50))		475,10 5,00	2,500 5,000		1´187,75 25,00		
	SOMMANO mq					1´212,75	13,59	16´481,27
2224 / 1816 C01180.a 28/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1787 [m 447.60]	3,00			1,500	2´014,20		
	SOMMANO mq					2´014,20	1,14	2´296,19
2225 / 1817 C01029.a 28/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm (lung.=(485,60-7,00-31,00))		447,60	2,000		895,20		
	SOMMANO mq					895,20	8,35	7´474,92
2226 / 1818 C01163.a 28/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		485,60			485,60		
	A R I P O R T A R E					485,60		3´663´843,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					485,60		3´663´843,97
	SOMMANO m					485,60	0,60	291,36
2227 / 1819 NP706 28/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da sez. 13.8 a sez. 19 *(lung.=(1711,20-1204,30))		506,90			506,90		
	SOMMANO m					506,90	2,79	1´414,25
2228 / 1820 C01189 29/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
2229 / 1821 B01006.b 28/09/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato	4,00	2,20	0,300	0,500	1,32		
	SOMMANO mc					1,32	162,75	214,83
2230 / 1822 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez. 13.8 a sez. 15 *(larg.=(12,30+1,00+8,70+1,50))		4,30	23,500		101,05		
	da sez. 15 a sez. 16 *(larg.=(49,30+50,00+50,00+60,20))		6,80	209,500		1´424,60		
	da sez. 16 a sez. 17 *(larg.=(14,30+15,50))		8,50	29,800		253,30		
	da sez. 17 a sez. 18 *(larg.=(50,00+50,00+50,00+50,00+29,70))		7,20	229,700		1´653,84		
	SOMMANO mq					3´432,79	2,18	7´483,48
2231 / 1823 C01002.a* 28/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. 13.8 a sez. 14 *(lung.=(0,10+0,09)/2)		0,10	12,300		1,23		
	da sez. 14 a sez. 14.1 *(lung.=(0,09+1,90)/2)		1,00	2,700		2,70		
	da sez. 14.1 a sez. 15 *(lung.=(1,90+2,48)/2)		2,19	21,000		45,99		
	da sez. 15 a sez. 15.1 *(lung.=(2,48+1,12)/2)		1,80	49,300		88,74		
	da sez. 15.1 a sez. 15.2 *(lung.=(1,12+0,99)/2)		1,06	50,000		53,00		
	da sez. 15.2 a sez. 15.3 *(lung.=(0,99+0,94)/2)		0,97	50,000		48,50		
	da sez. 15.3 a sez. 16 *(lung.=(0,94+0,91)/2)		0,93	60,200		55,99		
	da sez. 16 a sez. 17		0,91	14,300		13,01		
	da sez. 16 a sez. 17		0,94	15,500		14,57		
	da sez. 17 a sez. 17.1 *(lung.=(0,94+							
	A R I P O R T A R E					323,73		3´673´274,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					323,73		3´673´274,24
	0,97)/2)		0,96	50,000		48,00		
	da sez. 17.1 a sez. 17.2 *(lung.=(0,97+ 1,07)/2)		1,02	50,000		51,00		
	da sez. 17.2 a sez. 17.3 *(lung.=(1,07+ 1,34)/2)		1,21	50,000		60,50		
	da sez. 17.3 a sez. 17.4 *(lung.=(1,34+ 1,49)/2)		1,42	50,000		71,00		
	da sez. 17.4 a sez. 18 *(lung.=(1,49+ 1,78)/2)		1,64	29,700		48,71		
	da sez. 18 a sez. 19 *(lung.=(1,78+ 1,32)/2)		1,55	7,100		11,01		
	scavo per fondazioni muri							
	sez. 15 *(larg.=(2,60+0,50))		0,60	3,100		1,86		
	sez. 18		8,76	1,100		9,64		
	sez. 19		8,56	1,100		9,42		
	SOMMANO mc					634,87	9,49	6´024,92
2232 / 1824 C01010.a 17/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	riempimento scavi per fondazioni muri							
	sez. 15 *(larg.=(2,60+0,50))		0,23	3,100		0,71		
	sez. 18		3,23	0,800		2,58		
	sez. 19		3,90	0,800		3,12		
	SOMMANO mc					6,41	6,74	43,20
2233 / 1825 C01018.a 28/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 13.8 a sez. 14 *(lung.=(1,34+ 1,02)/2)		1,18	12,300		14,51		
	da sez. 14 a sez. 14.1 *(lung.=(1,02+ 0,10)/2)		0,56	2,700		1,51		
	da sez. 14.1 a sez. 15 *(lung.=(0,10+ 0,96)/2)		0,53	21,000		11,13		
	da sez. 15 a sez. 15.1 *(lung.=(0,96+ 1,73)/2)		1,35	49,300		66,56		
	da sez. 15.1 a sez. 15.2 *(lung.=(1,73+ 1,64)/2)		1,69	50,000		84,50		
	da sez. 15.2 a sez. 15.3 *(lung.=(1,64+ 1,92)/2)		1,78	50,000		89,00		
	da sez. 15.3 a sez. 16 *(lung.=(1,92+ 3,10)/2)		2,51	60,200		151,10		
	da sez. 16 a sez. 17		3,10	14,300		44,33		
	da sez. 16 a sez. 17		1,80	15,500		27,90		
	da sez. 17 a sez. 17.1 *(lung.=(1,80+ 2,18)/2)		1,99	50,000		99,50		
	da sez. 17.1 a sez. 17.2 *(lung.=(2,18+ 2,10)/2)		2,14	50,000		107,00		
	da sez. 17.2 a sez. 17.3 *(lung.=(2,10+ 2,05)/2)		2,08	50,000		104,00		
	da sez. 17.3 a sez. 17.4 *(lung.=(2,05+ 2,32)/2)		2,19	50,000		109,50		
	da sez. 17.4 a sez. 18 *(lung.=(2,32+ 2,44)/2)		2,38	29,700		70,69		
	da sez. 18 a sez. 19 *(lung.=(2,44+ 2,34)/2)		2,39	7,100		16,97		
	A R I P O R T A R E					998,20		3´679´342,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					998,20		3´679´342,36
	SOMMANO mc					998,20	6,58	6´568,16
2234 / 1826 A03017.a 29/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
			3,20	1,100	0,100	0,35		
		2,00	2,30	1,100	0,100	0,51		
	SOMMANO mc					0,86	82,37	70,84
2235 / 1827 A03018.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
			3,00	0,900	0,500	1,35		
		2,00	2,10	0,900	0,500	1,89		
	SOMMANO mc					3,24	146,30	474,01
2236 / 1828 A03020.a 29/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
		2,00	3,00	0,500		3,00		
		2,00	0,90	0,500		0,90		
		4,00	2,10	0,500		4,20		
		4,00	0,90	0,500		1,80		
	SOMMANO mq					9,90	34,01	336,70
2237 / 1829 A03019.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
			2,80	1,300	0,300	1,09		
		2,00	1,90	1,300	0,300	1,48		
	SOMMANO mc					2,57	153,17	393,65
2238 / 1830 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
		2,00	2,60	1,300		6,76		
		4,00	0,30	1,300		1,56		
		4,00	1,90	1,300		9,88		
		4,00	0,30	1,300		1,56		
	SOMMANO mq					19,76	21,10	416,94
2239 / 1831 A03029.d 29/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 1827 [mc 3.24]				30,000	97,20		
	Vedi voce n° 1829 [mc 2.57]				30,000	77,10		
	SOMMANO kg					174,30	1,25	217,88
	A R I P O R T A R E							3´687´820,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´687´820,54
2240 / 1832 A17012.b** 29/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq	3,00	2,80			8,40		
	SOMMANO mq					8,40	44,63	374,89
2241 / 1833 C02044.e* 29/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 13.8 a sez. 15 *(lung.=35,00+ 1,50)		36,50			36,50		
	SOMMANO m					36,50	46,31	1´690,32
2242 / 1834 C02073.d** 10/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo sez. 15					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
2243 / 1835 NP713 10/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 1834 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
2244 / 1836 C02085.f 10/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 1834 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
2245 / 1837 NP1 C01176.b 28/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=(506,90-8,50-7,00-16,00-13,00-8,50))		453,90			453,90		
	SOMMANO m					453,90	39,53	17´942,67
2246 / 1838 NP2 C02104.b 28/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 (par.ug.=2+6+9)	17,00				17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	209,25	3´557,25
2247 / 1839 NP708 28/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=201,60+237,20)		438,80			438,80		
	A R I P O R T A R E					438,80		3´712´326,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					438,80		3´712´326,37
	SOMMANO m					438,80	2,79	1´224,25
2248 / 1840 NP709 28/09/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
			506,90			506,90		
	a sottrarre		72,40			-72,40		
	Sommano positivi m					506,90		
	Sommano negativi m					-72,40		
	SOMMANO m					434,50	17,75	7´712,38
2249 / 1841 C01023.b 28/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	Vedi voce n° 1819 [m 506.90]			3,000		1´520,70		
	SOMMANO mq					1´520,70	2,68	4´075,48
2250 / 1842 C01017.a* 28/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Vedi voce n° 1819 [m 506.90]			0,800		405,52		
	SOMMANO mc					405,52	19,07	7´733,27
2251 / 1843 NP C01017.b* 28/09/2017	Stabilizzato sottobase							
	Vedi voce n° 1819 [m 506.90]			2,500	0,100	126,73		
	SOMMANO mc					126,73	22,44	2´843,82
2252 / 1844 C01028.b 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	Vedi voce n° 1819 [m 506.90]			0,500		253,45		
	SOMMANO mq					253,45	12,45	3´155,45
2253 / 1845 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm							
	Vedi voce n° 1819 [m 506.90]			3,000		1´520,70		
	SOMMANO mq					1´520,70	13,59	20´666,31
2254 / 1846 C01180.a 28/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	Vedi voce n° 1819 [m 506.90]	3,00		1,500		2´281,05		
	SOMMANO mq					2´281,05	1,14	2´600,40
	A R I P O R T A R E							3´762´337,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´762´337,73
2255 / 1847 C01029.a 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	Vedi voce n° 1819 [m 506.90]	1,50				760,35		
	SOMMANO mq					760,35	8,35	6´348,92
2256 / 1848 C01163.a 29/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	Vedi voce n° 1819 [m 506.90]					506,90		
	SOMMANO m					506,90	0,60	304,14
2257 / 1849 NP706 29/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	(lung.=681,20-16,00-21,00)		644,20			644,20		
	SOMMANO m					644,20	2,79	1´797,32
2258 / 1850 C01189 29/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	5,27	31,62
2259 / 1851 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez 19 a sez. 20.1 *(larg.=(50,00+ 50,00+50,00+50,00+57,20+50,00))		6,70	307,200		2´058,24		
	da sez 20.1 a sez. 21 *(larg.=(50,00+ 50,00+50,00+50,00+57,10+4,50))		7,10	261,600		1´857,36		
	da sez 22 a sez. 22.1 *(larg.=(4,60+ 50,00+28,50))		5,20	83,100		432,12		
	da sez 22.1 a sez. 23		6,50	20,900		135,85		
	SOMMANO mq					4´483,57	2,18	9´774,18
2260 / 1852 C01002.a* 29/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. 19 a sez. 19.1 *(lung.=(1,32+ 0,87)/2)		1,10	50,000		55,00		
	da sez. 19.1 a sez. 19.2 *(lung.=(0,87+ 0,85)/2)		0,86	50,000		43,00		
	da sez. 19.2 a sez. 19.3 *(lung.=(0,85+ 0,71)/2)		0,78	50,000		39,00		
	da sez. 19.3 a sez. 19.4 *(lung.=(0,71+ 0,67)/2)		0,69	50,000		34,50		
	da sez. 19.4 a sez. 20 *(lung.=(0,67+ 0,80)/2)		0,74	57,200		42,33		
	da sez. 20 a sez. 20.1 *(lung.=(0,80+ 0,73)/2)		0,77	50,000		38,50		
	da sez. 20.1 a sez. 20.2 *(lung.=(0,73+							
	A R I P O R T A R E					252,33		3´780´593,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					252,33		3´780´593,91
	0,65)/2)		0,69	50,000		34,50		
	da sez. 20.2 a sez. 20.3 *(lung.=(0,65+ 0,59)/2)		0,62	50,000		31,00		
	da sez. 20.3 a sez. 20.4 *(lung.=(0,59+ 0,64)/2)		0,62	50,000		31,00		
	da sez. 20.4 a sez. 20.5 *(lung.=(0,64+ 0,55)/2)		0,60	50,000		30,00		
	da sez. 20.5 a sez. 21 *(lung.=(0,55+ 0,64)/2)		0,60	57,100		34,26		
	da sez. 21 a sez. 22		0,64	4,800		3,07		
	da sez. 21 a sez. 22		0,54	4,500		2,43		
	da sez. 22 a sez. 22.1 *(lung.=(0,54+ 0,45)/2)		0,50	50,000		25,00		
	da sez. 22.1 a sez. 23 *(lung.=(0,45+ 0,28)/2)		0,37	49,400		18,28		
	SOMMANO mc					461,87	9,49	4´383,15
2261 / 1853 C01018.a 29/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 19 a sez. 19.1 *(lung.=(2,34+ 1,89)/2)		2,12	50,000		106,00		
	da sez. 19.1 a sez. 19.2 *(lung.=(1,89+ 1,96)/2)		1,93	50,000		96,50		
	da sez. 19.2 a sez. 19.3 *(lung.=(1,96+ 1,93)/2)		1,95	50,000		97,50		
	da sez. 19.3 a sez. 19.4 *(lung.=(1,93+ 1,73)/2)		1,83	50,000		91,50		
	da sez. 19.4 a sez. 20 *(lung.=(1,73+ 1,52)/2)		1,63	57,200		93,24		
	da sez. 20 a sez. 20.1 *(lung.=(1,52+ 1,74)/2)		1,63	50,000		81,50		
	da sez. 20.1 a sez. 20.2 *(lung.=(1,74+ 1,26)/2)		1,50	50,000		75,00		
	da sez. 20.2 a sez. 20.3 *(lung.=(1,26+ 1,14)/2)		1,20	50,000		60,00		
	da sez. 20.3 a sez. 20.4 *(lung.=(1,14+ 1,19)/2)		1,17	50,000		58,50		
	da sez. 20.4 a sez. 20.5 *(lung.=(1,19+ 1,03)/2)		1,11	50,000		55,50		
	da sez. 20.5 a sez. 21 *(lung.=(1,03+ 1,67)/2)		1,35	57,100		77,09		
	da sez. 21 a sez. 22		1,67	4,800		8,02		
	da sez. 21 a sez. 22		0,63	4,500		2,84		
	da sez. 22 a sez. 22.1 *(lung.=(0,63+ 0,66)/2)		0,65	50,000		32,50		
	da sez. 22.1 a sez. 23 *(lung.=(0,66+ 0,37)/2)		0,52	49,400		25,69		
	SOMMANO mc					961,38	6,58	6´325,88
2262 / 1854 NP703 29/09/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	52,08	208,32
2263 / 1855 NP1	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	A R I P O R T A R E							3´791´511,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´791´511,26
C01176.b 29/09/2017	(lung.=681,00-16,00-30,00)		635,00			635,00		
	SOMMANO m					635,00	39,53	25´101,55
2264 / 1856 NP2 C02104.b 29/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	209,25	4´603,50
2265 / 1857 NP708 29/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=681,20-16,00)		665,20			665,20		
	SOMMANO m					665,20	2,79	1´855,91
2266 / 1858 NP709 29/09/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito (lung.=681,20-16,00) a sottrarre		665,20 72,40			665,20 -72,40		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					665,20 -72,40		
	SOMMANO m					592,80	17,75	10´522,20
2267 / 1859 C01023.b 29/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=(681,20-7,00))		674,20	3,000		2´022,60		
	SOMMANO mq					2´022,60	2,68	5´420,57
2268 / 1860 C01017.a* 29/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		681,20	0,800		544,96		
	SOMMANO mc					544,96	19,07	10´392,39
2269 / 1861 NP C01017.b* 29/09/2017	Stabilizzato sottobase		681,20	2,500	0,100	170,30		
	SOMMANO mc					170,30	22,44	3´821,53
2270 / 1862 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm (lung.=(681,20-7,00))		674,20	2,500		1´685,50		
	SOMMANO mq					1´685,50	13,59	22´905,95
	A R I P O R T A R E							3´876´134,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´876´134,86
2271 / 1863 C01028.b 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm (lung.=(681,20-16,00-21,00))		644,20	0,500		322,10		
	SOMMANO mq					322,10	12,45	4´010,15
2272 / 1864 C01180.a 29/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1849 [m 644.20]	3,00				1´932,60		
	SOMMANO mq					1´932,60	1,14	2´203,16
2273 / 1865 C01029.a 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm (lung.=(681,20-16,00-21,00))		644,20	2,000		1´288,40		
	SOMMANO mq					1´288,40	8,35	10´758,14
2274 / 1866 C01163.a 29/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		681,20			681,20		
	SOMMANO m					681,20	0,60	408,72
2275 / 1867 NP706 29/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da sez. 23 a sez. 26 *(lung.=(543,40-27,40))		516,00			516,00		
	SOMMANO m					516,00	2,79	1´439,64
2276 / 1868 C01189 29/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
2277 / 1869 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 23 a sez. 24.1 *(larg.=(7,70+19,70))		6,50	27,400		178,10		
	da sez. 24.1 a sez. 26 *(larg.=(30,30+50,00+27,10+50,00+50,00+50,00+50,00+50,00+50,00+50,00+58,60))		6,10	516,000		3´147,60		
	SOMMANO mq					3´325,70	2,18	7´250,03
2278 / 1870 C01002.a*	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla,							
	A R I P O R T A R E							3´902´215,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´902´215,24
29/09/2017	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. 23 a sez. 24 *(lung.=(0,28+ 0,27)/2)		0,28	7,700		2,16		
	da sez. 24 a sez. 24.1 *(lung.=(0,27+ 0,34)/2)		0,31	50,000		15,50		
	da sez. 24.1 a sez. 24.2 *(lung.=(0,34+ 0,32)/2)		0,33	50,000		16,50		
	da sez. 24.2 a sez. 25 *(lung.=(0,32+ 0,63)/2)		0,48	27,100		13,01		
	da sez. 25 a sez. 25.1 *(lung.=(0,63+ 0,62)/2)		0,63	50,000		31,50		
	da sez. 25.1 a sez. 25.2 *(lung.=(0,62+ 0,56)/2)		0,59	50,000		29,50		
	da sez. 25.2 a sez. 25.3 *(lung.=(0,56+ 0,28)/2)		0,42	50,000		21,00		
	da sez. 25.3 a sez. 25.4 *(lung.=(0,28+ 0,40)/2)		0,34	50,000		17,00		
	da sez. 25.4 a sez. 25.5 *(lung.=(0,40+ 0,48)/2)		0,44	50,000		22,00		
	da sez. 25.5 a sez. 25.6 *(lung.=(0,48+ 0,78)/2)		0,63	50,000		31,50		
	da sez. 25.6 a sez. 25.7 *(lung.=(0,78+ 0,82)/2)		0,80	50,000		40,00		
	da sez. 25.7 a sez. 26 *(lung.=(0,82+ 1,39)/2)		1,11	58,600		65,05		
	scavo per fondazioni muri sez. 26 *(larg.=(2,20+1,00))		0,63	3,200		2,02		
	SOMMANO mc					306,74	9,49	2´910,96
2279 / 1871 C01010.a 17/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri sez. 26 *(larg.=(2,20+1,00))		0,26	3,200		0,83		
	SOMMANO mc					0,83	6,74	5,59
2280 / 1872 C01018.a 29/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 23 a sez. 24 *(lung.=(0,37+ 3,26)/2)		1,82	7,700		14,01		
	da sez. 24 a sez. 24.1 *(lung.=(3,26+ 1,48)/2)		2,37	50,000		118,50		
	da sez. 24.1 a sez. 24.2 *(lung.=(1,48+ 1,28)/2)		1,38	50,000		69,00		
	da sez. 24.2 a sez. 25 *(lung.=(1,28+ 1,05)/2)		1,17	27,100		31,71		
	da sez. 25 a sez. 25.1 *(lung.=(1,05+ 1,01)/2)		1,03	50,000		51,50		
	da sez. 25.1 a sez. 25.2 *(lung.=(1,01+ 1,32)/2)		1,17	50,000		58,50		
	da sez. 25.2 a sez. 25.3 *(lung.=(1,32+ 1,79)/2)		1,56	50,000		78,00		
	da sez. 25.3 a sez. 25.4 *(lung.=(1,79+ 1,38)/2)		1,59	50,000		79,50		
	da sez. 25.4 a sez. 25.5 *(lung.=(1,38+ 1,47)/2)		1,43	50,000		71,50		
	da sez. 25.5 a sez. 25.6 *(lung.=(1,47+							
	A R I P O R T A R E					572,22		3´905´131,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					572,22		3´905´131,79
	1,46)/2)		1,47	50,000		73,50		
	da sez. 25.6 a sez. 25.7 *(lung.=(1,46+ 1,14)/2)		1,30	50,000		65,00		
	da sez. 25.7 a sez. 26 *(lung.=(1,14+ 0,33)/2)		0,74	58,600		43,36		
	SOMMANO mc					754,08	6,58	4´961,85
2281 / 1873 A03017.a 29/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc		2,60	1,200	0,100	0,31		
	SOMMANO mc					0,31	82,37	25,53
2282 / 1874 A03018.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)		2,40	1,000	0,500	1,20		
	SOMMANO mc					1,20	146,30	175,56
2283 / 1875 A03020.a 29/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)	2,00	2,40	0,500		2,40		
		2,00	1,00	0,500		1,00		
	SOMMANO mq					3,40	34,01	115,63
2284 / 1876 A03019.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)		2,20	0,300	1,400	0,92		
	SOMMANO mc					0,92	153,17	140,92
2285 / 1877 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard	2,00	2,20	1,400		6,16		
		2,00	0,30	1,400		0,84		
	SOMMANO mq					7,00	21,10	147,70
2286 / 1878 A03029.d 29/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 1874 [mc 1.20]				30,000	36,00		
	Vedi voce n° 1876 [mc 0.92]				30,000	27,60		
	SOMMANO kg					63,60	1,25	79,50
	A R I P O R T A R E							3´910´778,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´910´778,48
2287 / 1879 A17012.b** 29/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
			2,20			2,20		
	SOMMANO mq					2,20	44,63	98,19
2288 / 1880 C02044.e* 10/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	da sez. 24.2 a sez. 25		8,50			8,50		
	SOMMANO m					8,50	46,31	393,64
2289 / 1881 NP1 C01176.b 29/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=(543,40-27,40-9,50))		506,50			506,50		
	SOMMANO m					506,50	39,53	20´021,95
2290 / 1882 NP2 C02104.b 29/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	209,25	3´766,50
2291 / 1883 NP708 29/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto		543,40			543,40		
	SOMMANO m					543,40	2,79	1´516,09
2292 / 1884 NP709 29/09/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
			543,40			543,40		
	a sottrarre		72,40			-72,40		
	Sommano positivi m					543,40		
	Sommano negativi m					-72,40		
	SOMMANO m					471,00	17,75	8´360,25
2293 / 1885 C01023.b 29/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
			543,40	3,000		1´630,20		
	SOMMANO mq					1´630,20	2,68	4´368,94
2294 / 1886 C01017.a* 29/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da							
	A R I P O R T A R E							3´949´304,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´949´304,04
	cave di prestito		543,40	0,800		434,72		
	SOMMANO mc					434,72	19,07	8´290,11
2295 / 1887 NP C01017.b* 29/09/2017	Stabilizzato sottobase		543,40	2,500	0,100	135,85		
	SOMMANO mc					135,85	22,44	3´048,47
2296 / 1888 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		543,40	2,500		1´358,50		
	SOMMANO mq					1´358,50	13,59	18´462,02
2297 / 1889 C01028.b 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 1867 [m 516.00]			0,500		258,00		
	SOMMANO mq					258,00	12,45	3´212,10
2298 / 1890 C01180.a 29/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (lung.=(543,40-27,40))		516,00	1,500		774,00		
	SOMMANO mq					774,00	1,14	882,36
2299 / 1891 C01029.a 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 1867 [m 516.00]			1,500		774,00		
	SOMMANO mq					774,00	8,35	6´462,90
2300 / 1892 C01163.a 29/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm (lung.=(543,40-27,40))		516,00			516,00		
	SOMMANO m					516,00	0,60	309,60
2301 / 1893 NP706 29/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da sez. 26 a sez. 29		359,80			359,80		
	SOMMANO m					359,80	2,79	1´003,84
2302 / 1894 C01189 29/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L							
	A R I P O R T A R E							3´990´975,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3´990´975,44
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
2303 / 1895 B01006.b 29/09/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato	5,00	2,00	0,300	0,500	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	162,75	244,13
2304 / 1896 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez. 26 a sez. 26.2 *(larg.=(25,00+29,30))		5,00	54,300		271,50		
	da sez. 27 a sez. 28.2 *(larg.=(49,30+50,00+50,00+37,40+2,10+30,00+28,00))		5,90	246,800		1´456,12		
	da sez. 28.2 a sez. 29 *(larg.=(17,00+3,40+10,40+12,40))		3,80	43,200		164,16		
	SOMMANO mq					1´891,78	2,18	4´124,08
2305 / 1897 C01002.a* 29/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. 26 a sez. 26.1 *(lung.=(1,39+0,09)/2)		0,74	25,000		18,50		
	da sez. 26.1 a sez. 26.2 *(lung.=(0,09+0,32)/2)		0,21	29,300		6,15		
	da sez. 26.2 a sez. 27 *(lung.=(0,32+0,60)/2)		0,46	7,300		3,36		
	da sez. 27 a sez. 27.1 *(lung.=(0,60+0,48)/2)		0,54	49,300		26,62		
	da sez. 27.1 a sez. 27.2 *(lung.=(0,48+0,44)/2)		0,46	50,000		23,00		
	da sez. 27.2 a sez. 27.3 *(lung.=(0,44+0,37)/2)		0,41	50,000		20,50		
	da sez. 27.3 a sez. 27.4 *(lung.=(0,37+0,09)/2)		0,23	37,400		8,60		
	da sez. 27.4 a sez. 28 *(lung.=(0,09+0,19)/2)		0,14	2,100		0,29		
	da sez. 28 a sez. 28.1 *(lung.=(0,19+0,55)/2)		0,37	30,000		11,10		
	da sez. 28.1 a sez. 28.2 *(lung.=(0,55+1,22)/2)		0,89	28,000		24,92		
	da sez. 28.2 a sez. 28.3 *(lung.=(1,22+0,14)/2)		0,68	17,000		11,56		
	da sez. 28.3 a sez. 28.4 *(lung.=(0,14+0)/2)		0,07	10,000		0,70		
	da sez. 28.4 a sez. 28.5 *(lung.=(0+0,15)/2)		0,08	12,000		0,96		
	da sez. 28.5 a sez. 29 *(lung.=(0,15+0)/2)		0,08	12,400		0,99		
	scavo per fondazioni muri							
	da sez. 26 a sez. 26.2 *(larg.=(55,700+1,00))		0,92	56,700		52,16		
	sez. 27 *(larg.=(2,20+1,00))		0,63	3,200		2,02		
	sez. 28.2 *(larg.=(2,20+1,00))		0,70	3,200		2,24		
	A R I P O R T A R E					213,67		3´995´348,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					213,67		3´995´348,92
	SOMMANO mc					213,67	9,49	2´027,73
2306 / 1898 C01010.a 17/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri							
	da sez. 26 a sez. 26.2 *(larg.=(55,70+1,00))		0,38	56,700		21,55		
	sez. 27 *(larg.=(2,20+1,00))		0,26	3,200		0,83		
	sez. 28.2 *(larg.=(2,20+1,00))		0,33	3,200		1,06		
	SOMMANO mc					23,44	6,74	157,99
2307 / 1899 C01018.a 29/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 26 a sez. 26.1 *(lung.=(0,33+1,85)/2)		1,09	25,000		27,25		
	da sez. 26.1 a sez. 26.2 *(lung.=(1,85+0,54)/2)		1,20	29,300		35,16		
	da sez. 26.2 a sez. 27 *(lung.=(0,54+0,25)/2)		0,40	7,300		2,92		
	da sez. 27 a sez. 27.1 *(lung.=(0,25+1,48)/2)		0,87	49,300		42,89		
	da sez. 27.1 a sez. 27.2 *(lung.=(1,48+1,43)/2)		1,46	50,000		73,00		
	da sez. 27.2 a sez. 27.3 *(lung.=(1,43+1,38)/2)		1,41	50,000		70,50		
	da sez. 27.3 a sez. 27.4 *(lung.=(1,38+2,42)/2)		1,90	37,400		71,06		
	da sez. 27.4 a sez. 28 *(lung.=(2,42+1,89)/2)		2,16	2,100		4,54		
	da sez. 28 a sez. 28.1 *(lung.=(1,89+1,40)/2)		1,65	30,000		49,50		
	da sez. 28.1 a sez. 28.2 *(lung.=(1,40+0,41)/2)		0,91	28,000		25,48		
	da sez. 28.2 a sez. 28.3 *(lung.=(0,41+0,44)/2)		0,43	17,000		7,31		
	da sez. 28.3 a sez. 28.4 *(lung.=(0,44+0)/2)		0,22	10,000		2,20		
	da sez. 28.4 a sez. 28.5 *(lung.=(0+0,49)/2)		0,25	12,000		3,00		
	da sez. 28.5 a sez. 29 *(lung.=(0,49+0)/2)		0,25	12,400		3,10		
	SOMMANO mc					417,91	6,58	2´749,85
2308 / 1900 A03017.a 29/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
			56,10	0,800	0,100	4,49		
		2,00	2,60	1,200	0,100	0,62		
	SOMMANO mc					5,11	82,37	420,91
2309 / 1901	Conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							4´000´705,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´000´705,40
A03018.a 29/09/2017	preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
			55,90	0,600	0,400	13,42		
		2,00	2,40	1,000	0,500	2,40		
	SOMMANO mc					15,82	146,30	2´314,47
2310 / 1902 A03020.a 29/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
		2,00	55,90	0,400		44,72		
		2,00	0,60	0,400		0,48		
	SOMMANO mq					45,20	34,01	1´537,25
2311 / 1903 A03019.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
			55,70	0,800	0,200	8,91		
		2,00	2,20	1,200	0,300	1,58		
	SOMMANO mc					10,49	153,17	1´606,75
2312 / 1904 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
		2,00	55,70	0,800		89,12		
		2,00	0,20	0,800		0,32		
		4,00	2,20	1,200		10,56		
		4,00	0,30	1,200		1,44		
	SOMMANO mq					101,44	21,10	2´140,38
2313 / 1905 A03029.d 29/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 1901 [mc 15.82]				30,000	474,60		
	Vedi voce n° 1903 [mc 10.49]				30,000	314,70		
	SOMMANO kg					789,30	1,25	986,63
2314 / 1906 A17012.b** 29/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	(lung.=61,60+(2*2,20))		66,00			66,00		
	SOMMANO mq					66,00	44,63	2´945,58
2315 / 1907 C02044.e* 29/09/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	da sez. 26 a sez. 27		60,50			60,50		
	da sez. 28.2 a sez. 29 *(lung.=1,50+							
	A R I P O R T A R E					60,50		4´012´236,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,50		4´012´236,46
	48,50-8,40)		41,60			41,60		
	SOMMANO m					102,10	46,31	4´728,25
2316 / 1908 C02073.d** 29/09/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo							
	sez. 26					1,00		
	sez. 27					1,00		
	sez. 28.2					1,00		
	sez. 29					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	651,00	2´604,00
2317 / 1909 NP713 10/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
	Vedi voce n° 1908 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	162,75	651,00
2318 / 1910 C02085.f 10/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa							
	Vedi voce n° 1908 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	126,95	507,80
2319 / 1911 NP1 C01176.b 29/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	(lung.=359,80-7,50-11,00-5,50)		335,80			335,80		
	SOMMANO m					335,80	39,53	13´274,17
2320 / 1912 NP2 C02104.b 29/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	(par.ug.=9+2)	11,00				11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	209,25	2´301,75
2321 / 1913 NP708 29/09/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto							
	da sez. 27 a sez. 28.2		246,80			246,80		
	SOMMANO m					246,80	2,79	688,57
2322 / 1914 NP709 29/09/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
	da sez. 26 a sez. 28.2		308,60			308,60		
	SOMMANO m					308,60	17,75	5´477,65
2323 / 1915	Strato di separazione per cassonetti							
	A R I P O R T A R E							4´042´469,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´042´469,65
C01023.b 29/09/2017	stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m da sez. 26 a sez.29		359,80	3,000		1´079,40		
	SOMMANO mq					1´079,40	2,68	2´892,79
2324 / 1916 C01017.a* 29/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		359,80	0,800		287,84		
	SOMMANO mc					287,84	19,07	5´489,11
2325 / 1917 NP C01017.b* 29/09/2017	Stabilizzato sottobase		359,80	2,500	0,100	89,95		
	SOMMANO mc					89,95	22,44	2´018,48
2326 / 1918 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm da sez. 25 a sez. 29		359,80	2,500		899,50		
	da sez. 25 a sez. 29 *(lung.=(7,50+ 11,00+5,50))		24,00	0,500		12,00		
	SOMMANO mq					911,50	13,59	12´387,29
2327 / 1919 C01028.b 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		359,80	0,500		179,90		
	SOMMANO mq					179,90	12,45	2´239,76
2328 / 1920 C01180.a 29/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1893 [m 359.80]		1,50			539,70		
	SOMMANO mq					539,70	1,14	615,26
2329 / 1921 C01029.a 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		359,80	2,000		719,60		
	SOMMANO mq					719,60	8,35	6´008,66
2330 / 1922 C01163.a 29/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		359,80			359,80		
	A R I P O R T A R E					359,80		4´074´121,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					359,80		4´074´121,00
	SOMMANO m					359,80	0,60	215,88
2331 / 1923 NP706 29/09/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=(298,30-70,40+10,30+6,80+ 4,00+15,00+8,00))		272,00			272,00		
	SOMMANO m					272,00	2,79	758,88
2332 / 1924 NP712 29/09/2017	Rimozione siepe sez. 31 *(lung.=(13,00+20,50))		33,50			33,50		
	SOMMANO m					33,50	23,25	778,88
2333 / 1925 C01189 29/09/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,27	21,08
2334 / 1926 C01002.a* 29/09/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. 29 a sez. 29.1 *(lung.=(0+1,15)/ 2)		0,58	15,000		8,70		
	da sez. 29.1 a sez. 30		1,15	8,200		9,43		
	da sez. 30 a sez. 30.1		3,11	6,800		21,15		
	da sez. 30 a sez. 30.1		1,34	9,300		12,46		
	da sez. 31 a sez. 31.1 *(lung.=(1,02+ 1,01)/2)		1,02	15,000		15,30		
	da sez. 31.1 a sez. 31.2 *(lung.=(1,01+ 1,17)/2)		1,09	12,000		13,08		
	da sez. 31.2 a sez. 31.3 *(lung.=(1,17+ 1,13)/2)		1,15	10,000		11,50		
	da sez. 31.3 a sez. 31.4 *(lung.=(1,13+ 1,06)/2)		1,10	30,100		33,11		
	da sez. 31.4 a sez. 32 *(lung.=(1,06+ 0,96)/2)		1,01	22,500		22,73		
	da sez. 32 a sez. 32.1 *(lung.=(0,96+ 1,23)/2)		1,10	20,000		22,00		
	da sez. 32.1 a sez. 32.2 *(lung.=(1,23+ 1,32)/2)		1,28	15,000		19,20		
	da sez. 32.2 a sez. 32.3 *(lung.=(1,32+ 1,05)/2)		1,19	30,100		35,82		
	da sez. 32.3 a sez. 33 *(lung.=(1,05+ 1,21)/2)		1,13	4,700		5,31		
	da sez. 33 a sez. 33.1 *(lung.=(1,21+ 0,33)/2)		0,77	10,000		7,70		
	scavi per fondazioni muri							
	da sez. 31 a sez. 31.2		0,88	20,500		18,04		
	da sez. 31.4 a sez. 32 *(larg.=(14,40+ 0,50))		0,79	14,900		11,77		
	SOMMANO mc					267,30	9,49	2´536,68
2335 / 1927 C01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con							
	A R I P O R T A R E							4´078´432,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´078´432,40
17/10/2017	materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavo per fondazioni muri							
	da sez. 31 a sez. 31.2		0,53	20,500		10,87		
	da sez. 31.4 a sez. 32 *(larg.=(14,40+ 0,50))		0,44	14,900		6,56		
	SOMMANO mc					17,43	6,74	117,48
2336 / 1928 C01018.a 29/09/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 29 a oltre sez. 29.1 *(lung.=(0+ 0,01)/2)		0,01	15,000		0,15		
	da sez. 29.1 a sez. 30 *(lung.=(0,01+0)/ 2)		0,01	8,200		0,08		
	da sez. 31.1 a sez. 31.2 *(lung.=(0+ 0,09)/2)		0,05	12,000		0,60		
	da sez. 31.2 a sez. 31.3 *(lung.=(0,09+ 0,09)/2)		0,09	10,000		0,90		
	da sez. 31.3 a sez. 31.4 *(lung.=(0,09+ 0)/2)		0,05	30,100		1,51		
	da sez. 32 a sez. 32.1 *(lung.=(0+0,04)/ 2)		0,02	20,000		0,40		
	da sez. 32.1 a sez. 32.2 *(lung.=(0,04+ 0,01)/2)		0,03	15,000		0,45		
	da sez. 32.2 a sez. 32.3 *(lung.=(0,01+ 0,17)/2)		0,09	30,100		2,71		
	da sez. 32.3 a sez. 33 *(lung.=(0,17+ 0,04)/2)		0,11	4,700		0,52		
	da sez. 33 a sez. 33.1 *(lung.=(0,04+ 0,93)/2)		0,49	10,000		4,90		
	SOMMANO mc					12,22	6,58	80,41
2337 / 1929 C04008 17/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina							
	da sez. 31 a sez. 31.2		1,10	20,500		22,55		
	da sez. 31.4 a sez. 32 *(larg.=(14,40+ 0,50))		1,20	14,900		17,88		
	SOMMANO mq					40,43	0,39	15,77
2338 / 1930 A03017.a 29/09/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	da sez. 31 a sez. 31.2		20,50	0,800	0,100	1,64		
	da sez. 31.4 a sez. 32		14,40	0,800	0,100	1,15		
	SOMMANO mc					2,79	82,37	229,81
2339 / 1931 A03018.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	da sez. 31 a sez. 31.1		20,50	0,600	0,400	4,92		
	A R I P O R T A R E					4,92		4´078´875,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,92		4´078´875,87
	da sez. 31.4 a sez. 32		14,40	0,600	0,400	3,46		
	SOMMANO mc					8,38	146,30	1´225,99
2340 / 1932 A03020.a 29/09/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	da sez. 31 a sez. 31.1	2,00	20,50	0,400		16,40		
	da sez. 31 a sez. 31.1	2,00	0,60	0,400		0,48		
	da sez. 31.4 a sez. 32	2,00	14,40	0,400		11,52		
	da sez. 31.4 a sez. 32	2,00	0,60	0,400		0,48		
	SOMMANO mq					28,88	34,01	982,21
2341 / 1933 A03019.a 29/09/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	da sez. 31 a sez. 31.1		20,50	0,200	0,600	2,46		
	da sez. 31.4 a sez. 32		14,40	0,200	0,600	1,73		
	SOMMANO mc					4,19	153,17	641,78
2342 / 1934 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	da sez. 31 a sez. 31.1	2,00	20,50	0,600		24,60		
	da sez. 31 a sez. 31.1	2,00	0,20	0,600		0,24		
	da sez. 31.4 a sez. 32	2,00	14,40	0,600		17,28		
	da sez. 31.4 a sez. 32	2,00	0,20	0,600		0,24		
	SOMMANO mq					42,36	21,10	893,80
2343 / 1935 A03029.d 29/09/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 1931 [mc 8.38]				30,000	251,40		
	Vedi voce n° 1933 [mc 4.19]				30,000	125,70		
	SOMMANO kg					377,10	1,25	471,38
2344 / 1936 A17012.b** 29/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	da sez. 31 a sez. 31.1		20,50			20,50		
	da sez. 31.4 a sez. 32		14,40			14,40		
	SOMMANO mq					34,90	44,63	1´557,59
2345 / 1937 NP703 29/09/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	52,08	208,32
2346 / 1938	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti							
	A R I P O R T A R E							4´084´856,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´084´856,94
NP702 12/10/2017						10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	23,25	232,50
2347 / 1939 NP1 C01176.b 29/09/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=(13,00+6,00+175,60-9,50-8,50-9,00-7,50-3,50))		156,60			156,60		
	SOMMANO m					156,60	39,53	6´190,40
2348 / 1940 NP2 C02104.b 29/09/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	209,25	1´464,75
2349 / 1941 NP709 29/09/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
	sez. 29.1 *(lung.=(13,00+4,00+80,00))		97,00			97,00		
	a sottrarre		72,40			-72,40		
	Sommano positivi m					97,00		
	Sommano negativi m					-72,40		
	SOMMANO m					24,60	17,75	436,65
2350 / 1942 C01023.b 29/09/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	(lung.=(23,00+11,00+175,60))		209,60	3,000		628,80		
	SOMMANO mq					628,80	2,68	1´685,18
2351 / 1943 C01017.a* 29/09/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
			23,00	0,800		18,40		
			5,00	1,670		8,35		
			11,00	0,800		8,80		
			175,60	0,800		140,48		
	SOMMANO mc					176,03	19,07	3´356,89
2352 / 1944 NP C01017.b* 29/09/2017	Stabilizzato sottobase (lung.=(23,00+11,00+175,60))		209,60	2,500	0,100	52,40		
			5,00	5,000	0,100	2,50		
	SOMMANO mc					54,90	22,44	1´231,96
2353 / 1945 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm							
	A R I P O R T A R E							4´099´455,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´099´455,27
	(lung.=(23,00+11,00+175,60))		209,60	2,500		524,00		
			5,00	5,000		25,00		
		4,00	9,00	0,500		18,00		
	SOMMANO mq					567,00	13,59	7´705,53
2354 / 1946 C01028.b 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm (lung.=(228,00+10,30+6,80+4,00+ 15,00+8,00))		272,10	0,500		136,05		
	SOMMANO mq					136,05	12,45	1´693,82
2355 / 1947 C01180.a 29/09/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 1923 [m 272.00]			1,500		408,00		
	SOMMANO mq					408,00	1,14	465,12
2356 / 1948 C01029.a 29/09/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm (lung.=(228,00+10,30+6,80+4,00+ 15,00+8,00))		272,10	0,500		136,05		
	SOMMANO mq					136,05	8,35	1´136,02
2357 / 1949 C01163.a 29/09/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm (lung.=(228,00+10,30+6,80+4,00+ 15,00+8,00))		272,10	0,500		136,05		
	SOMMANO m					136,05	0,60	81,63
2358 / 1950 NP706 02/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	2,79	334,80
2359 / 1951 C01189 02/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
2360 / 1952 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 33.1 a sez. 34 *(larg.=(15,00+ 14,40))		5,40	29,400		158,76		
	A R I P O R T A R E					158,76		4´110´877,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					158,76		4´110´877,46
	da sez. 34 a sez. 35.1 *(larg.=(20,80+58,90+19,80))		4,20	99,500		417,90		
	da sez. 37 a sez. 38		5,00	16,500		82,50		
	SOMMANO mq					659,16	2,18	1´436,97
2361 / 1953 C01002.a* 02/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. 33.1 a sez. 33.2 *(lung.=(0,33+0,17)/2)		0,25	15,000		3,75		
	da sez. 33.2 a sez. 34 *(lung.=(0,17+0,35)/2)		0,26	14,400		3,74		
	da sez. 34 a sez. 34.1 *(lung.=(0,35+0)/2)		0,18	28,900		5,20		
	da sez. 34.1 a sez. 35 *(lung.=(0+0,39)/2)		0,20	58,900		11,78		
	da sez. 35 a sez. 35.1 *(lung.=(0,39+0)/2)		0,20	20,200		4,04		
	da sez. 37 a sez. 38 *(lung.=(0+1,14)/2)		0,57	16,500		9,41		
	scavo per fondazioni muri							
	da sez. 37 a sez. 38 *(larg.=(3,50+1,00))		2,43	4,500		10,94		
	sez. 38 *(larg.=(3,50+1,00))		2,40	4,500		10,80		
	SOMMANO mc					59,66	9,49	566,17
2362 / 1954 C01010.a 17/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri							
	da sez. 37 a sez. 38 *(larg.=(3,50+1,00))		1,38	4,500		6,21		
	sez. 38 *(larg.=(3,50+1,00))		1,32	4,500		5,94		
	SOMMANO mc					12,15	6,74	81,89
2363 / 1955 C01018.a 02/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 33.1 a sez. 33.2 *(lung.=(0,93+0,35)/2)		0,64	15,000		9,60		
	da sez. 33.2 a sez. 34 *(lung.=(0,35+0,70)/2)		0,53	14,400		7,63		
	da sez. 34 a sez. 34.1 *(lung.=(0,70+0,62)/2)		0,66	28,900		19,07		
	da sez. 34.1 a sez. 35 *(lung.=(0,62+0,27)/2)		0,45	58,900		26,51		
	da sez. 35 a sez. 35.1 *(lung.=(0,27+0)/2)		0,14	20,200		2,83		
	da sez. 37 a sez. 38 *(lung.=(0+0,85)/2)		0,43	16,500		7,10		
	SOMMANO mc					72,74	6,58	478,63
2364 / 1956 A03017.a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di							
	A R I P O R T A R E							4´113´441,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´113´441,12
02/10/2017	armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
		2,00	3,90	1,200	0,100	0,94		
	SOMMANO mc					0,94	82,37	77,43
2365 / 1957 A03018.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
		2,00	3,70	1,000	0,500	3,70		
	SOMMANO mc					3,70	146,30	541,31
2366 / 1958 A03020.a 02/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
		4,00	3,70	0,500		7,40		
		4,00	1,00	0,500		2,00		
	SOMMANO mq					9,40	34,01	319,69
2367 / 1959 A03019.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
		2,00	3,50	0,300	1,000	2,10		
	SOMMANO mc					2,10	153,17	321,66
2368 / 1960 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
		4,00	3,50	1,000		14,00		
		4,00	0,30	1,000		1,20		
	SOMMANO mq					15,20	21,10	320,72
2369 / 1961 A03029.d 02/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 1957 [mc 3.70]				30,000	111,00		
	Vedi voce n° 1959 [mc 2.10]				30,000	63,00		
	SOMMANO kg					174,00	1,25	217,50
2370 / 1962 NP703 12/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	52,08	260,40
2371 / 1963 NP702 12/10/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	23,25	69,75
	A R I P O R T A R E							4´115´569,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´115´569,58
2372 / 1964 C02044.e* 10/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm da sez. 37 a sez. 38		6,50			6,50		
	SOMMANO m					6,50	46,31	301,02
2373 / 1965 NP1 C01176.b 02/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=(31,00+6,00+58,00))		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	39,53	3´755,35
2374 / 1966 NP2 C02104.b 02/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
2375 / 1967 NP709 02/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito (lung.=(30,00+6,50+62,00+35,00+33,00)) a sotrarre		166,50 72,40			166,50 -72,40		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					166,50 -72,40		
	SOMMANO m					94,10	17,75	1´670,28
2376 / 1968 NP708 02/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,79	27,90
2377 / 1969 C01023.b 02/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=(37,50+100,90+16,50))		154,90	3,000		464,70		
	SOMMANO mq					464,70	2,68	1´245,40
2378 / 1970 C01017.a* 02/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito (lung.=(37,50+100,90+16,50))		154,90	0,800		123,92		
	SOMMANO mc					123,92	19,07	2´363,15
2379 / 1971	Stabilizzato sottobase							
	A R I P O R T A R E							4´125´769,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´125´769,68
NP C01017.b* 02/10/2017	(lung.=(37,50+100,90+16,50))		154,90	2,500	0,100	38,73		
	SOMMANO mc					38,73	22,44	869,10
2380 / 1972 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm							
	(lung.=(37,50+100,90+16,50))		154,90	2,500		387,25		
	SOMMANO mq					387,25	13,59	5´262,73
2381 / 1973 C01028.b 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	Vedi voce n° 1950 [m 120.00]			0,500		60,00		
	SOMMANO mq					60,00	12,45	747,00
2382 / 1974 C01180.a 02/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	Vedi voce n° 1950 [m 120.00]		1,50			180,00		
	SOMMANO mq					180,00	1,14	205,20
2383 / 1975 C01029.a 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	Vedi voce n° 1950 [m 120.00]			2,000		240,00		
	SOMMANO mq					240,00	8,35	2´004,00
2384 / 1976 C01163.a 02/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	Vedi voce n° 1950 [m 120.00]					120,00		
	SOMMANO m					120,00	0,60	72,00
2385 / 1977 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez. 38 a sez. 45.1 *(larg.=(35,40+ 38,00+39,40+43,00+44,00+58,90+ 41,90+50,80+18,00))		5,00	369,400		1´847,00		
	da sez. 45.1 a sez. 45.3 *(larg.=(3,40+ 8,70))		5,60	12,100		67,76		
	da sez. 45.3 a sez. 45.5 *(larg.=(12,70+ 13,50))		3,30	26,200		86,46		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6		4,30	5,000		21,50		
	SOMMANO mq					2´022,72	2,18	4´409,53
2386 / 1978 C01002.a*	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla,							
	A R I P O R T A R E							4´139´339,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´139´339,24
02/10/2017	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. 38 a sez. 39 *(lung.=(1,14+ 1,08)/2)		1,11	35,400		39,29		
	da sez. 39 a sez. 40 *(lung.=(1,08+ 1,26)/2)		1,17	38,000		44,46		
	da sez. 40 a sez. 41 *(lung.=(1,26+ 1,46)/2)		1,36	39,400		53,58		
	da sez. 41 a sez. 41.1 *(lung.=(1,46+ 1,58)/2)		1,52	43,000		65,36		
	da sez. 41.1 a sez. 42 *(lung.=(1,58+ 1,31)/2)		1,45	44,000		63,80		
	da sez. 42 a sez. 43 *(lung.=(1,31+ 0,99)/2)		1,15	58,900		67,74		
	da sez. 43 a sez. 44 *(lung.=(0,99+ 1,34)/2)		1,17	41,900		49,02		
	da sez. 44 a sez. 45 *(lung.=(1,34+ 1,16)/2)		1,25	50,800		63,50		
	da sez. 45 a sez. 45.1 *(lung.=(1,16+ 1,03)/2)		1,10	18,000		19,80		
	da sez. 45.1 a sez. 45.2		1,03	4,200		4,33		
	da sez. 45.3 a sez. 45.4		0,41	12,000		4,92		
	da sez. 45.4 a sez. 45.5 *(lung.=(0,41+ 0,14)/2)		0,28	16,000		4,48		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(lung.=(0,14+ 1,59)/2)		0,87	3,600		3,13		
	scavo per fondazioni muri sez. 45.3		8,42	5,100		42,94		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(larg.=(4,00+ 1,00))		2,10	5,000		10,50		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(larg.=(4,70+ 1,00))		2,10	5,700		11,97		
	SOMMANO mc					548,82	9,49	5´208,30
2387 / 1979 C01010.a 19/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavi per fondazioni muri							
	sez. 45.3		8,42	1,600		13,47		
	sez. 45.3		12,50	0,800		10,00		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(larg.=(4,00+ 1,00))		1,42	5,000		7,10		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(larg.=(4,70+ 1,00))		1,42	5,700		8,09		
	SOMMANO mc					38,66	6,74	260,57
2388 / 1980 C01018.a 02/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 38 a sez. 39 *(lung.=(0,85+ 0,10)/2)		0,48	35,400		16,99		
	da sez. 39 a sez. 40 *(lung.=(0,10+ 0,11)/2)		0,11	38,000		4,18		
	da sez. 40 a sez. 41 *(lung.=(0,11+ 0,07)/2)		0,09	39,400		3,55		
	da sez. 41 a sez. 41.1 *(lung.=(0,07+ 0,08)/2)		0,08	43,000		3,44		
	da sez. 41.1 a sez. 42 *(lung.=(0,08+ 0,05)/2)		0,07	44,000		3,08		
	A R I P O R T A R E					31,24		4´144´808,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,24		4´144´808,11
	da sez. 42 a sez. 43 *(lung.=(0,05+0,11)/2)		0,08	58,900		4,71		
	da sez. 43 a sez. 44 *(lung.=(0,11+0,07)/2)		0,09	41,900		3,77		
	da sez. 44 a sez. 45 *(lung.=(0,07+0,08)/2)		0,08	50,800		4,06		
	da sez. 45 a sez. 45.1 *(lung.=(0,08+0)/2)		0,04	18,000		0,72		
	da sez. 45.1 a sez. 45.2 *(lung.=(0+3,10)/2)		1,55	3,300		5,12		
	da sez. 45.2 a sez. 45.3 *(lung.=(3,10+3,93)/2)		3,52	6,200		21,82		
	da sez. 45.3 a sez. 45.4		3,93	3,000		11,79		
	da sez. 45.3 a sez. 45.4		0,19	12,000		2,28		
	da sez. 45.4 a sez. 45.5 *(lung.=(0,19+1,95)72)		154,08	16,000		2´465,28		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(lung.=(1,95+1,98)/2)		1,97	3,600		7,09		
	SOMMANO mc					2´557,88	6,58	16´830,85
2389 / 1981 A03017.a 03/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	sez. 45.3	2,00	4,40	1,200	0,100	1,06		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(lung.=(5,10+4,40))		9,50	1,200	0,100	1,14		
	SOMMANO mc					2,20	82,37	181,21
2390 / 1982 A03018.a 03/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	sez. 45.3	2,00	4,20	1,000	0,500	4,20		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(lung.=(4,90+4,20))		9,10	1,000	0,500	4,55		
	SOMMANO mc					8,75	146,30	1´280,13
2391 / 1983 A03020.a 03/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
		4,00	4,20	0,500		8,40		
		4,00	1,00	0,500		2,00		
	(lung.=(4,90+4,20))	2,00	9,10	0,500		9,10		
		4,00	1,00	0,500		2,00		
	SOMMANO mq					21,50	34,01	731,22
2392 / 1984 A03019.a 03/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	sez. 45.3	2,00	4,00	0,300	2,100	5,04		
	da sez. 45.5 a sez. 45.6 *(lung.=(4,70+4,00))		8,70	0,300	2,000	5,22		
	A R I P O R T A R E					10,26		4´163´831,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,26		4´163´831,52
	SOMMANO mc					10,26	153,17	1´571,52
2393 / 1985 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
		4,00	4,00	2,100		33,60		
		4,00	0,30	2,100		2,52		
	(lung.=(4,70+4,00))	2,00	8,70	2,000		34,80		
		4,00	0,30	2,000		2,40		
	SOMMANO mq					73,32	21,10	1´547,05
2394 / 1986 A03029.d 03/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 1982 [mc 8.75]				30,000	262,50		
	Vedi voce n° 1984 [mc 10.26]				30,000	307,80		
	SOMMANO kg					570,30	1,25	712,88
2395 / 1987 A17012.b** 03/10/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
		2,00	4,00			8,00		
	(lung.=(4,70+4,00))		8,70			8,70		
	SOMMANO mq					16,70	44,63	745,32
2396 / 1988 C02044.e* 10/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	da sez. 45.5 a sez. 45.6		5,50			5,50		
	SOMMANO m					5,50	46,31	254,71
2397 / 1989 NP708 02/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto							
	da sez. 38 a sez. 45		351,40			351,40		
	SOMMANO m					351,40	2,79	980,41
2398 / 1990 NP709 03/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
	(lung.=(428,10-8,50))		419,60	2,000		839,20		
	a sotrarre		72,40			-72,40		
	Sommano positivi m					839,20		
	Sommano negativi m					-72,40		
	SOMMANO m					766,80	17,75	13´610,70
2399 / 1991 C01023.b	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica =							
	A R I P O R T A R E							4´183´254,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´183´254,11
02/10/2017	300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	(lung.=(428,10-8,50))		419,60	3,000		1´258,80		
	SOMMANO mq					1´258,80	2,68	3´373,58
2400 / 1992 C01017.a* 02/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	(lung.=(428,10-8,50))		419,60	0,630		264,35		
	sez. 45.1		6,00	0,630		3,78		
	SOMMANO mc					268,13	19,07	5´113,24
2401 / 1993 NP C01017.b* 02/10/2017	Stabilizzato sottobase							
	(lung.=(428,10-8,50))		419,60	3,500	0,100	146,86		
	sez. 45.1		6,00	2,500	0,100	1,50		
	SOMMANO mc					148,36	22,44	3´329,20
2402 / 1994 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm							
	(lung.=(428,10-8,50))		419,60	2,500		1´049,00		
			6,00	2,500		15,00		
	SOMMANO mq					1´064,00	13,59	14´459,76
2403 / 1995 NP706 03/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
			175,50			175,50		
	SOMMANO m					175,50	2,79	489,65
2404 / 1996 C01189 03/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
2405 / 1997 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici da sez. 45.6 a sez. 45.11 *							
	(larg.=(11,10+30,20+30,00+30,00+ 24,30))		7,70	125,600		967,12		
	SOMMANO mq					967,12	2,18	2´108,32
2406 / 1998 C01002.a* 03/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. 45.6 a sez. 45.7 *(lung.=(1,59+ 1,10)/2)		1,35	9,900		13,37		
	A R I P O R T A R E					13,37		4´212´138,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,37		4´212´138,40
	da sez. 45.7 a sez. 45.8 *(lung.=(1,10+1,21)/2)		1,16	30,200		35,03		
	da sez. 45.8 a sez. 45.9 *(lung.=(1,21+1,16)/2)		1,19	30,000		35,70		
	da sez. 45.9 a sez. 45.10 *(lung.=(1,16+1,24)/2)		1,20	30,000		36,00		
	da sez. 45.10 a sez. 45.11 *(lung.=(1,24+2,31)/2)		1,78	24,300		43,25		
	da sez. 45.11 a sez. 45.12 *(lung.=(2,31+0)/2)		1,16	1,300		1,51		
	scavo per fondazione muri *(lung.=(2,31+0)/2)		1,16	1,300		1,51		
	sez. 45.11 *(larg.=(3,10+1,00))		0,56	4,100		2,30		
	SOMMANO mc					168,67	9,49	1´600,68
2407 / 1999 C01010.a 19/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo riempimento scavo per fondazione muri sez. 45.11		0,23	4,100		0,94		
	SOMMANO mc					0,94	6,74	6,34
2408 / 2000 C01018.a 03/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 45.6 a sez. 45.7 *(lung.=(1,98+2,61)/2)		2,30	9,900		22,77		
	da sez. 45.7 a sez. 45.8 *(lung.=(2,61+3,45)/2)		3,03	30,200		91,51		
	da sez. 45.8 a sez. 45.9 *(lung.=(3,45+3,56)/2)		3,51	30,000		105,30		
	da sez. 45.9 a sez. 45.10 *(lung.=(3,56+3,60)/2)		3,58	30,000		107,40		
	da sez. 45.10 a sez. 45.11 *(lung.=(3,60+0,57)/2)		2,09	24,300		50,79		
	da sez. 45.11 a sez. 45.12 *(lung.=(0,57+0)/2)		0,29	1,300		0,38		
	SOMMANO mc					378,15	6,58	2´488,23
2409 / 2001 A03017.a 03/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc		3,50	1,200	0,100	0,42		
	SOMMANO mc					0,42	82,37	34,60
2410 / 2002 A03018.a 03/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)		3,30	1,000	0,500	1,65		
	SOMMANO mc					1,65	146,30	241,40
	A R I P O R T A R E							4´216´509,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´216´509,65
2411 / 2003 A03020.a 03/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
		2,00	3,30	0,500		3,30		
		2,00	1,00	0,500		1,00		
	SOMMANO mq					4,30	34,01	146,24
2412 / 2004 A03019.a 03/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
			3,10	0,300	2,000	1,86		
	SOMMANO mc					1,86	153,17	284,90
2413 / 2005 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
		2,00	3,10	2,000		12,40		
		2,00	0,30	2,000		1,20		
	SOMMANO mq					13,60	21,10	286,96
2414 / 2006 A03029.d 03/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2002 [mc 1.65]				30,000	49,50		
	Vedi voce n° 2004 [mc 1.86]				30,000	55,80		
	SOMMANO kg					105,30	1,25	131,63
2415 / 2007 A17012.b** 03/10/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
			3,10			3,10		
	SOMMANO mq					3,10	44,63	138,35
2416 / 2008 C02044.e* 03/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	da sez. 45.11 a sez. 45.12		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	46,31	46,31
2417 / 2009 C02073.d** 03/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo							
	sez. 45.11					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
	A R I P O R T A R E							4´218´195,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´218´195,04
2418 / 2010 NP713 10/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 2009 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
2419 / 2011 C02075.c 19/10/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2009 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,00	49,00
2420 / 2012 C02085.f 10/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2009 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
2421 / 2013 NP1 C01176.b 03/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=(150,70-3,00))		147,70			147,70		
	SOMMANO m					147,70	39,53	5´838,58
2422 / 2014 NP2 C02104.b 03/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1´255,50
2423 / 2015 NP708 03/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto		126,00			126,00		
	SOMMANO m					126,00	2,79	351,54
2424 / 2016 NP709 03/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
			151,00			151,00		
	a sotr		72,50			-72,50		
	Sommano positivi m					151,00		
	Sommano negativi m					-72,50		
	SOMMANO m					78,50	17,75	1´393,38
2425 / 2017 C01023.b 03/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
			180,10	3,000		540,30		
	A R I P O R T A R E					540,30		4´227´372,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					540,30		4´227´372,74
	SOMMANO mq					540,30	2,68	1´448,00
2426 / 2018 C01017.a* 03/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		180,10	0,800		144,08		
	SOMMANO mc					144,08	19,07	2´747,61
2427 / 2019 NP C01017.b* 03/10/2017	Stabilizzato sottobase		180,10	2,500	0,100	45,03		
	SOMMANO mc					45,03	22,44	1´010,47
2428 / 2020 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		180,10	2,500		450,25		
	SOMMANO mq					450,25	13,59	6´118,90
2429 / 2021 C01028.b 03/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	Vedi voce n° 1995 [m 175.50]			0,500		87,75		
			25,00	0,500		12,50		
	SOMMANO mq					100,25	12,45	1´248,11
2430 / 2022 C01180.a 03/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	Vedi voce n° 1995 [m 175.50]			1,500		263,25		
	SOMMANO mq					263,25	1,14	300,11
2431 / 2023 C01029.a 03/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	Vedi voce n° 1995 [m 175.50]			2,000		351,00		
	SOMMANO mq					351,00	8,35	2´930,85
2432 / 2024 C01163.a 03/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	Vedi voce n° 1995 [m 175.50]					175,50		
	SOMMANO m					175,50	0,60	105,30
2433 / 2025 D02040.g**	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro							
	A R I P O R T A R E							4´243´282,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´243´282,09
13/10/2017	esterno: 125 mm	2,00	327,10			654,20		
	SOMMANO m					654,20	6,05	3´957,91
2434 / 2026 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	87,19	610,33
2435 / 2027 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2026 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	106,12	742,84
2436 / 2028 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	10,60			21,20		
	SOMMANO m					21,20	2,79	59,15
2437 / 2029 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		10,60	0,500	0,400	2,12		
	SOMMANO mc					2,12	9,49	20,12
2438 / 2030 C01028.b 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		10,60	0,500		5,30		
	SOMMANO mq					5,30	12,45	65,99
2439 / 2031 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (larg.=(0,50+0,50))		10,60	1,000		10,60		
	SOMMANO mq					10,60	1,14	12,08
2440 / 2032 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		10,60	1,500		15,90		
	SOMMANO mq					15,90	8,35	132,77
2441 / 2033	Cavidotto flessibile in polietilene a							
	A R I P O R T A R E							4´248´883,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´248´883,28
D02040.g** 13/10/2017	doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	391,60			783,20		
	SOMMANO m					783,20	6,05	4´738,36
2442 / 2034 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
2443 / 2035 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2034 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
2444 / 2036 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	485,60			971,20		
	SOMMANO m					971,20	6,05	5´875,76
2445 / 2037 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	87,19	871,90
2446 / 2038 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2037 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	106,12	1´061,20
2447 / 2039 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=5,50+6,30)	2,00	11,80			23,60		
	SOMMANO m					23,60	2,79	65,84
2448 / 2040 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) (lung.=(5,50+6,30))		11,80	0,500	0,400	2,36		
	SOMMANO mc					2,36	9,49	22,40
	A R I P O R T A R E							4´263´065,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´263´065,22
2449 / 2041 C01028.b 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm (lung.=(5,50+6,30))		11,80	0,500		5,90		
	SOMMANO mq					5,90	12,45	73,46
2450 / 2042 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (lung.=(5,50+6,30))*(larg.=(0,500+0,50))		11,80	1,000		11,80		
	SOMMANO mq					11,80	1,14	13,45
2451 / 2043 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm (lung.=(5,50+6,30))		11,80	1,500		17,70		
	SOMMANO mq					17,70	8,35	147,80
2452 / 2044 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	506,90			1´013,80		
	SOMMANO m					1´013,80	6,05	6´133,49
2453 / 2045 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	87,19	871,90
2454 / 2046 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2045 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	106,12	1´061,20
2455 / 2047 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	4,50			9,00		
	SOMMANO m					9,00	2,79	25,11
2456 / 2048 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		4,50	0,500	0,400	0,90		
	A R I P O R T A R E					0,90		4´271´391,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,90		4´271´391,63
	SOMMANO mc					0,90	9,49	8,54
2457 / 2049 C01028.b 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		4,50	0,500		2,25		
	SOMMANO mq					2,25	12,45	28,01
2458 / 2050 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (larg.=(0,50+0,50))		4,50	1,000		4,50		
	SOMMANO mq					4,50	1,14	5,13
2459 / 2051 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		4,50	1,500		6,75		
	SOMMANO mq					6,75	8,35	56,36
2460 / 2052 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	681,50			1´363,00		
	SOMMANO m					1´363,00	6,05	8´246,15
2461 / 2053 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	87,19	1´133,47
2462 / 2054 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2053 [cad 13.00]					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	106,12	1´379,56
2463 / 2055 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	9,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	2,79	50,22
2464 / 2056 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		9,00	0,500	0,400	1,80		
	A R I P O R T A R E					1,80		4´282´299,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,80		4´282´299,07
	SOMMANO mc					1,80	9,49	17,08
2465 / 2057 C01028.c 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore		9,00	0,500		4,50		
	SOMMANO mq					4,50	1,99	8,96
2466 / 2058 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (larg.=(0,50+0,50))		9,00	1,000		9,00		
	SOMMANO mq					9,00	1,14	10,26
2467 / 2059 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		9,00	1,500		13,50		
	SOMMANO mq					13,50	8,35	112,73
2468 / 2060 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	543,40			1´086,80		
	SOMMANO m					1´086,80	6,05	6´575,14
2469 / 2061 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
2470 / 2062 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2061 [cad 11.00]					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	106,12	1´167,32
2471 / 2063 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	359,80			719,60		
	SOMMANO m					719,60	6,05	4´353,58
2472 / 2064	Pozzetto di raccordo, realizzato con							
	A R I P O R T A R E							4´295´503,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´295´503,23
C02073.a* 13/10/2017	elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	87,19	610,33
2473 / 2065 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2064 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	106,12	742,84
2474 / 2066 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	298,30			596,60		
	SOMMANO m					596,60	6,05	3´609,43
2475 / 2067 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	87,19	523,14
2476 / 2068 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2067 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	106,12	636,72
2477 / 2069 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	108,00			216,00		
	SOMMANO m					216,00	2,79	602,64
2478 / 2070 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		108,00	0,500	0,400	21,60		
	SOMMANO mc					21,60	9,49	204,98
2479 / 2071 C01028.b 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		108,00	0,500		54,00		
	SOMMANO mq					54,00	12,45	672,30
	A R I P O R T A R E							4´303´105,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´303´105,61
2480 / 2072 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (larg.=(0,50+0,50))		108,00	1,000		108,00		
	SOMMANO mq					108,00	1,14	123,12
2481 / 2073 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		108,00	1,500		162,00		
	SOMMANO mq					162,00	8,35	1´352,70
2482 / 2074 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	140,00			280,00		
	SOMMANO m					280,00	6,05	1´694,00
2483 / 2075 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
2484 / 2076 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2075 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
2485 / 2077 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	428,10			856,20		
	SOMMANO m					856,20	6,05	5´180,01
2486 / 2078 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	87,19	784,71
2487 / 2079 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2078 [cad 9.00]					9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		4´312´820,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		4´312´820,08
	SOMMANO cad					9,00	106,12	955,08
2488 / 2080 NP706 06/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	2,00	10,30			20,60		
	SOMMANO m					20,60	2,79	57,47
2489 / 2081 C01002.a* 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		10,30	0,500	0,400	2,06		
	SOMMANO mc					2,06	9,49	19,55
2490 / 2082 C01028.b 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		10,30	0,500		5,15		
	SOMMANO mq					5,15	12,45	64,12
2491 / 2083 C01180.a 06/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore (larg.=(0,50+0,50))		10,30	1,000		10,30		
	SOMMANO mq					10,30	1,14	11,74
2492 / 2084 C01029.a 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		10,30	1,500		15,45		
	SOMMANO mq					15,45	8,35	129,01
2493 / 2085 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	180,10			360,20		
	SOMMANO m					360,20	6,05	2´179,21
2494 / 2086 C02073.a* 13/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	87,19	348,76
2495 / 2087 C02085.d 13/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	A R I P O R T A R E							4´316´585,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´316´585,02
	Vedi voce n° 2086 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	106,12	424,48
2496 / 2088 C01157.b 20/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,71	310,26
2497 / 2089 C01162 03/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	4,82	33,74
2498 / 2090 NP (C01096.d) 03/11/2017	Cartello quadrato					1,00		
	SOMMANO m					1,00	37,01	37,01
2499 / 2091 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
2500 / 2092 C01086.b 20/10/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
2501 / 2093 C01165.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq		2,50 2,00 4,50	0,500 1,000 2,500		1,25 2,00 11,25		
	SOMMANO mq					14,50	4,94	71,63
2502 / 2094 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5,35	5,35
	A R I P O R T A R E							4´317´672,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´317´672,54
2503 / 2095 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
2504 / 2096 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	34,88	34,88
2505 / 2097 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3,72	3,72
2506 / 2098 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	5,35	10,70
2507 / 2099 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
2508 / 2100 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	34,88	34,88
2509 / 2101 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,72	18,60
2510 / 2102 C01157.b 20/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00 6,00		
	SOMMANO cad					12,00	51,71	620,52
2511 / 2103 C01162 03/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					7,00 11,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		4´318´420,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		4´318´420,02
	SOMMANO cad					18,00	4,82	86,76
2512 / 2104 NP (C01096.d) 03/11/2017	Cartello quadrato					1,00 4,00		
	SOMMANO m					5,00	37,01	185,05
2513 / 2105 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,15	281,20
2514 / 2106 C01086.b 20/10/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	64,45	193,35
2515 / 2107 C01165.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq		2,50 2,00 4,50 6,50 6,50	0,500 1,000 2,500 2,500 0,500		1,25 2,00 11,25 16,25 3,25		
	SOMMANO mq					34,00	4,94	167,96
2516 / 2108 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS (par.ug.=5+4+4+2)	15,00				15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	5,35	80,25
2517 / 2109 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	12,09	48,36
2518 / 2110 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	34,88	139,52
2519 / 2111	Ricollocazione di cartelli stradale CdS							
	A R I P O R T A R E							4´319´602,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´319´602,47
NP722 31/10/2017	esistenti su pali già forniti e installati					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3,72	7,44
2520 / 2112 C01157.b 03/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,71	310,26
2521 / 2113 C01162 03/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	4,82	53,02
2522 / 2114 NP (C01096.d) 03/11/2017	Cartello quadrato					4,00		
	SOMMANO m					4,00	37,01	148,04
2523 / 2115 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
2524 / 2116 C01086.b 20/10/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
2525 / 2117 C01165.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq		6,50 6,50	2,500 0,500		16,25 3,25		
	SOMMANO mq					19,50	4,94	96,33
2526 / 2118 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS (par.ug.=4+1)	5,00				5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5,35	26,75
	A R I P O R T A R E							4´320´449,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´320´449,36
2527 / 2119 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
2528 / 2120 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,88	69,76
2529 / 2121 C01157.b 20/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,71	310,26
2530 / 2122 C01162 03/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	4,82	33,74
2531 / 2123 NP (C01096.d) 03/11/2017	Cartello quadrato					1,00		
	SOMMANO m					1,00	37,01	37,01
2532 / 2124 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
2533 / 2125 C01086.b 20/10/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
2534 / 2126 C01165.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq		2,50 2,00 4,50	0,500 1,000 2,500		1,25 2,00 11,25		
	SOMMANO mq					14,50	4,94	71,63
	A R I P O R T A R E							4´321´200,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´321´200,99
2535 / 2127 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS							
	(par.ug.=3,00+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	5,35	32,10
2536 / 2128 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS							
	(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	12,09	72,54
2537 / 2129 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.							
	(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	34,88	209,28
2538 / 2130 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3,72	7,44
2539 / 2131 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5,35	5,35
2540 / 2132 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
2541 / 2133 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	34,88	34,88
2542 / 2134 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS							
	(par.ug.=2+1)	3,00				3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	5,35	16,05
2543 / 2135 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS							
	(par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
2544 / 2136	Fornitura e posa di palo ricurvo.							
	A R I P O R T A R E							4´321´614,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´321´614,90
NP721 31/10/2017	(par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,88	69,76
2545 / 2137 C01157.b 03/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m							
						6,00		
						4,00		
						4,00		
	SOMMANO cad					14,00	51,71	723,94
2546 / 2138 NP (C01096.d) 03/11/2017	Cartello quadrato					4,00		
	SOMMANO m					4,00	37,01	148,04
2547 / 2139 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm							
						4,00		
						2,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,15	281,20
2548 / 2140 C01086.b 03/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
2549 / 2141 C01165.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
			6,50	2,500		16,25		
			6,50	0,500		3,25		
	SOMMANO mq					19,50	4,94	96,33
2550 / 2142 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS							
	(par.ug.=2+2+1)	5,00				5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5,35	26,75
2551 / 2143 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS (par.ug.=1+1+1)	3,00				3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
	A R I P O R T A R E							4´323´061,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´323´061,64
2552 / 2144 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. (par.ug.=1+1+1)	3,00				3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	34,88	104,64
2553 / 2145 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3,72	3,72
2554 / 2146 C01157.b 03/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
2555 / 2147 C01162 03/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	4,82	19,28
2556 / 2148 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
2557 / 2149 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS (par.ug.=2+2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	5,35	21,40
2558 / 2150 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
2559 / 2151 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. (par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,88	69,76
2560 / 2152	Paletto zincato di diametro 48 mm con							
	A R I P O R T A R E							4´323´652,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´323´652,06
C01157.b 03/11/2017	sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,71	310,26
2561 / 2153 C01162 03/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	4,82	38,56
2562 / 2154 NP (C01096.d) 03/11/2017	Cartello quadrato					2,00		
	SOMMANO m					2,00	37,01	74,02
2563 / 2155 C01100.b 03/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,15	70,30
2564 / 2156 C01086.b 03/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	64,45	257,80
2565 / 2157 C01165.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
		2,00	2,00	1,000		4,00		
		2,00	2,50	0,500		2,50		
			7,50	4,000		30,00		
	SOMMANO mq					36,50	4,94	180,31
2566 / 2158 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	5,35	10,70
2567 / 2159 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
	A R I P O R T A R E							4´324´606,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´324´606,10
2568 / 2160 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	34,88	34,88
2569 / 2161 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3,72	3,72
2570 / 2162 NP734 03/11/2017	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	15´345,00	30´690,00
2571 / 2163 A01002.a 13/06/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
2572 / 2164 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8´290,80
2573 / 2165 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %) Vedi voce n° 2164 [m 63.00]					63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2´901,15
2574 / 2166 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto Vedi voce n° 2164 [m 63.00]				45,400	2´860,20		
	SOMMANO kg					2´860,20	1,17	3´346,43
2575 / 2167 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
	A R I P O R T A R E							4´370´552,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´370´552,54
2576 / 2168 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,30	1,000		2,60		
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,00	5,000		10,00		
	Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+ 1,3)	2,00	7,60	0,400		6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
2577 / 2169 A03018.b 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/ 35 (Rck 35 N/mmq)							
	Cls per passerella		5,00	1,300	1,000	6,50		
	Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		7,60	0,200	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1´057,87
2578 / 2170 A03029.a 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm							
	Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/ mc							
	Vedi voce n° 2169 [mc 7.03]				70,000	492,10		
	Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		2,460	34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
2579 / 2171 ANAS B.007.005.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1´000,00		
	SOMMANO kN					1´000,00	1,52	1´520,00
2580 / 2172 ANAS B.007.007.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1´000,00		
	SOMMANO kN					1´000,00	2,31	2´310,00
2581 / 2173 A02053.a 10/09/2017	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misura ... el palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm	5,00			9,000	45,00		
	SOMMANO m					45,00	35,70	1´606,50
2582 / 2174 ANAS A02051	Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per esecuzione di palo trivellato in alveo con battente idrico fino							
	A R I P O R T A R E							4´378´387,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´378´387,78
10/09/2017	Vedi voce n° 2173 [m 45.00]					45,00		
	SOMMANO ml					45,00	11,01	495,45
2583 / 2175 ANAS CE.002.005.a 10/09/2017	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CLS - R'BK 40-55 N/MMQ Fornitura materiali di riempimento pali * (larg.=3,14*0,5*0,5)	5,00		0,785	9,000	35,33		
	SOMMANO m³					35,33	10,03	354,36
2584 / 2176 A01002.a 13/06/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
2585 / 2177 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8´290,80
2586 / 2178 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %) Vedi voce n° 2177 [m 63.00]					63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2´901,15
2587 / 2179 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto Vedi voce n° 2177 [m 63.00]				45,400	2´860,20		
	SOMMANO kg					2´860,20	1,17	3´346,43
2588 / 2180 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
2589 / 2181 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) Casseri per fondazione passerella	2,00	1,30	1,000		2,60		
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,00	5,000		10,00		
	Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+ 1,3)	2,00	7,60	0,400		6,08		
	A R I P O R T A R E					18,68		4´394´455,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,68		4´394´455,43
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
2590 / 2182 A03018.b 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)							
	Cls per passerella		5,00	1,300	1,000	6,50		
	Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		7,60	0,200	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1´057,87
2591 / 2183 A03029.a 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm							
	Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/mc							
	Vedi voce n° 2182 [mc 7.03]				70,000	492,10		
	Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		2,460	34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
2592 / 2184 A02053.a 10/09/2017	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misura ... el palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm							
		5,00			9,000	45,00		
	SOMMANO m					45,00	35,70	1´606,50
2593 / 2185 ANAS A02051 10/09/2017	Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per esecuzione di palo trivellato in alveo con battente idrico fino							
	Vedi voce n° 2184 [m 45.00]					45,00		
	SOMMANO ml					45,00	11,01	495,45
2594 / 2186 ANAS CE.002.005.a 10/09/2017	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CLS - R'BK 40-55 N/MMQ							
	Fornitura materiali di riempimento pali * (larg.=3,14*0,5*0,5)	5,00		0,785	9,000	35,33		
	SOMMANO m³					35,33	10,03	354,36
2595 / 2187 A17005.b 13/06/2017	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte							
	Passerella tratto 7				9000,000	9´000,00		
	SOMMANO kg					9´000,00	3,30	29´700,00
2596 / 2188 A06006.b mod	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm							
	A R I P O R T A R E							4´429´010,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´429´010,48
13/06/2017	Passerella tratto 7		27,10	3,300		89,43		
	SOMMANO mq					89,43	50,02	4´473,29
2597 / 2189 A03023.a 14/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete)							
	laterale	2,00	27,10	0,110		5,96		
	ortogonale	2,00	3,30	0,110		0,73		
	SOMMANO mq					6,69	34,72	232,28
2598 / 2190 NP745 22/11/2017	Fornitura e posa di parapetti metallici in lamiera di acciaio: balaustra	2,00	40,90			81,80		
	SOMMANO mq					81,80	65,10	5´325,18
2599 / 2191 NP746 21/02/2018	Predisposizione linea interrata II.PP. completa di cavidotto e pozzetti basamento (tratto 7 - tav. 7.9) predisposizione impianto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12´852,77	12´852,77
2600 / 4585 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=114,52+ 5257,53)	5372,05				5´372,05		
	SOMMANO m³					5´372,05	10,49	56´352,80
2601 / 4586 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito *(par.ug.=114,52+ 5257,53)	5372,05				5´372,05		
	SOMMANO mc					5´372,05	6,58	35´348,09
2602 / 4587 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					10´416,00		
	SOMMANO m2					10´416,00	-2,65	-27´602,40
	Parziale Tratto 7 (SpCat 7) euro							1´092´992,35

	A R I P O R T A R E							4´515´992,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´515´992,49
	Tratto 9 (SpCat 8)							
2603 / 2192 NP706 02/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da progr. 0 *(lung.=244,80+13,7+12+11)		281,50			281,50		
	SOMMANO m					281,50	2,79	785,39
2604 / 2193 B01006.b 19/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	da sez. 1.1 a sez. 1.2	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	da sez. 1.3 a sez. 2	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	da sez. 2.1 a sez. 2.2	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	da sez. 2.3 a sez. 2.4	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	da sez. 3 a sez. 3.1	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	SOMMANO mc					15,75	162,75	2´563,31
2605 / 2194 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra							
	da sez. A a sez. 1		4,00			4,00		
	SOMMANO ml					4,00	4,65	18,60
2606 / 2195 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici (lung.=(3,9*5,8)+(35*5,34)+(11,7*491)+(20,1*5,46)+(8,1*5,91)+(47,1*5,49)+(13,7*5,29)+(26,2*5,32)+(14,8*5,44)+(53,6*7,76)+(11*6,51))		7150,33			7´150,33		
	SOMMANO mq					7´150,33	2,18	15´587,72
2607 / 2196 C01002.a* 02/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. A a sez. 1 *(lung.=,39/2)		0,20	3,900		0,78		
	da sez. 1 a sez. 1.1 *(lung.=(0,3+0,39)/2)		0,35	35,000		12,25		
	da sez. 1.1 a sez. 1.2 *(lung.=(0,3+0,25)/2)		0,28	11,700		3,28		
	da sez. 1.2 a sez. 1.3 *(lung.=(0,25+0,41)/2)		0,33	20,100		6,63		
	da sez. 1.3 a sez. 2 *(lung.=(0,41+0,45)/2)		0,43	8,100		3,48		
	da sez. 2 a sez. 2.1 *(lung.=(0,45+0,15)/2)		0,30	47,100		14,13		
	da sez. 2.1 a sez. 2.2 *(lung.=(0,15+0,2)/2)		0,18	13,700		2,47		
	da sez. 2.2 a sez. 2.3 *(lung.=(0,2+0,11)/2)		0,16	26,200		4,19		
	da sez. 2.3 a sez. 2.4 *(lung.=(0,19+0,12)/2)		0,16	14,800		2,37		
	da sez. 2.4 a sez. 3 *(lung.=(0,11+							
	A R I P O R T A R E					49,58		4´534´947,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,58		4´534´947,51
	0,16)/2)		0,14	53,600		7,50		
	da sez. 3 a sez. 3.1 *(lung.=(0,16+ 0,29)/2)		0,23	11,000		2,53		
	SOMMANO mc					59,61	9,49	565,70
2608 / 2197 C01010.a 16/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	da sez. 1.1 a sez. 1.2	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	da sez. 1.3 a sez. 2	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	da sez. 2.1 a sez. 2.2	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	da sez. 2.3 a sez. 2.4	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	da sez. 3 a sez. 3.1	2,00	3,50	0,300	1,500	3,15		
	SOMMANO mc					15,75	6,74	106,16
2609 / 2198 C01018.a 02/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. A a sez. 1 *(lung.=2,64/2)		1,32	3,900		5,15		
	da sez. 1 a sez. 1.1 *(lung.=(2,64+ 2,45)/2)		2,55	35,000		89,25		
	da sez. 1.1 a sez. 1.2 *(lung.=(2,45+ 2,27)/2)		2,36	11,700		27,61		
	da sez. 1.2 a sez. 1.3 *(lung.=(2,27+ 2,65)/2)		2,46	20,100		49,45		
	da sez. 1.3 a sez. 2 *(lung.=(2,65+1,9)/ 2)		2,28	8,100		18,47		
	da sez. 2 a sez. 2.1 *(lung.=(1,9+5,06)/ 2)		3,48	47,100		163,91		
	da sez. 2.1 a sez. 2.2 *(lung.=(5,06+ 4,74)/2)		4,90	13,700		67,13		
	da sez. 2.2 a sez. 2.3 *(lung.=(4,74+ 4,74)/2)		4,74	26,200		124,19		
	da sez. 2.3 a sez. 2.4 *(lung.=(4,74+ 5,12)/2)		4,93	14,800		72,96		
	da sez. 2.4 a sez. 3 *(lung.=(5,12+ 4,86)/2)		4,99	53,600		267,46		
	da sez. 3 a sez. 3.1 *(lung.=(4,86+ 3,96)/2)		4,41	11,000		48,51		
	SOMMANO mc					934,09	6,58	6´146,31
2610 / 2199 A03017.a 02/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41,2+ 25,15+16,1)		82,45	0,800	0,100	6,60		
	SOMMANO mc					6,60	82,37	543,64
2611 / 2200 A03018.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41,2+							
	A R I P O R T A R E							4´542´309,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´542´309,32
	25,15+16,1)		82,45	0,800	0,400	26,38		
	SOMMANO mc					26,38	146,30	3´859,39
2612 / 2201 A03020.a 02/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41+41+ ,6+,6+24,95+24,95+,6+,6+15,9+15,9+ ,6+,6)		167,30	0,400		66,92		
	SOMMANO mq					66,92	34,01	2´275,95
2613 / 2202 A03019.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41+ 24,95+15,9)		81,85	0,250	0,928	18,99		
	SOMMANO mc					18,99	153,17	2´908,70
2614 / 2203 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41+41+ ,25+,25+24,95+24,95+,25+,25+15,9+ 15,9+,25+,25)		165,20		0,928	153,31		
	SOMMANO mq					153,31	21,10	3´234,84
2615 / 2204 A03029.d 02/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2200 [mc 26.38] Vedi voce n° 2202 [mc 18.99]				30,000 30,000	791,40 569,70		
	SOMMANO kg					1´361,10	1,25	1´701,38
2616 / 2205 C02044.f* 16/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm da sez. A a sez. 3.1		244,80			244,80		
	SOMMANO m					244,80	65,96	16´147,01
2617 / 2206 NP713 02/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm da sez. A a sez. 3.1					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	162,75	813,75
2618 / 2207 C02075.c	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il							
	A R I P O R T A R E							4´573´250,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´573´250,34
02/11/2017	collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2206 [cad 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	49,00	245,00
2619 / 2208 C02085.f 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2206 [cad 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	126,95	634,75
2620 / 2209 A17012.b** 27/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq da sez. A a sez. dopo 2 *(lung.=41+ 24,95+15,95)		81,90		1,000	81,90		
	SOMMANO mq					81,90	44,63	3´655,20
2621 / 2210 NP1 C01176.b 02/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. A a sez. 1.1 da sez. 1.2 a sez. 1.3 da sez. 2 a sez. 2.1 da sez. 2.2 a sez.2.3 da sez. 2.4 a sez. 3		40,00 22,80 47,90 28,60 54,50			40,00 22,80 47,90 28,60 54,50		
	SOMMANO m					193,80	39,53	7´660,91
2622 / 2211 NP2 C02104.b 02/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	209,25	1´883,25
2623 / 2212 NP709 02/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito da sez A a sez.1 da sez. 1.2 a sez. 1.3 da sez. 2 a sez. 2.1 da sez. 2.2 a sez. 2.3 da sez. 2.4 a sez. 3		41,00 24,95 47,90 30,55 56,30			41,00 24,95 47,90 30,55 56,30		
	SOMMANO m					200,70	17,75	3´562,43
2624 / 2213 C01023.b 02/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m (lung.=3,9+35+11,7+20,1+8,1+47,1+ 13,7+26,2+16,8+53,6+11)		247,20	3,300		815,76		
	SOMMANO mq					815,76	2,68	2´186,24
	A R I P O R T A R E							4´593´078,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´593´078,12
2625 / 2214 C01017.a* 02/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		244,80	1,160		283,97		
	SOMMANO mc					283,97	19,07	5´415,31
2626 / 2215 NP C01017.b* 02/10/2017	Stabilizzato sottobase		244,80	4,300	0,100	105,26		
	SOMMANO mc					105,26	22,44	2´362,03
2627 / 2216 C01028.b 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2192 [m 281.50]	0,50				140,75		
	SOMMANO mq					140,75	12,45	1´752,34
2628 / 2217 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm pavimentazione ciclabile		244,80	3,700		905,76		
	SOMMANO mq					905,76	13,59	12´309,28
2629 / 2218 C01180.a 02/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2192 [m 281.50]	1,50				422,25		
	SOMMANO mq					422,25	1,14	481,37
2630 / 2219 C01029.a 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2192 [m 281.50]			2,000		563,00		
	SOMMANO mq					563,00	8,35	4´701,05
2631 / 2220 C01163.a 02/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm su strada carrabile		244,80			244,80		
	SOMMANO m					244,80	0,60	146,88
2632 / 2221 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora	2,00	244,80			489,60		
	A R I P O R T A R E					489,60		4´620´246,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					489,60		4´620´246,38
	SOMMANO m					489,60	6,05	2´962,08
2633 / 2222 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg pozzetti per polifora		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	87,19	435,95
2634 / 2223 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2222 [cad 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	106,12	530,60
2635 / 2224 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS CdS esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
2636 / 2225 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS CdS esistenti cartelli					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	5,35	16,05
2637 / 2226 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. per Cds esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	34,88	104,64
2638 / 2227 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Cds esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3,72	11,16
2639 / 2228 NP706 02/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=372,00+88,74+51,31)		512,05			512,05		
	SOMMANO m					512,05	2,79	1´428,62
2640 / 2229 B01006.b 19/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato prog. 362.8 prog. 413.9 prog. 475.5		3,50 3,50 3,50	0,300 0,300 0,300	1,500 1,500 1,500	1,58 1,58 1,58		
	SOMMANO mc					4,74	162,75	771,44
	A R I P O R T A R E							4´626´543,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´626´543,19
2641 / 2230 C04012.b 19/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez. 3.1 a prog. 274.1		30,00	6,520		195,60		
	da prog. 262.8 a prog.413.90		151,10	4,370		660,31		
	da se. 7 a 8.1		134,50	4,800		645,60		
	SOMMANO mq					1´501,51	2,18	3´273,29
2642 / 2231 C01002.a* 19/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. 3.1 a prog. 274.1 *(lung.=,29/2)		0,15	29,300		4,40		
	da prog. 362,8 a prog. 413,9 * (lung.=,11/2)		0,06	51,100		3,07		
	da sez 7 a sez 7.1 *(lung.=,11+13/2)		6,61	42,000		277,62		
	da sez 7.1 a sez. 8 *(lung.=(0,18+0,13)/ 2)		0,16	41,100		6,58		
	da sez 8 a sez 8.1 *(lung.=(0,18+0,12)/ 2)*(larg.=52-9)		0,15	43,000		6,45		
	scavo muri prog. 274.1 *(lung.=6,3+ 0,5+0,5)		7,30	2,860		20,88		
	scavo muri sez. 7 *(lung.=1,6+0,5+0,5)		2,60	2,860		7,44		
	scavo muri sez. 8 a 8.1 *(lung.=2,8+ 0,5+0,5)	2,00	3,80	2,860		21,74		
	SOMMANO mc					348,18	9,49	3´304,23
2643 / 2232 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	muri sez prog. 274.1 *(lung.=14,87-(0,82*1,6))		13,56			13,56		
	muri sez 7 *(lung.=14,87-(0,82*1,6))		13,56			13,56		
	muri sez 8 a 8.1 *(lung.=14,87-(0,82* 1,6))		13,56			13,56		
	SOMMANO mc					40,68	6,74	274,18
2644 / 2233 C01018.a 31/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 3.1 a prog. 274.1 *(lung.=3,96/ 2)		1,98	29,300		58,01		
	da prog. 362,8 a prog. 413,9 * (lung.=,73/2)		0,37	51,100		18,91		
	da sez 7 a sez 7.1 *(lung.=2,44+1,75/2)		3,32	42,000		139,44		
	da sez 7.1 a sez. 8 *(lung.=(1,75+1,37)/ 2)		1,56	41,100		64,12		
	da sez 8 a sez 8.1 *(lung.=(1,37+1,22)/ 2)*(larg.=52-9)		1,30	43,000		55,90		
	SOMMANO mc					336,38	6,58	2´213,38
2645 / 2234 A03017.a 31/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150							
	A R I P O R T A R E							4´635´608,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´635´608,27
	kg/mc							
	muri sezione prog. 274.1 *(lung.=6,35+ 0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		6,55	1,200	0,100	0,79		
	muri sezione 7 *(lung.=1,60+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		1,80	1,200	0,100	0,22		
	muro sezione 8 a 8.1 *(lung.=2,80+,1+ ,1)*(larg.=1+0,1+0,1)	2,00	3,00	1,200	0,100	0,72		
	SOMMANO mc					1,73	82,37	142,50
2646 / 2235 A03018.a 31/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muri sezione prog. 274.1		6,35	1,000	0,400	2,54		
	muri sezione 7		1,60	1,000	0,400	0,64		
	muro sezione 8 a 8.1	2,00	2,80	1,000	0,400	2,24		
	SOMMANO mc					5,42	146,30	792,95
2647 / 2236 A03020.a 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muri sez prog 274.1 *(lung.=6,35+ 6,35+1+1)		14,70		0,400	5,88		
	muri sez 7 *(lung.=1,6+1,6+1+1)		5,20		0,400	2,08		
	muro sez 8 a 8.1 *(lung.=2,8+1+2,8+1)	2,00	7,60		0,400	6,08		
	SOMMANO mq					14,04	34,01	477,50
2648 / 2237 A03019.a 31/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muri sez prog. 274.1		6,35	0,300	1,300	2,48		
	muri sez 7		1,60	0,300	1,300	0,62		
	muro sez 8 a 8.1	2,00	2,80	0,300	1,300	2,18		
	SOMMANO mc					5,28	153,17	808,74
2649 / 2238 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muri sez prog. 274.1 *(lung.=6,35+0,3+ 6,35+0,3)		13,30		1,300	17,29		
	muri sez 7 *(lung.=1,6+,3+1,6+,3)		3,80		1,300	4,94		
	muro sez 8 a 8.1 *(lung.=2,8+0,3+2,8+ 0,3)		6,20		1,300	8,06		
	SOMMANO mq					30,29	21,10	639,12
2650 / 2239 A03029.d 31/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2235 [mc 5.42]				30,000	162,60		
	Vedi voce n° 2237 [mc 5.28]				30,000	158,40		
	SOMMANO kg					321,00	1,25	401,25
	A R I P O R T A R E							4´638´870,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´638´870,33
2651 / 2240 A17012.b** 31/10/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	sez prog 274.1		6,35		1,000	6,35		
	sez 7		1,60		1,000	1,60		
	sez 8 a 8.1	2,00	2,80		1,000	5,60		
	SOMMANO mq					13,55	44,63	604,74
2652 / 2241 NP703 31/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
2653 / 2242 NP702 31/10/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	23,25	232,50
2654 / 2243 C02044.f* 17/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm							
	sez. 3.1 a prog. 274.10		29,60			29,60		
	SOMMANO m					29,60	65,96	1´952,42
2655 / 2244 C02044.e* 31/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	sez. 5		51,10			51,10		
	sez. 8 a 8.1		9,90			9,90		
	SOMMANO m					61,00	46,31	2´824,91
2656 / 2245 C02073.d** 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo							
	sez 3.1 a 4					1,00		
	sez 4.1 a 5					1,00		
	sez 5 a 6					1,00		
	sez 7 a 7.1					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	651,00	2´604,00
2657 / 2246 NP713 31/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
	Vedi voce n° 2245 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	162,75	651,00
	A R I P O R T A R E							4´647´791,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´647´791,98
2658 / 2247 C02075.c 31/10/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2245 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	49,00	196,00
2659 / 2248 C02085.f 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2245 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	126,95	507,80
2660 / 2249 NP1 C01176.b 19/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. 3.1 a prog. 268.70 da progr. 279.80 a progr. 336.10 da progr. 362.80 a progr. 413.90 da progr. 429 a progr 439.8 da progr. 445.6 a progr 464.2 da progr. 475.5 a progr 548.9 da progr. 552.9 a progr 576. da progr. 585.00 a progr 610		23,88 56,30 51,10 10,80 18,60 73,40 23,10 25,00			23,88 56,30 51,10 10,80 18,60 73,40 23,10 25,00		
	SOMMANO m					282,18	39,53	11´154,58
2661 / 2250 NP2 C02104.b 19/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	209,25	2´511,00
2662 / 2251 NP708 31/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto da sez. 7 a 8.1		124,00			124,00		
	SOMMANO m					124,00	2,79	345,96
2663 / 2252 NP709 19/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito da sez. 3.1 a prog.274.1 da prog. 362.80 a prog. 413.90 da sez. 7 a sez. 8.1		29,20 51,10 124,00			29,20 51,10 124,00		
	SOMMANO m					204,30	17,75	3´626,33
2664 / 2253 C01023.b 02/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m da sez. 3.1 a prog.274.1 da prog. 362.80 a prog. 413.90 da sez. 7 a sez. 8.1		29,20 51,10 124,00		4,500 3,300 3,300	131,40 168,63 409,20		
	A R I P O R T A R E					709,23		4´666´133,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					709,23		4´666´133,65
	SOMMANO mq					709,23	2,68	1´900,74
2665 / 2254 C01017.a* 02/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	da sez. 3.1 a prog.274.1		29,20		1,160	33,87		
	da prog. 362.80 a prog. 413.90		51,10		0,760	38,84		
	da sez. 7 a sez. 8.1		124,00		0,800	99,20		
	SOMMANO mc					171,91	19,07	3´278,32
2666 / 2255 NP C01017.b* 02/10/2017	Stabilizzato sottobase							
	da sez. 3.1 a prog.274.1		29,20	4,500	0,100	13,14		
	da prog. 362.80 a prog. 413.90		51,10	3,300	0,100	16,86		
	da sez. 7 a sez. 8.1		124,00	3,300	0,100	40,92		
	SOMMANO mc					70,92	22,44	1´591,44
2667 / 2256 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	Vedi voce n° 2228 [m 512.05]		0,50			256,03		
	SOMMANO mq					256,03	12,45	3´187,57
2668 / 2257 NP716 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm							
	da sez. 3.1 a prog.274.1		29,20	3,700		108,04		
	da prog. 274.1 a prog. 362.80		88,70	2,500		221,75		
	da prog. 362.80 a prog. 413.90		51,10	2,500		127,75		
	da prag. 423,15 a prog. 476.90		53,75	2,500		134,38		
	da sez. 7 a sez. 8.1		124,00	2,500		310,00		
	SOMMANO mq					901,92	13,59	12´257,09
2669 / 2258 C01180.a 02/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	Vedi voce n° 2228 [m 512.05]		1,50			768,08		
	da prog. 274.1 a prog. 362.8		88,70	2,500		221,75		
	da prog. 423,15 a prog. 476.90		53,75	2,500		134,38		
	SOMMANO mq					1´124,21	1,14	1´281,60
2670 / 2259 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	Vedi voce n° 2228 [m 512.05]		2,00			1´024,10		
	SOMMANO mq					1´024,10	8,35	8´551,23
2671 / 2260 C01163.a 02/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12							
	A R I P O R T A R E							4´698´181,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´698´181,64
	cm Vedi voce n° 2228 [m 512.05] linea bianca bordo strada					512,05		
	SOMMANO m					512,05	0,60	307,23
2672 / 2261 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora	2,00	365,20			730,40		
	SOMMANO m					730,40	6,05	4´418,92
2673 / 2262 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg pozzetti per polifora		7,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	87,19	610,33
2674 / 2263 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2262 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	106,12	742,84
2675 / 2264 NP706 17/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO polifora attraversameno	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	2,79	55,80
2676 / 2265 C01180.a 17/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore polifora attraversamento		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO mq					5,00	1,14	5,70
2677 / 2266 C01002.a* 17/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) polifora attraversamento		10,00	0,500	0,400	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	9,49	18,98
2678 / 2267 D02040.g** 17/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora attraversamento	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	6,05	121,00
	A R I P O R T A R E							4´704´462,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´704´462,44
2679 / 2268 C01010.a 17/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	polifora attraversamento		10,00	0,500	0,400	2,00		
	SOMMANO mc					2,00	6,74	13,48
2680 / 2269 C01029.a 17/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	polifora attraveramento		10,00	0,500		5,00		
	SOMMANO mq					5,00	8,35	41,75
2681 / 2270 NP719 02/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	12,09	60,45
2682 / 2271 NP720 02/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS							
	Vedi voce n° 2270 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5,35	26,75
2683 / 2272 NP721 02/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2270 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	34,88	174,40
2684 / 2273 NP722 02/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2270 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,72	18,60
2685 / 2274 C01165.a 17/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
	attraversamenti pedonali *(lung.=8*4)		32,00	0,500		16,00		
	attraversamenti pedonali *(lung.=8* 2,53)		20,24	0,500		10,12		
	attraversamenti pedonali *(lung.=8*4)		32,00	0,500		16,00		
	stop	2,00	3,00	2,500		15,00		
	riga stop	2,00	0,50	2,500		2,50		
	SOMMANO mq					59,62	4,94	294,52
2686 / 2275 NP706 02/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		329,10			329,10		
	SOMMANO m					329,10	2,79	918,19
	A R I P O R T A R E							4´706´010,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´706´010,58
2687 / 2276 B01006.b 02/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	tra sez 9 e prog. 725.5 *(lung.=17,92+2,11+37,1+0,51+2,2)		59,84	0,250	1,500	22,44		
	tra sez 10 e sez 11 *(lung.=,7+15,4+,66+16,54+,6)		33,90	0,250	1,500	12,71		
	SOMMANO mc					35,15	162,75	5´720,66
2688 / 2277 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra							
	da sez. 12 a sez. 13 *(lung.=84+146)		230,00			230,00		
	SOMMANO ml					230,00	4,65	1´069,50
2689 / 2278 C04012.b 02/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez. 8.1 a sez. 9		52,30	4,800		251,04		
	da sez. 9 a prog. 725.5		63,20	4,040		255,33		
	da sez. 10 a prog. 907,70		180,60	4,060		733,24		
	da sez. 907.70 a prog. sez. 13		31,40	4,060		127,48		
	SOMMANO mq					1´367,09	2,18	2´980,26
2690 / 2279 C01002.a* 02/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez 8.1 a sez 9 *(lung.=(0,4+0,12)/2)		0,26	52,300		13,60		
	da sez 9 a sez 9.1 *(lung.=(0,4+0,51)/2)		0,46	49,900		22,95		
	da sez 9.1 a sez 10 *(lung.=(0,51+1,13)/2)		0,82	14,900		12,22		
	da sez 10 a sez A.1 *(lung.=(0,89+1,13)/2)		1,01	28,300		28,58		
	da sez A.1 a sez 11 *(lung.=(0,89+,8)/2)		0,85	28,900		24,57		
	da sez 11 a sez 11.1 *(lung.=(0,8+0,6)/2)		0,70	50,400		35,28		
	da sez 11.1 a sez 12 *(lung.=(0,6+0,56)/2)		0,58	43,700		25,35		
	da sez 12 a sez 13 *(lung.=(0,56+,42)/2)		0,49	60,700		29,74		
	scavo muro tra sezione 8.1 e 9		0,80	4,000		3,20		
	scavo muro tra sezione 9 e prog 725.5 *(larg.=44,2+90,8)		0,80	135,000		108,00		
	scavo muro tra sezione 10 e prog 765.3 *(larg.=39,5+43,2)		0,80	82,700		66,16		
	scavo muro tra sezione 11 e sez. 11.1		0,80	4,000		3,20		
	SOMMANO mc					372,85	9,49	3´538,35
2691 / 2280 C01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con							
	A R I P O R T A R E							4´719´319,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´719´319,35
02/11/2017	materiale di risulta proveniente da scavo							
	scavo muro tra sezione 8.1 e 9 *(lung.=3,2-(,55*3))		1,55			1,55		
	scavo muro tra sezione 9 e prog 725.5 *(lung.=108-(,55*134))		34,30			34,30		
	scavo muro tra sezione 10 e prog 765.3 *(lung.=66-(,55*81,7))		21,07			21,07		
	scavo muro tra sezione 11 e sez. 11.1 *(lung.=3,2-(,55*3))		1,55			1,55		
	SOMMANO mc					58,47	6,74	394,09
2692 / 2281 C01018.a 02/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 8.1 a sez 9 *(lung.=(1,22+0,24)/2)		0,73	52,300		38,18		
	da sez 9 a sez 9.1 *(lung.=(0,24+0,24)/2)		0,24	49,900		11,98		
	da sez 9.1 a sez 10 *(lung.=(0,24+,16)/2)		0,20	14,900		2,98		
	da sez 10 a sez A.1 *(lung.=(0,16+,16)/2)		0,16	28,300		4,53		
	da sez A.1 a sez 11 *(lung.=(0,16+0)/2)		0,08	28,900		2,31		
	da sez 11 a sez 11.1 *(lung.=(0+0,07)/2)		0,04	50,400		2,02		
	da sez 11.1 a sez 12 *(lung.=(0,07+0)/2)		0,04	43,700		1,75		
	da sez 12 a sez 13 *(lung.=(0+,03)/2)		0,02	60,700		1,21		
	SOMMANO mc					64,96	6,58	427,44
2693 / 2282 A03017.a 02/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	sezione 8.1 e 9 *(lung.=0,80+,1+,1)*(larg.=4,000+,1+,1)		1,00	4,200	0,100	0,42		
	sezione 9 e prog 725.5 *(lung.=0,80+,1+,1)*(larg.=44,2+,1+,1+90,8+,1+,1)		1,00	135,400	0,100	13,54		
	sezione 10 e prog 765.3 *(lung.=0,80+,1+,1)*(larg.=39,5+,1+,1+43,2+,1+,1)		1,00	83,100	0,100	8,31		
	sezione 11 e sez. 11.1 *(lung.=0,80+,1+,1)*(larg.=4,000+,1+,1)		1,00	4,200	0,100	0,42		
	SOMMANO mc					22,69	82,37	1´868,98
2694 / 2283 A03018.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	sezione 8.1 e 9		0,80	4,000	0,400	1,28		
	sezione 9 e prog 725.5 *(larg.=44,2+90,8)		0,60	135,000	0,400	32,40		
	sezione 10 e prog 765.3 *(larg.=39,5+43,2)		0,60	82,700	0,400	19,85		
	sezione 11 e sez. 11.1		0,80	4,000	0,400	1,28		
	SOMMANO mc					54,81	146,30	8´018,70
	A R I P O R T A R E							4´730´028,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´730´028,56
2695 / 2284 A03020.a 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	sezione 8.1 e 9 *(larg.=4,000+,8+4+,8)			9,600	0,400	3,84		
	sezione 9 e prog 725.5 *(larg.=44,2+ 44,2+,6+,6+90,8+90,8+,6+,6)			272,400	0,400	108,96		
	sezione 10 e prog 765.3 *(larg.=39,5++ 39,5+,6+,6+43,2+43,2+,6+,6)			167,800	0,400	67,12		
	sezione 11 e sez. 11.1 *(larg.=4,000+ 4+,8+,8)			9,600	0,400	3,84		
	SOMMANO mq					183,76	34,01	6´249,68
2696 / 2285 A03019.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	sezione 8.1 e 9		0,25	4,000	1,600	1,60		
	sezione 9 e prog 725.5 *(larg.=44,2+ 90,8)		0,20	135,000	0,650	17,55		
	sezione 10 e prog 765.3 *(larg.=39,5+ 43,2)		0,20	82,700	0,650	10,75		
	sezione 11 e sez. 11.1		0,25	4,000	1,600	1,60		
	SOMMANO mc					31,50	153,17	4´824,86
2697 / 2286 A03021.c 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	sezione 8.1 e 9 *(larg.=4,000+4+,25+ ,25)			8,500	1,600	13,60		
	sezione 9 e prog 725.5 *(larg.=44,2+ 44,2+,2+,2+90,8+90,8+,2+,2)			270,800	0,650	176,02		
	sezione 10 e prog 765.3 *(larg.=39,5+ 39,5+,2+,2+43,2+43,2+,2+,2)			166,200	0,650	108,03		
	sezione 11 e sez. 11.1 *(larg.=4,000+ 4+,25+,25)			8,500	1,600	13,60		
	SOMMANO mq					311,25	21,10	6´567,38
2698 / 2287 A03029.d 02/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2283 [mc 54.81]				30,000	1´644,30		
	Vedi voce n° 2285 [mc 31.50]				30,000	945,00		
	SOMMANO kg					2´589,30	1,25	3´236,63
2699 / 2288 C02044.e* 17/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	da sez. 9 a progr. 725.5		69,50			69,50		
	SOMMANO m					69,50	46,31	3´218,55
	A R I P O R T A R E							4´754´125,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´754´125,66
2700 / 2289 C02073.d** 17/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	651,00	1´953,00
2701 / 2290 NP713 17/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
	Vedi voce n° 2289 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,75	488,25
2702 / 2291 C02075.c 17/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm							
	Vedi voce n° 2290 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	49,00	147,00
2703 / 2292 C02085.f 17/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa							
	Vedi voce n° 2289 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	126,95	380,85
2704 / 2293 A17012.b** 02/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	scavo muro tra sezione 9 e prog 725.5 * (larg.=44,2+90,8)			135,000	1,000	135,00		
	scavo muro tra sezione 10 e prog 765.3 *(larg.=39,5+43,2)			82,700	1,000	82,70		
	SOMMANO mq					217,70	44,63	9´715,95
2705 / 2294 NP703 02/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	52,08	156,24
2706 / 2295 NP702 02/11/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	23,25	93,00
2707 / 2296 NP1 C01176.b 02/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	da sez. 8.1 a prog. 678.9		68,90			68,90		
	da prog. 689.5 a 724.2		34,70			34,70		
	da prog. 725.5 a 741.2		15,70			15,70		
	da prog. 750.6 a 765.3		14,70			14,70		
	A R I P O R T A R E					134,00		4´767´059,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					134,00		4´767´059,95
	da prog. 778.5 a 907.7		129,20			129,20		
	da prog. 907.7 a 939.1		32,10			32,10		
	SOMMANO m					295,30	39,53	11´673,21
2708 / 2297 NP2 C02104.b 02/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	209,25	2´092,50
2709 / 2298 NP709 02/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
	(lung.=52,3+122,7+31,4)		206,40			206,40		
	SOMMANO m					206,40	17,75	3´663,60
2710 / 2299 C01023.b 02/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
			329,10	3,300		1´086,03		
	SOMMANO mq					1´086,03	2,68	2´910,56
2711 / 2300 C01017.a* 02/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
			329,10		0,800	263,28		
	SOMMANO mc					263,28	19,07	5´020,75
2712 / 2301 NP C01017.b* 02/11/2017	Stabilizzato sottobase su pista		329,10	3,300	0,100	108,60		
	SOMMANO mc					108,60	22,44	2´436,98
2713 / 2302 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	Vedi voce n° 2275 [m 329.10]			0,500		164,55		
	SOMMANO mq					164,55	12,45	2´048,65
2714 / 2303 NP716 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm							
	Vedi voce n° 2275 [m 329.10]			2,500		822,75		
	SOMMANO mq					822,75	13,59	11´181,17
2715 / 2304 C01180.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm,							
	A R I P O R T A R E							4´808´087,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´808´087,37
02/11/2017	valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2275 [m 329.10]			1,500		493,65		
	SOMMANO mq					493,65	1,14	562,76
2716 / 2305 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2275 [m 329.10]			2,000		658,20		
	SOMMANO mq					658,20	8,35	5´495,97
2717 / 2306 NP706 17/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO polifora attraversamento		10,60			10,60		
	SOMMANO m					10,60	2,79	29,57
2718 / 2307 C01180.a 17/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore polifora attraversamento		10,60	0,500		5,30		
	SOMMANO mq					5,30	1,14	6,04
2719 / 2308 C01002.a* 17/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) polifora attraversamento		10,60	0,500	0,400	2,12		
	SOMMANO mc					2,12	9,49	20,12
2720 / 2309 D02040.g** 17/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora attraversamento	2,00	10,60			21,20		
	SOMMANO m					21,20	6,05	128,26
2721 / 2310 C01010.a 17/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo polifora attraversamento		10,60	0,500	0,400	2,12		
	SOMMANO mc					2,12	6,74	14,29
2722 / 2311 C01028.b 17/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm polifora attraversamento		10,60	0,500		5,30		
	SOMMANO mq					5,30	12,45	65,99
2723 / 2312 C01163.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la							
	A R I P O R T A R E							4´814´410,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´814´410,37
02/11/2017	fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	Vedi voce n° 2275 [m 329.10]					329,10		
	attraversamenti pedonali *(lung.=13* 2,5)		32,50	0,500		16,25		
	attraversamenti pedonali *(lung.=9* 2,53)		22,77	0,500		11,39		
	attraversamenti pedonali *(lung.=9*,5)		4,50	0,500		2,25		
	stop	2,00	3,00	2,500		15,00		
	riga stop	2,00	0,50	2,500		2,50		
	SOMMANO m					376,49	0,60	225,89
2724 / 2313 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	polifora	2,00	329,10			658,20		
	SOMMANO m					658,20	6,05	3´982,11
2725 / 2314 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
	polifora					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	87,19	610,33
2726 / 2315 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	Vedi voce n° 2314 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	106,12	742,84
2727 / 2316 NP719 02/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
2728 / 2317 NP720 02/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	5,35	10,70
2729 / 2318 NP721 02/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2316 [cadauno 2.00]					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,88	69,76
2730 / 2319 NP722 02/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2317 [cadauno 2.00]					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		4´820´076,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		4´820´076,18
	SOMMANO cadauno					2,00	3,72	7,44
2731 / 2320 NP706 02/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		314,80			314,80		
	SOMMANO m					314,80	2,79	878,29
2732 / 2321 NP700 02/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sez 14.1		9,55			9,55		
	SOMMANO m					9,55	13,95	133,22
2733 / 2322 B01006.b 02/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	prog. 1037		1,80	0,300	1,500	0,81		
	tra prog. 1046 e prog. 1054.5		10,50	0,300	0,800	2,52		
	prog. 1083.2		2,45	0,300	1,500	1,10		
	prog. 1188.8		1,80	0,300	1,500	0,81		
	prog. 1203.4		1,80	0,300	1,500	0,81		
	prog. 1230.60		1,80	0,300	1,500	0,81		
	prog. 1248.4		1,80	0,300	1,500	0,81		
	SOMMANO mc					7,67	162,75	1´248,29
2734 / 2323 NP701 17/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra							
	da sez 13 a sez 13.1 *(lung.=(,42+,5)/2)		0,46	41,900		19,27		
	da sez 13.1 a sez 14 *(lung.=(0,5+0,15)/2)		0,33	43,000		14,19		
	da sez 14 a sez 14.1 *(lung.=(0,15+1,02)/2)		0,59	26,600		15,69		
	da sez 14.1 a sez 14.2 *(lung.=(1,02+1,02)/2)		1,02	3,300		3,37		
	da sez 14.2 a sez 14.3 *(lung.=(1,02+0)/2)		0,51	6,600		3,37		
	da sez 14.3 a sez 15 *(lung.=(0+0,38)/2)		0,19	24,100		4,58		
	da sez 15 a sez 15.1 *(lung.=(0,38+0,13)/2)		0,26	50,000		13,00		
	da sez 15.1 a sez 16 *(lung.=(0,13+,75)/2)		0,44	57,400		25,26		
	da sez 16 a sez 17 *(lung.=(0,75+,19)/2)		0,47	11,900		5,59		
	da sez 17 a sez 17.1 *(lung.=(0,19+0,18)/2)		0,19	50,000		9,50		
	da sez. 13 a prog. 946.6		7,50			7,50		
	SOMMANO ml					121,32	4,65	564,14
2735 / 2324 C04012.b 02/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez. 13 a prog. 1037		97,90	3,650		357,34		
	A R I P O R T A R E					357,34		4´822´907,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					357,34		4´822´907,56
	da prog. 1037 a prog. 1054.5		17,50	4,100		71,75		
	da sez. 15 a prog. 1188.8		105,60	4,000		422,40		
	da sez. 16 a sez. 17.1		62,00	3,800		235,60		
	SOMMANO mq					1´087,09	2,18	2´369,86
2736 / 2325 C01002.a* 02/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez 13 a sez 13.1 *(lung.=(,42+,5)/2)		0,46	41,900		19,27		
	da sez 13.1 a sez 14 *(lung.=(0,5+0,15)/2)		0,33	43,000		14,19		
	da sez 14 a sez 14.1 *(lung.=(0,15+1,02)/2)		0,59	26,600		15,69		
	da sez 14.1 a sez 14.2 *(lung.=(1,02+1,02)/2)		1,02	3,300		3,37		
	da sez 14.2 a sez 14.3 *(lung.=(1,02+0)/2)		0,51	6,600		3,37		
	da sez 14.3 a sez 15 *(lung.=(0+0,38)/2)		0,19	24,100		4,58		
	da sez 15 a sez 15.1 *(lung.=(0,38+0,13)/2)		0,26	50,000		13,00		
	da sez 15.1 a sez 16 *(lung.=(0,13+,75)/2)		0,44	57,400		25,26		
	da sez 16 a sez 17 *(lung.=(0,75+,19)/2)		0,47	11,900		5,59		
	da sez 17 a sez 17.1 *(lung.=(0,19+0,18)/2)		0,19	50,000		9,50		
	scavo muro sez 14.1 / 14.2 *(larg.=9,55+,2+,2)		0,80	9,950		7,96		
	SOMMANO mc					121,78	9,49	1´155,69
2737 / 2326 C01010.a 02/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	scavo muro sez 14.1/14.2 *(lung.=7,96-(0,24*8,95))		5,81			5,81		
	SOMMANO mc					5,81	6,74	39,16
2738 / 2327 C01018.a 02/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 13 a sez 13.1 *(lung.=(,03+0)/2)		0,02	41,900		0,84		
	da sez 13.1 a sez 14 *(lung.=(0+,27)/2)		0,14	43,000		6,02		
	da sez 14 a sez 14.1 *(lung.=(0,15+,27)/2)		0,21	26,600		5,59		
	da sez 14.1 a sez 14.2 *(lung.=(0,15+0,15)/2)		0,15	3,300		0,50		
	da sez 14.2 a sez 14.3 *(lung.=(,15+0)/2)		0,08	6,600		0,53		
	da sez 14.3 a sez 15 *(lung.=(0+0,16)/2)		0,08	24,100		1,93		
	da sez 15 a sez 15.1 *(lung.=(0,16+0,25)/2)		0,21	50,000		10,50		
	da sez 15.1 a sez 16 *(lung.=(0,25+0)/2)		0,13	57,400		7,46		
	A R I P O R T A R E					33,37		4´826´472,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,37		4´826´472,27
	da sez 16 a sez 17 *(lung.=(0+,26)/2)		0,13	11,900		1,55		
	da sez 17 a sez 17.1 *(lung.=(0,19+ 0,26)/2)		0,23	50,000		11,50		
	SOMMANO mc					46,42	6,58	305,44
2739 / 2328 A03017.a 02/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro sez. 14.1/14.2 *(lung.=9,55+0,1+ 0,1)*(larg.=,8+0,1+0,1)		9,75	1,000	0,100	0,98		
	SOMMANO mc					0,98	82,37	80,72
2740 / 2329 A03018.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 14.1/14.2		9,55	0,600	0,400	2,29		
	SOMMANO mc					2,29	146,30	335,03
2741 / 2330 A03020.a 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro sez 14.1/14.2 *(lung.=9,55+9,55+ ,6+,6)		20,30		0,400	8,12		
	SOMMANO mq					8,12	34,01	276,16
2742 / 2331 A03019.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 14.1/14.2		9,55	0,200	0,650	1,24		
	SOMMANO mc					1,24	153,17	189,93
2743 / 2332 A03021.c 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro sez 14.1/14.2 *(lung.=9,55+9,55+ ,2+,2)		19,50		0,650	12,68		
	SOMMANO mq					12,68	21,10	267,55
2744 / 2333 A03029.d 02/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2329 [mc 2.29]				30,000	68,70		
	Vedi voce n° 2331 [mc 1.24]				30,000	37,20		
	SOMMANO kg					105,90	1,25	132,38
2745 / 2334	Recinzione costituita da pannello							
	A R I P O R T A R E							4´828´059,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´828´059,48
A17012.b** 02/11/2017	grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	muro sez 14.1/14.2		9,55		1,000	9,55		
	SOMMANO mq					9,55	44,63	426,22
2746 / 2335 NP702 02/11/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	23,25	69,75
2747 / 2336 C02044.e* 02/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	da prog. 946 a 1037		81,67			81,67		
	da prog. 1083.2 a 1188.8		103,31			103,31		
	da prog. 1203. a 1230.6		27,89			27,89		
	da prog. 1248.4 a sez. 17.1		5,50			5,50		
	SOMMANO m					218,37	46,31	10´112,71
2748 / 2337 C02073.d** 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	651,00	4´557,00
2749 / 2338 NP713 02/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
	Vedi voce n° 2337 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	162,75	1´139,25
2750 / 2339 C02075.c 02/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm							
	Vedi voce n° 2337 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	49,00	343,00
2751 / 2340 C02085.f 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa							
	Vedi voce n° 2337 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	126,95	888,65
2752 / 2341 NP1 C01176.b 02/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	da prog. 946 a 1037		90,40			90,40		
	da prog. 1046 a 1054.5		7,90			7,90		
	A R I P O R T A R E					98,30		4´845´596,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					98,30		4´845´596,06
	da prog. 1083.2 a 1188.8		105,60			105,60		
	da prog. 1203.4 a 1230.6		27,20			27,20		
	da prog. 1248.4 a sez. 17.1		5,50			5,50		
	SOMMANO m					236,60	39,53	9´352,80
2753 / 2342 NP2 C02104.b 02/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	209,25	2´092,50
2754 / 2343 NP709 02/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
	da sez. 13.1 a 14		85,00			85,00		
	da sez.16 a prog. 1230.6		41,80			41,80		
	da prog.1230.6 a prog. 1248.4		17,80			17,80		
	SOMMANO m					144,60	17,75	2´566,65
2755 / 2344 C01023.b 02/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	(lung.=314,8-28,7)		286,10	3,500		1´001,35		
	SOMMANO mq					1´001,35	2,68	2´683,62
2756 / 2345 C01017.a* 02/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	(lung.=314,80-28,7)		286,10	0,850		243,19		
	SOMMANO mc					243,19	19,07	4´637,63
2757 / 2346 NP C01017.b* 02/11/2017	Stabilizzato sottobase							
	(lung.=314,8-28,7)		286,10	3,500	0,100	100,14		
	SOMMANO mc					100,14	22,44	2´247,14
2758 / 2347 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	Vedi voce n° 2320 [m 314.80]			0,500		157,40		
	SOMMANO mq					157,40	12,45	1´959,63
2759 / 2348 NP716 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm							
	Vedi voce n° 2320 [m 314.80]			2,500		787,00		
	da prog. 1054.5 a prog. 1083.2		28,70	3,000		86,10		
	SOMMANO mq					873,10	13,59	11´865,43
	A R I P O R T A R E							4´883´001,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´883´001,46
2760 / 2349 C01180.a 02/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	Vedi voce n° 2320 [m 314.80]			1,500		472,20		
	da prog. 1054.5 a prog. 1083.2		28,70	3,000		86,10		
	SOMMANO mq					558,30	1,14	636,46
2761 / 2350 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	Vedi voce n° 2320 [m 314.80]			2,000		629,60		
	SOMMANO mq					629,60	8,35	5´257,16
2762 / 2351 C01163.a 02/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	Vedi voce n° 2320 [m 314.80]					314,80		
	SOMMANO m					314,80	0,60	188,88
2763 / 2352 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	polifora	2,00	314,80			629,60		
	SOMMANO m					629,60	6,05	3´809,08
2764 / 2353 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	87,19	523,14
2765 / 2354 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	Vedi voce n° 2353 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	106,12	636,72
2766 / 2355 NP719 02/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
2767 / 2356 NP720 02/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		4´894´077,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		4´894´077,08
	SOMMANO cadauno					2,00	5,35	10,70
2768 / 2357 NP721 02/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,88	69,76
2769 / 2358 NP722 02/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3,72	7,44
2770 / 2359 NP706 02/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		385,10			385,10		
	SOMMANO m					385,10	2,79	1´074,43
2771 / 2360 B01006.b 02/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	prog. 1306		2,20	0,300	1,500	0,99		
	prog. 1324		2,65	0,300	1,500	1,19		
	prog. 1363.1		2,37	0,300	1,500	1,07		
	prog. 1377.9		3,43	0,300	1,500	1,54		
	prog. 1462.1		1,85	0,300	1,500	0,83		
	prog. da 1479.7 a prog. 1559.3 * (lung.=2,24+80,48+2,02)		84,74	0,300	0,500	12,71		
	prog. 1624,6		2,01	0,300	1,500	0,90		
	SOMMANO mc					19,23	162,75	3´129,68
2772 / 2361 C04012.b 02/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	sez. 17.1 a sez. 18		51,70	3,700		191,29		
	sez. 18 a sez. 18.1 *(lung.=49,80-15,3)		34,50	3,700		127,65		
	sez. 18.1 a sez. 18.2 *(lung.=50-12,7)		37,30	3,400		126,82		
	sez. 18.2 a sez.19 *(lung.=60,61-3,4)		57,21	3,250		185,93		
	sez. 20 a sez.21 *(lung.=92,74-13,1)		79,64	4,200		334,49		
	sez. 22.1 a sez.23		7,90	5,650		44,64		
	SOMMANO mq					1´010,82	2,18	2´203,59
2773 / 2362 C01002.a* 02/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez 17.1 a sez 18 *(lung.=(0,18+ 0,1)/2)		0,14	51,700		7,24		
	da sez 18 a sez 18.1 *(lung.=(0,1+0,15)/2)		0,13	49,800		6,47		
	da sez 18.1 a sez 18.2 *(lung.=(0,15+ 0,43)/2)		0,29	50,100		14,53		
	da sez 18.2 a sez 19 *(lung.=(0,43+0)/ 2)		0,22	60,600		13,33		
	A R I P O R T A R E					41,57		4´900´572,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,57		4´900´572,68
	da sez 19 a sez 20 *(lung.=(0+0,29)/2)		0,15	14,600		2,19		
	da sez 20 a sez 20.1 *(lung.=(0,29+ 0,13)/2)		0,21	49,700		10,44		
	da sez 20.1 a sez 21 *(lung.=(0,13+ 0,13)/2)		0,13	42,700		5,55		
	da sez 21 a sez 21.1 *(lung.=(0,13+ ,16)/2)		0,15	25,000		3,75		
	da sez 21.1 a sez 22 *(lung.=(0,16+0)/ 2)		0,08	27,600		2,21		
	da sez 22.1 a sez 23 *(lung.=,19/2)		0,10	10,600		1,06		
	SOMMANO mc					66,77	9,49	633,65
2774 / 2363 C01018.a 02/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 17.1 a sez 18 *(lung.=(0,19+ 0,25)/2)		0,22	51,700		11,37		
	da sez 18 a sez 18.1 *(lung.=(0,25+0,1)/2)		0,18	49,800		8,96		
	da sez 18.1 a sez 18.2 *(lung.=(0,1+0)/ 2)		0,05	50,100		2,51		
	da sez 19 a sez 20 *(lung.=(0+0,25)/2)		0,13	14,600		1,90		
	da sez 20 a sez 20.1 *(lung.=(0,25+0)/ 2)		0,13	49,700		6,46		
	da sez 20.1 a sez 21 *(lung.=(0,13+0)/ 2)		0,07	42,700		2,99		
	da sez 21 a sez 21.1 *(lung.=(0,13+ ,16)/2)		0,15	25,000		3,75		
	da sez 21.1 a sez 22 *(lung.=(0,16+0)/ 2)		0,08	27,600		2,21		
	da sez. 22 a sez. 22.1 *(lung.=,96/2)		0,48	3,300		1,58		
	da sez 22.1 a sez 23 *(lung.=(,96+,59)/ 2)		0,78	10,600		8,27		
	SOMMANO mc					50,00	6,58	329,00
2775 / 2364 NP739 17/11/2017	Canale portante in lamiera ondulata sez. 22.1		5,25			5,25		
	SOMMANO ml					5,25	279,00	1´464,75
2776 / 2365 NP736 17/11/2017	Realizzazione di rivestimento in pietra dell'argine in pietrame lapideo di dim. 40/50cm							
	sez. 22.1 *(lung.=6+6)		12,00	3,550		42,60		
	SOMMANO m2					42,60	139,50	5´942,70
2777 / 2366 A03017.a 02/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro sez 22/22.1 *(larg.=0,8+0,1+0,1)		5,10	1,000	0,100	0,51		
	SOMMANO mc					0,51	82,37	42,01
	A R I P O R T A R E							4´908´984,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´908´984,79
2778 / 2367 A03018.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) muro sez. 22/22.1		4,90	0,600	0,400	1,18		
	SOMMANO mc					1,18	146,30	172,63
2779 / 2368 A03020.a 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) muro sez 22/22.1 *(lung.=4,90+4,9+ ,25+,25)		10,30	0,600		6,18		
	SOMMANO mq					6,18	34,01	210,18
2780 / 2369 A03019.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) muro sez. 22/22.1		4,90	0,250	1,500	1,84		
	SOMMANO mc					1,84	153,17	281,83
2781 / 2370 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard muro sez 22/22.1 *(lung.=4,9+4,9+ ,25+,25)		10,30		1,500	15,45		
	SOMMANO mq					15,45	21,10	326,00
2782 / 2371 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2367 [mc 1.18] Vedi voce n° 2369 [mc 1.84]				30,000 30,000	35,40 55,20		
	SOMMANO kg					90,60	1,25	113,25
2783 / 2372 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq muro sez 22/22.1		5,00		1,000	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	44,63	223,15
2784 / 2373 NP703 03/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. fermata autobus					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
2785 / 2374 C02044.e* 03/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro							
	A R I P O R T A R E							4´910´415,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´910´415,99
	interno 600 mm							
	da sez. 7.1 a prog. 1306		52,17			52,17		
	da prog. 1329 a prog. 1363.1		41,25			41,25		
	da prog. 1377.9 a prog. 1462.1		85,22			85,22		
	da prog. 1479.7 a prog. 1559.3		80,13			80,13		
	SOMMANO m					258,77	46,31	11´983,64
2786 / 2375 C02073.d** 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	651,00	3´906,00
2787 / 2376 NP713 03/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 2375 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	162,75	976,50
2788 / 2377 C02075.c 03/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2375 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	49,00	294,00
2789 / 2378 C02085.f 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2375 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	126,95	761,70
2790 / 2379 NP1 C01176.b 03/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. 17.1 a prog. 1306 da prog. 1329 a prog. 1363.1 da prog. 1377,9 a prog. 1462.1 da prog. 1479,7 a prog. 1559.3 da prog. 1572.41 a prog. 1592.70 da prog. 1624.41 a sez. 23		52,10 34,10 84,20 79,60 20,29 14,00			52,10 34,10 84,20 79,60 20,29 14,00		
	SOMMANO m					284,29	39,53	11´237,98
2791 / 2380 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	209,25	2´511,00
2792 / 2381 NP742	Fornitura e posa cordonate in cemento da sez. 20 a sez. 22 *(lung.=80,5+20,3)		100,80			100,80		
	A R I P O R T A R E					100,80		4´942´086,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,80		4´942´086,81
17/11/2017								
	SOMMANO ml					100,80	12,42	1´251,94
2793 / 2382 NP708 03/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto							
	sez. 22.1 *(lung.=5,5*2)		11,00			11,00		
	da sez. 22.1 a sez. 23		14,00			14,00		
	SOMMANO m					25,00	2,79	69,75
2794 / 2383 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
	da sez. 20 a sez. 22 *(lung.=80,5+ 42,15)		122,65			122,65		
	sez. 22.1		10,00			10,00		
	SOMMANO m					132,65	17,75	2´354,54
2795 / 2384 C01023.b 03/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
			549,85	3,300		1´814,51		
	SOMMANO mq					1´814,51	2,68	4´862,89
2796 / 2385 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	da sez 17.1 a sez 18			51,700	0,800	41,36		
	da sez 18 a sez 18.1			49,800	0,800	39,84		
	da sez 18.1 a sez 18.2			50,100	0,800	40,08		
	da sez 19 a sez 20			14,600	0,800	11,68		
	da sez 20 a sez 20.1			49,700	0,800	39,76		
	da sez 20.1 a sez 21			42,700	0,800	34,16		
	da sez 21 a sez 21.1			25,000	0,800	20,00		
	da sez 21.1 a sez 22			27,600	0,800	22,08		
	da sez. 22 a sez. 22.1			3,300	0,800	2,64		
	da sez 22.1 a sez 23			10,600	0,800	8,48		
				0,800	0,800	0,64		
	SOMMANO mc					260,72	19,07	4´971,93
2797 / 2386 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase							
	da sez 17.1 a sez 18		0,10	51,700	3,300	17,06		
	da sez 18 a sez 18.1		0,10	49,800	3,300	16,43		
	da sez 18.1 a sez 18.2		0,10	50,100	3,300	16,53		
	da sez 19 a sez 20		0,10	14,600	3,300	4,82		
	da sez 20 a sez 20.1		0,10	49,700	3,300	16,40		
	da sez 20.1 a sez 21		0,10	42,700	3,300	14,09		
	da sez 21 a sez 21.1		0,10	25,000	3,300	8,25		
	da sez 21.1 a sez 22		0,10	27,600	3,300	9,11		
	da sez. 22 a sez. 22.1		0,10	3,300	3,300	1,09		
	da sez 22.1 a sez 23		0,10	10,600	3,300	3,50		
	SOMMANO mc					107,28	22,44	2´407,36
	A R I P O R T A R E							4´958´005,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´958´005,22
2798 / 2387 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2359 [m 385.10]			0,500		192,55		
	SOMMANO mq					192,55	12,45	2´397,25
2799 / 2388 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2359 [m 385.10]			2,500		962,75		
	SOMMANO mq					962,75	13,59	13´083,77
2800 / 2389 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2359 [m 385.10]			1,500		577,65		
	SOMMANO mq					577,65	1,14	658,52
2801 / 2390 C01029.a 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2359 [m 385.10]			2,000		770,20		
	SOMMANO mq					770,20	8,35	6´431,17
2802 / 2391 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2359 [m 385.10]					385,10		
	SOMMANO m					385,10	0,60	231,06
2803 / 2392 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Vedi voce n° 2359 [m 385.10]	2,00				770,20		
	SOMMANO m					770,20	6,05	4´659,71
2804 / 2393 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	87,19	523,14
2805 / 2394 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	A R I P O R T A R E							4´985´989,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´985´989,84
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	106,12	636,72
2806 / 2395 NP719 03/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	12,09	84,63
2807 / 2396 NP720 03/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS							
	Vedi voce n° 2395 [cadauno 7.00]					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	5,35	37,45
2808 / 2397 NP721 03/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2396 [cadauno 7.00]					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	34,88	244,16
2809 / 2398 NP722 03/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2395 [cadauno 7.00]					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	3,72	26,04
2810 / 2399 NP706 03/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=497,72+50+30)		577,72			577,72		
	SOMMANO m					577,72	2,79	1´611,84
2811 / 2400 B01006.b 03/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	da sez. 27.3 a sez. 27.4	2,00	2,10	0,300	1,500	1,89		
	SOMMANO mc					1,89	162,75	307,60
2812 / 2401 C04012.b 03/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez. 23 a sez. 24		90,00	5,500		495,00		
	da sez. 24 a sez. 25		49,90	4,750		237,03		
	da sez. 25 a sez. 25.1		30,00	5,100		153,00		
	da sez. 25.1 a sez. 26		28,90	4,300		124,27		
	da sez. 26 a sez. 26.1		32,40	3,650		118,26		
	da sez. 26.1 a sez. 27		38,63	3,900		150,66		
	da sez. 27 a sez. 27.1		49,97	3,900		194,88		
	da sez. 27.1 a sez. 27.2		49,95	4,220		210,79		
	da sez. 27.2 a sez. 27.3		50,05	5,550		277,78		
	da sez. 27.3 a sez. 27.4		50,00	4,460		223,00		
	da sez. 27.4 a sez. 27.5		50,00	4,120		206,00		
	da sez. 27.5 a sez. 28		30,83	3,750		115,61		
	A R I P O R T A R E					2´506,28		4´988´938,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´506,28		4´988´938,28
	SOMMANO mq					2´506,28	2,18	5´463,69
2813 / 2402 C01002.a* 03/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez. 23 a sez. 23.1 *(par.ug.=(,19+,4)/2)	0,30	50,00			15,00		
	da sez. 23.1 a sez. 24 *(par.ug.=(,4+,47)/2)	0,44	37,10			16,32		
	da sez. 24 a sez. 25 *(par.ug.=(,4+,47)/2)	0,44	49,90			21,96		
	da sez. 25 a sez. 25.1 *(par.ug.=(,18+,33)/2)	0,26	30,00			7,80		
	da sez. 25.1 a sez. 26 *(par.ug.=(,26+,33)/2)	0,30	28,90			8,67		
	da sez. 26 a sez. 26.1 *(par.ug.=(0,28+,26)/2)	0,27	32,40			8,75		
	da sez. 26.1 a sez. 27 *(par.ug.=(,28+,23)/2)	0,26	38,63			10,04		
	da sez. 27 a sez. 27.1 *(par.ug.=(,24+,23)/2)	0,24	49,97			11,99		
	da sez. 27.1 a sez. 27.2 *(par.ug.=,24/2)	0,12	49,95			5,99		
	da sez. 27.2 a sez. 27.3 *(par.ug.=,06/2)	0,03	50,05			1,50		
	da sez. 27.3 a sez. 27.4 *(par.ug.=(,06+,26)/2)	0,16	50,00			8,00		
	da sez. 27.4 a sez. 27.5 *(par.ug.=(,26+,33)/2)	0,30	50,00			15,00		
	da sez. 27.5 a sez. 28 *(par.ug.=(,33+,29)/2)	0,31	30,83			9,56		
	muro progr. 1802.20	1,00	1,60	1,600		2,56		
	SOMMANO mc					143,14	9,49	1´358,40
2814 / 2403 C01010.a 03/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro prog. 1802.20 *(lung.=2,56-(,55*1,2))		1,90			1,90		
	SOMMANO mc					1,90	6,74	12,81
2815 / 2404 C01018.a 03/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez. 23 a sez. 23.1 *(par.ug.=(,59+,25)/2)	0,42	50,00			21,00		
	da sez. 23.1 a sez. 24 *(par.ug.=(,25+,06)/2)	0,16	37,10			5,94		
	da sez. 24 a sez. 25 *(par.ug.=(,06+,41)/2)	0,24	49,90			11,98		
	da sez. 25 a sez. 25.1 *(par.ug.=(,18+,41)/2)	0,30	30,00			9,00		
	da sez. 25.1 a sez. 26 *(par.ug.=(,18+,13)/2)	0,16	28,90			4,62		
	da sez. 26 a sez. 26.1 *(par.ug.=(0,13+,1)/2)	0,12	32,40			3,89		
	da sez. 26.1 a sez. 27 *(par.ug.=(,1+							
	A R I P O R T A R E					56,43		4´995´773,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,43		4´995´773,18
	,15)/2)	0,13	38,63			5,02		
	da sez. 27 a sez. 27.1 *(par.ug.=(,15+ ,53)/2)	0,34	49,97			16,99		
	da sez. 27.1 a sez. 27.2 *(par.ug.=(,53+ 2,25)/2)	1,39	49,95			69,43		
	da sez. 27.2 a sez. 27.3 * (par.ug.=(2,25+,87)/2)	1,56	50,05			78,08		
	da sez. 27.3 a sez. 27.4 *(par.ug.=(,87+ ,31)/2)	0,59	50,00			29,50		
	da sez. 27.4 a sez. 27.5 *(par.ug.=(,31+ ,09)/2)	0,20	50,00			10,00		
	da sez. 27.5 a sez. 28 *(par.ug.=(,09+ ,04)/2)	0,07	30,83			2,16		
	SOMMANO mc					267,61	6,58	1´760,87
2816 / 2405 A03017.a 03/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro prog. 1802.20 *(lung.=1,60+,1+ ,1)*(larg.=1,000+0,1+0,1)		1,80	1,200	0,100	0,22		
	SOMMANO mc					0,22	82,37	18,12
2817 / 2406 A03018.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro prog. 1802.2		1,60	1,000	0,400	0,64		
	SOMMANO mc					0,64	146,30	93,63
2818 / 2407 A03020.a 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro prog. 1802.2 *(lung.=1,6+1,6+ ,6+,6)		4,40		0,400	1,76		
	SOMMANO mq					1,76	34,01	59,86
2819 / 2408 A03019.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro prog. 1802.2		1,60	0,300	1,200	0,58		
	SOMMANO mc					0,58	153,17	88,84
2820 / 2409 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro prog. 1802.2 *(lung.=1,6+1,6+ ,3+,3)		3,80		1,200	4,56		
	SOMMANO mq					4,56	21,10	96,22
	A R I P O R T A R E							4´997´890,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´997´890,72
2821 / 2410 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2406 [mc 0.64]				30,000	19,20		
	Vedi voce n° 2408 [mc 0.58]				30,000	17,40		
	SOMMANO kg					36,60	1,25	45,75
2822 / 2411 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	muro prog. 1802.2		2,00		1,000	2,00		
	SOMMANO mq					2,00	44,63	89,26
2823 / 2412 C02044.f* 03/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm							
			392,90			392,90		
	SOMMANO m					392,90	65,96	25´915,68
2824 / 2413 C02073.d** 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ...: 120x150x120 cm con fondo							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	651,00	5´208,00
2825 / 2414 NP713 03/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
	Vedi voce n° 2413 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	162,75	1´302,00
2826 / 2415 C02075.c 03/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm							
	Vedi voce n° 2413 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	49,00	392,00
2827 / 2416 C02085.f 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa							
	Vedi voce n° 2413 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	126,95	1´015,60
2828 / 2417 NP1 C01176.b	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. 23 a prog.1728.9		94,30			94,30		
	A R I P O R T A R E					94,30		5´031´859,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					94,30		5´031´859,01
03/11/2017	da prog. 1736.8 a prog. 1802.20		65,40			65,40		
	da prog. 1808.1 a prog. 2083.50		275,40			275,40		
	da prog. 2095 a sez. 28		41,72			41,72		
	SOMMANO m					476,82	39,53	18´848,69
2829 / 2418 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	209,25	4´185,00
2830 / 2419 NP742 17/11/2017	Fornitura e posa cordonate in cemento Aiuola sez. 24					12,30		
	SOMMANO ml					12,30	12,42	152,77
2831 / 2420 NP708 03/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto							
	da sez. 23 a sez. 24		88,00			88,00		
	da sez. 24 a sez. 25.1		85,00			85,00		
	SOMMANO m					173,00	2,79	482,67
2832 / 2421 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
	Vedi voce n° 2399 [m 577.72]					577,72		
	Aiuola sez. 24		10,00			10,00		
	SOMMANO m					587,72	17,75	10´432,03
2833 / 2422 C01023.b 03/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	Vedi voce n° 2399 [m 577.72]			3,300		1´906,48		
	SOMMANO mq					1´906,48	2,68	5´109,37
2834 / 2423 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	da sez. 23 a sez. 23.1 *(larg.=(,84+ ,81)/2)		50,00	0,825		41,25		
	da sez. 23.1 a sez. 24 *(larg.=(,81+ 1,14)/2)		37,10	0,975		36,17		
	da sez. 24 a sez. 25 *(larg.=(1,14+,87)/ 2)		49,90	1,005		50,15		
	da sez. 25 a sez. 25.1 *(larg.=(,87+,8)/ 2)		30,00	0,835		25,05		
	da sez. 25.1 a sez. 26 *(larg.=(0,800+ ,73)/2)		28,90	0,765		22,11		
	da sez. 26 a sez. 26.1 *(larg.=(,73+ ,76)/2)		32,40	0,745		24,14		
	da sez. 26.1 a sez. 27 *(larg.=(,76+							
	A R I P O R T A R E					198,87		5´071´069,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					198,87		5´071´069,54
	,77)/2)		38,63	0,765		29,55		
	da sez. 27 a sez. 27.1 *(larg.=(,77+,6)/ 2)		49,97	0,685		34,23		
	da sez. 27.1 a sez. 27.2 *(larg.=(,6+ ,79)/2)		49,95	0,695		34,72		
	da sez. 27.2 a sez. 27.3 *(larg.=(,79+ ,7)/2)		50,05	0,745		37,29		
	da sez. 27.3 a sez. 27.4 *(larg.=(,7+ ,68)/2)		50,00	0,690		34,50		
	da sez. 27.4 a sez. 27.5 *(larg.=(,68+ ,65)/2)		50,00	0,665		33,25		
	da sez. 27.5 a sez. 28 *(larg.=(,65+ ,75)/2)		30,83	0,700		21,58		
	SOMMANO mc					423,99	19,07	8´085,49
2835 / 2424 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase		597,70	3,300	0,100	197,24		
	SOMMANO mc					197,24	22,44	4´426,07
2836 / 2425 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2399 [m 577.72]			0,500		288,86		
	SOMMANO mq					288,86	12,45	3´596,31
2837 / 2426 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2399 [m 577.72]			2,500		1´444,30		
	SOMMANO mq					1´444,30	13,59	19´628,04
2838 / 2427 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2399 [m 577.72]			1,500		866,58		
	SOMMANO mq					866,58	1,14	987,90
2839 / 2428 C01029.a 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2399 [m 577.72]			2,000		1´155,44		
	SOMMANO mq					1´155,44	8,35	9´647,92
2840 / 2429 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2399 [m 577.72]					577,72		
	SOMMANO m					577,72	0,60	346,63
	A R I P O R T A R E							5´117´787,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´117´787,90
2841 / 2430 NP728 03/11/2017	Paletti catarifrangenti in plastica da installare in curva sulle cordonate					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	27,90	167,40
2842 / 2431 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	Vedi voce n° 2399 [m 577.72]	2,00				1´155,44		
	SOMMANO m					1´155,44	6,05	6´990,41
2843 / 2432 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
						12,00		
	SOMMANO cad					12,00	87,19	1´046,28
2844 / 2433 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	Vedi voce n° 2432 [cad 12.00]					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	106,12	1´273,44
2845 / 2434 C01165.a 17/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
	strisce pedonali sez. 24 *(lung.=2,5+,5)	5,00	3,00	0,500		7,50		
	SOMMANO mq					7,50	4,94	37,05
2846 / 2435 NP706 17/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO polifora attraveramento	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	2,79	33,48
2847 / 2436 C01180.a 17/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	polifora attraversamento		6,00	0,500		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	1,14	3,42
2848 / 2437 C01002.a* 17/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	polifora attraversamento		6,00	0,500	0,400	1,20		
	SOMMANO mc					1,20	9,49	11,39
	A R I P O R T A R E							5´127´350,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´127´350,77
2849 / 2438 D02040.g** 17/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora attraversamento	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	6,05	72,60
2850 / 2439 C01010.a 17/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo polifora attraversamento		6,00	0,500	0,400	1,20		
	SOMMANO mc					1,20	6,74	8,09
2851 / 2440 C01028.b 17/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm polifora attraversamento		6,00	0,500		3,00		
	SOMMANO mq					3,00	12,45	37,35
2852 / 2441 NP719 03/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	12,09	60,45
2853 / 2442 NP720 03/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS Vedi voce n° 2441 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5,35	26,75
2854 / 2443 NP721 03/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2441 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	34,88	174,40
2855 / 2444 NP722 03/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2441 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,72	18,60
2856 / 2445 NP706 03/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=328,20+30+30)		388,20			388,20		
	SOMMANO m					388,20	2,79	1´083,08
2857 / 2446 B01006.b 03/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	A R I P O R T A R E							5´128´832,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´128´832,09
	sez. 28		0,70	1,000	0,300	0,21		
	prog.2261		1,35	1,500	0,300	0,61		
	SOMMANO mc					0,82	162,75	133,46
2858 / 2447 C04012.b 03/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	da sez. 28 a prog. 2233.1		39,50	3,800		150,10		
	da prog. 2261 a sez. 30		18,70	3,630		67,88		
	da sez. 30 a sez. 30.1		49,80	3,630		180,77		
	da sez. 30.1 a sez. 30.2		49,91	5,600		279,50		
	da sez. 30.2 a sez. 31		16,06	6,060		97,32		
	da sez. 31 a sez. 32		32,71	4,150		135,75		
	da sez. 32 a sez. 32.1		30,02	3,870		116,18		
	da sez. 32.1 a sez. 33		27,79	4,010		111,44		
	da sez. 33 a sez. B		28,80	4,010		115,49		
	SOMMANO mq					1´254,43	2,18	2´734,66
2859 / 2448 C01002.a* 03/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez 28 a sez 29 *(lung.=(0,33)/2)		0,17	35,130		5,97		
	da sez 29 a sez 30 *(lung.=(,15)/2)		0,08	50,440		4,04		
	da sez 30 a sez 30.1 *(lung.=(0,15+ ,51)/2)		0,33	49,800		16,43		
	da sez 30.1 a sez 30.2 *(lung.=(0,51+ 0,41)/2)		0,46	49,910		22,96		
	da sez 30.2 a sez 31 *(lung.=(0,41+ ,32)/2)		0,37	16,060		5,94		
	da sez 31 a sez 32 *(lung.=(0,32+0,41)/ 2)		0,37	32,710		12,10		
	da sez 32 a sez 32.1 *(lung.=(0,41+ 0,2)/2)		0,31	30,020		9,31		
	da sez 32.1 a sez 33 *(lung.=(0,2+ 0,45)/2)		0,33	27,790		9,17		
	da sez 33 a sez B *(lung.=(0,2+0,45)/2)		0,33	29,000		9,57		
	muro sez 30 *(larg.=1,6+0,5+0,5)		1,00	2,600	1,600	4,16		
	muro sez 30.2 *(larg.=6,85+0,5+0,5)		1,00	7,850	1,600	12,56		
	SOMMANO mc					112,21	9,49	1´064,87
2860 / 2449 C01010.a 03/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	muro sez 30 *(lung.=4,16-(0,82*2,6))		2,03			2,03		
	muro sez 30.2 *(lung.=12,56-(0,82* 7,85))		6,12			6,12		
	SOMMANO mc					8,15	6,74	54,93
2861 / 2450 C01018.a 03/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 28 a sez 29 *(lung.=(0,04)/2)		0,02	35,130		0,70		
	da sez 29 a sez 30 *(lung.=(,16)/2)		0,08	50,440		4,04		
	da sez 30 a sez 30.1 *(lung.=(0,16+							
	A R I P O R T A R E					4,74		5´132´820,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,74		5´132´820,01
	,71)/2)		0,44	49,800		21,91		
	da sez 30.1 a sez 30.2 *(lung.=(0,71+ 1,41)/2)		1,06	49,910		52,90		
	da sez 30.2 a sez 31 *(lung.=(0,71+ ,05)/2)		0,38	16,060		6,10		
	da sez 31 a sez 32 *(lung.=(0,05+0,11)/ 2)		0,08	32,710		2,62		
	da sez 32 a sez 32.1 *(lung.=(0,11+ 0,11)/2)		0,11	30,020		3,30		
	da sez 32.1 a sez 33 *(lung.=(0,11+ 0,4)/2)		0,26	27,790		7,23		
	da sez 33 a sez B *(lung.=(0,11+0,4)/2)		0,26	29,000		7,54		
	SOMMANO mc					106,34	6,58	699,72
2862 / 2451 A03017.a 03/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro sez 30 *(lung.=2,6+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		2,80	1,200	0,100	0,34		
	muro sez 30.2 *(lung.=7,85+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		8,05	1,200	0,100	0,97		
	SOMMANO mc					1,31	82,37	107,90
2863 / 2452 A03018.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 30		2,60	1,000	0,400	1,04		
	muro sez 30.2		7,85	1,000	0,400	3,14		
	SOMMANO mc					4,18	146,30	611,53
2864 / 2453 A03020.a 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro sez 30 *(lung.=2,6+2,6+1+1)		7,20		0,400	2,88		
	muro sez 30.2 *(lung.=7,85+7,85+1+1)		17,70		0,400	7,08		
	SOMMANO mq					9,96	34,01	338,74
2865 / 2454 A03019.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 30		2,60	0,300	1,800	1,40		
	muro sez 30.2		7,85	0,300	1,800	4,24		
	SOMMANO mc					5,64	153,17	863,88
2866 / 2455 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro sez 30 *(lung.=2,6+,3+,3+2,6)		5,80		1,800	10,44		
	muro sez 30.2 *(lung.=7,85+,3+,3+ 7,85)		16,30		1,800	29,34		
	A R I P O R T A R E					39,78		5´135´441,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,78		5´135´441,78
	SOMMANO mq					39,78	21,10	839,36
2867 / 2456 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2452 [mc 4.18]				30,000	125,40		
	Vedi voce n° 2454 [mc 5.64]				30,000	169,20		
	SOMMANO kg					294,60	1,25	368,25
2868 / 2457 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	muro sez 30		2,60		1,000	2,60		
	muro sez 30.2		7,85		1,000	7,85		
	SOMMANO mq					10,45	44,63	466,38
2869 / 2458 C02044.e* 17/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	da prog. 2261 a prog. 2222.29		22,20			22,20		
	da prog. 2321,79 a prog. 2428.37		102,73			102,73		
	da prog. 2321,79 a prog. 2480.37		160,00			160,00		
	SOMMANO m					284,93	46,31	13´195,11
2870 / 2459 NP1 C01176.b 03/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. 28 a prog. 2233.1 * (lung.=138,1-41,72)		96,38			96,38		
	da prog. 2261 a prog. 2478		217,00			217,00		
	da prog. 2498,40 a prog. 2524.22		25,82			25,82		
	SOMMANO m					339,20	39,53	13´408,58
2871 / 2460 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	209,25	2´929,50
2872 / 2461 NP702 17/11/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	23,25	69,75
2873 / 2462 NP708 03/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto da sez. 30 a sez.30.2		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	2,79	306,90
	A R I P O R T A R E							5´167´025,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´167´025,61
2874 / 2463 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito da sez. 30 a sez. B					242,00		
	SOMMANO m					242,00	17,75	4´295,50
2875 / 2464 C01023.b 03/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Vedi voce n° 2445 [m 388.20]			3,300		1´281,06		
	SOMMANO mq					1´281,06	2,68	3´433,24
2876 / 2465 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2445 [m 388.20]			0,800		310,56		
	SOMMANO mc					310,56	19,07	5´922,38
2877 / 2466 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase Vedi voce n° 2445 [m 388.20]			3,300	0,100	128,11		
	SOMMANO mc					128,11	22,44	2´874,79
2878 / 2467 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2445 [m 388.20]			0,500		194,10		
	SOMMANO mq					194,10	12,45	2´416,55
2879 / 2468 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2445 [m 388.20]			2,500		970,50		
	SOMMANO mq					970,50	13,59	13´189,10
2880 / 2469 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2445 [m 388.20]			1,500		582,30		
	SOMMANO mq					582,30	1,14	663,82
2881 / 2470 C01029.a 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2445 [m 388.20]			2,000		776,40		
	SOMMANO mq					776,40	8,35	6´482,94
	A R I P O R T A R E							5´206´303,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´206´303,93
2882 / 2471 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	Vedi voce n° 2445 [m 388.20]					388,20		
	SOMMANO m					388,20	0,60	232,92
2883 / 2472 C01165.a 17/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
	pedonali *(lung.=2,50+,5)	7,00	3,00	0,500		10,50		
	SOMMANO mq					10,50	4,94	51,87
2884 / 2473 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	Vedi voce n° 2445 [m 388.20]	2,00				776,40		
	SOMMANO m					776,40	6,05	4´697,22
2885 / 2474 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
2886 / 2475 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	Vedi voce n° 2474 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
2887 / 2476 NP706 17/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	polifora attraversamento	2,00	7,50			15,00		
	SOMMANO m					15,00	2,79	41,85
2888 / 2477 C01180.a 17/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	polfora attraversamento		7,50	0,500		3,75		
	SOMMANO mq					3,75	1,14	4,28
2889 / 2478 C01002.a* 17/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	A R I P O R T A R E							5´212´878,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´212´878,55
	polifora attraversamento		7,50	0,500	0,400	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	9,49	14,24
2890 / 2479 D02040.g** 17/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	polifora attraversamento	2,00	7,50			15,00		
	SOMMANO m					15,00	6,05	90,75
2891 / 2480 C01010.a 17/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	polifora attraversamento		7,50	0,500	0,400	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	6,74	10,11
2892 / 2481 C01028.b 17/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	polifora attraversamento		7,50	0,500		3,75		
	SOMMANO mq					3,75	12,45	46,69
2893 / 2482 NP719 03/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
2894 / 2483 NP720 03/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS							
	Vedi voce n° 2482 [cadauno 3.00]					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	5,35	16,05
2895 / 2484 NP721 03/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.							
	Vedi voce n° 2482 [cadauno 3.00]					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	34,88	104,64
2896 / 2485 NP722 03/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati							
	Vedi voce n° 2483 [cadauno 3.00]					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3,72	11,16
2897 / 2486 NP734 17/11/2017	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	15´345,00	15´345,00
	A R I P O R T A R E							5´228´553,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´228´553,46
2898 / 2487 C01157.b 17/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,71	310,26
2899 / 2488 C01086.b 17/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	64,45	257,80
2900 / 2489 NP (C01096.d) 17/11/2017	Cartello quadrato					2,00		
	SOMMANO m					2,00	37,01	74,02
2901 / 2490 C01100.b 17/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,15	70,30
2902 / 2491 C01157.b 17/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m							
	Att. tipo B					5,00		
	Att. tipo C					5,00		
	SOMMANO cad					10,00	51,71	517,10
2903 / 2492 C01086.b 17/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm							
	Att. tipo B					2,00		
	Att. tipo C					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	64,45	193,35
2904 / 2493 NP (C01096.d) 17/11/2017	Cartello quadrato							
	Att. tip B					4,00		
	Att, tipo C					1,00		
	SOMMANO m					5,00	37,01	185,05
2905 / 2494 C01100.b 17/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm							
	Att. tipo B					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		5´230´161,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		5´230´161,34
	Att. tipo C					4,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,15	281,20
2906 / 2495 C01157.b 17/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m att. tipo B					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	51,71	258,55
2907 / 2496 C01086.b 17/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm att. tipo B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,45	128,90
2908 / 2497 NP (C01096.d) 17/11/2017	Cartello quadrato att. tipo B					4,00		
	SOMMANO m					4,00	37,01	148,04
2909 / 2498 C01100.b 17/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm att. tipo B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
2910 / 2499 C01157.b 17/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m att. tipo b					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	51,71	258,55
2911 / 2500 C01086.b 17/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm att. tipo b					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,45	128,90
2912 / 2501 C01100.b 17/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm att. tipo b					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
	A R I P O R T A R E							5´231´646,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´231´646,68
2913 / 2502 NP (C01096.d) 17/11/2017	Cartello quadrato att. tipo b					4,00		
	SOMMANO m					4,00	37,01	148,04
2914 / 2503 NP736 21/11/2017	Realizzazione di rivestimento in pietra dell'argine in pietrame lapideo di dim. 40/50cm		7,00	7,000		49,00		
	SOMMANO m2					49,00	139,50	6´835,50
2915 / 4588 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=68,79+ 1264,06)	1332,85				1´332,85		
	SOMMANO m³					1´332,85	10,49	13´981,60
2916 / 4589 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito *(par.ug.=68,79+ 1264,06)	1332,85				1´332,85		
	SOMMANO mc					1´332,85	6,58	8´770,15
2917 / 4590 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					6´516,50		
	SOMMANO m2					6´516,50	-2,65	-17´268,72
	Parziale Tratto 9 (SpCat 8) euro							728´120,76
	A R I P O R T A R E							5´244´113,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´244´113,25
	Tratto 10 (SpCat 9)							
2918 / 2504 NP706 02/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO da progr. 131		430,40			430,40		
	SOMMANO m					430,40	2,79	1´200,82
2919 / 2505 B01006.b 19/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato da sez. 2 a sez. 3		2,80	0,300	0,400	0,34		
	SOMMANO mc					0,34	162,75	55,34
2920 / 2506 NP701 26/09/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra da sez. A a sez. 1 *(lung.=2,55+27,3+2,5)		32,35			32,35		
	SOMMANO ml					32,35	4,65	150,43
2921 / 2507 C04012.b 04/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici (lung.=(79,4*3)+(65,15*5)+(287,56*5,2)+(52,2*5,6))		2351,58			2´351,58		
	SOMMANO mq					2´351,58	2,18	5´126,44
2922 / 2508 C01002.a* 02/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez. A a sez. 1 *(lung.=0,43/2)*(larg.=16,9+30,41+89,62)		0,22	136,930		30,12		
	da sez. 1 a sez. 2 *(lung.=(1,09+0,43)/2)		0,76	65,150		49,51		
	da sez. 2 a sez. 3 *(lung.=(1,90+1,57)/2)		1,74	28,950		50,37		
	da sez. 3 a sez. 3.1 *(lung.=(1,57+0,06)/2)		0,82	42,600		34,93		
	da sez. 3.1 a sez. 3.2 *(lung.=(0,06+0,09)/2)		0,08	50,000		4,00		
	da sez. 3.2 a sez. 3.3 *(lung.=(0,09+0,07)/2)		0,08	50,000		4,00		
	da sez. 3.3 a sez. 3.4 *(lung.=(0,07+0,13)/2)		0,10	50,000		5,00		
	da sez. 3.4 a sez. 3.5 *(lung.=(0,19+0,13)/2)		0,16	22,460		3,59		
	da sez. 3.5 a sez. 3.6 *(lung.=(0,19+0,12)/2)		0,16	22,500		3,60		
	da sez. 3.6 a sez. 4 *(lung.=(0,12+0,16)/2)		0,14	21,170		2,96		
	da sez. 4 a sez. 4.1 *(lung.=(0,16+0,11)/2)		0,14	29,030		4,06		
	muro sez 2 *(larg.=2,7+0,5+0,5)		0,88	3,700		3,26		
	A R I P O R T A R E					195,40		5´250´646,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					195,40		5´250´646,28
	SOMMANO mc					195,40	9,49	1´854,35
2923 / 2509 C01010.a 16/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo sezione 2 scavo-volume muro * (lung.=3,26-(0,46*2,7))		2,02			2,02		
	SOMMANO mc					2,02	6,74	13,61
2924 / 2510 C01018.a 02/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da sez. A a sez. 1 *(lung.=0,55/2)* (larg.=16,9+30,41+89,62)		0,28	136,930		38,34		
	da sez. 1 a sez. 2 *(lung.=(0,55)/2)		0,28	65,150		18,24		
	da sez. 3 a sez. 3.1 *(lung.=(3,01)/2)		1,51	42,600		64,33		
	da sez. 3.1 a sez. 3.2 *(lung.=(3,01+ 2,26)/2)		2,64	50,000		132,00		
	da sez. 3.2 a sez. 3.3 *(lung.=(2,26+ 2,88)/2)		2,57	50,000		128,50		
	da sez. 3.3 a sez. 3.4 *(lung.=(2,88+ 2,58)/2)		2,73	50,000		136,50		
	da sez. 3.4 a sez. 3.5 *(lung.=(2,58+ 2,27)/2)		2,43	22,460		54,58		
	da sez. 3.5 a sez. 3.6 *(lung.=(2,27+ 2,68)/2)		2,48	22,500		55,80		
	da sez. 3.6 a sez. 4 *(lung.=(2,68+ 1,69)/2)		2,19	21,170		46,36		
	da sez. 4 a sez. 4.1 *(lung.=(1,69+ 1,90)/2)		1,80	29,030		52,25		
	SOMMANO mc					726,90	6,58	4´783,00
2925 / 2511 A03017.a 02/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc sezione 2 *(lung.=2,9+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		3,10	1,200	0,100	0,37		
	SOMMANO mc					0,37	82,37	30,48
2926 / 2512 A03018.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) sezione 2		2,90	1,000	0,400	1,16		
	SOMMANO mc					1,16	146,30	169,71
2927 / 2513 A03020.a 02/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) sezione 2 *(lung.=2,7+1+2,7+1)		7,40	0,400		2,96		
	SOMMANO mq					2,96	34,01	100,67
	A R I P O R T A R E							5´257´598,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´257´598,10
2928 / 2514 A03019.a 02/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) sezione 2		2,70	0,250	1,400	0,95		
	SOMMANO mc					0,95	153,17	145,51
2929 / 2515 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard sez 2 *(lung.=2,7+2,7+0,25+0,25)		5,90	1,400		8,26		
	SOMMANO mq					8,26	21,10	174,29
2930 / 2516 A03029.d 02/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2512 [mc 1.16] Vedi voce n° 2514 [mc 0.95]				30,000 30,000	34,80 28,50		
	SOMMANO kg					63,30	1,25	79,13
2931 / 2517 A17012.b** 27/09/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq sezione 2		2,70		1,000	2,70		
	SOMMANO mq					2,70	44,63	120,50
2932 / 2518 NP12 19/10/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM. sezione 3.1-3.2 e sezione 4-4.1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	232,50	465,00
2933 / 2519 NP703 12/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
2934 / 2520 C02073.d** 19/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 120x150x120 cm, peso BBB kg sez 2 pozzetto 1,50x1,50x1,20					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
2935 / 2521 NP713 10/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Vedi voce n° 2520 [cad 1.00]					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5´259´285,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5´259´285,61
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
2936 / 2522 C02075.c 19/10/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2520 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,00	49,00
2937 / 2523 C02085.f 10/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2520 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
2938 / 2524 NP1 C01176.b 02/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. da sez. A a sez. 1 *(lung.=27,3+48,51) da sez. 1 a sez. 2 da sez. 3 a sez. 4 da sez. 4 a sez. 4.1		75,81 65,15 258,72 29,03			75,81 65,15 258,72 29,03		
	SOMMANO m					428,71	39,53	16´946,91
2939 / 2525 NP2 C02104.b 02/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	209,25	3´348,00
2940 / 2526 NP708 02/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto tra sezioni 4 e 4.1 *(lung.=562,05-533,02)		29,03			29,03		
	SOMMANO m					29,03	2,79	80,99
2941 / 2527 NP709 02/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito sez A a progr 60.83 *(lung.=16,85+15,59) da progr 60.83 a progr 75.64 da progr 90.58 a progr 131.69 da progr 131.69 a progr 243.55 da sez 3 a sez 4.1	2,00 2,00	32,44 27,30 30,15 112,00 288,00			64,88 27,30 60,30 112,00 288,00		
	SOMMANO m					552,48	17,75	9´806,52
2942 / 2528 C01023.b 02/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	A R I P O R T A R E							5´289´806,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´289´806,73
	(lung.=16,9+30,41+89,62+65,15+ 28,95+42,6+50+50+50+22,46+22,5+ 22,5+21,17+29,03)		541,29	3,300		1´786,26		
	SOMMANO mq					1´786,26	2,68	4´787,18
2943 / 2529 C01017.a* 02/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito (lung.=549,70-30,55)		519,15	0,800		415,32		
	SOMMANO mc					415,32	19,07	7´920,15
2944 / 2530 NP C01017.b* 02/10/2017	Stabilizzato sottobase (lung.=549,7-30,55)		519,15	3,300	0,100	171,32		
	SOMMANO mc					171,32	22,44	3´844,42
2945 / 2531 C01028.b 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2504 [m 430.40]	0,50				215,20		
	SOMMANO mq					215,20	12,45	2´679,24
2946 / 2532 NP716 12/10/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm pavimentazione ciclabile *(lung.=16,87+ 59,2+155,32+28,7+287,45)		547,54	2,500		1´368,85		
	SOMMANO mq					1´368,85	13,59	18´602,67
2947 / 2533 C01180.a 02/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2504 [m 430.40]	1,50				645,60		
	SOMMANO mq					645,60	1,14	735,98
2948 / 2534 C01029.a 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2504 [m 430.40]			2,000		860,80		
	SOMMANO mq					860,80	8,35	7´187,68
2949 / 2535 C01163.a 02/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm su strada carrabile		549,70			549,70		
	SOMMANO m					549,70	0,60	329,82
	A R I P O R T A R E							5´335´893,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´335´893,87
2950 / 2536 NP728 02/11/2017	Paletti catarifrangenti in plastica da installare in curva sulle cordonate					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	27,90	139,50
2951 / 2537 NP706 31/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO attraversamenti polifora benzinaio * (lung.=14,85+15,70)	2,00	30,55			61,10		
	SOMMANO m					61,10	2,79	170,47
2952 / 2538 C01002.a* 31/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) attraversamento polifora benzinaio		30,55	0,500	0,400	6,11		
	SOMMANO mc					6,11	9,49	57,98
2953 / 2539 D02040.g** 13/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora	2,00	550,00			1´100,00		
	SOMMANO m					1´100,00	6,05	6´655,00
2954 / 2540 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg pozzetto polifora ogni 50m		11,00			11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
2955 / 2541 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2540 [cad 11.00]					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	106,12	1´167,32
2956 / 2542 C01028.b 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm attraversamenti polifora benzinaio		30,55	0,500		15,28		
	SOMMANO mq					15,28	12,45	190,24
2957 / 2543 C01180.a 31/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore attraversamento polifora benzinaio * (larg.=0,5+0,5)		30,55	1,000		30,55		
	A R I P O R T A R E					30,55		5´345´233,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,55		5´345´233,47
	SOMMANO mq					30,55	1,14	34,83
2958 / 2544 C01029.a 31/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm attraversamenti polifora benzinaio		30,55	1,500		45,83		
	SOMMANO mq					45,83	8,35	382,68
2959 / 2545 NP719 31/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS CdS esistenti CdS esistenti segnalazione curva					2,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	12,09	84,63
2960 / 2546 NP720 31/10/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS CdS esistenti cartelli su primo palo CdS esistenti cartelli su secondo palo					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	5,35	16,05
2961 / 2547 NP721 31/10/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. per Cds esistenti					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,88	69,76
2962 / 2548 NP722 31/10/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Cds esistenti su primo palo Cds esistenti su secondo palo					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	3,72	11,16
2963 / 2549 C01157.b 31/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Attraversamento benzinaio SE.D progr 29.25 *(par.ug.=3+3) Attraversamento benzinaio SE.D progr 75.64 *(par.ug.=3+3)	6,00 6,00				6,00 6,00		
	SOMMANO cad					12,00	51,71	620,52
2964 / 2550 C01162 19/10/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco Attraversamento benzinaio SE.D progr 29.25 Attraversamento benzinaio SE.D progr 75.64					10,00 10,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,82	96,40
	A R I P O R T A R E							5´346´549,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´346´549,50
2965 / 2551 NP (C01096.d) 31/10/2017	Cartello quadrato Attraversamento benzinaio SE.D progr 29.25 Attraversamento benzinaio SE.D progr 75.64					2,00 2,00		
	SOMMANO m					4,00	37,01	148,04
2966 / 2552 C01100.b 31/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm Attraversamento benzinaio SE.D progr 29.25 Attraversamento benzinaio SE.D progr 75.64					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,15	281,20
2967 / 2553 C01086.b 20/10/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm Attraversamento benzinaio SE.D progr 29.25 Attraversamento benzinaio SE.D progr 75.64					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	64,45	257,80
2968 / 2554 C01165.a 19/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq attraversamenti pedonali benzinaio * (lung.=14,85+15,70) stop riga stop		30,55 3,00 0,50	2,500 2,500 2,500		76,38 7,50 1,25		
	SOMMANO mq					85,13	4,94	420,54
2969 / 2555 NP706 02/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		471,90			471,90		
	SOMMANO m					471,90	2,79	1´316,60
2970 / 2556 C04012.b 19/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		119,97 121,15 105,45	5,600 5,600 7,000		671,83 678,44 738,15		
	SOMMANO mq					2´088,42	2,18	4´552,76
2971 / 2557	Scavo a sezione obbligata, fino alla							
	A R I P O R T A R E							5´353´526,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´353´526,44
C01002.a* 19/10/2017	profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez 4.1 a sez 5 *(lung.=(0,11+0,15)/2)		0,13	50,220		6,53		
	da sez 5 a sez 5.1 *(lung.=(0,15+0,34)/2)		0,25	15,040		3,76		
	da sez 5.1 a sez 6 *(lung.=(0,34+0,12)/2)		0,23	71,000		16,33		
	da sez 6 a sez 6.1 *(lung.=(0,12+0,13)/2)		0,13	29,000		3,77		
	da sez 6.1 a sez 6.2 *(lung.=(0,13+0,17)/2)		0,15	50,000		7,50		
	da sez 6.2 a sez 6.3 *(lung.=(0,17+0,07)/2)		0,12	50,000		6,00		
	da sez 6.3 a sez 6.4 *(lung.=(0,07+0,39)/2)		0,23	50,000		11,50		
	da sez 6.4 a sez 6.5 *(lung.=(0,39+0,51)/2)		0,45	50,000		22,50		
	da sez 6.5 a sez 7 *(lung.=(0,51+1,75)/2)		1,13	5,450		6,16		
	da sez 7 a sez 8 *(lung.=(1,75+0,31)/2)		1,03	44,970		46,32		
	da sez 8 a sez 9 *(lung.=(0,31+0,49)/2)		0,40	56,200		22,48		
	scavo muri sezione 5.1 *(lung.=1,60+0,5+0,5)	2,00	2,60	2,860		14,87		
	scavo muri sezione 6 *(lung.=1,15+0,5+0,5)	2,00	2,15	2,860		12,30		
	scavo muro sezione 7 *(lung.=2,7+0,5+0,5)		3,70	1,430		5,29		
	SOMMANO mc					185,31	9,49	1´758,59
2972 / 2558 C01010.a 31/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	muri sez 5.1 *(lung.=14,87-(0,82*1,6))		13,56			13,56		
	muri sez 6 *(lung.=12,3-(0,82*1,15))		11,36			11,36		
	muro sez 7 *(lung.=5,29-(0,55*2,7)-(0,62*1,2))		3,06			3,06		
	SOMMANO mc					27,98	6,74	188,59
2973 / 2559 C01018.a 31/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 4.1 a sez 5 *(lung.=(1,9+1,62)/2)		1,76	50,220		88,39		
	da sez 5 a sez 5.1 *(lung.=(1,62+0,79)/2)		1,21	15,040		18,20		
	da sez 5.1 a sez 6 *(lung.=(0,79+1,97)/2)		1,38	71,000		97,98		
	da sez 6 a sez 6.1 *(lung.=(1,97+2,2)/2)		2,09	29,000		60,61		
	da sez 6.1 a sez 6.2 *(lung.=(2,2+2,26)/2)		2,23	50,000		111,50		
	da sez 6.2 a sez 6.3 *(lung.=(2,26+2,26)/2)		2,26	50,000		113,00		
	da sez 6.3 a sez 6.4 *(lung.=(2,26+2,76)/2)		2,51	50,000		125,50		
	da sez 6.4 a sez 6.5 *(lung.=(2,76+3)/2)		2,88	50,000		144,00		
	A R I P O R T A R E					759,18		5´355´473,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					759,18		5´355´473,62
	da sez 6.5 a sez 7 *(lung.=(3+0,84)/2)		1,92	5,450		10,46		
	da sez 7 a sez 8 *(lung.=(0,84)/2)		0,42	44,970		18,89		
	SOMMANO mc					788,53	6,58	5´188,53
2974 / 2560 A03017.a 31/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muri sezione 5.1 *(lung.=1,6+0,1+0,1)*							
	(larg.=1+0,1+0,1)	2,00	1,80	1,200	0,100	0,43		
	muri sezione 6 *(lung.=1,15+0,1+0,1)*							
	(larg.=1+0,1+0,1)	2,00	1,35	1,200	0,100	0,32		
	muro sezione 7 *(lung.=2,7+0,1+0,1)*							
	(larg.=0,9+0,1+0,1)		2,90	1,100	0,100	0,32		
	SOMMANO mc					1,07	82,37	88,14
2975 / 2561 A03018.a 31/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muri sezione 5.1	2,00	1,60	1,000	0,400	1,28		
	muri sezione 6	2,00	1,15	1,000	0,400	0,92		
	muro sezione 7		2,70	0,900	0,400	0,97		
	SOMMANO mc					3,17	146,30	463,77
2976 / 2562 A03020.a 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muri sez 5.1 *(lung.=1,6+1+1,6+1)	2,00	5,20		0,400	4,16		
	muri sez 6 *(lung.=1,15+1,15+1+1)	2,00	4,30		0,400	3,44		
	muro sez 7 *(lung.=2,7+0,9+2,7+0,9)		7,20		0,400	2,88		
	SOMMANO mq					10,48	34,01	356,42
2977 / 2563 A03019.a 31/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muri sez 5.1	2,00	1,60	0,300	1,300	1,25		
	muri sez 6	2,00	1,15	0,300	1,000	0,69		
	muro sez 7		2,70	0,300	1,000	0,81		
	SOMMANO mc					2,75	153,17	421,22
2978 / 2564 A03021.c 31/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muri sez 5.1 *(lung.=1,6+0,3+1,6+0,3)	2,00	3,80		1,300	9,88		
	muri sez 6 *(lung.=1,15+0,3+1,15+0,3)	2,00	2,90		1,000	5,80		
	muro sez 7 *(lung.=2,7+0,3+2,7+0,3)		6,00		1,000	6,00		
	SOMMANO mq					21,68	21,10	457,45
2979 / 2565	Acciaio in barre per armature di							
	A R I P O R T A R E							5´362´449,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´362´449,15
A03029.d 31/10/2017	conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2561 [mc 3.17]				30,000	95,10		
	Vedi voce n° 2563 [mc 2.75]				30,000	82,50		
	SOMMANO kg					177,60	1,25	222,00
2980 / 2566 A17012.b** 31/10/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	sez 7		2,50		1,000	2,50		
	SOMMANO mq					2,50	44,63	111,58
2981 / 2567 NP703 31/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	52,08	156,24
2982 / 2568 NP702 31/10/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	23,25	162,75
2983 / 2569 C02044.e* 31/10/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	sez 5.1		7,00			7,00		
	sez 6		8,00			8,00		
	SOMMANO m					15,00	46,31	694,65
2984 / 2570 C02073.d** 31/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 120x150x120 cm, peso BBB kg							
	sez 7					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
2985 / 2571 NP713 31/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
	Vedi voce n° 2570 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
2986 / 2572 C02075.c 31/10/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm							
	Vedi voce n° 2570 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,00	49,00
	A R I P O R T A R E							5´364´659,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´364´659,12
2987 / 2573 C02085.f 31/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2570 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
2988 / 2574 NP1 C01176.b 19/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. tra sezione A e sez 1 da progr. 131.69 a progr245.90 da progr. 274.60 a progr 562.05		27,30 114,21 287,45			27,30 114,21 287,45		
	SOMMANO m					428,96	39,53	16´956,79
2989 / 2575 NP2 C02104.b 19/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	209,25	4´394,25
2990 / 2576 NP708 31/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=61,6+67,5+226,64)		355,74			355,74		
	SOMMANO m					355,74	2,79	992,51
2991 / 2577 NP709 19/10/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito (lung.=61,6+67,35+226,64+74,37)		429,96			429,96		
	SOMMANO m					429,96	17,75	7´631,79
2992 / 2578 C01023.b 02/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		471,88	3,300		1´557,20		
	SOMMANO mq					1´557,20	2,68	4´173,30
2993 / 2579 C01017.a* 02/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		471,88		0,800	377,50		
	SOMMANO mc					377,50	19,07	7´198,93
2994 / 2580 NP C01017.b* 02/10/2017	Stabilizzato sottobase		471,88	3,300	0,100	155,72		
	SOMMANO mc					155,72	22,44	3´494,36
	A R I P O R T A R E							5´409´628,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´409´628,00
2995 / 2581 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2555 [m 471.90]		0,50			235,95		
	SOMMANO mq					235,95	12,45	2´937,58
2996 / 2582 NP716 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2555 [m 471.90]		2,50			1´179,75		
	SOMMANO mq					1´179,75	13,59	16´032,80
2997 / 2583 C01180.a 02/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2555 [m 471.90]		1,50			707,85		
	SOMMANO mq					707,85	1,14	806,95
2998 / 2584 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2555 [m 471.90]		2,00			943,80		
	SOMMANO mq					943,80	8,35	7´880,73
2999 / 2585 C01163.a 02/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2555 [m 471.90] linea bianca bordo strada					471,90		
	SOMMANO m					471,90	0,60	283,14
3000 / 2586 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifora	2,00	471,88			943,76		
	SOMMANO m					943,76	6,05	5´709,75
3001 / 2587 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg pozzetti per polifora		9,00			9,00		
	SOMMANO cad					9,00	87,19	784,71
3002 / 2588 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
	A R I P O R T A R E							5´444´063,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´444´063,66
	Vedi voce n° 2587 [cad 9.00]					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	106,12	955,08
3003 / 2589 NP719 02/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
3004 / 2590 NP720 02/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS							
	Vedi voce n° 2589 [cadauno 1.00]					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5,35	5,35
3005 / 2591 NP721 02/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2589 [cadauno 1.00]					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	34,88	34,88
3006 / 2592 NP722 02/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2589 [cadauno 1.00]					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3,72	3,72
3007 / 2593 NP706 02/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		344,95			344,95		
	SOMMANO m					344,95	2,79	962,41
3008 / 2594 NP700 02/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni tra sez 10 e sez 11 tra sez 16 e sez 17		30,00 62,00			30,00 62,00		
	SOMMANO m					92,00	13,95	1´283,40
3009 / 2595 B01006.b 02/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato tra sez 9 e sez 10		30,20	0,200	1,000	6,04		
	SOMMANO mc					6,04	162,75	983,01
3010 / 2596 NP712 02/11/2017	Rimozione siepe tra sez 9 e 10 tra sez 15.1 e 17		29,00 125,00			29,00 125,00		
	SOMMANO m					154,00	23,25	3´580,50
3011 / 2597	Scoticamento con asporto e carico di 20							
	A R I P O R T A R E							5´451´884,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´451´884,10
C04012.b 02/11/2017	cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
			105,72	3,800		401,74		
			124,34	4,200		522,23		
	SOMMANO mq					923,97	2,18	2´014,25
3012 / 2598 C01002.a* 02/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez 9 a sez 10 *(lung.=(0,49+0,35)/2)		0,42	28,170		11,83		
	da sez 10 a sez 11 *(lung.=(0,35+0,1)/2)		0,23	34,520		7,94		
	da sez 11 a sez 12 *(lung.=(0,1+0,38)/2)		0,24	49,400		11,86		
	da sez 12 a sez 13 *(lung.=(0,38)/2)		0,19	21,800		4,14		
	da sez 13 a sez 14 *(lung.=(0,44)/2)		0,22	45,310		9,97		
	da sez 14 a sez 15 *(lung.=(0,44+0,65)/2)		0,55	21,000		11,55		
	da sez 15 a sez 15.1 *(lung.=(0,65+0,17)/2)		0,41	8,900		3,65		
	da sez 15.1 a sez 16 *(lung.=(0,17+0,22)/2)		0,20	50,000		10,00		
	da sez 16 a sez 16.1 *(lung.=(0,22+0,71)/2)		0,47	49,180		23,11		
	da sez 16.1 a sez 17 *(lung.=(0,71+0,57)/2)		0,64	25,180		16,12		
	scavo muro tra sezione 9 e 10 *(larg.=(29+0,5+0,5))		0,80	30,000		24,00		
	SOMMANO mc					134,17	9,49	1´273,27
3013 / 2599 C01010.a 02/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro tra sezione 9 e 10 *(lung.=24-(0,55*29))		8,05			8,05		
	SOMMANO mc					8,05	6,74	54,26
3014 / 2600 C01018.a 02/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 11 a sez 12 *(lung.=0,44/2)		0,22	49,400		10,87		
	da sez 12 a sez 13 *(lung.=0,44/2)		0,22	21,800		4,80		
	da sez 13 a sez 14 *(lung.=1,54/2)		0,77	45,310		34,89		
	da sez 14 a sez 15 *(lung.=1,54/2)		0,77	21,000		16,17		
	da sez 15 a sez 15.1 *(lung.=0,26/2)		0,13	8,900		1,16		
	da sez 15.1 a sez 16 *(lung.=(0,26+0,42)/2)		0,34	50,000		17,00		
	da sez 16 a sez 16.1 *(lung.=0,42/2)		0,21	49,180		10,33		
	da sez 16.1 a sez 17 *(lung.=0,16/2)		0,08	25,180		2,01		
	SOMMANO mc					97,23	6,58	639,77
3015 / 2601 A03017.a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di							
	A R I P O R T A R E							5´455´865,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´455´865,65
02/11/2017	armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro tra sez 9 e 10 *(lung.=29+0,1+ 0,1)*(larg.=0,5+0,1+0,1)		29,20	0,700	0,100	2,04		
	SOMMANO mc					2,04	82,37	168,03
3016 / 2602 A03018.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro tra sez 9 e 10		29,00	0,500	0,400	5,80		
	SOMMANO mc					5,80	146,30	848,54
3017 / 2603 A03020.a 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro tra sez 9 e 10 *(lung.=29+29+ 0,5+0,5)		59,00		0,400	23,60		
	SOMMANO mq					23,60	34,01	802,64
3018 / 2604 A03019.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro tra sez 9 e 10		29,00	0,200	0,320	1,86		
	SOMMANO mc					1,86	153,17	284,90
3019 / 2605 A03021.c 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro tra sez 9 e sez 10 *(lung.=29+ 29+0,2+0,2)		58,40		0,320	18,69		
	SOMMANO mq					18,69	21,10	394,36
3020 / 2606 A03029.d 02/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2602 [mc 5.80]				30,000	174,00		
	Vedi voce n° 2604 [mc 1.86]				30,000	55,80		
	SOMMANO kg					229,80	1,25	287,25
3021 / 2607 A17012.b** 02/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	Vedi voce n° 2594 [m 92.00]					92,00		
	SOMMANO mq					92,00	44,63	4´105,96
3022 / 2608	Modifica o spostamento allacciamenti							
	A R I P O R T A R E							5´462´757,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´462´757,33
NP11 02/11/2017	alle utenze pubbliche: rete GAS.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	232,50	465,00
3023 / 2609 NP12 02/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	232,50	465,00
3024 / 2610 NP703 02/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	52,08	364,56
3025 / 2611 NP702 02/11/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	23,25	279,00
3026 / 2612 NP1 C01176.b 02/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=2,43+27,42+90,09+16,63+ 97,80+16,37)		250,74			250,74		
	SOMMANO m					250,74	39,53	9´911,75
3027 / 2613 NP2 C02104.b 02/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	209,25	3´138,75
3028 / 2614 C01176 02/11/2017	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcani ... e tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile tra sez 13 e 14		37,00			37,00		
	SOMMANO cad					37,00	61,95	2´292,15
3029 / 2615 NP709 02/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito (lung.=10,49+70,38+121,84)		202,71			202,71		
	SOMMANO m					202,71	17,75	3´598,10
3030 / 2616 C01023.b 02/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		344,95	3,300		1´138,34		
	A R I P O R T A R E					1´138,34		5´483´271,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´138,34		5´483´271,64
	SOMMANO mq					1´138,34	2,68	3´050,75
3031 / 2617 C01017.a* 02/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito su pista		344,95		0,800	275,96		
	SOMMANO mc					275,96	19,07	5´262,56
3032 / 2618 NP C01017.b* 02/11/2017	Stabilizzato sottobase su pista		344,95	3,300	0,100	113,83		
	SOMMANO mc					113,83	22,44	2´554,35
3033 / 2619 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2593 [m 344.95]			0,500		172,48		
	SOMMANO mq					172,48	12,45	2´147,38
3034 / 2620 NP716 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2593 [m 344.95]			2,500		862,38		
	SOMMANO mq					862,38	13,59	11´719,74
3035 / 2621 C01180.a 02/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2593 [m 344.95]			1,500		517,43		
	SOMMANO mq					517,43	1,14	589,87
3036 / 2622 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2593 [m 344.95]			2,000		689,90		
	SOMMANO mq					689,90	8,35	5´760,67
3037 / 2623 C01163.a 02/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2593 [m 344.95]					344,95		
	SOMMANO m					344,95	0,60	206,97
3038 / 2624 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	A R I P O R T A R E							5´514´563,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´514´563,93
	polifora	2,00	344,95			689,90		
	SOMMANO m					689,90	6,05	4´173,90
3039 / 2625 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg polifora					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	87,19	1´220,66
3040 / 2626 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2625 [cad 14.00]					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	106,12	1´485,68
3041 / 2627 NP719 02/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	12,09	84,63
3042 / 2628 NP720 02/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	5,35	64,20
3043 / 2629 NP721 02/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2627 [cadauno 7.00]					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	34,88	244,16
3044 / 2630 NP722 02/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2628 [cadauno 12.00]					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	3,72	44,64
3045 / 2631 NP706 02/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		518,60			518,60		
	SOMMANO m					518,60	2,79	1´446,89
3046 / 2632 NP700 02/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni tra sez 24 e 25		56,00			56,00		
	SOMMANO m					56,00	13,95	781,20
3047 / 2633	Demolizione di struttura in calcestruzzo							
	A R I P O R T A R E							5´524´109,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´524´109,89
B01006.b 02/11/2017	con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	sez 17		2,00	0,300	0,500	0,30		
	sez18		2,72	0,300	0,500	0,41		
	tra sez 18 e 19		3,07	0,300	0,500	0,46		
	sez 19		2,75	0,300	0,200	0,17		
	sez 19		2,70	0,300	0,200	0,16		
	sez 23		7,80	0,300	0,200	0,47		
	sez 24 *(lung.=8,95+11,55)		20,50	0,300	1,000	6,15		
	tra sez 24 e 25		0,30	0,300	1,000	0,09		
	SOMMANO mc					8,21	162,75	1´336,18
3048 / 2634 NP732 02/11/2017	Rimozione pavimentazione esterna in mattonelle		2,34			2,34		
	SOMMANO m2					2,34	6,98	16,33
3049 / 2635 NP712 02/11/2017	Rimozione siepe (lung.=46,53+27,39+27,15+0,65)		101,72			101,72		
	SOMMANO m					101,72	23,25	2´364,99
3050 / 2636 C04012.b 02/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		143,39	4,200		602,24		
			219,07	6,000		1´314,42		
	SOMMANO mq					1´916,66	2,18	4´178,32
3051 / 2637 C01002.a* 02/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez 17 a sez 17.1 *(lung.=(0,09+ 0,57)/2)		0,33	53,150		17,54		
	da sez 17.1 a sez 18 *(lung.=(0,09+ 0,23)/2)		0,16	50,200		8,03		
	da sez 18 a sez 19 *(lung.=(0,23+0,04)/ 2)		0,14	54,040		7,57		
	da sez 19 a sez 20 *(lung.=(0,04+0,08)/ 2)		0,06	36,000		2,16		
	da sez 20 a sez 20.1 *(lung.=(0,08+ 0,24)/2)		0,16	14,560		2,33		
	da sez 20.1 a sez 20.2 *(lung.=(0,24+ 0,09)/2)		0,17	36,990		6,29		
	da sez 20.2 a sez 20.3 *(lung.=(0,09+ 0,29)/2)		0,19	50,000		9,50		
	da sez 20.3 a sez 21 *(lung.=(0,29+ 0,31)/2)		0,30	50,000		15,00		
	da sez 21 a sez 21.1 *(lung.=(0,31+ 0,19)/2)		0,25	18,050		4,51		
	da sez 21.1 a sez 22 *(lung.=(0,19+ 0,53)/2)		0,36	49,880		17,96		
	da sez 22 a sez 23 *(lung.=(0,53+0,82)/ 2)		0,68	4,030		2,74		
	da sez 23 a sez 24 *(lung.=(0,82*							
	A R I P O R T A R E					93,63		5´532´005,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					93,63		5´532´005,71
	2,83)+(0,16*2,69))		2,75	16,870		46,39		
	da sez 24 a sez 24.1 *(lung.=(0,16+1,22)/2)		0,69	41,000		28,29		
	da sez 24.1 a sez 25 *(lung.=(1,22+1,39)/2)		1,31	55,760		73,05		
	scavo muro sez 24 *(larg.=20,55+0,5+0,5+0,5+0,5)		0,96	22,550		21,65		
	scavo muro sez 20 *(larg.=2,5+0,5+0,5)		2,86	3,500		10,01		
	scavo muro sez 21 *(larg.=1,2+0,5+0,5)		2,86	2,200		6,29		
	scavo muro sez 23 *(larg.=1,95+0,5+0,5)		2,86	2,950		8,44		
	SOMMANO mc					287,75	9,49	2´730,75
3052 / 2638 C01010.a 02/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	scavo muro sez 24 *(lung.=21,65-(0,24*20,5))		16,73			16,73		
	scavo muro sez 20 *(lung.=10,01-(0,82*2,5)-(0,62*1,2))		7,22			7,22		
	scavo muro sez 21 *(lung.=6,29-(0,82*1,2))		5,31			5,31		
	scavo muro sez 23 *(lung.=8,44-(0,82*1,95))		6,84			6,84		
	SOMMANO mc					36,10	6,74	243,31
3053 / 2639 C01018.a 02/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 17 a sez 17.1 *(lung.=(1,26+0,16)/2)		0,71		53,150	37,74		
	da sez 17.1 a sez 18 *(lung.=(0,16+0,52)/2)		0,34		50,200	17,07		
	da sez 18 a sez 19 *(lung.=(0,52+1,76)/2)		1,14		54,040	61,61		
	da sez 19 a sez 20 *(lung.=(1,76+2,13)/2)		1,95		36,000	70,20		
	da sez 20 a sez 20.1 *(lung.=(2,13+2,21)/2)		2,17		14,560	31,60		
	da sez 20.1 a sez 20.2 *(lung.=(2,21+1,67)/2)		1,94		36,990	71,76		
	da sez 20.2 a sez 20.3 *(lung.=(1,67+1,48)/2)		1,58		50,000	79,00		
	da sez 20.3 a sez 21 *(lung.=(1,48+0,96)/2)		1,22		50,000	61,00		
	da sez 21 a sez 21.1 *(lung.=(0,96+1,92)/2)		1,44		18,050	25,99		
	da sez 21.1 a sez 22 *(lung.=(1,92+0,92)/2)		1,42		49,880	70,83		
	da sez 22 a sez 23 *(lung.=(0,92+0,57)/2)		0,75		4,030	3,02		
	da sez 23 a sez 24 *(lung.=0,57*2,83)		1,61		16,870	27,16		
	SOMMANO mc					556,98	6,58	3´664,93
	A R I P O R T A R E							5´538´644,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´538´644,70
3054 / 2640 A03017.a 02/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro sez 20 *(lung.=2,5+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		2,70	1,200	0,100	0,32		
	muri sezione 21 *(lung.=1,2+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)	2,00	1,40	1,200	0,100	0,34		
	muro sez 23 *(lung.=1,95+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		2,15	1,200	0,100	0,26		
	muro sez 24 *(lung.=20,5+0,1+0,1)* (larg.=0,5+0,1+0,1)		20,70	0,700	0,100	1,45		
	SOMMANO mc					2,37	82,37	195,22
3055 / 2641 A03018.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 20		2,50	1,000	0,400	1,00		
	muri sez 21	2,00	1,20	1,000	0,400	0,96		
	muro sez 23		1,95	1,000	0,400	0,78		
	muro sez 24		20,50	0,500	0,400	4,10		
	SOMMANO mc					6,84	146,30	1´000,69
3056 / 2642 A03020.a 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro sez 20 *(lung.=2,5+1+2,5+1)		7,00		0,400	2,80		
	muri sez 21 *(lung.=1,2+1,2+1+1)		4,40		0,400	1,76		
	muro sez 23 *(lung.=1,95+1,95+1+1)		5,90		0,400	2,36		
	muro sez 24 *(lung.=20,5+0,5+20,5+0,2)		41,70		0,400	16,68		
	SOMMANO mq					23,60	34,01	802,64
3057 / 2643 A03019.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 20		2,50	0,300	1,450	1,09		
	muri sez 21	2,00	1,20	0,300	1,000	0,72		
	muro sez 23		1,95	0,300	1,000	0,59		
	muro sez 24		20,50	0,200	0,500	2,05		
	SOMMANO mc					4,45	153,17	681,61
3058 / 2644 A03021.c 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro sez 20 *(lung.=2,5+2,5+0,3+0,3)		5,60		1,450	8,12		
	muri sez 21 *(lung.=1,2+1,2+0,3+0,3)		3,00		1,000	3,00		
	muro sez 23 *(lung.=1,95+1,95+0,3+0,3)		4,50		1,000	4,50		
	muro sez 24 *(lung.=20,5+20,5+0,2+0,2)		41,40		0,500	20,70		
	SOMMANO mq					36,32	21,10	766,35
	A R I P O R T A R E							5´542´091,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´542´091,21
3059 / 2645 A03029.d 02/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2641 [mc 6.84]				30,000	205,20		
	Vedi voce n° 2643 [mc 4.45]				30,000	133,50		
	SOMMANO kg					338,70	1,25	423,38
3060 / 2646 A17012.b** 02/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	muro sez 20		2,50			2,50		
	muro sez 23		1,95			1,95		
	muro sez 24		20,50			20,50		
	SOMMANO mq					24,95	44,63	1´113,52
3061 / 2647 NP12 02/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM.							
						5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	232,50	1´162,50
3062 / 2648 NP703 02/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	52,08	364,56
3063 / 2649 NP702 02/11/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	23,25	46,50
3064 / 2650 C02044.e* 02/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	(lung.=49,29+50,08+48,23+37,99+ 4,07)		189,66			189,66		
	SOMMANO m					189,66	46,31	8´783,15
3065 / 2651 C02073.d** 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 120x150x120 cm, peso BBB kg							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	651,00	3´906,00
3066 / 2652 NP713 02/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
	A R I P O R T A R E							5´557´890,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´557´890,82
	Vedi voce n° 2651 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	162,75	976,50
3067 / 2653 C02075.c 02/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm Vedi voce n° 2651 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	49,00	294,00
3068 / 2654 C02085.f 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Vedi voce n° 2651 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	126,95	761,70
3069 / 2655 NP1 C01176.b 02/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=101,42+43,27+179,66+64,88+ 7,29+8,1+15,64+26,64)		446,90			446,90		
	SOMMANO m					446,90	39,53	17´665,96
3070 / 2656 NP2 C02104.b 02/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	209,25	3´766,50
3071 / 2657 NP708 02/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto		223,50			223,50		
	SOMMANO m					223,50	2,79	623,57
3072 / 2658 NP709 02/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito		530,60			530,60		
	SOMMANO m					530,60	17,75	9´418,15
3073 / 2659 C01023.b 02/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		518,61	3,300		1´711,41		
	SOMMANO mq					1´711,41	2,68	4´586,58
3074 / 2660 C01017.a*	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE							
	A R I P O R T A R E							5´595´983,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´595´983,78
02/11/2017	STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		0,80	518,610		414,89		
	SOMMANO mc					414,89	19,07	7´911,95
3075 / 2661 NP C01017.b* 02/11/2017	Stabilizzato sottobase		518,61	3,300	0,100	171,14		
	SOMMANO mc					171,14	22,44	3´840,38
3076 / 2662 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2631 [m 518.60]			0,500		259,30		
	SOMMANO mq					259,30	12,45	3´228,29
3077 / 2663 NP716 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2631 [m 518.60]			2,500		1´296,50		
	SOMMANO mq					1´296,50	13,59	17´619,44
3078 / 2664 C01180.a 02/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2631 [m 518.60]			1,500		777,90		
	SOMMANO mq					777,90	1,14	886,81
3079 / 2665 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2631 [m 518.60]			2,000		1´037,20		
	SOMMANO mq					1´037,20	8,35	8´660,62
3080 / 2666 C01163.a 02/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2631 [m 518.60]					518,60		
	SOMMANO m					518,60	0,60	311,16
3081 / 2667 NP728 02/11/2017	Paletti catarifrangenti in plastica da installare in curva sulle cordonate sez 20					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	27,90	83,70
3082 / 2668 NP706	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	A R I P O R T A R E							5´638´526,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´638´526,13
02/11/2017	attraversamento su via Fornace Tanari	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	2,79	66,96
3083 / 2669 C01002.a* 02/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) polifora su attraversamento via Tanari		12,00	0,500	0,400	2,40		
	SOMMANO mc					2,40	9,49	22,78
3084 / 2670 D02040.g** 02/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm polifore su attraversamento via Tanari * (lung.=12,00+518,61)	2,00	530,61			1´061,22		
	SOMMANO m					1´061,22	6,05	6´420,38
3085 / 2671 C02073.a* 02/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
3086 / 2672 C02085.d 02/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa Vedi voce n° 2671 [cad 11.00]					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	106,12	1´167,32
3087 / 2673 C01028.b 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm attraversamento via Tanari		12,00	0,500		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	12,45	74,70
3088 / 2674 C01180.a 02/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore attraversamento via Tanari		12,00	1,500		18,00		
	SOMMANO mq					18,00	1,14	20,52
3089 / 2675 C01029.a 02/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm attraversamento via Tanari		12,00	2,000		24,00		
	SOMMANO mq					24,00	8,35	200,40
	A R I P O R T A R E							5´647´458,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´647´458,28
3090 / 2676 NP719 02/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	12,09	120,90
3091 / 2677 NP720 02/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	5,35	53,50
3092 / 2678 NP721 02/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	34,88	244,16
3093 / 2679 NP722 02/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	3,72	37,20
3094 / 2680 C01157.b 02/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m attraversamento pedonale SE tipo C					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	51,71	258,55
3095 / 2681 C01162 02/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco attraversamenti SE tipo C					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	4,82	33,74
3096 / 2682 NP (C01096.d) 02/11/2017	Cartello quadrato					1,00		
	SOMMANO m					1,00	37,01	37,01
3097 / 2683 C01100.b 02/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
3098 / 2684 C01086.b 02/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5´648´383,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5´648´383,94
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
3099 / 2685 C01165.a 02/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
	attraversamento Se tipo C righe bianche		12,00	2,500		30,00		
	stop		3,00	2,500		7,50		
	riga stop		5,00	0,500		2,50		
	SOMMANO mq					40,00	4,94	197,60
3100 / 2686 NP731 02/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	834,21	5´005,26
3101 / 2687 NP706 02/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		549,85			549,85		
	SOMMANO m					549,85	2,79	1´534,08
3102 / 2688 NP700 02/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sezione 25 26		39,50			39,50		
	SOMMANO m					39,50	13,95	551,03
3103 / 2689 B01006.b 02/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	testa muri attacco fosso tubo * (lung.=39,5+2,05+2,36+2,12+2,93+ 3,27+2,05+0,75+2,69+1,9)		59,62	0,300	0,500	8,94		
	SOMMANO mc					8,94	162,75	1´454,99
3104 / 2690 NP712 02/11/2017	Rimozione siepe sezione 25		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	23,25	23,25
3105 / 2691 C04012.b 02/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
			87,86	6,300		553,52		
			243,08	7,000		1´701,56		
			154,29	4,800		740,59		
	SOMMANO mq					2´995,67	2,18	6´530,56
3106 / 2692 C01002.a*	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla,							
	A R I P O R T A R E							5´663´745,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´663´745,16
02/11/2017	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez 25 a sez 26 *(lung.=(1,39+0,26)/2)		0,83	38,340		31,82		
	da sez 26 a sez 27 *(lung.=(0,26+0,92)/2)		0,59	31,670		18,69		
	da sez 27 a sez 27.1 *(lung.=(0,92+0,37)/2)		0,65	44,950		29,22		
	da sez 27.1 a sez 27.2 *(lung.=(0,37+0,51)/2)		0,44	20,640		9,08		
	da sez 27.2 a sez 27.3 *(lung.=(0,51+0,65)/2)		0,58	29,390		17,05		
	da sez 27.3 a sez 27.4 *(lung.=(0,65+0,48)/2)		0,57	50,000		28,50		
	da sez 27.4 a sez 27.5 *(lung.=(0,48+0,54)/2)		0,51	48,760		24,87		
	da sez 27.5 a sez 27.6 *(lung.=(0,54+0,47)/2)		0,51	26,980		13,76		
	da sez 27.6 a sez 27.7 *(lung.=(0,47+0,44)/2)		0,46	50,000		23,00		
	da sez 27.7 a sez 28 *(lung.=(0,44+0,1)/2)		0,27	49,830		13,45		
	da sez 28 a sez 28.1 *(lung.=(0,1+0,06)/2)		0,08	38,690		3,10		
	da sez 28.1 a sez 29 *(lung.=(0,06+0,03)/2)		0,05	49,960		2,50		
	da sez 29 a sez 29.1 *(lung.=(0,03+0,08)/2)		0,06	30,790		1,85		
	da sez 29.1 a sez 30 *(lung.=(0,08+0,03)/2)		0,06	34,850		2,09		
	scavo muro sez 25		0,77	38,000		29,26		
	scavo muro sez 26 *(larg.=2,4+0,5+0,5)		2,86	3,400		9,72		
	scavo muro sez 27 *(larg.=2,1+0,5+0,5)	2,00	2,86	3,100		17,73		
	scavo muro tra sez 27.1 e 27.4 *(larg.=1,8+0,5+0,5)	2,00	2,86	2,800		16,02		
	scavo muro sez 28 *(larg.=3,9+0,5+0,5)		2,86	4,900		14,01		
	SOMMANO mc					305,72	9,49	2´901,28
3107 / 2693 C01010.a 02/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	muro sez 25 *(lung.=29,26-(38*0,25))		19,76			19,76		
	muro sez 26 *(lung.=9,72-(2,4*0,82)-(0,62*1,2))		7,01			7,01		
	muro sez 27 *(lung.=17,73-(2,1*0,82*2))		14,29			14,29		
	muro tra sez 27.1 e 27.4 *(lung.=16,02-(2*1,8*0,82))		13,07			13,07		
	muro sez 28 *(lung.=14,01-(2*3,9*0,82)-(0,62*1,2))		6,87			6,87		
	SOMMANO mc					61,00	6,74	411,14
3108 / 2694 C01018.a 02/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	tra sez 26 e 27 *(lung.=0,53/2)		0,27	31,670		8,55		
	A R I P O R T A R E					8,55		5´667´057,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,55		5´667´057,58
	tra sez 27 e 27.1 *(lung.=(0,53+2,05)/ 2)		1,29	49,950		64,44		
	tra sez 27.1 e 27.2 *(lung.=(2,05+ 1,78)/2)		1,92	20,640		39,63		
	tra sez 27.2 e 27.3 *(lung.=(1,78+1,77)/2)		1,78	29,390		52,31		
	tra sez 27.3 e 27.4 *(lung.=(1,77+ 2,92)/2)		2,35	50,000		117,50		
	tra sez 27.4 e 27.5 *(lung.=(2,92+ 2,58)/2)		2,75	48,760		134,09		
	tra sez 27.5 e 27.6 *(lung.=(2,58+ 2,86)/2)		2,72	26,980		73,39		
	tra sez 27.6 e 27.7 *(lung.=(2,86+ 2,97)/2)		2,92	50,000		146,00		
	tra sez 27.7 e 28 *(lung.=(2,97+2,01)/ 2)		2,49	49,890		124,23		
	tra sez 28 e 28.1 *(lung.=(2,01+3,07)/ 2)		2,54	38,690		98,27		
	tra sez 28.1 e 29 *(lung.=(3,07+1,85)/ 2)		2,46	49,960		122,90		
	tra sez 29 e 29.1 *(lung.=(1,85+2,56)/ 2)		2,21	30,790		68,05		
	tra sez 29.1 e 30 *(lung.=(2,56+2,39)/ 2)		2,48	34,850		86,43		
	SOMMANO mc					1´135,79	6,58	7´473,50
3109 / 2695 A03017.a 02/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro sez 25 *(lung.=38+0,1+0,1)* (larg.=0,5+0,1+0,1)		38,20	0,700	0,100	2,67		
	muro sez 26 *(lung.=2,4+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		2,60	1,200	0,100	0,31		
	muri sez 27 *(lung.=2,1+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)	2,00	2,30	1,200	0,100	0,55		
	muri tra sez 27.1 e 27.4 *(lung.=1,8+ 0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)	2,00	2,00	1,200	0,100	0,48		
	muro sez 28 *(lung.=3,9+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		4,10	1,200	0,100	0,49		
	SOMMANO mc					4,50	82,37	370,67
3110 / 2696 A03018.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 25		38,00	0,500	0,300	5,70		
	muro sez 26		2,40	1,000	0,400	0,96		
	muri sez 27	2,00	2,10	1,000	0,400	1,68		
	muri tra sez 27.1 e 27.4	2,00	1,80	1,000	0,400	1,44		
	muro sez 28		3,90	1,000	0,400	1,56		
	SOMMANO mc					11,34	146,30	1´659,04
3111 / 2697 A03020.a 02/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro sez 25 *(lung.=38+0,5+38+0,5)		77,00		0,300	23,10		
	A R I P O R T A R E					23,10		5´676´560,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,10		5´676´560,79
	muro sez 26 *(lung.=2,4+2,4+1+1)		6,80		0,400	2,72		
	muri sez 27 *(lung.=2,1+1+2,1+1)	2,00	6,20		0,400	4,96		
	muri tra sez 27.1 e 27.4 *(lung.=1,8+ 1+1,8+1)	2,00	5,60		0,400	4,48		
	muro sez 28 *(lung.=3,9+1+3,9+1)		9,80		0,400	3,92		
	SOMMANO mq					39,18	34,01	1´332,51
3112 / 2698 A03019.a 02/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 25		38,00	0,200	0,500	3,80		
	muro sez 26		2,40	1,000	1,000	2,40		
	muri sez 27	2,00	2,10	1,000	1,400	5,88		
	muri tra sez 27.1 e 27.4	2,00	1,80	1,000	1,300	4,68		
	muro sez 28		3,90	1,000	1,500	5,85		
	SOMMANO mc					22,61	153,17	3´463,17
3113 / 2699 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro sez 25 *(lung.=38+0,2+38+0,2)		76,40		0,500	38,20		
	muro sez 26 *(lung.=2,4+2+2,4+1)		7,80		1,000	7,80		
	muri sez 27 *(lung.=2,1+1+2,1+1)	2,00	6,20		1,400	17,36		
	muri tra sez 27.1 e 27.4 *(lung.=1,8+ 1+1,8+1)	2,00	5,60		1,300	14,56		
	muro sez 28 *(lung.=3,9+1+3,9+1)		9,80		1,500	14,70		
	SOMMANO mq					92,62	21,10	1´954,28
3114 / 2700 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2696 [mc 11.34]				30,000	340,20		
	Vedi voce n° 2698 [mc 22.61]				30,000	678,30		
	SOMMANO kg					1´018,50	1,25	1´273,13
3115 / 2701 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	muro sez 28		3,90		1,000	3,90		
	muro sez 26		2,40		1,000	2,40		
	SOMMANO mq					6,30	44,63	281,17
3116 / 2702 NP703 03/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	52,08	156,24
3117 / 2703 NP701 03/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra							
	A R I P O R T A R E							5´685´021,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´685´021,29
						3,00		
	SOMMANO ml					3,00	4,65	13,95
3118 / 2704 C02044.e* 03/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm (lung.=14+9,5+154,29)		177,79			177,79		
	SOMMANO m					177,79	46,31	8´233,45
3119 / 2705 C02073.d** 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 120x150x120 cm, peso BBB kg					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	651,00	2´604,00
3120 / 2706 NP713 03/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	162,75	651,00
3121 / 2707 C02075.c 03/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	49,00	196,00
3122 / 2708 C02085.f 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	126,95	507,80
3123 / 2709 NP1 C01176.b 03/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=69,89+109,48+201,27+21,88+39,02+59,33)		500,87			500,87		
	SOMMANO m					500,87	39,53	19´799,39
3124 / 2710 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	209,25	3´975,75
3125 / 2711	Sovrapprezzo per profilatura fosso							
	A R I P O R T A R E							5´721´002,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´721´002,63
NP708 03/11/2017	secondo sagome di progetto (lung.=32,67+103,98+195,32)		331,97			331,97		
	SOMMANO m					331,97	2,79	926,20
3126 / 2712 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito		154,29			154,29		
	SOMMANO m					154,29	17,75	2´738,65
3127 / 2713 C01023.b 03/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		549,85	3,300		1´814,51		
	SOMMANO mq					1´814,51	2,68	4´862,89
3128 / 2714 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		549,85	0,800		439,88		
	SOMMANO mc					439,88	19,07	8´388,51
3129 / 2715 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase		549,85	3,300	0,100	181,45		
	SOMMANO mc					181,45	22,44	4´071,74
3130 / 2716 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		549,85	0,500		274,93		
	SOMMANO mq					274,93	12,45	3´422,88
3131 / 2717 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		549,85	2,500		1´374,63		
	SOMMANO mq					1´374,63	13,59	18´681,22
3132 / 2718 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		549,85	1,500		824,78		
	SOMMANO mq					824,78	1,14	940,25
3133 / 2719	Conglomerato bituminoso per strato di							
	A R I P O R T A R E							5´765´034,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´765´034,97
C01029.a 03/11/2017	usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		549,85	2,000		1´099,70		
	SOMMANO mq					1´099,70	8,35	9´182,50
3134 / 2720 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		549,85			549,85		
	SOMMANO m					549,85	0,60	329,91
3135 / 2721 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	549,85			1´099,70		
	SOMMANO m					1´099,70	6,05	6´653,19
3136 / 2722 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
3137 / 2723 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	106,12	1´167,32
3138 / 2724 NP719 03/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
3139 / 2725 NP720 03/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5,35	26,75
3140 / 2726 NP721 03/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	34,88	104,64
3141 / 2727 NP722	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati							
	A R I P O R T A R E							5´783´494,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´783´494,64
03/11/2017						5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,72	18,60
3142 / 2728 NP706	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
03/11/2017			551,09			551,09		
	SOMMANO m					551,09	2,79	1´537,54
3143 / 2729 B01006.b 03/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	(lung.=2,05+1,85+1,36)		5,26	0,300	0,500	0,79		
	SOMMANO mc					0,79	162,75	128,57
3144 / 2730 C04012.b 03/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
			10,40	4,900		50,96		
			143,35	6,400		917,44		
			369,51	7,300		2´697,42		
	SOMMANO mq					3´665,82	2,18	7´991,49
3145 / 2731 C01002.a* 03/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez 30 a sez 30.1 *(lung.=(0,03+0,23)/2)		0,13	15,160		1,97		
	da sez 30.1 a sez 30.2 *(lung.=(0,23+0,23)/2)		0,23	22,320		5,13		
	da sez 30.2 a sez 30.3 *(lung.=(0,23+0,13)/2)		0,18	50,000		9,00		
	da sez 30.3 a sez 31 *(lung.=(0,13+0,37)/2)		0,25	50,230		12,56		
	da sez 31 a sez 31.1 *(lung.=(0,37+1,03)/2)		0,70	38,080		26,66		
	da sez 31.1 a sez 31.2 *(lung.=(1,03+0,91)/2)		0,97	50,000		48,50		
	da sez 31.2 a sez 32 *(lung.=(0,91+1,3)/2)		1,11	49,900		55,39		
	da sez 32 a sez 32.1 *(lung.=(1,3+0,89)/2)		1,10	24,390		26,83		
	da sez 32.1 a sez 32.2 *(lung.=(0,89+0,94)/2)		0,92	50,000		46,00		
	da sez 32.2 a sez 32.3 *(lung.=(0,94+0,66)/2)		0,80	50,000		40,00		
	da sez 32.3 a sez 32.4 *(lung.=(0,66+0,63)/2)		0,65	50,000		32,50		
	da sez 32.4 a sez 32.5 *(lung.=(0,63+0,61)/2)		0,62	25,560		15,85		
	da sez 32.5 a sez 32.6 *(lung.=(0,61+0,62)/2)		0,62	25,530		15,83		
	da sez 32.6 a sez 32.7 *(lung.=(0,62+0,56)/2)		0,59	49,920		29,45		
	muro sez 30 *(larg.=2+0,5+0,5)		2,86	3,000		8,58		
	muro sez 31 *(larg.=1,6+0,5+0,5)		2,86	2,600		7,44		
	A R I P O R T A R E					381,69		5´793´170,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					381,69		5´793´170,84
	muro sez 31.1 *(larg.=2,35+0,5+0,5)		2,86	3,350		9,58		
	muri sez 32 *(larg.=2,48+0,5+0,5)	2,00	2,86	3,480		19,91		
	SOMMANO mc					411,18	9,49	3´902,10
3146 / 2732 C01010.a 03/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	muro sez 30 *(lung.=8,58-(2*0,82)-(0,62*1,2))		6,20			6,20		
	muro sez 31 *(lung.=7,44-(0,82+1,6))		5,02			5,02		
	muro sez 31.1 *(lung.=9,58-(2,35* 0,82))		7,65			7,65		
	muri sez 32 *(lung.=19,91-(0,82*2,48))	2,00	17,88			35,76		
	SOMMANO mc					54,63	6,74	368,21
3147 / 2733 C01018.a 03/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 30 a sez 30.1 *(lung.=(2,39+ 2,69)/2)		2,54	15,160		38,51		
	da sez 30.1 a sez 30.2 *(lung.=(2,69+ 2,68)/2)		2,69	22,320		60,04		
	da sez 30.2 a sez 30.3 *(lung.=(2,68+ 2,38)/2)		2,53	50,000		126,50		
	da sez 30.3 a sez 31 *(lung.=(2,38+ 2,45)/2)		2,42	50,230		121,56		
	da sez 31 a sez 31.1 *(lung.=(2,45+ 2,50)/2)		2,48	38,080		94,44		
	da sez 31.1 a sez 31.2 *(lung.=(2,50+ 2,42)/2)		2,46	50,000		123,00		
	da sez 31.2 a sez 32 *(lung.=(2,42+ 2,81)/2)		2,62	49,900		130,74		
	da sez 32 a sez 32.1 *(lung.=(2,81+ 2,71)/2)		2,76	24,390		67,32		
	da sez 32.1 a sez 32.2 *(lung.=(2,71+ 2,54)/2)		2,63	50,000		131,50		
	da sez 32.2 a sez 32.3 *(lung.=(2,54+ 2,74)/2)		2,64	50,000		132,00		
	da sez 32.3 a sez 32.4 *(lung.=(2,74+ 3,31)/2)		3,03	50,000		151,50		
	da sez 32.4 a sez 32.5 *(lung.=(3,31+ 3,58)/2)		3,45	25,560		88,18		
	da sez 32.5 a sez 32.6 *(lung.=(3,58+ 3,60)/2)		3,59	25,530		91,65		
	da sez 32.6 a sez 32.7 *(lung.=(3,60+ 3,69)/2)		3,65	49,920		182,21		
	SOMMANO mc					1´539,15	6,58	10´127,61
3148 / 2734 A03017.a 03/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro sez 30 *(lung.=2+0,1+0,1)* (larg.=1,000+0,1+0,1)		2,20	1,200	0,100	0,26		
	muro sez 31 *(lung.=1,6+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		1,80	1,200	0,100	0,22		
	A R I P O R T A R E					0,48		5´807´568,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,48		5´807´568,76
	muro sez 31.1 *(lung.=2,35+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)		2,55	1,200	0,100	0,31		
	muri sez 32 *(lung.=2,48+0,1+0,1)* (larg.=1+0,1+0,1)	2,00	2,68	1,200	0,100	0,64		
	SOMMANO mc					1,43	82,37	117,79
3149 / 2735 A03018.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 30		2,00	1,000	0,400	0,80		
	muro sez 31		1,60	1,000	0,400	0,64		
	muro sez 31.1		2,35	1,000	0,400	0,94		
	muri sez 32	2,00	2,48	1,000	0,400	1,98		
	SOMMANO mc					4,36	146,30	637,87
3150 / 2736 A03020.a 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro sez 30 *(lung.=2+1+2+1)		6,00		0,400	2,40		
	muro sez 31 *(lung.=1,6+1+1+1,6)		5,20		0,400	2,08		
	muro sez 31.1 *(lung.=2,35+2,35+1+1)		6,70		0,400	2,68		
	muri sez 32 *(lung.=2,48+2,48+1+1)	2,00	6,96		0,400	5,57		
	SOMMANO mq					12,73	34,01	432,95
3151 / 2737 A03019.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 30		2,00	0,300	1,000	0,60		
	muro sez 31		1,60	0,300	1,000	0,48		
	muro sez 31.1		2,35	0,300	1,700	1,20		
	muri sez 32	2,00	2,48	0,300	2,000	2,98		
	SOMMANO mc					5,26	153,17	805,67
3152 / 2738 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro sez 30 *(lung.=2+2+0,3+0,3)		4,60		1,000	4,60		
	muro sez 31 *(lung.=1,6+1,6+0,3+0,3)		3,80		1,000	3,80		
	muro sez 31.1 *(lung.=2,35+2,35+0,3+0,3)		5,30		1,700	9,01		
	muri sez 32 *(lung.=2,48+2,48+0,3+0,3)	2,00	5,56		2,000	22,24		
	SOMMANO mq					39,65	21,10	836,62
3153 / 2739 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2735 [mc 4.36]				30,000	130,80		
	Vedi voce n° 2737 [mc 5.26]				30,000	157,80		
	SOMMANO kg					288,60	1,25	360,75
	A R I P O R T A R E							5´810´760,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´810´760,41
3154 / 2740 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	muro sez 30		2,00			2,00		
	SOMMANO mq					2,00	44,63	89,26
3155 / 2741 NP10 03/11/2017	Modifica o spostamento sfiato rete GAS.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	93,00	93,00
3156 / 2742 NP12 03/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
3157 / 2743 NP703 03/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3158 / 2744 C02044.f* 03/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm							
	(lung.=9,69+19,25+5,65)		34,59			34,59		
	SOMMANO m					34,59	65,96	2´281,56
3159 / 2745 C02073.d** 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 120x150x120 cm, peso BBB kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
3160 / 2746 NP713 03/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
3161 / 2747 C02075.c 03/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,00	49,00
	A R I P O R T A R E							5´814´371,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´814´371,56
3162 / 2748 C02085.f 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
3163 / 2749 NP1 C01176.b 03/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=145,8+111,2+267,85)		524,85			524,85		
	SOMMANO m					524,85	39,53	20´747,32
3164 / 2750 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	209,25	3´766,50
3165 / 2751 NP708 03/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=146,11+101,75+268,55)		516,41			516,41		
	SOMMANO m					516,41	2,79	1´440,78
3166 / 2752 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2751 [m 516.41]					516,41		
	SOMMANO m					516,41	17,75	9´166,28
3167 / 2753 C01023.b 03/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		551,09	3,300		1´818,60		
	SOMMANO mq					1´818,60	2,68	4´873,85
3168 / 2754 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		551,09	0,800		440,87		
	SOMMANO mc					440,87	19,07	8´407,39
3169 / 2755 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase		551,09	3,300	0,100	181,86		
	SOMMANO mc					181,86	22,44	4´080,94
	A R I P O R T A R E							5´866´981,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´866´981,57
3170 / 2756 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		551,09	0,500		275,55		
	SOMMANO mq					275,55	12,45	3´430,60
3171 / 2757 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		551,09	2,500		1´377,73		
	SOMMANO mq					1´377,73	13,59	18´723,35
3172 / 2758 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		511,09	1,500		766,64		
	SOMMANO mq					766,64	1,14	873,97
3173 / 2759 C01029.a 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		511,09	2,000		1´022,18		
	SOMMANO mq					1´022,18	8,35	8´535,20
3174 / 2760 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		511,09			511,09		
	SOMMANO m					511,09	0,60	306,65
3175 / 2761 NP728 03/11/2017	Paletti catarifrangenti in plastica da installare in curva sulle cordonate					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	27,90	167,40
3176 / 2762 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	551,09			1´102,18		
	SOMMANO m					1´102,18	6,05	6´668,19
3177 / 2763 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
	A R I P O R T A R E							5´906´646,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´906´646,02
3178 / 2764 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	106,12	1´167,32
3179 / 2765 NP719 03/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	12,09	84,63
3180 / 2766 NP720 03/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	5,35	21,40
3181 / 2767 NP721 03/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	34,88	69,76
3182 / 2768 NP722 03/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	3,72	14,88
3183 / 2769 NP706 03/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=30,78+358,36)		389,14			389,14		
	SOMMANO m					389,14	2,79	1´085,70
3184 / 2770 B01006.b 03/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato		7,00	0,500	0,300	1,05		
	SOMMANO mc					1,05	162,75	170,89
3185 / 2771 C04012.b 03/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		30,80 57,47 315,08 34,54	7,200 6,000 7,400 5,500		221,76 344,82 2´331,59 189,97		
	SOMMANO mq					3´088,14	2,18	6´732,15
	A R I P O R T A R E							5´915´992,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´915´992,75
3186 / 2772 C01002.a* 03/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez 32.7 a sez 32.8 *(lung.=(0,56+0,58)/2)		0,57	30,780		17,54		
	da sez 32.8 a sez 33 *(lung.=(0,58)/2)		0,29	23,820		6,91		
	da sez 33 a sez 33.1 *(lung.=(0,66)/2)		0,33	24,550		8,10		
	da sez 33.1 a sez 34 *(lung.=(0,66+0,56)/2)		0,61	32,480		19,81		
	da sez 34 a sez 34.1 *(lung.=(0,56+0,55)/2)		0,56	37,040		20,74		
	da sez 34.1 a sez 34.2 *(lung.=(0,55+0,56)/2)		0,56	50,000		28,00		
	da sez 34.2 a sez 34.3 *(lung.=(0,56+0,53)/2)		0,55	50,000		27,50		
	da sez 34.3 a sez 34.4 *(lung.=(0,53+0,53)/2)		0,53	50,000		26,50		
	da sez 34.4 a sez 34.5 *(lung.=(0,53+0,82)/2)		0,68	50,000		34,00		
	da sez 34.5 a sez 35 *(lung.=(0,82+1,14)/2)		0,98	50,000		49,00		
	da sez 35 a sez 35.2 *(lung.=(1,14+0,04)/2)		0,59	38,840		22,92		
	muro sez 32.8 *(larg.=2,85+0,5+0,5)		2,86	3,850		11,01		
	muro sez 33.1 *(larg.=2,8+0,5+0,5)		2,86	3,800		10,87		
	muro sez 34a *(larg.=3,1+0,5+0,5)		2,86	4,100		11,73		
	muro sez 34b *(larg.=2,8+0,5+0,5)		2,86	3,800		10,87		
	muro sez 35.1 *(larg.=8,8+0,5+0,5)		1,76	9,800		17,25		
	SOMMANO mc					322,75	9,49	3´062,90
3187 / 2773 C01010.a 03/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	muro sez 32.8 *(lung.=11,1-(0,82*2,85))		8,76			8,76		
	muro sez 33.1 *(lung.=10,87-(0,82*2,8))		8,57			8,57		
	muro sez 34a *(lung.=11,73-(0,82*3,1))		9,19			9,19		
	muro sez 34b *(lung.=10,87-(2,8*0,82))		8,57			8,57		
	muro sez 35.1 *(lung.=17,25-(0,71*8,8))		11,00			11,00		
	SOMMANO mc					46,09	6,74	310,65
3188 / 2774 C01018.a 03/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 32.7 a sez 32.8 *(lung.=(3,69+3,76)/2)		3,73	30,780		114,81		
	da sez 32.8 a sez 33 *(lung.=(3,76+3,99)/2)		3,88	23,820		92,42		
	da sez 33 a sez 33.1 *(lung.=(3,99+3,58)/2)		3,79	24,550		93,04		
	da sez 33.1 a sez 34 *(lung.=(3,58+2,89)/2)		3,24	32,480		105,24		
	da sez 34 a sez 34.1 *(lung.=(2,89+3,87)/2)		3,38	37,040		125,20		
	da sez 34.1 a sez 34.2 *(lung.=(3,87+4,13)/2)		4,00	50,000		200,00		
	A R I P O R T A R E					730,71		5´919´366,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					730,71		5´919´366,30
	da sez 34.2 a sez 34.3 *(lung.=(4,13+4,22)/2)		4,18	50,000		209,00		
	da sez 34.3 a sez 34.4 *(lung.=(4,22+4,13)/2)		4,18	50,000		209,00		
	da sez 34.4 a sez 34.5 *(lung.=(4,13+3,64)/2)		3,89	50,000		194,50		
	da sez 34.5 a sez 35 *(lung.=(3,64+4,99)/2)		4,32	50,000		216,00		
	da sez 35 a sez 35.2 *(lung.=(4,99+2,78)/2)		3,89	38,800		150,93		
	SOMMANO mc					1´710,14	6,58	11´252,72
3189 / 2775 A03017.a 03/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro sez 32.8 *(lung.=2,85+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		3,05	1,200	0,100	0,37		
	muro sez 33.1 *(lung.=2,8+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		3,00	1,200	0,100	0,36		
	muro sez 34a *(lung.=3,1+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		3,30	1,200	0,100	0,40		
	muro sez 34b *(lung.=2,8+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		3,00	1,200	0,100	0,36		
	muro sez 35.1 *(lung.=8,8+0,1+0,1)*(larg.=1,3+0,1+0,1)		9,00	1,500	0,100	1,35		
	SOMMANO mc					2,84	82,37	233,93
3190 / 2776 A03018.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 32.8		2,85	1,000	0,400	1,14		
	muro sez 33.1		2,80	1,000	0,400	1,12		
	muro sez 34a		3,10	1,000	0,400	1,24		
	muro sez 34b		2,80	1,000	0,400	1,12		
	muro sez 35.1		8,80	1,300	0,400	4,58		
	SOMMANO mc					9,20	146,30	1´345,96
3191 / 2777 A03020.a 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro sez 32.8 *(lung.=2,85+1+1+2,85)		7,70		0,400	3,08		
	muro sez 33.1 *(lung.=2,8+2,8+1+1)		7,60		0,400	3,04		
	muro sez 34a *(lung.=3,1+3,1+1+1)		8,20		0,400	3,28		
	muro sez 34b *(lung.=2,8+2,8+1+1)		7,60		0,400	3,04		
	muro sez 35.1 *(lung.=8,8+8,8+1,3+1,3)		20,20		0,400	8,08		
	SOMMANO mq					20,52	34,01	697,89
3192 / 2778 A03019.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 32.8		2,85	0,300	2,000	1,71		
	A R I P O R T A R E					1,71		5´932´896,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,71		5´932´896,80
	muro sez 33.1		2,80	0,300	1,800	1,51		
	muro sez 34a		3,10	0,300	1,800	1,67		
	muro sez 34b		2,80	0,300	1,800	1,51		
	muro sez 35.1		8,80	0,300	2,700	7,13		
	SOMMANO mc					13,53	153,17	2´072,39
3193 / 2779 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro sez 32.8 *(lung.=2,85+0,3+0,3+2,85)		6,30		2,000	12,60		
	muro sez 33.1 *(lung.=2,8+2,8+0,3+0,3)		6,20		1,800	11,16		
	muro sez 34a *(lung.=3,1+3,1+0,3+0,3)		6,80		1,800	12,24		
	muro sez 34b *(lung.=2,8+2,8+0,3+0,3)		6,20		1,800	11,16		
	muro sez 35.1 *(lung.=8,8+8,8+0,3+0,3)		18,20		2,700	49,14		
	SOMMANO mq					96,30	21,10	2´031,93
3194 / 2780 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2776 [mc 9.20]				30,000	276,00		
	Vedi voce n° 2778 [mc 13.53]				30,000	405,90		
	SOMMANO kg					681,90	1,25	852,38
3195 / 2781 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	muro sez 35.1		8,80		1,000	8,80		
	SOMMANO mq					8,80	44,63	392,74
3196 / 2782 NP733 03/11/2017	Fornitura e posa in opera scatolare prefabbricato cap dim. 2 x 1,5m					2,00		
	SOMMANO m					2,00	1´162,50	2´325,00
3197 / 2783 NP12 03/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM.							
	sez 34					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
3198 / 2784 NP703 03/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
	A R I P O R T A R E							5´940´855,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´940´855,82
3199 / 2785 C02044.f* 08/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm		57,05			57,05		
	SOMMANO m					57,05	65,96	3´763,02
3200 / 2786 NP1 C01176.b 03/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=30,78+35,23+314,73)		380,74			380,74		
	SOMMANO m					380,74	39,53	15´050,65
3201 / 2787 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	209,25	2´720,25
3202 / 2788 NP708 03/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=30,78+35,23+280,34)		346,35			346,35		
	SOMMANO m					346,35	2,79	966,32
3203 / 2789 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2788 [m 346.35]					346,35		
	SOMMANO m					346,35	17,75	6´147,71
3204 / 2790 C01023.b 03/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		437,51	3,300		1´443,78		
	SOMMANO mq					1´443,78	2,68	3´869,33
3205 / 2791 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		437,51	0,800		350,01		
	SOMMANO mc					350,01	19,07	6´674,69
3206 / 2792 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase		437,51	3,300	0,100	144,38		
	SOMMANO mc					144,38	22,44	3´239,89
	A R I P O R T A R E							5´983´287,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´983´287,68
3207 / 2793 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm su strada		437,51	0,500		218,76		
	SOMMANO mq					218,76	12,45	2´723,56
3208 / 2794 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		437,51	2,500		1´093,78		
	SOMMANO mq					1´093,78	13,59	14´864,47
3209 / 2795 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		389,14	1,500		583,71		
	SOMMANO mq					583,71	1,14	665,43
3210 / 2796 C01029.a 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		389,14	2,000		778,28		
	SOMMANO mq					778,28	8,35	6´498,64
3211 / 2797 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		389,14			389,14		
	SOMMANO m					389,14	0,60	233,48
3212 / 2798 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	437,51			875,02		
	SOMMANO m					875,02	6,05	5´293,87
3213 / 2799 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	87,19	784,71
3214 / 2800 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		6´014´351,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		6´014´351,84
	SOMMANO cad					9,00	106,12	955,08
3215 / 2801 NP706 03/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		568,34			568,34		
	SOMMANO m					568,34	2,79	1´585,67
3216 / 2802 NP700 03/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sez 42		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	13,95	558,00
3217 / 2803 B01006.b 03/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato (lung.=2,13+2,16+2,11+2,25+1,68+ 2,9+2,69+1,61+0,4)		17,93	0,300	0,500	2,69		
			39,72	0,300	1,000	11,92		
	SOMMANO mc					14,61	162,75	2´377,78
3218 / 2804 C04012.b 03/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		100,00	5,500		550,00		
			133,79	6,000		802,74		
			32,20	3,500		112,70		
			208,76	6,400		1´336,06		
			40,00	3,800		152,00		
	SOMMANO mq					2´953,50	2,18	6´438,63
3219 / 2805 C01002.a* 03/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 35.2 a sez 35.5 *(lung.=(0,04+ 0,09)/2)		0,07	50,000		3,50		
	da sez 35.3 a sez 36 *(lung.=(0,09+ 0,18)/2)		0,14	50,000		7,00		
	da sez 36 a sez 36.1 *(lung.=(0,18+ 0,15)/2)		0,17	45,180		7,68		
	da sez 36.1 a sez 37 *(lung.=(0,15+ 0,12)/2)		0,14	50,170		7,02		
	da sez 37 a sez 37.1 *(lung.=(0,12+ 0,08)/2)		0,10	35,940		3,59		
	da sez 37.1 a sez 38 *(lung.=(0,04+ 0,08)/2)		0,06	32,400		1,94		
	da sez 38 a sez 38.1 *(lung.=(0,04+ 0,24)/2)		0,14	30,950		4,33		
	da sez 38.1 a sez 38.2 *(lung.=(0,24+ 0,11)/2)		0,18	50,000		9,00		
	da sez 38.2 a sez 39 *(lung.=(0,11+ 0,22)/2)		0,17	50,200		8,53		
	da sez 39 a sez 39.1 *(lung.=(0,22+ 0,11)/2)		0,17	49,900		8,48		
	da sez 39.1 a sez 40 *(lung.=(0,11+ 0,8)/2)		0,46	88,160		40,55		
	A R I P O R T A R E					101,62		6´026´267,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					101,62		6´026´267,00
	da sez 41 a sez 42		0,13	37,230		4,84		
	da sez 42 a sez 42.1 *(lung.=(0,13+0,18)/2)		0,16	18,580		2,97		
	scavo muro sez 37.1 *(larg.=1,2+0,5+0,5)		2,86	2,200		6,29		
	scavo muro sez 38 *(larg.=2,65+0,5+0,5)		2,86	3,650		10,44		
	scavo muri sez 39 *(larg.=1,95+0,5+0,5)	2,00	2,86	2,950		16,87		
	scavo muro sez 40 *(larg.=1,85+0,5+0,5)		2,86	2,850		8,15		
	scavo murotra sez 41 e 42 *(larg.=40+0,5+0,5)		1,29	41,000		52,89		
	SOMMANO mc					204,07	9,49	1´936,62
3220 / 2806 C01010.a 03/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	muro sez 37.1 *(lung.=6,29-(0,82*1,2)-(0,62*1,2))		4,56			4,56		
	muro sez 38 *(lung.=10,44-(0,82*2,65)-(0,62*1,2))		7,52			7,52		
	muri sez 39 *(lung.=16,87-(0,82*1,95))	2,00	15,27			30,54		
	muro sez 40 *(lung.=8,15-(0,82*1,85)-(0,62*1,2))		5,89			5,89		
	muro tra sez 41 e 42 *(lung.=52,89-(0,36*40))		38,49			38,49		
	SOMMANO mc					87,00	6,74	586,38
3221 / 2807 C01018.a 03/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	tra sez 35.2 e sez 35.3 *(lung.=(2,78+2,45)/2)		2,62	50,000		131,00		
	tra sez 35.3 e sez 36 *(lung.=(2,45+1,48)/2)		1,97	50,000		98,50		
	tra sez 36 e sez 36.1 *(lung.=(1,48+3,04)/2)		2,26	45,180		102,11		
	tra sez 36.1 e sez 37 *(lung.=(3,04+2,51)/2)		2,78	50,170		139,47		
	tra sez 37 e sez 37.1 *(lung.=(2,51+2,81)/2)		2,66	35,970		95,68		
	tra sez 37.1 e sez 38 *(lung.=(2,81+1,57)/2)		2,19	32,400		70,96		
	tra sez 38 e sez 38.1 *(lung.=(1,57+3,20)/2)		2,39	30,950		73,97		
	tra sez 38.1 e sez 38.2 *(lung.=(3,2+3,11)/2)		3,16	50,000		158,00		
	tra sez 38.2 e sez 39 *(lung.=(3,11+1,96)/2)		2,54	50,200		127,51		
	tra sez 39 e sez 39.1 *(lung.=(1,96+2,36)/2)		2,16	49,900		107,78		
	tra sez 39.1 e sez 40 *(lung.=(2,36+0,9)/2)		1,63	88,160		143,70		
	tra sez 41 e sez 42		0,80	37,230		29,78		
	tra sez 42 e sez 42.1 *(lung.=(0,8+1,2)/2)		1,00	18,580		18,58		
	A R I P O R T A R E					1´297,04		6´028´790,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´297,04		6´028´790,00
	SOMMANO mc					1´297,04	6,58	8´534,52
3222 / 2808 A03017.a 03/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro sez 37.1 *(lung.=1,2+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		1,40	1,200	0,400	0,67		
	muro sez 38 *(lung.=2,65+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		2,85	1,200	0,400	1,37		
	muri sez 39 *(lung.=1,95+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)	2,00	2,15	1,200	0,400	2,06		
	muro sez 40 *(lung.=1,85+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		2,05	1,200	0,400	0,98		
	muro tra sez 41 e 42 *(lung.=40+0,1+0,1)*(larg.=0,6+0,1+0,1)		40,20	0,800	0,400	12,86		
	SOMMANO mc					17,94	82,37	1´477,72
3223 / 2809 A03018.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 37.1		1,20	1,000	0,400	0,48		
	muro sez 38		2,65	1,000	0,400	1,06		
	muri sez 39	2,00	1,95	1,000	0,400	1,56		
	muro sez 40		1,85	1,000	0,400	0,74		
	muro tra sez 41 e 42		40,00	0,600	0,400	9,60		
	SOMMANO mc					13,44	146,30	1´966,27
3224 / 2810 A03020.a 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro sez 37.1 *(lung.=1,2+1+1,2+1)		4,40		0,400	1,76		
	muro sez 38 *(lung.=2,65+2,65+1+1)		7,30		0,400	2,92		
	muri sez 39 *(lung.=1,95+1,95+1+1)	2,00	5,90		0,400	4,72		
	muro sez 40 *(lung.=1,85+1,85+1+1)		5,70		0,400	2,28		
	muro sez 41 e 42 *(lung.=40+40+0,6+0,6)		81,20		0,400	32,48		
	SOMMANO mq					44,16	34,01	1´501,88
3225 / 2811 A03019.a 03/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 37.1		1,20	0,300	1,400	0,50		
	muro sez 38		2,65	0,300	1,000	0,80		
	muri sez 39	2,00	1,95	0,300	1,300	1,52		
	muro sez 40		1,85	0,300	1,100	0,61		
	muro tra sez 41 e 42		40,00	0,200	1,100	8,80		
	SOMMANO mc					12,23	153,17	1´873,27
3226 / 2812 A03021.c 03/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	A R I P O R T A R E							6´044´143,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´044´143,66
	muro sez 37.1 *(lung.=+0,3+0,3)		0,60		1,400	0,84		
	muro sez 38 *(lung.=2,65+2,65+0,3+0,3)		5,90		1,000	5,90		
	muri sez 39 *(lung.=1,95+1,95+0,3+0,3)	2,00	4,50		1,300	11,70		
	muro sez 40 *(lung.=1,85+1,85+0,3+0,3)		4,30		1,100	4,73		
	muro tra sez 41 e 42 *(lung.=40,00+0,2+40+0,2)		80,40		1,100	88,44		
	SOMMANO mq					111,61	21,10	2´354,97
3227 / 2813 A03029.d 03/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2809 [mc 13.44]				30,000	403,20		
	Vedi voce n° 2811 [mc 12.23]				30,000	366,90		
	SOMMANO kg					770,10	1,25	962,63
3228 / 2814 NP735 03/11/2017	Innalzamento di muretto d proprietà. Compreso smontaggio recinzione e rimontaggio							
	sez 37.1-38		31,58			31,58		
	SOMMANO m					31,58	46,50	1´468,47
3229 / 2815 A17012.b** 03/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	(lung.=1,2+2,65+1,85)		5,70			5,70		
	SOMMANO mq					5,70	44,63	254,39
3230 / 2816 NP11 03/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
3231 / 2817 NP703 03/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3232 / 2818 C02044.f* 08/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm							
			121,12			121,12		
	SOMMANO m					121,12	65,96	7´989,08
3233 / 2819 C02073.d**	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 120x150x120							
	A R I P O R T A R E							6´057´457,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´057´457,78
03/11/2017	cm, peso BBB kg					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	651,00	3´255,00
3234 / 2820 NP713 03/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	162,75	813,75
3235 / 2821 C02075.c 03/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	49,00	245,00
3236 / 2822 C02085.f 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	126,95	634,75
3237 / 2823 NP1 C01176.b 03/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=134,54+89,49+40,15+6,1+ 133,25+76,06+37,69+9,5)		526,78			526,78		
	SOMMANO m					526,78	39,53	20´823,61
3238 / 2824 NP2 C02104.b 03/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	209,25	3´975,75
3239 / 2825 NP708 03/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=15,41+89,49+27,45+133,4+ 77,46+1,8)		345,01			345,01		
	SOMMANO m					345,01	2,79	962,58
3240 / 2826 NP709 03/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2825 [m 345.01]					345,01		
	SOMMANO m					345,01	17,75	6´123,93
3241 / 2827	Strato di separazione per cassonetti							
	A R I P O R T A R E							6´094´292,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´094´292,15
C01023.b 03/11/2017	stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		568,64	3,300		1´876,51		
	SOMMANO mq					1´876,51	2,68	5´029,05
3242 / 2828 C01017.a* 03/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		568,64	0,800		454,91		
	SOMMANO mc					454,91	19,07	8´675,13
3243 / 2829 NP C01017.b* 03/11/2017	Stabilizzato sottobase		568,64	3,300	0,100	187,65		
	SOMMANO mc					187,65	22,44	4´210,87
3244 / 2830 C01028.b 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		568,64	0,500		284,32		
	SOMMANO mq					284,32	12,45	3´539,78
3245 / 2831 NP716 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		568,64	2,500		1´421,60		
	SOMMANO mq					1´421,60	13,59	19´319,54
3246 / 2832 C01180.a 03/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		568,64	1,500		852,96		
	SOMMANO mq					852,96	1,14	972,37
3247 / 2833 C01029.a 03/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		568,64	2,000		1´137,28		
	SOMMANO mq					1´137,28	8,35	9´496,29
3248 / 2834 C01163.a 03/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		568,64			568,64		
	SOMMANO m					568,64	0,60	341,18
	A R I P O R T A R E							6´145´876,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´145´876,36
3249 / 2835 D02040.g** 03/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	568,34			1´136,68		
	SOMMANO m					1´136,68	6,05	6´876,91
3250 / 2836 C02073.a* 03/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	87,19	1´046,28
3251 / 2837 C02085.d 03/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	106,12	1´273,44
3252 / 2838 NP719 03/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	12,09	60,45
3253 / 2839 NP720 03/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	5,35	48,15
3254 / 2840 NP721 03/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. Vedi voce n° 2838 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	34,88	174,40
3255 / 2841 NP722 03/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati Vedi voce n° 2839 [cadauno 9.00]					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	3,72	33,48
3256 / 2842 NP706 03/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=33,8+177,97+97,36)		309,13			309,13		
	SOMMANO m					309,13	2,79	862,47
3257 / 2843 NP700 07/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni		45,00			45,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		6´156´251,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,00		6´156´251,94
	SOMMANO m					45,00	13,95	627,75
3258 / 2844 B01006.b 07/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato		45,00	0,320		14,40		
	SOMMANO mc					14,40	162,75	2´343,60
3259 / 2845 C04012.b 07/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		41,00	5,400		221,40		
			170,08	6,300		1´071,50		
			47,86	7,700		368,52		
			50,05	6,300		315,32		
	SOMMANO mq					1´976,74	2,18	4´309,29
3260 / 2846 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) tra sez 42.1 e sez 43 *(lung.=(0,18+0,05)/2)		0,12	38,240		4,59		
	tra sez 45 e sez 45.1		0,10	24,960		2,50		
	tra sez 45.1 e sez 46 *(lung.=(0,1+0,17)/2)		0,14	50,500		7,07		
	tra sez 46 e sez 46.1 *(lung.=(0,18+0,05)/2)		0,12	37,790		4,53		
	tra sez 46.1 e sez 47 *(lung.=(0,18+0,05)/2)		0,12	50,120		6,01		
	tra sez 49.1 e sez 49.2 *(lung.=(0,18+0,05)/2)		0,12	37,560		4,51		
	tra sez 49.2 e sez 49.3 *(lung.=(0,18+0,05)/2)		0,12	50,050		6,01		
	scavo muro sez 42.1 *(larg.=1,2+0,5+0,5)		2,86	2,200		6,29		
	scavo muro tra sez 42.1 e 43 *(larg.=34,95+4,3+0,5+0,5)		2,01	40,250		80,90		
	SOMMANO mc					122,41	9,49	1´161,67
3261 / 2847 C01010.a 07/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo muro sez 42.1 *(lung.=6,29-(0,82*1,2)-(0,62*1,2))		4,56			4,56		
	muro tra sez 42.1 e 43 *(lung.=80,90-(0,39*39,08))		65,66			65,66		
	SOMMANO mc					70,22	6,74	473,28
3262 / 2848 C01018.a 07/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 tra sez 42.1 e 43 *(lung.=(1,2+2,11)/2)		1,66	38,240		63,48		
	tra sez 45 e 45.1		3,57	24,960		89,11		
	A R I P O R T A R E					152,59		6´165´167,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					152,59		6´165´167,53
	tra sez 45.1 e 46 *(lung.=(3,57+4,08)/ 2)		3,83	50,500		193,42		
	tra sez 46 e 46.1 *(lung.=(4,08+4,29)/ 2)		4,19	37,790		158,34		
	tra sez 46.1 e 47 *(lung.=(4,29+3,34)/ 2)		3,82	50,120		191,46		
	tra sez 49.1 e 49.2 *(lung.=(2,81+ 4,26)/2)		3,54	37,560		132,96		
	SOMMANO mc					828,77	6,58	5´453,31
3263 / 2849 A03017.a 07/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro sez 42.1 *(lung.=1+0,1+0,1)* (larg.=1,2+0,1+0,1)		1,20	1,400	0,100	0,17		
	muro tra sez 42.1 e 43 *(lung.=34,95+ 4,3+0,1+0,1)*(larg.=0,6+0,1+0,1)		39,45	0,800	0,100	3,16		
	SOMMANO mc					3,33	82,37	274,29
3264 / 2850 A03018.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 42.1		1,20	1,000	0,400	0,48		
	muro tra sez 42.1 e 43 *(lung.=34,95+ 4,3)		39,25	0,600	0,400	9,42		
	SOMMANO mc					9,90	146,30	1´448,37
3265 / 2851 A03020.a 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro sez 42.1 *(lung.=1,2+1,2+1+1)		4,40		0,400	1,76		
	muro tra sez 42.1 e 43 *(lung.=39,25+ 39,25+0,6+0,6)		79,70		0,400	31,88		
	SOMMANO mq					33,64	34,01	1´144,10
3266 / 2852 A03019.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 42.1		1,20	0,300	1,000	0,36		
	muro tra sez 42.1 e 43		39,25	0,200	0,750	5,89		
	SOMMANO mc					6,25	153,17	957,31
3267 / 2853 A03021.c 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro sez 42.1 *(lung.=1,2+1,2+0,3+ 0,3)		3,00		1,000	3,00		
	muro tra sez 42.1 e 43 *(lung.=39,25+ 39,25+0,2+0,2)		78,90		0,750	59,18		
	A R I P O R T A R E					62,18		6´174´444,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,18		6´174´444,91
	SOMMANO mq					62,18	21,10	1´312,00
3268 / 2854 A03029.d 07/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 2850 [mc 9.90] Vedi voce n° 2852 [mc 6.25]				30,000 30,000	297,00 187,50		
	SOMMANO kg					484,50	1,25	605,63
3269 / 2855 A17012.b** 07/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq		39,25 1,20		1,000 1,000	39,25 1,20		
	SOMMANO mq					40,45	44,63	1´805,28
3270 / 2856 C02073.d** 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 120x150x120 cm, peso BBB kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
3271 / 2857 NP713 07/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
3272 / 2858 C02075.c 07/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,00	49,00
3273 / 2859 C02085.f 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
3274 / 2860 NP1 C01176.b 07/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=35,8+69,2+81+90,31)		276,31			276,31		
	SOMMANO m					276,31	39,53	10´922,53
3275 / 2861	Caditoia verticale doppia in corten spess.							
	A R I P O R T A R E							6´190´080,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´190´080,05
NP2 C02104.b 07/11/2017	30/10					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	209,25	2´092,50
3276 / 2862 NP708 07/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto		87,61			87,61		
	SOMMANO m					87,61	2,79	244,43
3277 / 2863 NP709 07/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito		366,11			366,11		
	SOMMANO m					366,11	17,75	6´498,45
3278 / 2864 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Vedi voce n° 2842 [m 309.13]			3,300		1´020,13		
	SOMMANO mq					1´020,13	2,68	2´733,95
3279 / 2865 C01017.a* 07/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito (lung.=33,8+177,97+97,36+6,4+6,8+6,3+6,3)		334,93	0,250	0,800	66,99		
	SOMMANO mc					66,99	19,07	1´277,50
3280 / 2866 NP C01017.b* 07/11/2017	Stabilizzato sottobase		334,93	3,300	0,100	110,53		
	SOMMANO mc					110,53	22,44	2´480,29
3281 / 2867 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 2842 [m 309.13]			0,500		154,57		
	SOMMANO mq					154,57	12,45	1´924,40
3282 / 2868 NP716 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm Vedi voce n° 2842 [m 309.13]			2,500		772,83		
	SOMMANO mq					772,83	13,59	10´502,76
3283 / 2869	Fresatura di pavimentazioni stradali di							
	A R I P O R T A R E							6´217´834,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´217´834,33
C01180.a 07/11/2017	qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 2842 [m 309.13]			1,500		463,70		
	SOMMANO mq					463,70	1,14	528,62
3284 / 2870 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 2842 [m 309.13]		2,00			618,26		
	SOMMANO mq					618,26	8,35	5´162,47
3285 / 2871 C01163.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Vedi voce n° 2842 [m 309.13]					309,13		
	SOMMANO m					309,13	0,60	185,48
3286 / 2872 D02040.g** 07/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	366,11			732,22		
	SOMMANO m					732,22	6,05	4´429,93
3287 / 2873 C02073.a* 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
3288 / 2874 C02085.d 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
3289 / 2875 NP719 07/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
3290 / 2876 NP720 07/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	5,35	42,80
	A R I P O R T A R E							6´229´766,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´229´766,38
3291 / 2877 NP721 07/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo. 3							
	SOMMANO cadauno					0,00	34,88	0,00
3292 / 2878 NP722 07/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	3,72	29,76
3293 / 2879 NP736 07/11/2017	Realizzazione di rivestimento in pietra dell'argine in pietrame lapideo di dim. 40/50cm							
	(lung.=57+67)		124,00	7,000		868,00		
	SOMMANO m2					868,00	139,50	121´086,00
3294 / 2880 NP737 07/11/2017	Spostamento di edicola votiva e ricollocazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	930,00	930,00
3295 / 2881 NP706 07/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		397,72			397,72		
	SOMMANO m					397,72	2,79	1´109,64
3296 / 2882 B01006.b 07/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	tra sez 51 e 51.1	2,00	2,00	0,300	0,500	0,60		
	sez 52	2,00	2,00	0,300	0,500	0,60		
	sez 53		7,70	0,100	0,300	0,23		
	sez 55	2,00	2,00	0,300	0,500	0,60		
	sez 56		4,20	0,300	0,500	0,63		
	SOMMANO mc					2,66	162,75	432,92
3297 / 2883 NP712 07/11/2017	Rimozione siepe (lung.=1,89+18,7+21,04+16,2+97,72+32,61)		188,16			188,16		
	SOMMANO m					188,16	23,25	4´374,72
3298 / 2884 C04012.b 07/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
			101,47	6,300		639,26		
			106,00	5,700		604,20		
			95,13	5,800		551,75		
			83,57	5,900		493,06		
	SOMMANO mq					2´288,27	2,18	4´988,43
	A R I P O R T A R E							6´362´717,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´362´717,85
3299 / 2885 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	tra sez 49.3 e 49.4 *(lung.=(0,18+0,18)/2)		0,18	50,000		9,00		
	tra sez 49.4 e 51 *(lung.=(0,18+0,31)/2)		0,25	50,170		12,54		
			0,31	1,570		0,49		
	tra sez 51 e 51.1		0,31	5,430		1,68		
	tra sez 51.1 e 51.2 *(lung.=(0,31+0,14)/2)		0,23	50,290		11,57		
	tra sez 51.2 e 52 *(lung.=(0,14+0,32)/2)		0,23	50,110		11,53		
	tra sez 52 e 53 *(lung.=(0,32+0,32)/2)		0,32	25,240		8,08		
	tra sez 53 e 53.1 *(lung.=(0,32+0,13)/2)		0,23	6,710		1,54		
	tra sez 53.1 e 54 *(lung.=(0,13+0,07)/2)		0,10	46,650		4,67		
	tra sez 54 e 55 *(lung.=(0,07+0,45)/2)		0,26	15,880		4,13		
	tra sez 55 e 56 *(lung.=(0,45+0,49)/2)		0,47	45,130		21,21		
	tra sez 56 e 57 *(lung.=(0,49+0,09)/2)		0,29	38,440		11,15		
	muro sez 51 *(larg.=2,05+2,1+0,5+0,5)		2,86	5,150		14,73		
	muro sez 55 *(larg.=2,1+0,5+0,5)	2,00	2,86	3,100		17,73		
	muro sez 56 *(larg.=1,95+0,5+0,5)	2,00	2,86	2,950		16,87		
	SOMMANO mc					146,92	9,49	1´394,27
3300 / 2886 C01010.a 07/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	muro sez 51 *(lung.=14,73-(0,82*4,15))		11,33			11,33		
	muro sez 55 *(lung.=17,73-(0,82*2,1))	2,00	16,01			32,02		
	muro sez 55 *(lung.=16,87-(0,82*1,95))	2,00	15,27			30,54		
	SOMMANO mc					73,89	6,74	498,02
3301 / 2887 C01018.a 07/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	tra sez 49.3 e 49.4 *(lung.=(2,9+2,9)/2)		2,90	50,000		145,00		
	tra sez 49.4 e 51 *(lung.=(2,9+1,88)/2)		2,39	50,170		119,91		
	tra sez 51 e 51.1		1,88	1,570		2,95		
	tra sez 51 e 51.1		1,73	5,430		9,39		
	tra sez 51.1 e 51.2 *(lung.=(1,73+1,83)/2)		1,78	50,290		89,52		
	tra sez 51.2 e 52 *(lung.=(1,83+2,18)/2)		2,01	50,110		100,72		
	tra sez 52 e 53 *(lung.=(2,18+1,6)/2)		1,89	25,240		47,70		
	tra sez 53 e 53.1 *(lung.=(1,6+1,63)/2)		1,62	6,710		10,87		
	tra sez 53.1 e 54 *(lung.=(1,63+2,08)/2)		1,86	46,650		86,77		
	tra sez 54 e 55 *(lung.=(2,08+1,49)/2)		1,79	15,880		28,43		
	tra sez 55 e 56 *(lung.=(1,49+1,12)/2)		1,31	45,130		59,12		
	tra sez 56 e 57 *(lung.=(1,12+1,54)/2)		1,33	38,440		51,13		
	SOMMANO mc					751,51	6,58	4´944,94
	A R I P O R T A R E							6´369´555,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´369´555,08
3302 / 2888 A03017.a 07/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muro sez 51 *(lung.=2,05+2,1+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		4,35	1,200	1,000	5,22		
	muro sez 55 *(lung.=2,10+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)	2,00	2,30	1,200	1,000	5,52		
	muro sez 55 *(lung.=1,95+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)	2,00	2,15	1,200	1,000	5,16		
	SOMMANO mc					15,90	82,37	1´309,68
3303 / 2889 A03018.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 51		4,15	1,000	0,400	1,66		
	muro sez 55	2,00	2,10	1,000	0,400	1,68		
	muro sez 56	2,00	1,95	1,000	0,400	1,56		
	SOMMANO mc					4,90	146,30	716,87
3304 / 2890 A03020.a 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	muro sez 51 *(lung.=4,15+4,15+1+1)		10,30		0,400	4,12		
	muro sez 55 *(lung.=2,1+2,1+1+1)		6,20		0,400	2,48		
	muro sez 56 *(lung.=1,95+1,95+1+1)		5,90		0,400	2,36		
	SOMMANO mq					8,96	34,01	304,73
3305 / 2891 A03019.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	muro sez 51		4,15	0,300	1,100	1,37		
	muro sez 55	2,00	2,10	0,300	1,100	1,39		
	muro sez 56	2,00	1,95	0,300	1,100	1,29		
	SOMMANO mc					4,05	153,17	620,34
3306 / 2892 A03021.c 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	muro sez 51 *(lung.=4,15+4,15+0,3+0,3)		8,90		1,100	9,79		
	muro sez 55 *(lung.=2,1+2,1+0,3+0,3)	2,00	4,80		1,100	10,56		
	muro sez 56 *(lung.=1,95+1,95+0,3+0,3)	2,00	4,50		1,100	9,90		
	SOMMANO mq					30,25	21,10	638,28
3307 / 2893 A03029.d 07/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2889 [mc 4.90]				30,000	147,00		
	Vedi voce n° 2891 [mc 4.05]				30,000	121,50		
	A R I P O R T A R E					268,50		6´373´144,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					268,50		6´373´144,98
	SOMMANO kg					268,50	1,25	335,63
3308 / 2894 C02044.e* 07/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm (lung.=12,1+8,24+7,5+4,9)		32,74			32,74		
	SOMMANO m					32,74	46,31	1´516,19
3309 / 2895 NP1 C01176.b 07/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=102,19+109,18+84,58+35,89+ 31,43)		363,27			363,27		
	SOMMANO m					363,27	39,53	14´360,06
3310 / 2896 NP2 C02104.b 07/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	209,25	3´138,75
3311 / 2897 NP708 07/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=101,74+105,83+85,36+37,67+ 32,72)		363,32			363,32		
	SOMMANO m					363,32	2,79	1´013,66
3312 / 2898 NP709 07/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2897 [m 363.32]					363,32		
	SOMMANO m					363,32	17,75	6´448,93
3313 / 2899 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		397,72	3,300		1´312,48		
	SOMMANO mq					1´312,48	2,68	3´517,45
3314 / 2900 C01017.a* 07/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		397,72	0,800		318,18		
	SOMMANO mc					318,18	19,07	6´067,69
3315 / 2901	Stabilizzato sottobase							
	A R I P O R T A R E							6´409´543,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´409´543,34
NP C01017.b* 07/11/2017			397,72	3,300	0,100	131,25		
	SOMMANO mc					131,25	22,44	2´945,25
3316 / 2902 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		397,72	0,500		198,86		
	SOMMANO mq					198,86	12,45	2´475,81
3317 / 2903 NP716 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		397,72	2,500		994,30		
	SOMMANO mq					994,30	13,59	13´512,54
3318 / 2904 C01180.a 07/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		397,72	1,500		596,58		
	SOMMANO mq					596,58	1,14	680,10
3319 / 2905 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		397,72	2,000		795,44		
	SOMMANO mq					795,44	8,35	6´641,92
3320 / 2906 C01163.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		397,72			397,72		
	SOMMANO m					397,72	0,60	238,63
3321 / 2907 D02040.g** 07/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	397,72			795,44		
	SOMMANO m					795,44	6,05	4´812,41
3322 / 2908 C02073.a* 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
3323 / 2909	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale							
	A R I P O R T A R E							6´441´547,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´441´547,52
C02085.d 07/11/2017	a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
3324 / 2910 NP706 07/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		797,41			797,41		
	SOMMANO m					797,41	2,79	2´224,77
3325 / 2911 NP700 07/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni sez 58.1 *(lung.=21,9+20,9)		42,80			42,80		
	SOMMANO m					42,80	13,95	597,06
3326 / 2912 C04012.b 07/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		269,17	6,000		1´615,02		
			509,13	6,800		3´462,08		
	SOMMANO mq					5´077,10	2,18	11´068,08
3327 / 2913 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) tra sez 57 e 57.1 *(lung.=(0,09+0,13)/2)		0,11	35,320		3,89		
	tra sez 57.1 e 57.2 *(lung.=(0,13+0,16)/2)		0,15	50,000		7,50		
	tra sez 57.2 e 58 *(lung.=(0,16+0,06)/2)		0,11	50,200		5,52		
	tra sez 58 e 58.1 *(lung.=(0,06+0,16)/2)		0,11	30,850		3,39		
	tra sez 58.1 e 59 *(lung.=(0,16+0,17)/2)		0,17	23,470		3,99		
	tra sez 59 e 60 *(lung.=(0,17+0,17)/2)		0,17	16,990		2,89		
	tra sez 60 e 60.1 *(lung.=(0,17+0,11)/2)		0,14	31,400		4,40		
	tra sez 60.1 e 60.2 *(lung.=(0,11+0,16)/2)		0,14	50,000		7,00		
	tra sez 60.2 e 60.3 *(lung.=(0,16+0,29)/2)		0,23	50,000		11,50		
	tra sez 60.3 e 60.4 *(lung.=(0,29+0,23)/2)		0,26	50,000		13,00		
	tra sez 60.4 e 60.5 *(lung.=(0,23+0,14)/2)		0,19	50,000		9,50		
	tra sez 60.5 e 60.6 *(lung.=(0,14+0,49)/2)		0,32	50,000		16,00		
	tra sez 60.6 e 60.7 *(lung.=(0,49+0,15)/2)		0,32	50,000		16,00		
	tra sez 60.7 e 61 *(lung.=(0,15+0,16)/2)		0,16	50,000		8,00		
	tra sez 61 e 61.1 *(lung.=(0,16+0,27)/2)		0,22	59,130		13,01		
	tra sez 61.1 e 61.2 *(lung.=(0,27+							
	A R I P O R T A R E					125,59		6´456´286,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,59		6´456´286,39
	0,30)/2)		0,29	50,050		14,51		
	tra sez 61.2 e 61.3 *(lung.=(0,30+ 0,28)/2)		0,29	50,000		14,50		
	tra sez 61.3 e 61.4 *(lung.=(0,28+ 0,43)/2)		0,36	50,000		18,00		
	scavo muro sez 58.1 *(larg.=1,8+0,5+ 0,5)	2,00	2,86	2,800		16,02		
	scavo muro sez 59 *(larg.=1,95+0,5+ 0,5)	2,00	2,86	2,950		16,87		
	SOMMANO mc					205,49	9,49	1´950,10
3328 / 2914 C01010.a 07/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	(lung.=16,02-(2*0,82*1,8))		13,07			13,07		
	(lung.=16,87-(2*0,82*1,95))		13,67			13,67		
	SOMMANO mc					26,74	6,74	180,23
3329 / 2915 C01018.a 07/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	tra sez 57 e 57.1 *(lung.=(1,54+2,72)/ 2)		2,13	35,320		75,23		
	tra sez 57.1 e 57.2 *(lung.=(2,72+ 2,67)/2)		2,70	50,000		135,00		
	tra sez 57.2 e 58 *(lung.=(2,67+2,66)/ 2)		2,67	50,200		134,03		
	tra sez 58 e 58.1 *(lung.=(2,66+1,82)/ 2)		2,24	30,850		69,10		
	tra sez 58.1 e 59 *(lung.=(1,82+1,18)/ 2)		1,50	23,470		35,21		
	tra sez 59 e 60 *(lung.=(1,18+2,18)/2)		1,68	16,990		28,54		
	tra sez 60 e 60.1 *(lung.=(2,63+1,92)/ 2)		2,28	31,400		71,59		
	tra sez 60.1 e 60.2 *(lung.=(1,92+ 2,24)/2)		2,08	50,000		104,00		
	tra sez 60.2 e 60.3 *(lung.=(2,24+ 3,04)/2)		2,64	50,000		132,00		
	tra sez 60.3 e 60.4 *(lung.=(3,04+ 3,39)/2)		3,22	50,000		161,00		
	tra sez 60.4 e 60.5 *(lung.=(3,39+ 3,18)/2)		3,29	50,000		164,50		
	tra sez 60.5 e 60.6 *(lung.=(3,18+ 2,42)/2)		2,80	50,000		140,00		
	tra sez 60.6 e 60.7 *(lung.=(2,42+ 3,31)/2)		2,87	50,000		143,50		
	tra sez 60.7 e 61 *(lung.=(3,31+3,16)/ 2)		3,24	59,130		191,58		
	tra sez 61 e 61.1 *(lung.=(3,16+3,41)/ 2)		3,29	50,050		164,66		
	tra sez 61.1 e 61.2 *(lung.=(3,41+ 3,67)/2)		3,54	50,000		177,00		
	tra sez 61.2 e 61.3 *(lung.=(3,67+ 3,57)/2)		3,62	50,000		181,00		
	tra sez 61.3 e 61.4 *(lung.=(3,57+ 3,99)/2)		3,78	50,000		189,00		
	SOMMANO mc					2´296,94	6,58	15´113,87
	A R I P O R T A R E							6´473´530,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´473´530,59
3330 / 2916 A03017.a 07/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	(lung.=1,80+0,1+0,1)*(larg.=1,000+0,1+0,1)	2,00	2,00	1,200	0,100	0,48		
	(lung.=1,95+0,1+0,1)*(larg.=1,000+0,1+0,1)	2,00	2,15	1,200	0,100	0,52		
	SOMMANO mc					1,00	82,37	82,37
3331 / 2917 A03018.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
		2,00	1,80	1,000	0,400	1,44		
		2,00	1,95	1,000	0,400	1,56		
	SOMMANO mc					3,00	146,30	438,90
3332 / 2918 A03020.c 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard							
	(lung.=1,80+1,8+1+1)	2,00	5,60		0,400	4,48		
	(lung.=1,95+1,95+1+1)	2,00	5,90		0,400	4,72		
	SOMMANO mq					9,20	22,12	203,50
3333 / 2919 A03019.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
		2,00	1,80	0,300	1,300	1,40		
		2,00	1,95	0,300	1,300	1,52		
	SOMMANO mc					2,92	153,17	447,26
3334 / 2920 A03021.c 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	(lung.=1,8+1,8+0,3+0,3)	2,00	4,20		1,300	10,92		
	(lung.=1,95+1,95+0,3+0,3)	2,00	4,50		1,300	11,70		
	SOMMANO mq					22,62	21,10	477,28
3335 / 2921 A03029.d 07/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2917 [mc 3.00]				30,000	90,00		
	Vedi voce n° 2919 [mc 2.92]				30,000	87,60		
	SOMMANO kg					177,60	1,25	222,00
3336 / 2922 C02044.e*	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale							
	A R I P O R T A R E							6´475´401,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´475´401,90
07/11/2017	rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
			17,55			17,55		
	SOMMANO m					17,55	46,31	812,74
3337 / 2923 NP1 C01176.b 07/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=166,37+20,65+593,04)		780,06			780,06		
	SOMMANO m					780,06	39,53	30´835,77
3338 / 2924 NP2 C02104.b 07/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					28,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	209,25	5´859,00
3339 / 2925 NP708 07/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=167,47+18,8+593,64)		779,91			779,91		
	SOMMANO m					779,91	2,79	2´175,95
3340 / 2926 NP709 07/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2925 [m 779.91]					779,91		
	SOMMANO m					779,91	17,75	13´843,40
3341 / 2927 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
			797,41	3,300		2´631,45		
	SOMMANO mq					2´631,45	2,68	7´052,29
3342 / 2928 C01017.a* 07/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
			797,41	0,800		637,93		
	SOMMANO mc					637,93	19,07	12´165,33
3343 / 2929 NP C01017.b* 07/11/2017	Stabilizzato sottobase		797,41	3,300	0,100	263,15		
	SOMMANO mc					263,15	22,44	5´905,09
3344 / 2930 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	A R I P O R T A R E							6´554´051,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´554´051,47
			797,41	0,500		398,71		
	SOMMANO mq					398,71	12,45	4´963,94
3345 / 2931 NP716 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		797,41	2,500		1´993,53		
	SOMMANO mq					1´993,53	13,59	27´092,07
3346 / 2932 C01180.a 07/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		797,41	1,500		1´196,12		
	SOMMANO mq					1´196,12	1,14	1´363,58
3347 / 2933 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		797,41	2,000		1´594,82		
	SOMMANO mq					1´594,82	8,35	13´316,75
3348 / 2934 C01163.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		797,41			797,41		
	SOMMANO m					797,41	0,60	478,45
3349 / 2935 D02040.g** 07/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	797,41			1´594,82		
	SOMMANO m					1´594,82	6,05	9´648,66
3350 / 2936 C02073.a* 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	87,19	1´395,04
3351 / 2937 C02085.d 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	106,12	1´697,92
	A R I P O R T A R E							6´614´007,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´614´007,88
3352 / 2938 NP719 07/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
3353 / 2939 NP720 07/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5,35	5,35
3354 / 2940 NP721 07/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	34,88	34,88
3355 / 2941 NP722 07/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3,72	3,72
3356 / 2942 NP706 07/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO		511,39			511,39		
	SOMMANO m					511,39	2,79	1´426,78
3357 / 2943 B01006.b 07/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato (lung.=1,35+1,14+1,69+1,51+2,48+ 2,37)		10,54	0,300	0,500	1,58		
	SOMMANO mc					1,58	162,75	257,15
3358 / 2944 C04012.b 07/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici		150,00 219,63 27,25 101,00	6,800 6,500 5,000 6,000		1´020,00 1´427,60 136,25 606,00		
	SOMMANO mq					3´189,85	2,18	6´953,87
3359 / 2945 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) da sez 61.4 a sez 61.5 *(lung.=(0,43+ 0,18)/2) da sez 61.5 a sez 61.6 *(lung.=(0,18+ 0,47)/2) da sez 61.6 a sez 61.7 *(lung.=(0,47+ 0,43)/2)		0,31 0,33 0,45	50,000 50,000 50,000		15,50 16,50 22,50		
	A R I P O R T A R E					54,50		6´622´701,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					54,50		6´622´701,72
	da sez 61.7 a sez 62		0,43	50,180		21,58		
	da sez 62 a sez 62.2		0,14	10,310		1,44		
	da sez 62.2 a sez 63 *(lung.=(0,5+0,3)/2)		0,40	53,870		21,55		
	da sez 63 a sez 63.2 *(lung.=(0,3+0,13)/2)		0,22	21,040		4,63		
	da sez 63.2 a sez 63.3 *(lung.=(0,13+0,32)/2)		0,23	45,150		10,38		
	da sez 63.3 a sez 63.4		0,32	45,000		14,40		
	da sez 63.4 a sez 64 *(lung.=(0,08+0,05)/2)		0,07	2,660		0,19		
	da sez 64 a sez 65 *(lung.=(0,05+0,12)/2)		0,09	11,760		1,06		
	da sez 65 a sez 65.1 *(lung.=(0,12+0,21)/2)		0,17	24,010		4,08		
	da sez 65.1 a sez 65.2 *(lung.=(0,21+0,37)/2)		0,29	47,410		13,75		
	da sez 65.2 a sez 65.3 *(lung.=(0,37+0,09)/2)		0,23	50,000		11,50		
	muro sez 62.2 *(larg.=2,2+0,5+0,5)		2,86	3,200		9,15		
	muro sez 63 *(larg.=2,1+0,5+0,5)		2,86	3,100		8,87		
	muro sez 63a *(larg.=1,6+0,5+0,5)		2,86	2,600		7,44		
	muro sez 63.2 *(larg.=2,4+0,5+0,5)		2,86	3,400		9,72		
	muro sez 63.2b *(larg.=1,35+0,5+0,5)		2,86	2,350		6,72		
	muro sez 63.4 *(larg.=1,67+0,5+0,5)		2,86	2,670		7,64		
	muro sez 65.1 *(larg.=1,6+0,5+0,5)		2,86	2,600		7,44		
	SOMMANO mc					216,04	9,49	2´050,22
3360 / 2946 C01010.a 07/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	muro sez 62.2 *(lung.=9,15-(0,82*2,2))		7,35			7,35		
	muro sez 63 *(lung.=8,87-(0,82*2,1))		7,15			7,15		
	muro sez 63a *(lung.=7,44-(1,6*0,82))		6,13			6,13		
	muro sez 63.2 *(lung.=9,72-(0,82*2,4))		7,75			7,75		
	muro sez 63.2b *(lung.=6,72-(0,82*1,35))		5,61			5,61		
	muro sez 63.4 *(lung.=7,64-(1,67*0,82)-(0,62*1,2))		5,53			5,53		
	muro sez 65.1 *(lung.=7,44-(1,6*0,82)-(0,62*1,2))		5,38			5,38		
	SOMMANO mc					44,90	6,74	302,63
3361 / 2947 C01018.a 07/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	da sez 61.4 a sez 61.5 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	50,000		211,50		
	da sez 61.5 a sez 61.6 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	50,000		211,50		
	da sez 61.6 a sez 61.7 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	50,000		211,50		
	da sez 61.7 a sez 62 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	50,180		212,26		
	da sez 62 a sez 62.2 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	10,310		43,61		
	da sez 62.2 a sez 63 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	53,870		227,87		
	A R I P O R T A R E					1´118,24		6´625´054,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´118,24		6´625´054,57
	da sez 63 a sez 63.2 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	21,040		89,00		
	da sez 63.2 a sez 63.3 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	45,150		190,98		
	da sez 63.3 a sez 63.4 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	45,000		190,35		
	da sez 63.4 a sez 64 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	2,660		11,25		
	da sez 64 a sez 65 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	11,760		49,74		
	da sez 65 a sez 65.1 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	24,010		101,56		
	da sez 65.1 a sez 65.2 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	47,410		200,54		
	da sez 65.2 a sez 65.3 *(lung.=(3,99+4,47)/2)		4,23	50,000		211,50		
	SOMMANO mc					2´163,16	6,58	14´233,59
3362 / 2948 A03017.a 07/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	62.2 *(lung.=2,2+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		2,40	1,200	0,100	0,29		
	63 *(lung.=2,1+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		2,30	1,200	0,100	0,28		
	63 a *(lung.=1,6+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		1,80	1,200	0,100	0,22		
	63.2 *(lung.=2,4+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		2,60	1,200	0,100	0,31		
	63.2 *(lung.=1,35+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		1,55	1,200	0,100	0,19		
	63.4 *(lung.=1,67+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		1,87	1,200	0,100	0,22		
	65.1 *(lung.=1,6+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		1,80	1,200	0,100	0,22		
	SOMMANO mc					1,73	82,37	142,50
3363 / 2949 A03018.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	62.2		2,20	1,000	0,400	0,88		
	63		2,10	1,000	0,400	0,84		
	63		1,60	1,000	0,400	0,64		
	63.2		2,40	1,000	0,400	0,96		
	63.2		1,35	1,000	0,400	0,54		
	63.4		1,67	1,000	0,400	0,67		
	65.1		1,60	1,000	0,400	0,64		
	SOMMANO mc					5,17	146,30	756,37
3364 / 2950 A03020.a 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	62.2 *(lung.=2,2+2,2+1+1)		6,40		0,400	2,56		
	63 *(lung.=2,1+2,1+1+1)		6,20		0,400	2,48		
	63 *(lung.=1,6+1,6+1+1)		5,20		0,400	2,08		
	A R I P O R T A R E					7,12		6´640´187,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,12		6´640´187,03
	63.2 *(lung.=2,4+2,4+1+1)		6,80		0,400	2,72		
	63.2 *(lung.=1,35+1,35+1+1)		4,70		0,400	1,88		
	63.4 *(lung.=1,67+1,67+1+1)		5,34		0,400	2,14		
	65.1 *(lung.=1,6+1,6+1+1)		5,20		0,400	2,08		
	SOMMANO mq					15,94	34,01	542,12
3365 / 2951 A03019.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	62.2		2,20	0,300	1,300	0,86		
	63		2,10	0,300	1,300	0,82		
	63		1,60	0,300	1,300	0,62		
	63.2		2,40	0,300	1,700	1,22		
	63.2		1,35	0,300	1,700	0,69		
	63.4		1,67	0,300	1,500	0,75		
	65.1		1,60	0,300	1,500	0,72		
	SOMMANO mc					5,68	153,17	870,01
3366 / 2952 A03021.c 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	62.2 *(lung.=2,2+2,2+0,3+0,3)		5,00		1,300	6,50		
	63 *(lung.=2,1+2,1+0,3+0,3)		4,80		1,300	6,24		
	63 *(lung.=1,6+0,3+1,6+0,3)		3,80		1,300	4,94		
	63.2 *(lung.=2,4+2,4+0,3+0,3)		5,40		1,700	9,18		
	63.2 *(lung.=1,35+1,35+0,3+0,3)		3,30		1,700	5,61		
	63.4 *(lung.=1,67+1,67+0,3+0,3)		3,94		1,500	5,91		
	65.1 *(lung.=1,6+1,6+0,3+0,3)		3,80		1,500	5,70		
	SOMMANO mq					44,08	21,10	930,09
3367 / 2953 A03029.d 07/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2949 [mc 5.17]				30,000	155,10		
	Vedi voce n° 2951 [mc 5.68]				30,000	170,40		
	SOMMANO kg					325,50	1,25	406,88
3368 / 2954 A17012.b** 07/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	(lung.=1,6+1,67+1,35+2,4+1,6)		8,62			8,62		
	SOMMANO mq					8,62	44,63	384,71
3369 / 2955 NP711 07/11/2017	Fornitura e posa in opera di cordonate stradali delle dimensioni di 12x25 cm					2,00		
	SOMMANO m					2,00	24,36	48,72
3370 / 2956	Modifica o spostamento sfiato rete GAS.							
	A R I P O R T A R E							6´643´369,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´643´369,56
NP10 07/11/2017						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	93,00	93,00
3371 / 2957 NP11 07/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	232,50	465,00
3372 / 2958 NP703 07/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3373 / 2959 C02044.f* 08/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm							
			38,17			38,17		
	SOMMANO m					38,17	65,96	2´517,69
3374 / 2960 C02073.d** 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 120x150x120 cm, peso BBB kg							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	651,00	2´604,00
3375 / 2961 NP713 07/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	162,75	651,00
3376 / 2962 C02075.c 07/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	49,00	196,00
3377 / 2963 C02085.f 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	126,95	507,80
3378 / 2964 NP1 C01176.b	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=201,71+51,45+13,55+233,61)		500,32			500,32		
	A R I P O R T A R E					500,32		6´650´456,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					500,32		6´650´456,13
07/11/2017	SOMMANO m					500,32	39,53	19´777,65
3379 / 2965 NP2 C02104.b 07/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	209,25	3´766,50
3380 / 2966 NP708 07/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=199,95+58,73+90,15+101,03)		449,86			449,86		
	SOMMANO m					449,86	2,79	1´255,11
3381 / 2967 NP709 07/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 2966 [m 449.86]					449,86		
	SOMMANO m					449,86	17,75	7´985,02
3382 / 2968 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		511,39	3,300		1´687,59		
	SOMMANO mq					1´687,59	2,68	4´522,74
3383 / 2969 C01017.a* 07/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		511,39	0,800		409,11		
	SOMMANO mc					409,11	19,07	7´801,73
3384 / 2970 NP C01017.b* 07/11/2017	Stabilizzato sottobase		511,39	3,300	0,100	168,76		
	SOMMANO mc					168,76	22,44	3´786,97
3385 / 2971 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		511,39	0,500		255,70		
	SOMMANO mq					255,70	2,68	685,28
3386 / 2972 NP716 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		511,39	2,500		1´278,48		
	A R I P O R T A R E					1´278,48		6´700´037,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´278,48		6´700´037,13
	SOMMANO mq					1´278,48	13,59	17´374,54
3387 / 2973 C01180.a 07/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		511,39	1,500		767,09		
	SOMMANO mq					767,09	1,14	874,48
3388 / 2974 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		511,39	2,000		1´022,78		
	SOMMANO mq					1´022,78	8,35	8´540,21
3389 / 2975 C01163.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		511,39			511,39		
	SOMMANO m					511,39	0,60	306,83
3390 / 2976 D02040.g** 07/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	511,39			1´022,78		
	SOMMANO m					1´022,78	6,05	6´187,82
3391 / 2977 C02073.a* 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	87,19	959,09
3392 / 2978 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					11,00		
	SOMMANO mq					11,00	12,45	136,95
3393 / 2979 NP719 07/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	12,09	72,54
3394 / 2980 NP720 07/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		6´734´489,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		6´734´489,59
	SOMMANO cadauno					10,00	5,35	53,50
3395 / 2981 NP721 07/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	34,88	209,28
3396 / 2982 NP722 07/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	3,72	37,20
3397 / 2983 C01157.b 07/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	51,71	258,55
3398 / 2984 C01162 07/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	4,82	53,02
3399 / 2985 NP (C01096.d) 07/11/2017	Cartello quadrato SOMMANO m					4,00 4,00	37,01	148,04
3400 / 2986 C01100.b 07/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
3401 / 2987 C01086.b 07/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,45	128,90
3402 / 2988 C01165.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
	strisce		5,00	3,000		15,00		
	linea stop		5,00	0,500		2,50		
	A R I P O R T A R E					17,50		6´735´518,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,50		6´735´518,68
	stop		3,00	2,000		6,00		
	SOMMANO mq					23,50	4,94	116,09
3403 / 2989 NP706 07/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=200,05+167,32)		367,37			367,37		
	SOMMANO m					367,37	2,79	1´024,96
3404 / 2990 NP700 07/11/2017	Smontaggio e rimontaggio recinzioni					17,50		
	SOMMANO m					17,50	13,95	244,13
3405 / 2991 B01006.b 07/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	(lung.=1,91+1,54)		3,45	0,300	0,500	0,52		
	(lung.=17,21+0,3)		17,51	0,350	1,000	6,13		
	SOMMANO mc					6,65	162,75	1´082,29
3406 / 2992 C04012.b 07/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
			180,00	6,000		1´080,00		
			20,00	4,600		92,00		
			76,72	6,300		483,34		
			72,30	5,700		412,11		
			23,59	5,000		117,95		
	SOMMANO mq					2´185,40	2,18	4´764,17
3407 / 2993 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	da sez 65.3 a sez 65.4 *(lung.=(0,09+0,1)/2)		0,10	50,000		5,00		
	da sez 65.4 a sez 65.5 *(lung.=(0,1+0,14)/2)		0,12	50,000		6,00		
	da sez 65.5 a sez 65.6 *(lung.=(0,14+0,11)/2)		0,13	49,920		6,49		
	da sez 65.6 a sez 66 *(lung.=(0,11+0,08)/2)		0,10	50,130		5,01		
	da sez 66 a sez 66.1 *(lung.=(0,08+0,41)/2)		0,25	16,700		4,18		
	da sez 66.1 a sez 66.2 *(lung.=(0,41+0,4)/2)		0,41	32,380		13,28		
	da sez 66.2 a sez 67 *(lung.=(0,4+0,35)/2)		0,38	32,340		12,29		
	da sez 67 a sez 67.1 *(lung.=(0,35+0,21)/2)		0,28	36,550		10,23		
	da sez 67.1 a sez 67.2		0,21	36,700		7,71		
	da sez 67.2 a sez 68 *(lung.=(0,03+0,04)/2)		0,04	6,000		0,24		
	da sez 68 a sez 68.1 *(lung.=(0,04+0,72)/2)		0,38	17,590		6,68		
	A R I P O R T A R E					77,11		6´742´750,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					77,11		6´742´750,32
	da sez 68.1 a sez 68.2 *(lung.=(0,72+0,7)/2)		0,71	5,750		4,08		
	muro sez 67 *(larg.=1,6+0,5+0,5)		2,86	2,600		7,44		
	muro sez 67.2 *(larg.=1,6+0,5+0,5)		2,86	2,600		7,44		
	muro sez 68 *(larg.=17,5+0,5+0,5)		1,07	18,500		19,80		
	SOMMANO mc					115,87	9,49	1´099,61
3408 / 2994 C01010.a 07/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	67 *(lung.=7,44-(0,82*1,6)-(0,62*1,2))		5,38			5,38		
	67.2 *(lung.=7,44-(0,82*1,6))		6,13			6,13		
	68 *(lung.=19,8-(0,82*17,5))		5,45			5,45		
	SOMMANO mc					16,96	6,74	114,31
3409 / 2995 C01018.a 07/11/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	tra sez 65.3 e sez 65.4 *(lung.=(1,54+1,56)/2)		1,55	50,000		77,50		
	tra sez 65.4 e sez 65.5 *(lung.=(1,56+1,58)/2)		1,57	50,000		78,50		
	tra sez 65.5 e sez 65.6 *(lung.=(1,58+1,99)/2)		1,79	49,920		89,36		
	tra sez 65.6 e sez 66 *(lung.=(1,99+1,64)/2)		1,82	50,130		91,24		
	tra sez 66 e sez 66.1 *(lung.=(1,64+1,93)/2)		1,79	16,700		29,89		
	tra sez 66.1 e sez 66.2 *(lung.=(1,93+1,97)/2)		1,95	32,380		63,14		
	tra sez 66.2 e sez 67 *(lung.=(1,97+1,94)/2)		1,96	32,340		63,39		
	tra sez 67 e sez 67.1 *(lung.=(1,94+1,29)/2)		1,62	36,550		59,21		
	tra sez 67.1 e sez 67.2		1,29	36,700		47,34		
	tra sez 67.2 e sez 68 *(lung.=(2,24+1,27)/2)		1,76	6,000		10,56		
	tra sez 68 e sez 68.1 *(lung.=(1,27+0,2)/2)		0,74	17,590		13,02		
	tra sez 68.1 e sez 68.2 *(lung.=(0,2+0,2)/2)		0,20	5,760		1,15		
	SOMMANO mc					624,30	6,58	4´107,89
3410 / 2996 A03017.a 07/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	67 *(lung.=1,6+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		1,80	1,200	0,100	0,22		
	67.2 *(lung.=1,6+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		1,80	1,200	0,100	0,22		
	68 *(lung.=17,5+0,1+0,1)*(larg.=0,60+0,1+0,1)		17,70	0,800	0,100	1,42		
	SOMMANO mc					1,86	82,37	153,21
	A R I P O R T A R E							6´748´225,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´748´225,34
3411 / 2997 A03018.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	67		1,60	1,000	0,400	0,64		
	67.2		1,60	1,000	0,400	0,64		
	68		17,50	0,600	0,400	4,20		
	SOMMANO mc					5,48	146,30	801,72
3412 / 2998 A03020.a 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	67 *(lung.=1,6+1,6+1+1)		5,20		0,400	2,08		
	67.2 *(lung.=1,6+1,6+1+1)		5,20		0,400	2,08		
	68 *(lung.=17,5+17,5+1+1)		37,00		0,400	14,80		
	SOMMANO mq					18,96	34,01	644,83
3413 / 2999 A03019.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	67		1,60	0,300	1,200	0,58		
	67.2		1,60	0,300	1,200	0,58		
	68		17,50	0,200	0,400	1,40		
	SOMMANO mc					2,56	153,17	392,12
3414 / 3000 A03021.c 08/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	(lung.=1,6+1,6+0,3+0,3)		3,80		1,200	4,56		
			3,80		1,200	4,56		
	(lung.=17,5+17,5+0,2+0,2)		35,40		0,400	14,16		
	SOMMANO mq					23,28	21,10	491,21
3415 / 3001 A03029.d 07/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 2997 [mc 5.48]				30,000	164,40		
	Vedi voce n° 2999 [mc 2.56]				30,000	76,80		
	SOMMANO kg					241,20	1,25	301,50
3416 / 3002 A17012.b** 07/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
	(lung.=1,6+1,6)		3,20	1,000		3,20		
	SOMMANO mq					3,20	44,63	142,82
3417 / 3003 NP703	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6´750´999,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6´750´999,54
07/11/2017	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3418 / 3004 C02044.f* 08/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm		31,80			31,80		
	SOMMANO m					31,80	65,96	2´097,53
3419 / 3005 C02073.d** 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 120x150x120 cm, peso BBB kg					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1´302,00
3420 / 3006 NP713 07/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
3421 / 3007 C02075.c 07/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,00	98,00
3422 / 3008 C02085.f 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
3423 / 3009 NP1 C01176.b 07/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=200,05+138,47+15,35)		353,87			353,87		
	SOMMANO m					353,87	39,53	13´988,48
3424 / 3010 NP2 C02104.b 07/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	209,25	2´720,25
3425 / 3011 NP708 07/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=200,05+137,97)		338,02			338,02		
	A R I P O R T A R E					338,02		6´771´837,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					338,02		6´771´837,28
	SOMMANO m					338,02	2,79	943,08
3426 / 3012 NP709 07/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito Vedi voce n° 3011 [m 338.02]					338,02		
	SOMMANO m					338,02	17,75	5´999,86
3427 / 3013 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		384,07	3,300		1´267,43		
	SOMMANO mq					1´267,43	2,68	3´396,71
3428 / 3014 C01017.a* 07/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		384,07	0,800		307,26		
	SOMMANO mc					307,26	19,07	5´859,45
3429 / 3015 NP C01017.b* 07/11/2017	Stabilizzato sottobase		384,07	3,300	0,100	126,74		
	SOMMANO mc					126,74	22,44	2´844,05
3430 / 3016 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		384,07	0,500		192,04		
	SOMMANO mq					192,04	12,45	2´390,90
3431 / 3017 NP716 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		384,07	2,500		960,18		
	SOMMANO mq					960,18	13,59	13´048,85
3432 / 3018 C01180.a 07/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		384,07	1,500		576,11		
	SOMMANO mq					576,11	1,14	656,77
3433 / 3019 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
	A R I P O R T A R E							6´806´976,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´806´976,95
			384,07	2,000		768,14		
	SOMMANO mq					768,14	8,35	6´413,97
3434 / 3020 C01163.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		384,07			384,07		
	SOMMANO m					384,07	0,60	230,44
3435 / 3021 D02040.g** 07/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	384,07			768,14		
	SOMMANO m					768,14	6,05	4´647,25
3436 / 3022 C02073.a* 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
3437 / 3023 C02085.d 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
3438 / 3024 NP719 07/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	12,09	108,81
3439 / 3025 NP720 07/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	5,35	80,25
3440 / 3026 NP721 07/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	34,88	313,92
3441 / 3027 NP722 07/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		6´820´318,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		6´820´318,07
	SOMMANO cadauno					15,00	3,72	55,80
3442 / 3028 C01157.b 07/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	51,71	258,55
3443 / 3029 C01162 07/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	4,82	33,74
3444 / 3030 NP (C01096.d) 07/11/2017	Cartello quadrato					1,00		
	SOMMANO m					1,00	37,01	37,01
3445 / 3031 C01100.b 07/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	35,15	140,60
3446 / 3032 C01086.b 07/11/2017	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma tri ... classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,45	64,45
3447 / 3033 C01165.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq		2,50	5,000		12,50		
			2,50	3,000		7,50		
			5,00	0,500		2,50		
	SOMMANO mq					22,50	4,94	111,15
3448 / 3034 NP706 07/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=167,22+105,82)		273,04			273,04		
	SOMMANO m					273,04	2,79	761,78
3449 / 3035 NP700	Smontaggio e rimontaggio recinzioni		18,00			18,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		6´821´781,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		6´821´781,15
07/11/2017								
	SOMMANO m					18,00	13,95	251,10
3450 / 3036 B01006.b 07/11/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
			19,00	0,350		6,65		
	(lung.=1,15+1,96+6,03)		9,14	0,500	0,300	1,37		
	SOMMANO mc					8,02	162,75	1´305,26
3451 / 3037 C04012.b 07/11/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
			76,67	4,800		368,02		
			53,37	4,400		234,83		
			111,13	6,000		666,78		
	SOMMANO mq					1´269,63	2,18	2´767,79
3452 / 3038 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	tra sez 68.2 e 69 *(lung.=(0,7+0,79)/2)		0,75	8,020		6,02		
	tra sez 69 e 69.1 *(lung.=(0,79+0,99)/ 2)		0,89	4,300		3,83		
	tra sez 69.1 e 69.2 *(lung.=(0,99+ 0,75)/2)		0,87	5,830		5,07		
	tra sez 69.2 e 69.3		0,75	11,080		8,31		
	tra sez 70 e 71 *(lung.=(0,26)/2)		0,13	40,650		5,28		
	tra sez 71 e 71.1 *(lung.=(0,26+0,09)/ 2)		0,18	13,050		2,35		
	tra sez 71.1 e 72 *(lung.=(0,09+0,18)/ 2)		0,14	30,020		4,20		
	tra sez 72 e 72.2		0,18	18,250		3,29		
	tra sez 74 e 74.1		0,25	3,400		0,85		
	tra sez 74.1 e 75 *(lung.=(0,25+0,34)/ 2)		0,30	21,790		6,54		
	tra sez 75 e 76 *(lung.=(0,34+0,34)/2)		0,34	45,550		15,49		
	tra sez 76 e 77 *(lung.=(0,34+0,34)/2)		0,34	34,480		11,72		
	muro sez 68.2 *(larg.=0,5+0,5+17,5)		1,07	18,500		19,80		
	muro sez 72.2 *(larg.=1,75+0,5+0,5)		2,86	2,750		7,87		
	muro sez 77 *(larg.=2,6+0,5+0,5)		2,86	3,600		10,30		
	SOMMANO mc					110,92	9,49	1´052,63
3453 / 3039 C01010.a 07/11/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	muro sez 68.2 *(lung.=19,8-(0,34* 18,3))		13,58			13,58		
	muro sez 72.2 *(lung.=7,87-(0,82* 1,75))		6,44			6,44		
	muro sez 77 *(lung.=10,3-(0,82*2,6))		8,17			8,17		
	SOMMANO mc					28,19	6,74	190,00
3454 / 3040	Formazione di rilevato secondo le							
	A R I P O R T A R E							6´827´347,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´827´347,93
C01018.a 07/11/2017	sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	tra sez 68.2 e sez 69 *(lung.=(0,2+0,2)/2)		0,20	8,020		1,60		
	tra sez 69 e sez 69.1 *(lung.=(0,2+0,2)/2)		0,20	4,300		0,86		
	tra sez 69.1 e sez 69.2 *(lung.=(0,2+0,2)/2)		0,20	5,830		1,17		
	tra sez 69.2 e sez 69.3 *(lung.=(0,2+0,3)/2)		0,25	11,080		2,77		
	tra sez 69.3 e sez 69.4 *(lung.=(0,3+0,62)/2)		0,46	12,590		5,79		
	tra sez 69.4 e sez 70 *(lung.=(0,62+0,5)/2)		0,56	23,430		13,12		
	tra sez 70 e sez 71 *(lung.=(0,5+0,34)/2)		0,42	40,650		17,07		
	tra sez 71 e sez 71.1 *(lung.=(0,34+0,88)/2)		0,61	13,050		7,96		
	tra sez 71.1 e sez 72 *(lung.=(0,88+0,84)/2)		0,86	30,020		25,82		
	tra sez 72 e sez 72.1		0,84	18,250		15,33		
	tra sez 74 e sez 74.1		1,24	3,400		4,22		
	tra sez 74.1 e sez 75 *(lung.=(1,24+0,66)/2)		0,95	21,790		20,70		
	tra sez 75 e sez 76 *(lung.=(0,66+0,66)/2)		0,66	45,550		30,06		
	tra sez 76 e sez 77 *(lung.=(0,66+0,66)/2)		0,66	34,480		22,76		
	SOMMANO mc					169,23	6,58	1´113,53
3455 / 3041 A03017.a 07/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	sez 68.2 *(lung.=18,3+0,1+0,1)*(larg.=0,6+0,1+0,1)		18,50	0,800	0,100	1,48		
	sez 72.2 *(lung.=1,75+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		1,95	1,200	0,100	0,23		
	sez 77 *(lung.=2,6+0,1+0,1)*(larg.=1+0,1+0,1)		2,80	1,200	0,100	0,34		
	SOMMANO mc					2,05	82,37	168,86
3456 / 3042 A03018.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	68.2		18,30	0,600	0,400	4,39		
	72.2		1,75	1,000	0,400	0,70		
	77		2,60	1,000	0,400	1,04		
	SOMMANO mc					6,13	146,30	896,82
3457 / 3043 A03020.a 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	68.2 *(lung.=18,3+18,3+1+1)		38,60		0,400	15,44		
	72.2 *(lung.=1,75+1,75+1+1)		5,50		0,400	2,20		
	A R I P O R T A R E					17,64		6´829´527,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,64		6´829´527,14
	77 *(lung.=2,6+2,6+1+1)		7,20		0,400	2,88		
	SOMMANO mq					20,52	34,01	697,89
3458 / 3044 A03019.a 07/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)							
	68.2		18,30	0,200	0,400	1,46		
	72.2		1,75	0,300	1,000	0,53		
	77		2,60	0,300	1,000	0,78		
	SOMMANO mc					2,77	153,17	424,28
3459 / 3045 A03021.c 07/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	68.2 *(lung.=18,3+18,3+0,2+0,2)		37,00		0,400	14,80		
	72.2 *(lung.=1,75+1,75+0,3+0,3)		4,10		1,000	4,10		
	77 *(lung.=2,6+2,6+0,3+0,3)		5,80		1,000	5,80		
	SOMMANO mq					24,70	21,10	521,17
3460 / 3046 A03029.d 07/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 3042 [mc 6.13]				30,000	183,90		
	Vedi voce n° 3044 [mc 2.77]				30,000	83,10		
	SOMMANO kg					267,00	1,25	333,75
3461 / 3047 A17012.b** 07/11/2017	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
			18,30			18,30		
	SOMMANO mq					18,30	44,63	816,73
3462 / 3048 NP703 07/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3463 / 3049 NP702 07/11/2017	Chiusura e sigillatura caditoie esistenti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	23,25	69,75
3464 / 3050 C02044.e* 07/11/2017	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	(lung.=14,46+49,86+98,75)		163,07			163,07		
	SOMMANO m					163,07	46,31	7´551,77
	A R I P O R T A R E							6´839´994,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´839´994,56
3465 / 3051 C02073.d** 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 120x150x120 cm, peso BBB kg					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1´302,00
3466 / 3052 NP713 07/11/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
3467 / 3053 C02075.c 07/11/2017	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	49,00	98,00
3468 / 3054 C02085.f 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
3469 / 3055 NP1 C01176.b 07/11/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. (lung.=10,83+81,05+34,9+74,4+24,8)		225,98			225,98		
	SOMMANO m					225,98	39,53	8´932,99
3470 / 3056 NP2 C02104.b 07/11/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	209,25	2´301,75
3471 / 3057 NP708 07/11/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto (lung.=74,4+24,4)		98,80			98,80		
	SOMMANO m					98,80	2,79	275,65
3472 / 3058 NP709 07/11/2017	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito		272,44			272,44		
	SOMMANO m					272,44	17,75	4´835,81
	A R I P O R T A R E							6´858´320,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´858´320,16
3473 / 3059 C01023.b 07/11/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m		272,44	3,300		899,05		
	SOMMANO mq					899,05	2,68	2´409,45
3474 / 3060 C01017.a* 07/11/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		272,44	0,800		217,95		
	SOMMANO mc					217,95	19,07	4´156,31
3475 / 3061 NP C01017.b* 07/11/2017	Stabilizzato sottobase		272,44	3,300	0,100	89,91		
	SOMMANO mc					89,91	22,44	2´017,58
3476 / 3062 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm		272,44	0,500		136,22		
	SOMMANO mq					136,22	12,45	1´695,94
3477 / 3063 NP716 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per piste ciclabili (binder di tipo chiuso) ... dare il lavoro finito: spessore reso sino a 5 cm		272,44	2,500		681,10		
	SOMMANO mq					681,10	13,59	9´256,15
3478 / 3064 C01180.a 07/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore		272,44	1,500		408,66		
	SOMMANO mq					408,66	1,14	465,87
3479 / 3065 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm		272,44	2,000		544,88		
	SOMMANO mq					544,88	8,35	4´549,75
3480 / 3066 C01163.a 07/11/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm		272,44			272,44		
	A R I P O R T A R E					272,44		6´882´871,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					272,44		6´882´871,21
	SOMMANO m					272,44	0,60	163,46
3481 / 3067 NP706 07/11/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (lung.=364,47-272,44)		92,03			92,03		
	SOMMANO m					92,03	2,79	256,76
3482 / 3068 C01002.a* 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Vedi voce n° 3067 [m 92.03]		0,50	0,400		18,41		
	SOMMANO mc					18,41	9,49	174,71
3483 / 3069 D02040.g** 07/11/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm	2,00	364,47			728,94		
	SOMMANO m					728,94	6,05	4´410,09
3484 / 3070 C02073.a* 07/11/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	87,19	697,52
3485 / 3071 C02085.d 07/11/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	106,12	848,96
3486 / 3072 C01028.b 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Vedi voce n° 3067 [m 92.03]		0,50			46,02		
	SOMMANO mq					46,02	12,45	572,95
3487 / 3073 C01180.a 07/11/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Vedi voce n° 3067 [m 92.03]		1,50			138,05		
	SOMMANO mq					138,05	1,14	157,38
3488 / 3074 C01029.a 07/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm Vedi voce n° 3067 [m 92.03]		2,00			184,06		
	A R I P O R T A R E					184,06		6´890´153,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					184,06		6´890´153,04
	SOMMANO mq					184,06	8,35	1´536,90
3489 / 3075 NP719 07/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	12,09	48,36
3490 / 3076 NP720 07/11/2017	Rimozione cartelli stradali da palo per ricollocazione su palo curvo - segnali CdS					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5,35	26,75
3491 / 3077 NP721 07/11/2017	Fornitura e posa di palo ricurvo.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	34,88	139,52
3492 / 3078 NP722 07/11/2017	Ricollocazione di cartelli stradale CdS esistenti su pali già forniti e installati					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,72	18,60
3493 / 3079 C01157.b 07/11/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,71	103,42
3494 / 3080 C01162 07/11/2017	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	4,82	9,64
3495 / 3081 C01100.b 07/11/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,15	70,30
3496 / 3082 NP734 07/11/2017	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	15´345,00	15´345,00
	A R I P O R T A R E							6´907´451,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´907´451,53
3497 / 3083 A01002.a 13/06/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
3498 / 3084 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm							
	Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8´290,80
3499 / 3085 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)							
		7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2´901,15
3500 / 3086 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto							
		63,00			45,400	2´860,20		
	SOMMANO kg					2´860,20	1,17	3´346,43
3501 / 3087 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
3502 / 3088 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,30	1,000		2,60		
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,00	5,000		10,00		
	Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+ 1,3)	2,00	7,60	0,400		6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
3503 / 3089 A03018.b 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/ 35 (Rck 35 N/mmq)							
	Cls per passerella		5,00	1,300	1,000	6,50		
	Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		7,60	0,200	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1´057,87
	A R I P O R T A R E							6´924´362,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´924´362,55
3504 / 3090 A03029.a 13/06/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm							
	Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/ mc	7,03			70,000	492,10		
	Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		2,460	34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
3505 / 3091 ANAS B.007.005.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1´000,00		
	SOMMANO kN					1´000,00	1,52	1´520,00
3506 / 3092 ANAS B.007.007.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1´000,00		
	SOMMANO kN					1´000,00	2,31	2´310,00
3507 / 3093 A01002.a 20/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
3508 / 3094 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm							
	Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8´290,80
3509 / 3095 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2´901,15
3510 / 3096 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto	63,00			45,400	2´860,20		
	SOMMANO kg					2´860,20	1,17	3´346,43
	A R I P O R T A R E							6´943´473,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´943´473,46
3511 / 3097 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
3512 / 3098 A03020.a 20/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,30	1,000		2,60		
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,00	5,000		10,00		
	Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+ 1,3)	2,00	7,60	0,400		6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
3513 / 3099 A03018.b 20/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/ 35 (Rck 35 N/mmq)							
	Cls per passerella		5,00	1,300	1,000	6,50		
	Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		7,60	0,200	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1´057,87
3514 / 3100 A03029.a 20/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm							
	Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/ mc	7,03			70,000	492,10		
	Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		2,460	34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
3515 / 3101 A17005.b 13/06/2017	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte							
	Passerella tratto 10a				9000,000	9´000,00		
	SOMMANO kg					9´000,00	3,30	29´700,00
3516 / 3102 A06006.b mod 13/06/2017	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm							
	Passerella tratto 10a		27,10	3,300		89,43		
	SOMMANO mq					89,43	50,02	4´473,29
3517 / 3103 A03023.a 14/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete)							
	laterale	2,00	27,10	0,110		5,96		
	A R I P O R T A R E					5,96		6´980´687,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,96		6´980´687,98
	ortogonale	2,00	3,30	0,110		0,73		
	SOMMANO mq					6,69	34,72	232,28
3518 / 3104 A01002.a 13/06/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
3519 / 3105 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm							
	Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8´290,80
3520 / 3106 A02062 13/06/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)							
		7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2´901,15
3521 / 3107 A02067 13/06/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto							
		63,00			45,400	2´860,20		
	SOMMANO kg					2´860,20	1,17	3´346,43
3522 / 3108 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
3523 / 3109 A03020.a 13/06/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,30	1,000		2,60		
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,00	5,000		10,00		
	Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+ 1,3)	2,00	7,60	0,400		6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
3524 / 3110 A03018.b 13/06/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/ 35 (Rck 35 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							6´996´773,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6´996´773,41
	Cls per passerella		5,00	1,300	1,000	6,50		
	Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		7,60	0,200	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1´057,87
3525 / 3111 A03029.a 20/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm							
	Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/ mc	7,03			70,000	492,10		
	Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		2,460	34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
3526 / 3112 ANAS B.007.005.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1´000,00		
	SOMMANO kN					1´000,00	1,52	1´520,00
3527 / 3113 ANAS B.007.007.a 10/09/2017	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO	2,00			500,000	1´000,00		
	SOMMANO kN					1´000,00	2,31	2´310,00
3528 / 3114 A01002.a 13/06/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Scavo per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	4,74	36,97
3529 / 3115 A02061.f 13/06/2017	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ... 10,1 e 30 N/mmq): per diametro esterno pari a 221 - 300 mm							
	Micropali per fondazione passerella	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	131,60	8´290,80
3530 / 3116 A02062 20/11/2017	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento (Percentuale del 35 %)	7,00	9,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	46,05	2´901,15
3531 / 3117 A02067 20/11/2017	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura ... io S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto							
	A R I P O R T A R E							7´013´595,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´013´595,76
		63,00			45,400	2´860,20		
	SOMMANO kg					2´860,20	1,17	3´346,43
3532 / 3118 A03017.a 13/06/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Magrone per fondazione passerella		5,00	1,300	1,200	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	82,37	642,49
3533 / 3119 A03020.a 20/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,30	1,000		2,60		
	Casseri per fondazione passerella	2,00	1,00	5,000		10,00		
	Casseri per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)	2,00	7,60	0,400		6,08		
	SOMMANO mq					18,68	34,01	635,31
3534 / 3120 A03018.b 20/11/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)							
	Cls per passerella		5,00	1,300	1,000	6,50		
	Cls per paraghiaia *(lung.=5+1,3+1,3)		7,60	0,200	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					7,03	150,48	1´057,87
3535 / 3121 A03029.a 20/11/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm							
	Incidenza Acciaio per fondazione 70 kg/mc	7,03			70,000	492,10		
	Acciaio per maniglie micropali * (par.ug.=7*4)	28,00	0,50		2,460	34,44		
	SOMMANO kg					526,54	1,34	705,56
3536 / 3122 A17005.b 20/11/2017	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte							
	Passerella tratto 10b				4700,000	4´700,00		
	SOMMANO kg					4´700,00	3,30	15´510,00
3537 / 3123 A06006.b mod 20/11/2017	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm							
	Passerella tratto 10b		19,00	3,300		62,70		
	SOMMANO mq					62,70	50,02	3´136,25
	A R I P O R T A R E							7´038´629,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´038´629,67
3538 / 3124 A03023.a 20/11/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a spessore: legno (sottomisure di abete)							
	laterale	2,00	19,00	0,110		4,18		
	ortogonale	2,00	3,30	0,110		0,73		
	SOMMANO mq					4,91	34,72	170,48
3539 / 3125 NP745 22/11/2017	Fornitura e posa di parapetti metallici in lamiera di acciaio: balaustra							
	passerella 10a	2,00	40,90			81,80		
	passerella 10b	2,00	28,70			57,40		
	SOMMANO mq					139,20	65,10	9´061,92
3540 / 4515 A03017.a 20/03/2019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	tombinatura sez. 27.3 -27.4 letto di posa		37,00	1,000	0,100	3,70		
	SOMMANO mc					3,70	82,37	304,77
3541 / 4516 C02044.e* 20/03/2019	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 600 mm							
	tombinatura sez. 27.3 - 27.4 *							
	(lung.=3,0+31,00+3,00)		37,00			37,00		
	SOMMANO m					37,00	46,31	1´713,47
3542 / 4517 C01010.b 20/03/2019	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti							
	rinterro tombinatura e rilevato		37,00	2,000	1,000	74,00		
			37,00	0,700	0,500	12,95		
	SOMMANO mc					86,95	20,27	1´762,48
3543 / 4518 NP709 20/03/2019	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito							
	(larg.=0,50+1,00)		37,00	1,500		55,50		
	SOMMANO m					55,50	17,75	985,13
3544 / 4519 A17012.b** 20/03/2019	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia ... piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 12,7 kg/mq							
		2,00	2,50		1,300	6,50		
	SOMMANO mq					6,50	44,63	290,10
	A R I P O R T A R E							7´052´918,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´052´918,02
3545 / 4591 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=291,89+ 10279,97)	10571,86				10´571,86		
	SOMMANO m³					10´571,86	10,49	110´898,81
3546 / 4592 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito *(par.ug.=291,89+ 10279,97)	10571,86				10´571,86		
	SOMMANO mc					10´571,86	6,58	69´562,84
3547 / 4593 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					16´517,00		
	SOMMANO m2					16´517,00	-2,65	-43´770,05
	Parziale Tratto 10 (SpCat 9) euro							1´945´496,37
	A R I P O R T A R E							7´189´609,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´189´609,62
	Tratto 11 (SpCat 10)							
3548 / 3126 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,71	155,13
3549 / 3127 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,59	218,36
3550 / 3128 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
3551 / 3129 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,44	46,88
3552 / 3130 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,11	46,22
3553 / 3131 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,20	76,80
3554 / 3132 C01028.b 06/11/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	A R I P O R T A R E							7´190´215,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´190´215,49
	Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H Rallentatore stradale							
	(par.ug.=6,50*4,50)	29,25				29,25		
	SOMMANO mq					29,25	12,45	364,16
3555 / 3133 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
	Tratto sez. 1 - Attraversamento tip. H Rallentatore stradale Strisce pedonali							
	(par.ug.=6,50*4,50)	29,25				29,25		
	SOMMANO mq					29,25	4,94	144,50
3556 / 3134 C02073.a* 18/01/2018	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg							
						91,00		
	SOMMANO cad					91,00	87,19	7´934,29
3557 / 3135 C02085.d 18/01/2018	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa							
						91,00		
	SOMMANO cad					91,00	106,12	9´656,92
3558 / 3136 NP712 06/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C							
						49,70		
	SOMMANO m					49,70	23,25	1´155,53
3559 / 3137 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Parete							
	(par.ug.=30,90*0,30*1,00)	9,27				9,27		
	Fondazione							
	(par.ug.=30,90*0,60*0,40)	7,42				7,42		
	SOMMANO mc					16,69	162,75	2´716,30
3560 / 3138 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C							
	(par.ug.=30,90*1,50*40)	1854,00				1´854,00		
	SOMMANO kg					1´854,00	0,86	1´594,44
	A R I P O R T A R E							7´213´781,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´213´781,63
3561 / 3139 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=290,20*3,25)	943,15				943,15		
	SOMMANO mq					943,15	2,18	2´056,07
3562 / 3140 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Tra sez. 1 e sez. 2 (par.ug.=((2,12+2,12)/2)*41,21) Tra sez. 2 e sez. 3 (par.ug.=((2,12+2,00)/2)*43,24) Tra sez. 3 e sez. 4 (par.ug.=((2,00+3,05)/2)*51,84) Tra sez. 4 e sez. 5 (par.ug.=((3,05+2,09)/2)*50,00) Tra sez. 5 e sez. 6 (par.ug.=((2,09+2,27)/2)*50,00) Tra sez. 6 e sez. 7 (par.ug.=((2,27+1,90)/2)*53,91)	87,37 89,07 130,90 128,50 109,00 112,40				87,37 89,07 130,90 128,50 109,00 112,40		
	SOMMANO mc					657,24	4,74	3´115,32
3563 / 3141 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Tra sez. 1 e sez. 2 (par.ug.=((1,24+1,24)/2)*41,21) Tra sez. 2 e sez. 3 (par.ug.=((1,24+1,17)/2)*43,24) Tra sez. 3 e sez. 4 (par.ug.=((1,14+1,10)/2)*51,84) Tra sez. 4 e sez. 5 (par.ug.=((1,10+2,18)/2)*50,00) Tra sez. 5 e sez. 6 (par.ug.=((2,18+1,09)/2)*50,00) Tra sez. 6 e sez. 7 (par.ug.=((1,09+1,12)/2)*53,91)	51,10 52,10 58,06 82,00 81,75 59,57				51,10 52,10 58,06 82,00 81,75 59,57		
	SOMMANO mc					384,58	6,58	2´530,54
3564 / 3142 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=290,20*3,25*0,25)	235,79				235,79		
	SOMMANO mc					235,79	19,07	4´496,52
3565 / 3143 NP C01017.b	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C							
	A R I P O R T A R E							7´225´980,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´225´980,08
24/10/2017	(par.ug.=290,20*2,50*0,10)	72,55				72,55		
	SOMMANO mc					72,55	22,32	1´619,32
3566 / 3144 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=2*290,20)	580,40				580,40		
	SOMMANO m					580,40	6,05	3´511,42
3567 / 3145 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=290,20*0,60*0,30)	52,24				52,24		
	SOMMANO mc					52,24	32,14	1´678,99
3568 / 3146 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=290,20*(3,25+0,25+0,25))	1088,25				1´088,25		
	SOMMANO mq					1´088,25	2,68	2´916,51
3569 / 3147 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					303,90		
	SOMMANO m					303,90	39,53	12´013,17
3570 / 3148 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	209,25	2´092,50
3571 / 3149 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=290,20*2,50)	725,50				725,50		
	SOMMANO mq					725,50	12,45	9´032,48
3572 / 3150 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=2*290,20)	580,40				580,40		
	A R I P O R T A R E					580,40		7´258´844,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					580,40		7´258´844,47
	SOMMANO m					580,40	0,37	214,75
3573 / 3151 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C (par.ug.=3*290,20)	870,60				870,60		
	SOMMANO m					870,60	0,60	522,36
3574 / 3152 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Fognatura					310,20		
	SOMMANO m					310,20	79,24	24´580,25
3575 / 3153 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Fogatura (par.ug.=310,20*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-310,20*0,30^2*3,14)	558,36 -87,66				558,36 -87,66		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					558,36 -87,66		
	SOMMANO mc					470,70	20,27	9´541,09
3576 / 3154 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	52,08	260,40
3577 / 3155 C01002.a** 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Fondazione muro di cinta (par.ug.=30,90*1,20*0,60)	22,25				22,25		
	SOMMANO mc					22,25	4,74	105,47
3578 / 3156 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta							
	A R I P O R T A R E							7´294´068,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´294´068,79
	Fondazione muro							
	(par.ug.=30,90*1,00*0,10)	3,09				3,09		
	SOMMANO mc					3,09	82,37	254,52
3579 / 3157 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C							
	Muro di cinta							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=30,90*0,80*0,30)	7,42				7,42		
	SOMMANO mc					7,42	146,30	1´085,55
3580 / 3158 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C							
	Muro di cinta							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=2*(30,90+0,80)*0,30)	19,02				19,02		
	SOMMANO mq					19,02	25,55	485,96
3581 / 3159 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C							
	Muro di cinta							
	Fondazione muro							
	Incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 3157 [mc 7.42]	100,00				742,00		
	SOMMANO kg					742,00	1,25	927,50
3582 / 3160 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C							
	Muro di cinta							
	Parete							
	(par.ug.=30,90*0,30*1,20)	11,12				11,12		
	SOMMANO mc					11,12	153,17	1´703,25
3583 / 3161 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C							
	Muro di cinta							
	Parete							
	(par.ug.=2*(0,30+30,90)*1,20)	74,88				74,88		
	SOMMANO mq					74,88	25,10	1´879,49
	A R I P O R T A R E							7´300´405,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´300´405,06
3584 / 3162 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3160 [mc 11.12]	100,00				1´112,00		
	SOMMANO kg					1´112,00	1,25	1´390,00
3585 / 3163 A17006.e 03/11/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta (par.ug.=30,90*1,00*25)	772,50				772,50		
	SOMMANO kg					772,50	5,40	4´171,50
3586 / 3164 A17054 03/11/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta Vedi voce n° 3163 [kg 772.50]					772,50		
	SOMMANO kg					772,50	0,37	285,83
3587 / 3165 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	651,00	5´208,00
3588 / 3166 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	162,75	1´302,00
3589 / 3167 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	126,95	1´015,60
	A R I P O R T A R E							7´313´777,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´313´777,99
3590 / 3168 NP 602 06/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C					49,70		
	SOMMANO m					49,70	7,44	369,77
3591 / 3169 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*					97,20		
	SOMMANO m					97,20	2,79	271,19
3592 / 3170 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*					118,20		
	SOMMANO mq					118,20	1,14	134,75
3593 / 3171 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3170 [mq 118.20]	5,00				591,00		
	SOMMANO mq					591,00	0,78	460,98
3594 / 3172 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* (par.ug.=35,30*3,25)	114,73				114,73		
	SOMMANO mq					114,73	2,18	250,11
3595 / 3173 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* Tra sez. 7 e sez. 8 (par.ug.=((1,28+1,28)/2)*35,30)	45,18				45,18		
	SOMMANO mc					45,18	4,74	214,15
3596 / 3174 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*							
	A R I P O R T A R E							7´315´478,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´315´478,94
	Tra sez. 7 e sez. 8							
	(par.ug.=((0,30+0,30)/2)*35,30)	10,59				10,59		
	SOMMANO mc					10,59	6,58	69,68
3597 / 3175 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*							
	(par.ug.=35,30*3,25*0,25)	28,68				28,68		
	SOMMANO mc					28,68	19,07	546,93
3598 / 3176 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase							
	Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*							
	(par.ug.=35,30*2,50*0,10)	8,83				8,83		
	SOMMANO mc					8,83	22,32	197,09
3599 / 3177 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*							
	(par.ug.=2*35,30)	70,60				70,60		
	SOMMANO m					70,60	6,05	427,13
3600 / 3178 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia							
	Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*							
	(par.ug.=35,30*0,60*0,30)	6,35				6,35		
	SOMMANO mc					6,35	32,14	204,09
3601 / 3179 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*							
	(par.ug.=35,30*(3,25+0,25+0,25))	132,38				132,38		
	SOMMANO mq					132,38	2,68	354,78
3602 / 3180 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*							
						35,60		
	SOMMANO m					35,60	39,53	1´407,27
3603 / 3181 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D*							
						2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		7´318´685,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		7´318´685,91
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
3604 / 3182 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=35,30*2,50)	88,25				88,25		
	SOMMANO mq					88,25	12,45	1´098,71
3605 / 3183 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* (par.ug.=2*35,30)	70,60				70,60		
	SOMMANO m					70,60	0,37	26,12
3606 / 3184 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* (par.ug.=3*35,30)	105,90				105,90		
	SOMMANO m					105,90	0,60	63,54
3607 / 3185 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3173 [mc 45.18] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3172 [mq 114.73]	10,00 10,00			 0,200	 451,80 229,46		
	SOMMANO mc/km					681,26	0,66	449,63
3608 / 3186 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 7 a sez. 8 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3173 [mc 45.18] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3172 [mq 114.73]	10,00 10,00			 0,200	 451,80 229,46		
	SOMMANO mc/km					681,26	0,53	361,07
3609 / 3187 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	A R I P O R T A R E							7´321´103,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´321´103,48
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* recinzione							
	(par.ug.=59,00*1,50*8)	708,00				708,00		
	SOMMANO kg					708,00	0,86	608,88
3610 / 3188 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Parete							
	(par.ug.=59,00*0,30*1,00)	17,70				17,70		
	Fondazione							
	(par.ug.=59,00*0,60*0,40)	14,16				14,16		
	SOMMANO mc					31,86	162,75	5´185,22
3611 / 3189 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Tratto da sez. 1 a sez. 2 - tip. D					145,00		
	SOMMANO m					145,00	2,79	404,55
3612 / 3190 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*					267,00		
	SOMMANO mq					267,00	1,14	304,38
3613 / 3191 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5							
	Vedi voce n° 3190 [mq 267.00]	5,00				1´335,00		
	SOMMANO mq					1´335,00	0,78	1´041,30
3614 / 3192 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	(par.ug.=68,90*3,25)	223,93				223,93		
	SOMMANO mq					223,93	2,18	488,17
3615 / 3193 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Tra sez. 8 e sez. 9							
	(par.ug.=((1,28+1,12)/2)*50,00)	60,00				60,00		
	Tra sez. 9 e sez. 10							
	A R I P O R T A R E					60,00		7´329´135,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		7´329´135,98
	(par.ug.=((1,12+1,12)/2)*18,90)	21,17				21,17		
	SOMMANO mc					81,17	4,74	384,75
3616 / 3194 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	Tra sez. 8 e sez. 9							
	(par.ug.=((0,30+0,28)/2)*50,00)	14,50				14,50		
	Tra sez. 9 e sez. 10							
	(par.ug.=((0,28+0,28)/2)*18,90)	5,29				5,29		
	SOMMANO mc					19,79	6,58	130,22
3617 / 3195 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	(par.ug.=68,90*3,25*0,25)	55,98				55,98		
	SOMMANO mc					55,98	19,07	1´067,54
3618 / 3196 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	(par.ug.=68,90*2,50*0,10)	17,23				17,23		
	SOMMANO mc					17,23	22,32	384,57
3619 / 3197 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	(par.ug.=2*68,90)	137,80				137,80		
	SOMMANO m					137,80	6,05	833,69
3620 / 3198 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	(par.ug.=68,90*0,60*0,30)	12,40				12,40		
	SOMMANO mc					12,40	32,14	398,54
3621 / 3199 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	(par.ug.=68,90*(3,25+0,25+0,25))	258,38				258,38		
	SOMMANO mq					258,38	2,68	692,46
	A R I P O R T A R E							7´333´027,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´333´027,75
3622 / 3200 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*					60,10		
	SOMMANO m					60,10	39,53	2´375,75
3623 / 3201 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
3624 / 3202 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=68,90*2,50)	172,25				172,25		
	SOMMANO mq					172,25	12,45	2´144,51
3625 / 3203 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* (par.ug.=2*68,90)	137,80				137,80		
	SOMMANO m					137,80	0,37	50,99
3626 / 3204 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* (par.ug.=3*68,90)	206,70				206,70		
	SOMMANO m					206,70	0,60	124,02
3627 / 3205 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3193 [mc 81.17] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3192 [mq 223.93]	10,00 10,00			 0,200	811,70 447,86		
	SOMMANO mc/km					1´259,56	0,66	831,31
3628 / 3206 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto							
	A R I P O R T A R E							7´338´972,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´338´972,83
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 3193 [mc 81.17]	10,00				811,70		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 3192 [mq 223.93]	10,00			0,200	447,86		
	SOMMANO mc/km					1´259,56	0,53	667,57
3629 / 3207 C01002.a** 07/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=55,40*1,20*0,60)	39,89				39,89		
	SOMMANO mc					39,89	4,74	189,08
3630 / 3208 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=55,40*1,20*0,10)	6,65				6,65		
	SOMMANO mc					6,65	82,37	547,76
3631 / 3209 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=55,40*1,00*0,40)	22,16				22,16		
	SOMMANO mc					22,16	146,30	3´242,01
3632 / 3210 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=2*2*(55,40+1,00)*0,40)	90,24				90,24		
	SOMMANO mq					90,24	25,55	2´305,63
3633 / 3211 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	Incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 3209 [mc 22.16]	100,00				2´216,00		
	SOMMANO kg					2´216,00	1,25	2´770,00
	A R I P O R T A R E							7´348´694,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´348´694,88
3634 / 3212 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Parete (par.ug.=55,40*0,30*1,00)	16,62				16,62		
	SOMMANO mc					16,62	153,17	2´545,69
3635 / 3213 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Parete (par.ug.=2*(55,40+0,30)*1,00)	111,40				111,40		
	SOMMANO mq					111,40	25,10	2´796,14
3636 / 3214 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3212 [mc 16.62]	100,00				1´662,00		
	SOMMANO kg					1´662,00	1,25	2´077,50
3637 / 3215 NP 20.01.0260.0 02 07/11/2017	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D*					55,40		
	SOMMANO m					55,40	26,23	1´453,14
3638 / 3216 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
3639 / 3217 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
	A R I P O R T A R E							7´357´937,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´357´937,96
3640 / 3218 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
3641 / 3219 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
3642 / 3220 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
3643 / 3221 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
3644 / 3222 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 10 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=15*2,50*0,50)	18,75				18,75		
	SOMMANO mq					18,75	4,94	92,63
3645 / 3223 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
3646 / 3224 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B							
	A R I P O R T A R E							7´358´454,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´358´454,19
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
3647 / 3225 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
3648 / 3226 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
3649 / 3227 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
3650 / 3228 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
3651 / 3229 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 14 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=7*2,50*0,50)	8,75				8,75		
	SOMMANO mq					8,75	4,94	43,23
3652 / 3230 NP 603 07/11/2017	SPOSTAMETO IMPIANTO SEMOFORICO SU PALO Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=100/100)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´650,00	4´650,00
3653 / 3231 C01189	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e							
	A R I P O R T A R E							7´363´527,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´363´527,95
25/10/2017	segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
3654 / 3232 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
3655 / 3233 NP712 07/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					71,10		
	SOMMANO m					71,10	23,25	1´653,08
3656 / 3234 NP701 07/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					85,52		
	SOMMANO ml					85,52	4,65	397,67
3657 / 3235 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Parete							
	(par.ug.=81,60*0,30*1,00)	24,48				24,48		
	Fondazione (par.ug.=81,60*0,60*0,40)	19,58				19,58		
	SOMMANO mc					44,06	162,75	7´170,77
3658 / 3236 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* recinzione							
	(par.ug.=5,50*1,50*8)	66,00				66,00		
	SOMMANO kg					66,00	0,86	56,76
3659 / 3237 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*							
	(par.ug.=20,70+125,60+70,40)	216,70				216,70		
	SOMMANO m					216,70	2,79	604,59
3660 / 3238 C01180.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm,							
	A R I P O R T A R E							7´373´428,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´373´428,18
24/10/2017	valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=23,60+141,30+82,10)	247,00				247,00		
	SOMMANO mq					247,00	1,14	281,58
3661 / 3239 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3238 [mq 247.00]	5,00				1´235,00		
	SOMMANO mq					1´235,00	0,78	963,30
3662 / 3240 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=215,60*3,25)	700,70				700,70		
	SOMMANO mq					700,70	2,18	1´527,53
3663 / 3241 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((1,01+1,14)/2)*63,24) Tra sez. 11 e sez. 12 (par.ug.=((1,14+0,67)/2)*50,00) Tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((0,67+0,97)/2)*50,00) Tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((0,97+0,94)/2)*45,47)	67,98 45,25 41,00 43,42				67,98 45,25 41,00 43,42		
	SOMMANO mc					197,65	4,74	936,86
3664 / 3242 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Tra sez. 10 e sez. 11 (par.ug.=((0,26+0,28)/2)*63,24) Tra sez. 11 e sez. 12 (par.ug.=((0,28+0,23)/2)*50,00) Tra sez. 12 e sez. 13 (par.ug.=((0,23+0,27)/2)*50,00) Tra sez. 13 e sez. 14 (par.ug.=((0,27+0,25)/2)*45,47)	17,07 12,75 12,50 11,82				17,07 12,75 12,50 11,82		
	SOMMANO mc					54,14	6,58	356,24
3665 / 3243 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da							
	A R I P O R T A R E							7´377´493,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´377´493,69
	cave di prestito Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=215,60*3,25*0,25)	175,18				175,18		
	SOMMANO mc					175,18	19,07	3´340,68
3666 / 3244 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=215,60*2,50*0,10)	53,90				53,90		
	SOMMANO mc					53,90	22,32	1´203,05
3667 / 3245 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=2*215,60)	431,20				431,20		
	SOMMANO m					431,20	6,05	2´608,76
3668 / 3246 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=215,60*0,60*0,30)	38,81				38,81		
	SOMMANO mc					38,81	32,14	1´247,35
3669 / 3247 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=215,60*(3,25+0,25+0,25))	808,50				808,50		
	SOMMANO mq					808,50	2,68	2´166,78
3670 / 3248 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					201,00		
	SOMMANO m					201,00	39,53	7´945,53
3671 / 3249 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	209,25	1´464,75
3672 / 3250 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile							
	A R I P O R T A R E							7´397´470,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´397´470,59
	(par.ug.=215,60*2,50)	539,00				539,00		
	SOMMANO mq					539,00	12,45	6´710,55
3673 / 3251 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=2*215,60)	431,20				431,20		
	SOMMANO m					431,20	0,37	159,54
3674 / 3252 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* (par.ug.=3*215,60)	646,80				646,80		
	SOMMANO m					646,80	0,60	388,08
3675 / 3253 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3241 [mc 197.65] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3240 [mq 700.70]	10,00 10,00			 0,200	1´976,50 1´401,40		
	SOMMANO mc/km					3´377,90	0,66	2´229,41
3676 / 3254 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3241 [mc 197.65] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3240 [mq 700.70]	10,00 10,00			 0,200	1´976,50 1´401,40		
	SOMMANO mc/km					3´377,90	0,53	1´790,29
3677 / 3255 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D* Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
3678 / 3256 NP703	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*							
	A R I P O R T A R E							7´408´753,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´408´753,73
07/11/2017						3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	52,08	156,24
3679 / 3257 NP 602 07/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 10 a sez. 14 - tip. D*					71,10		
	SOMMANO m					71,10	7,44	528,98
3680 / 3258 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Smontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
3681 / 3259 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
3682 / 3260 NP712 06/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					10,30		
	SOMMANO m					10,30	23,25	239,48
3683 / 3261 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Parete							
	(par.ug.=10,30*0,30*1,00)	3,09				3,09		
	Fondazione (par.ug.=10,30*0,60*0,40)	2,47				2,47		
	SOMMANO mc					5,56	162,75	904,89
3684 / 3262 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C							
	(par.ug.=10,30*1,50*8)	123,60				123,60		
	SOMMANO kg					123,60	0,86	106,30
3685 / 3263 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	A R I P O R T A R E							7´410´741,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´410´741,70
	Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=37,40*3,25)	121,55				121,55		
	SOMMANO mq					121,55	2,18	264,98
3686 / 3264 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((2,17+2,17)/2)*37,40)	81,16				81,16		
	SOMMANO mc					81,16	4,74	384,70
3687 / 3265 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Tra sez. 14 e sez. 15 (par.ug.=((1,05+1,05)/2)*37,40)	39,27				39,27		
	SOMMANO mc					39,27	6,58	258,40
3688 / 3266 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=37,40*3,25*0,25)	30,39				30,39		
	SOMMANO mc					30,39	19,07	579,54
3689 / 3267 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=37,40*2,50*0,10)	9,35				9,35		
	SOMMANO mc					9,35	22,32	208,69
3690 / 3268 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=2*37,40)	74,80				74,80		
	SOMMANO m					74,80	6,05	452,54
3691 / 3269 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=37,40*0,60*0,30)	6,73				6,73		
	SOMMANO mc					6,73	32,14	216,30
3692 / 3270	Strato di separazione per cassonetti							
	A R I P O R T A R E							7´413´106,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´413´106,85
C01023.b 24/10/2017	stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=37,40*(3,25+0,25+0,25))	140,25				140,25		
	SOMMANO mq					140,25	2,68	375,87
3693 / 3271 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					35,80		
	SOMMANO m					35,80	39,53	1´415,17
3694 / 3272 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
3695 / 3273 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=37,40*2,50)	93,50				93,50		
	SOMMANO mq					93,50	12,45	1´164,08
3696 / 3274 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=2*37,40)	74,80				74,80		
	SOMMANO m					74,80	0,37	27,68
3697 / 3275 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C (par.ug.=3*37,40)	112,20				112,20		
	SOMMANO m					112,20	0,60	67,32
3698 / 3276 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3264 [mc 81.16] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3263 [mq 121.55]	10,00 10,00			 0,200	811,60 243,10		
	A R I P O R T A R E					1´054,70		7´416´575,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´054,70		7´416´575,47
	SOMMANO mc/km					1´054,70	0,66	696,10
3699 / 3277 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3264 [mc 81.16]	10,00				811,60		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3263 [mq 121.55]	10,00			0,200	243,10		
	SOMMANO mc/km					1´054,70	0,53	558,99
3700 / 3278 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Fognatura					35,40		
	SOMMANO m					35,40	79,24	2´805,10
3701 / 3279 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Fognatura (par.ug.=35,40*1,50*1,20)	63,72				63,72		
	a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-35,40*0,30^2*3,14)	-10,00				-10,00		
	Sommano positivi mc					63,72		
	Sommano negativi mc					-10,00		
	SOMMANO mc					53,72	20,27	1´088,90
3702 / 3280 C01002.a** 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Fondazione muro di cinta (par.ug.=10,30*1,20*0,60)	7,42				7,42		
	SOMMANO mc					7,42	4,74	35,17
3703 / 3281 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=10,30*1,00*0,10)	1,03				1,03		
	A R I P O R T A R E					1,03		7´421´759,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,03		7´421´759,73
	SOMMANO mc					1,03	82,37	84,84
3704 / 3282 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=10,30*0,80*0,30)	2,47				2,47		
	SOMMANO mc					2,47	146,30	361,36
3705 / 3283 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=2*(10,30+0,80)*0,30)	6,66				6,66		
	SOMMANO mq					6,66	25,55	170,16
3706 / 3284 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3282 [mc 2.47]	100,00				247,00		
	SOMMANO kg					247,00	1,25	308,75
3707 / 3285 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta Parete (par.ug.=10,30*0,30*1,20)	3,71				3,71		
	SOMMANO mc					3,71	153,17	568,26
3708 / 3286 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta Parete (par.ug.=2*(0,30+10,30)*1,20)	25,44				25,44		
	SOMMANO mq					25,44	25,10	638,54
3709 / 3287	Acciaio in barre per armature di							
	A R I P O R T A R E							7´423´891,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´423´891,64
A03029.e 27/10/2017	conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3285 [mc 3.71]	100,00				371,00		
	SOMMANO kg					371,00	1,25	463,75
3710 / 3288 NP 20.01.0260.002 08/11/2017	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					10,30		
	SOMMANO m					10,30	26,23	270,17
3711 / 3289 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1´302,00
3712 / 3290 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
3713 / 3291 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
3714 / 3292 NP 602 06/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					10,30		
	SOMMANO m					10,30	7,44	76,63
3715 / 3293 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C							
	A R I P O R T A R E							7´426´583,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´426´583,59
	Rimontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
3716 / 3294 NP731 08/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
3717 / 3295 NP11 08/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. Tratto da sez. 14 a sez. 15 - tip. C					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	232,50	1´162,50
3718 / 3296 NP 603 07/11/2017	SPOSTAMETO IMPIANTO SEMOFORICO SU PALO Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=100/100)	1,00				1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´650,00	4´650,00
3719 / 3297 B01032 08/11/2017	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e in ... simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Marciapiede					143,80		
	Pavimentazione					137,40		
	SOMMANO mq					281,20	12,33	3´467,20
3720 / 3298 NP701 07/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					75,70		
	SOMMANO ml					75,70	4,65	352,01
3721 / 3299 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Parete (par.ug.=91,80*0,30*1,00)	27,54				27,54		
	Fondazione (par.ug.=91,80*0,60*0,40)	22,03				22,03		
	SOMMANO mc					49,57	162,75	8´067,52
	A R I P O R T A R E							7´445´132,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´445´132,84
3722 / 3300 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* recinzione (par.ug.=91,80*1,50*8)	1101,60				1´101,60		
	SOMMANO kg					1´101,60	0,86	947,38
3723 / 3301 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					131,80		
	SOMMANO m					131,80	2,79	367,72
3724 / 3302 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					106,10		
	SOMMANO mq					106,10	1,14	120,95
3725 / 3303 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3302 [mq 106.10]	5,00				530,50		
	SOMMANO mq					530,50	0,78	413,79
3726 / 3304 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=128,80*3,25)	418,60				418,60		
	SOMMANO mq					418,60	2,18	912,55
3727 / 3305 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((1,77+1,77)/2)*55,83) Tra sez. 16 e sez. 17 (par.ug.=((1,77+1,47)/2)*50,00) Tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((1,47+1,47)/2)*22,98)	98,82 81,00 33,78				98,82 81,00 33,78		
	SOMMANO mc					213,60	4,74	1´012,46
3728 / 3306	Formazione di rilevato secondo le							
	A R I P O R T A R E							7´448´907,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´448´907,69
C01018.a 25/10/2017	sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Tra sez. 15 e sez. 16 (par.ug.=((0,35+0,35)/2)*55,83) Tra sez. 16 e sez. 17 (par.ug.=((0,35+0,36)/2)*50,00) Tra sez. 17 e sez. 18 (par.ug.=((0,36+0,36)/2)*22,98)	 19,54 17,75 8,27				 19,54 17,75 8,27		
	SOMMANO mc					45,56	6,58	299,78
3729 / 3307 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=128,81*3,25*0,25)	 104,66				 104,66		
	SOMMANO mc					104,66	19,07	1´995,87
3730 / 3308 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=128,81*2,50*0,10)	 32,20				 32,20		
	SOMMANO mc					32,20	22,32	718,70
3731 / 3309 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=2*128,81)	 257,62				 257,62		
	SOMMANO m					257,62	6,05	1´558,60
3732 / 3310 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=128,81*0,60*0,30)	 23,19				 23,19		
	SOMMANO mc					23,19	32,14	745,33
3733 / 3311 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=128,81*(3,25+0,25+0,25))	 483,04				 483,04		
	SOMMANO mq					483,04	2,68	1´294,55
3734 / 3312 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					109,70		
	A R I P O R T A R E					109,70		7´455´520,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					109,70		7´455´520,52
	SOMMANO m					109,70	39,53	4´336,44
3735 / 3313 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	209,25	1´046,25
3736 / 3314 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=128,81*2,50)	322,03				322,03		
	SOMMANO mq					322,03	12,45	4´009,27
3737 / 3315 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=2*128,81)	257,62				257,62		
	SOMMANO m					257,62	0,37	95,32
3738 / 3316 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* (par.ug.=3*128,81)	386,43				386,43		
	SOMMANO m					386,43	0,60	231,86
3739 / 3317 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3305 [mc 213.60] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3304 [mq 418.60]	10,00 10,00			0,200	2´136,00 837,20		
	SOMMANO mc/km					2´973,20	0,66	1´962,31
3740 / 3318 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3305 [mc 213.60] Quantita' art. C.00012.b - scotico	10,00				2´136,00		
	A R I P O R T A R E					2´136,00		7´467´201,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´136,00		7´467´201,97
	Vedi voce n° 3304 [mq 418.60]	10,00			0,200	837,20		
	SOMMANO mc/km					2´973,20	0,53	1´575,80
3741 / 3319 NP703 07/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
3742 / 3320 NP731 08/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	834,21	2´502,63
3743 / 3321 NP11 08/11/2017	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS. Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
3744 / 3322 C01002.a** 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Fondazione muro di cinta (par.ug.=86,40*1,20*0,60)	62,21				62,21		
	SOMMANO mc					62,21	4,74	294,88
3745 / 3323 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=86,40*1,00*0,10)	8,64				8,64		
	SOMMANO mc					8,64	82,37	711,68
3746 / 3324 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=86,40*0,80*0,30)	20,74				20,74		
	SOMMANO mc					20,74	146,30	3´034,26
3747 / 3325	Casseforme rette o centinate per getti di							
	A R I P O R T A R E							7´475´605,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´475´605,80
A03020.b 27/10/2017	conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=2*(86,40+0,80)*0,30)	52,32				52,32		
	SOMMANO mq					52,32	25,55	1´336,78
3748 / 3326 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta Fondazione muro Vedi voce n° 3324 [mc 20.74]	100,00				2´074,00		
	SOMMANO kg					2´074,00	1,25	2´592,50
3749 / 3327 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta Parete (par.ug.=86,40*0,30*1,20)	31,10				31,10		
	SOMMANO mc					31,10	153,17	4´763,59
3750 / 3328 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta Parete (par.ug.=2*(0,30+86,40)*1,20)	208,08				208,08		
	SOMMANO mq					208,08	25,10	5´222,81
3751 / 3329 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D* Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3327 [mc 31.10]	100,00				3´110,00		
	SOMMANO kg					3´110,00	1,25	3´887,50
3752 / 3330 NP 20.01.0260.002 08/11/2017	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 15 a sez. 18 - tip. D*					86,40		
	A R I P O R T A R E					86,40		7´493´408,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					86,40		7´493´408,98
	SOMMANO m					86,40	26,23	2´266,27
3753 / 3331 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
3754 / 3332 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
3755 / 3333 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
3756 / 3334 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
3757 / 3335 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
3758 / 3336 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
3759 / 3337 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3							
	A R I P O R T A R E							7´496´262,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´496´262,62
	kg/mq Tratto sez. 18 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=13*2,50*0,50)	16,25				16,25		
	SOMMANO mq					16,25	4,94	80,28
3760 / 3338 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=85,90*3,25)	279,18				279,18		
	SOMMANO mq					279,18	2,18	608,61
3761 / 3339 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((1,96+1,56)/2)*59,60) Tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((1,56+1,56)/2)*26,30)	104,90 41,03				104,90 41,03		
	SOMMANO mc					145,93	4,74	691,71
3762 / 3340 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tra sez. 18 e sez. 19 (par.ug.=((2,01+1,72)/2)*59,60) Tra sez. 19 e sez. 20 (par.ug.=((1,72+1,72)/2)*26,30)	111,15 45,24				111,15 45,24		
	SOMMANO mc					156,39	6,58	1´029,05
3763 / 3341 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=85,90*3,25*0,25)	69,79				69,79		
	SOMMANO mc					69,79	19,07	1´330,90
3764 / 3342 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=85,90*2,50*0,10)	21,48				21,48		
	SOMMANO mc					21,48	22,32	479,43
3765 / 3343 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C							
	A R I P O R T A R E							7´500´482,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´500´482,60
	(par.ug.=2*85,90)	171,80				171,80		
	SOMMANO m					171,80	6,05	1´039,39
3766 / 3344 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=85,90*0,60*0,30)	15,46				15,46		
	SOMMANO mc					15,46	32,14	496,88
3767 / 3345 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=85,90*(3,25+0,25+0,25))	322,13				322,13		
	SOMMANO mq					322,13	2,68	863,31
3768 / 3346 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					83,80		
	SOMMANO m					83,80	39,53	3´312,61
3769 / 3347 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
3770 / 3348 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=85,90*2,50)	214,75				214,75		
	SOMMANO mq					214,75	12,45	2´673,64
3771 / 3349 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C (par.ug.=2*85,90)	171,80				171,80		
	SOMMANO m					171,80	0,37	63,57
3772 / 3350 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C							
	A R I P O R T A R E							7´509´559,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´509´559,75
	(par.ug.=3*85,90)	257,70				257,70		
	SOMMANO m					257,70	0,60	154,62
3773 / 3351 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3339 [mc 145.93]	10,00				1´459,30		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3338 [mq 279.18]	10,00			0,200	558,36		
	SOMMANO mc/km					2´017,66	0,66	1´331,66
3774 / 3352 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3339 [mc 145.93]	10,00				1´459,30		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3338 [mq 279.18]	10,00			0,200	558,36		
	SOMMANO mc/km					2´017,66	0,53	1´069,36
3775 / 3353 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tombamento fosso (par.ug.=1*4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
3776 / 3354 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,20*0,10)	0,48				0,48		
	Magrone di allettamento (par.ug.=81,00*0,80*0,15)	9,72				9,72		
	SOMMANO mc					10,20	82,37	840,17
3777 / 3355 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Tombamento fosso							
	A R I P O R T A R E							7´513´001,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´513´001,06
	Fondazione muro							
	(par.ug.=1*4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
3778 / 3356 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=1*2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
3779 / 3357 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	Incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 3355 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
3780 / 3358 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C							
	Tombamento fosso							
	Parete							
	(par.ug.=1*4,00*0,30*1,50)	1,80				1,80		
	a detrarre igombro della tubazione							
	(par.ug.=1*0,30^3*3,14*0,30)	0,03				-0,03		
	Sommano positivi mc					1,80		
	Sommano negativi mc					-0,03		
	SOMMANO mc					1,77	153,17	271,11
3781 / 3359 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C							
	Tombamento fosso							
	Parete							
	(par.ug.=1*2*(4,00+0,30)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
3782 / 3360 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C							
	A R I P O R T A R E							7´514´132,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´514´132,24
	Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3358 [mc 1.77]	100,00				177,00		
	SOMMANO kg					177,00	1,25	221,25
3783 / 3361 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Fognatura					81,00		
	SOMMANO m					81,00	79,24	6´418,44
3784 / 3362 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C Fogatura (par.ug.=81,00*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-81,00*0,30^2*3,14)	145,80 -22,89				145,80 -22,89		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					145,80 -22,89		
	SOMMANO mc					122,91	20,27	2´491,39
3785 / 3363 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
3786 / 3364 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1´302,00
3787 / 3365 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
3788 / 3366 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa							
	A R I P O R T A R E							7´524´994,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´524´994,98
	Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
3789 / 3367 NP731 08/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 18 a sez. 20 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	834,21	1´668,42
3790 / 3368 NP712 08/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					28,10		
	SOMMANO m					28,10	23,25	653,33
3791 / 3369 NP701 08/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					14,40		
	SOMMANO ml					14,40	4,65	66,96
3792 / 3370 B01032 08/11/2017	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e in ... simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Marciapiede					21,90		
	SOMMANO mq					21,90	12,33	270,03
3793 / 3371 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muri di cinta Parete							
	(par.ug.=20,00*0,30*1,00)	6,00				6,00		
	Fondazione (par.ug.=20,00*0,60*0,40)	4,80				4,80		
	SOMMANO mc					10,80	162,75	1´757,70
3794 / 3372 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E recinzione							
	(par.ug.=20,00*1,50*40)	1200,00				1´200,00		
	SOMMANO kg					1´200,00	0,86	1´032,00
	A R I P O R T A R E							7´530´697,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´530´697,32
3795 / 3373 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					138,80		
	SOMMANO m					138,80	2,79	387,25
3796 / 3374 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					99,80		
	SOMMANO mq					99,80	1,14	113,77
3797 / 3375 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 8 a sez. 10 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3374 [mq 99.80]	5,00				499,00		
	SOMMANO mq					499,00	0,78	389,22
3798 / 3376 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=72,50*2,75)	199,38				199,38		
	SOMMANO mq					199,38	2,18	434,65
3799 / 3377 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Tra sez. 20 e sez. 21 (par.ug.=((0,47+0,67)/2)*72,50)	41,33				41,33		
	SOMMANO mc					41,33	4,74	195,90
3800 / 3378 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Tra sez. 20 e sez. 21 (par.ug.=((0,85+1,00)/2)*72,50)	67,06				67,06		
	SOMMANO mc					67,06	6,58	441,25
3801 / 3379 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	A R I P O R T A R E							7´532´659,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´532´659,36
	Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=72,50*2,75*0,25)	49,84				49,84		
	SOMMANO mc					49,84	19,07	950,45
3802 / 3380 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=72,50*2,00*0,10)	14,50				14,50		
	SOMMANO mc					14,50	22,32	323,64
3803 / 3381 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=2*72,50)	145,00				145,00		
	SOMMANO m					145,00	6,05	877,25
3804 / 3382 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=72,50*0,60*0,30)	13,05				13,05		
	SOMMANO mc					13,05	32,14	419,43
3805 / 3383 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=72,50*(2,75+0,25+0,25))	235,63				235,63		
	SOMMANO mq					235,63	2,68	631,49
3806 / 3384 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					64,50		
	SOMMANO m					64,50	39,53	2´549,69
3807 / 3385 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
3808 / 3386 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=72,50*2,00)	145,00				145,00		
	A R I P O R T A R E					145,00		7´539´039,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					145,00		7´539´039,06
	SOMMANO mq					145,00	12,45	1´805,25
3809 / 3387 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=2*72,50)	145,00				145,00		
	SOMMANO m					145,00	0,37	53,65
3810 / 3388 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E (par.ug.=3*72,50)	217,50				217,50		
	SOMMANO m					217,50	0,60	130,50
3811 / 3389 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3377 [mc 41.33]	10,00				413,30		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3376 [mq 199.38]	10,00			0,200	398,76		
	SOMMANO mc/km					812,06	0,66	535,96
3812 / 3390 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3377 [mc 41.33]	10,00				413,30		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3376 [mq 199.38]	10,00			0,200	398,76		
	SOMMANO mc/km					812,06	0,53	430,39
3813 / 3391 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
3814 / 3392 C01002.a** 08/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Fondazione muro di cinta (par.ug.=20,00*1,20*0,60)	14,40				14,40		
	A R I P O R T A R E					14,40		7´542´098,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,40		7´542´098,97
	SOMMANO mc					14,40	4,74	68,26
3815 / 3393 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=20,00*1,00*0,10)	2,00				2,00		
	SOMMANO mc					2,00	82,37	164,74
3816 / 3394 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=20,00*0,80*0,30)	4,80				4,80		
	SOMMANO mc					4,80	146,30	702,24
3817 / 3395 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta Fondazione muro (par.ug.=2*(20,00+0,80)*0,30)	12,48				12,48		
	SOMMANO mq					12,48	25,55	318,86
3818 / 3396 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3394 [mc 4.80]	100,00				480,00		
	SOMMANO kg					480,00	1,25	600,00
3819 / 3397 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta Parete (par.ug.=20,00*0,30*1,20)	7,20				7,20		
	SOMMANO mc					7,20	153,17	1´102,82
	A R I P O R T A R E							7´545´055,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´545´055,89
3820 / 3398 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta Parete (par.ug.=2*(0,30+20,00)*1,20)	48,72				48,72		
	SOMMANO mq					48,72	25,10	1´222,87
3821 / 3399 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3397 [mc 7.20]	100,00				720,00		
	SOMMANO kg					720,00	1,25	900,00
3822 / 3400 A17006.e 03/11/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E Muro di cinta (par.ug.=20,00*1,00*40)	800,00				800,00		
	SOMMANO kg					800,00	5,40	4´320,00
3823 / 3401 A17054 03/11/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Tratto da sez. 61 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta Vedi voce n° 3400 [kg 800.00]					800,00		
	SOMMANO kg					800,00	0,37	296,00
3824 / 3402 NP731 08/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
3825 / 3403 NP 603 08/11/2017	SPOSTAMETO IMPIANTO SEMOFORICO SU PALO Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´650,00	4´650,00
3826 / 3404 NP 602	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per							
	A R I P O R T A R E							7´557´278,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´557´278,97
08/11/2017	metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 20 a sez. 21 - tip. E					28,10		
	SOMMANO m					28,10	7,44	209,06
3827 / 3405 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Smontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
3828 / 3406 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
3829 / 3407 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A recinzione (par.ug.=78,00*1,50*8)	936,00				936,00		
	SOMMANO kg					936,00	0,86	804,96
3830 / 3408 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=102,00*5,20)	530,40				530,40		
	SOMMANO mq					530,40	2,18	1´156,27
3831 / 3409 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((0,67+0,64)/2)*50,00) tra sez. 22 e sez. 23 (par.ug.=((0,64+0,40)/2)*52,00)	32,75 27,04				32,75 27,04		
	SOMMANO mc					59,79	4,74	283,40
3832 / 3410 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A tra sez. 21 e sez. 22 (par.ug.=((1,00+0,70)/2)*50,00)	42,50				42,50		
	A R I P O R T A R E					42,50		7´559´784,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,50		7´559´784,74
	tra sez. 22 e sez. 23 (par.ug.=((0,70+0,69)/2)*52,00)	36,14				36,14		
	SOMMANO mc					78,64	6,58	517,45
3833 / 3411 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					102,00		
	SOMMANO m					102,00	2,79	284,58
3834 / 3412 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=102,00*3,00*0,25)	76,50				76,50		
	SOMMANO mc					76,50	19,07	1´458,86
3835 / 3413 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=102,00*2,50*0,10)	25,50				25,50		
	SOMMANO mc					25,50	22,32	569,16
3836 / 3414 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=2*102,00)	204,00				204,00		
	SOMMANO m					204,00	6,05	1´234,20
3837 / 3415 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=102,00*0,60*0,30)	18,36				18,36		
	SOMMANO mc					18,36	32,14	590,09
3838 / 3416 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=102,00*(3,00+0,25+0,25))	357,00				357,00		
	SOMMANO mq					357,00	2,68	956,76
3839 / 3417 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					101,60		
	A R I P O R T A R E					101,60		7´565´395,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					101,60		7´565´395,84
	SOMMANO m					101,60	39,53	4´016,25
3840 / 3418 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
3841 / 3419 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=102,00*2,50)	255,00				255,00		
	SOMMANO mq					255,00	12,45	3´174,75
3842 / 3420 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=102,00*1,00*0,25)	25,50				25,50		
	SOMMANO mc					25,50	6,74	171,87
3843 / 3421 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=102,00*1,00)	102,00				102,00 -0,03		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					102,00 -0,03		
	SOMMANO mq					101,97	0,39	39,77
3844 / 3422 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=2*102,00)	204,00				204,00		
	SOMMANO m					204,00	0,37	75,48
3845 / 3423 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A (par.ug.=3*102,00)	306,00				306,00		
	SOMMANO m					306,00	0,60	183,60
	A R I P O R T A R E							7´573´894,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´573´894,56
3846 / 3424 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Rimontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
3847 / 3425 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 3409 [mc 59.79]	10,00				597,90		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 3408 [mq 530.40]	10,00			0,200	1´060,80		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 3420 [mc 25.50]	10,00				-255,00		
	Sommano positivi mc/km					1´658,70		
	Sommano negativi mc/km					-255,00		
	SOMMANO mc/km					1´403,70	0,66	926,44
3848 / 3426 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 3409 [mc 59.79]	10,00				597,90		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 3408 [mq 530.40]	10,00			0,200	1´060,80		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 3420 [mc 25.50]	10,00				-255,00		
	Sommano positivi mc/km					1´658,70		
	Sommano negativi mc/km					-255,00		
	SOMMANO mc/km					1´403,70	0,53	743,96
3849 / 3427 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso							
	(par.ug.=1*4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
3850 / 3428	Magrone di sottofondazione eseguito							
	A R I P O R T A R E							7´575´626,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´575´626,27
A03017.a 27/10/2017	mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,20*0,10)	0,48				0,48		
	SOMMANO mc					0,48	82,37	39,54
3851 / 3429 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
3852 / 3430 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
3853 / 3431 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3429 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
3854 / 3432 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*4,00*0,30*1,50)	1,80				1,80		
	SOMMANO mc					1,80	153,17	275,71
3855 / 3433 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							7´576´477,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´576´477,80
	Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*2*(4,00+0,30)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
3856 / 3434 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3432 [mc 1.80]	100,00				180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,25	225,00
3857 / 3435 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
3858 / 3436 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
3859 / 3437 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
3860 / 3438 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A recinzione (par.ug.=24,80*1,50*8)	297,60				297,60		
	SOMMANO kg					297,60	0,86	255,94
3861 / 3439 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Smontaggio segnali							
	A R I P O R T A R E							7´578´223,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´578´223,23
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
3862 / 3440 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
3863 / 3441 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A					34,00		
	SOMMANO m					34,00	2,79	94,86
3864 / 3442 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A					39,90		
	SOMMANO mq					39,90	1,14	45,49
3865 / 3443 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3442 [mq 39.90]	5,00				199,50		
	SOMMANO mq					199,50	0,78	155,61
3866 / 3444 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=500,00*5,20)	2600,00				2´600,00		
	SOMMANO mq					2´600,00	2,18	5´668,00
3867 / 3445 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A tra sez. 23 e sez. 24 (par.ug.=((0,40+1,06)/2)*50,00) tra sez. 24 e sez. 25 (par.ug.=((1,06+0,46)/2)*50,00) tra sez. 25 e sez. 26 (par.ug.=((0,46+0,57)/2)*50,00) tra sez. 26 e sez. 27 (par.ug.=((0,57+0,79)/2)*50,00) tra sez. 27 e sez. 28 (par.ug.=((0,79+0,68)/2)*70,80)	36,50 38,00 25,75 34,00 52,04				36,50 38,00 25,75 34,00 52,04		
	A R I P O R T A R E					186,29		7´584´239,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					186,29		7´584´239,27
	tra sez. 28 e sez. 29							
	(par.ug.=((0,68+0,81)/2)*29,20)	21,75				21,75		
	tra sez. 29 e sez. 30							
	(par.ug.=((0,81+1,32)/2)*50,00)	53,25				53,25		
	tra sez. 30 e sez. 31							
	(par.ug.=((1,32+1,15)/2)*50,00)	61,75				61,75		
	tra sez. 31 e sez. 32							
	(par.ug.=((1,15+1,30)/2)*50,00)	61,25				61,25		
	tra sez. 32 e sez. 33							
	(par.ug.=((1,30+1,30)/2)*50,00)	65,00				65,00		
	SOMMANO mc					449,29	4,74	2´129,63
3868 / 3446 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A							
	tra sez. 23 e sez. 24							
	(par.ug.=((0,69+0,35)/2)*50,00)	26,00				26,00		
	tra sez. 24 e sez. 25							
	(par.ug.=((0,35+1,50)/2)*50,00)	46,25				46,25		
	tra sez. 25 e sez. 26							
	(par.ug.=((1,50+1,19)/2)*50,00)	67,25				67,25		
	tra sez. 26 e sez. 27							
	(par.ug.=((1,19+0,50)/2)*50,00)	42,25				42,25		
	tra sez. 27 e sez. 28							
	(par.ug.=((0,50+0,94)/2)*70,80)	50,98				50,98		
	tra sez. 28 e sez. 29							
	(par.ug.=((0,94+0,53)/2)*29,20)	21,46				21,46		
	tra sez. 29 e sez. 30							
	(par.ug.=((0,53+0,57)/2)*50,00)	27,50				27,50		
	tra sez. 30 e sez. 31							
	(par.ug.=((0,57+0,28)/2)*50,00)	21,25				21,25		
	tra sez. 31 e sez. 32							
	(par.ug.=((0,28+0,32)/2)*50,00)	15,00				15,00		
	tra sez. 32 e sez. 33							
	(par.ug.=((0,32+0,27)/2)*50,00)	14,75				14,75		
	SOMMANO mc					332,69	6,58	2´189,10
3869 / 3447 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto							
	Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A							
	(par.ug.=500-6,50)	493,50				493,50		
	SOMMANO m					493,50	2,79	1´376,87
3870 / 3448 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A							
	(par.ug.=500,00*3,00*0,25)	375,00				375,00		
	SOMMANO mc					375,00	19,07	7´151,25
3871 / 3449 NP C01017.b	Stabilizzato sottobase							
	Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							7´597´086,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´597´086,12
24/10/2017	(par.ug.=500,00*2,50*0,10)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	22,32	2´790,00
3872 / 3450 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=2*500,00)	1000,00				1´000,00		
	SOMMANO m					1´000,00	6,05	6´050,00
3873 / 3451 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=500,00*0,60*0,30)	90,00				90,00		
	SOMMANO mc					90,00	32,14	2´892,60
3874 / 3452 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A (par.ug.=500,00*(3,00+0,25+0,25))	1750,00				1´750,00		
	SOMMANO mq					1´750,00	2,68	4´690,00
3875 / 3453 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A					485,80		
	SOMMANO m					485,80	39,53	19´203,67
3876 / 3454 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	209,25	3´348,00
3877 / 3455 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=500,00*2,50)	1250,00				1´250,00		
	SOMMANO mq					1´250,00	12,45	15´562,50
3878 / 3456 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							7´651´622,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´651´622,89
	Banchina laterale							
	(par.ug.=500,00*1,00*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	6,74	842,50
3879 / 3457 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina							
	Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A							
	Banchina laterale							
	(par.ug.=500,00*1,00)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	0,39	195,00
3880 / 3458 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)							
	Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A							
	(par.ug.=2*500,00)	1000,00				1´000,00		
	SOMMANO m					1´000,00	0,37	370,00
3881 / 3459 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A							
	(par.ug.=3*500,00)	1500,00				1´500,00		
	SOMMANO m					1´500,00	0,60	900,00
3882 / 3460 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L							
	Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A							
	Rimontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
3883 / 3461 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
	Trasporto medio pari a 20 Km							
	Primi 10 Km di trasporto							
	Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A							
	Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 3445 [mc 449.29]	10,00				4´492,90		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 3444 [mq 2 600.00]	10,00			0,200	5´200,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 3456 [mc 125.00]	10,00				-1´250,00		
	(par.ug.=-632,383*10)	-6323,83				-6´323,83		
	Sommano positivi mc/km					9´692,90		
	Sommano negativi mc/km					-7´573,83		
	A R I P O R T A R E					2´119,07		7´653´946,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´119,07		7´653´946,20
	SOMMANO mc/km					2´119,07	0,66	1´398,59
3884 / 3462 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3445 [mc 449.29] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3444 [mq 2 600.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3456 [mc 125.00] (par.ug.=-632,383*10)	10,00 10,00 10,00 -6323,83			 0,200	 4´492,90 5´200,00 -1´250,00 -6´323,83		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					9´692,90 -7´573,83		
	SOMMANO mc/km					2´119,07	0,53	1´123,11
3885 / 3463 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
3886 / 3464 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Massetto allettamento tubazione (par.ug.=6,50*0,80*0,15)	0,96 0,78				0,96 0,78		
	SOMMANO mc					1,74	82,37	143,32
3887 / 3465 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
3888 / 3466 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno							
	A R I P O R T A R E							7´657´170,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´657´170,39
	Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
3889 / 3467 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3465 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
3890 / 3468 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	SOMMANO mc					3,60	153,17	551,41
3891 / 3469 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
3892 / 3470 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3468 [mc 3.60]	100,00				360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,25	450,00
3893 / 3471 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Fognatura					6,50		
	A R I P O R T A R E					6,50		7´659´423,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,50		7´659´423,78
	SOMMANO m					6,50	79,24	515,06
3894 / 3472 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Fogatura (par.ug.=6,50*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-6,50*0,30^2*3,14)	11,70 -1,84				11,70 -1,84		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					11,70 -1,84		
	SOMMANO mc					9,86	20,27	199,86
3895 / 3473 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
3896 / 3474 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A recinzione (par.ug.=6,00*1,50*8)	72,00				72,00		
	SOMMANO kg					72,00	0,86	61,92
3897 / 3475 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Smontaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
3898 / 3476 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
3899 / 3477 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A					35,00		
	SOMMANO m					35,00	2,79	97,65
3900 / 3478 C01180.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm,							
	A R I P O R T A R E							7´660´437,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´660´437,15
24/10/2017	valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A					50,60		
	SOMMANO mq					50,60	1,14	57,68
3901 / 3479 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3478 [mq 50.60]	5,00				253,00		
	SOMMANO mq					253,00	0,78	197,34
3902 / 3480 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=500,00*5,20)	2600,00				2´600,00		
	SOMMANO mq					2´600,00	2,18	5´668,00
3903 / 3481 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A tra sez. 33 e sez. 34 (par.ug.=((1,30+1,45)/2)*50,00) tra sez. 34 e sez. 35 (par.ug.=((1,45+0,72)/2)*50,00) tra sez. 35 e sez. 36 (par.ug.=((0,72+0,85)/2)*50,00) tra sez. 36 e sez. 37 (par.ug.=((0,85+0,57)/2)*50,00) tra sez. 37 e sez. 38 (par.ug.=((0,57+0,62)/2)*100,00) tra sez. 38 e sez. 39 (par.ug.=((0,62+0,50)/2)*50,00) tra sez. 39 e sez. 40 (par.ug.=((0,50+0,62)/2)*50,00) tra sez. 40 e sez. 41 (par.ug.=((0,62+0,38)/2)*50,00) tra sez. 41 e sez. 42 (par.ug.=((0,38+0,62)/2)*50,00)	68,75 54,25 39,25 35,50 59,50 28,00 28,00 25,00 25,00				68,75 54,25 39,25 35,50 59,50 28,00 28,00 25,00 25,00		
	SOMMANO mc					363,25	4,74	1´721,81
3904 / 3482 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A tra sez. 33 e sez. 34 (par.ug.=((0,27+0,20)/2)*50,00) tra sez. 34 e sez. 35 (par.ug.=((0,20+0,40)/2)*50,00) tra sez. 35 e sez. 36	11,75 15,00				11,75 15,00		
	A R I P O R T A R E					26,75		7´668´081,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,75		7´668´081,98
	(par.ug.=((0,40+0,49)/2)*50,00)	22,25				22,25		
	tra sez. 36 e sez. 37							
	(par.ug.=((0,49+0,91)/2)*50,00)	35,00				35,00		
	tra sez. 37 e sez. 38							
	(par.ug.=((0,91+0,58)/2)*100,00)	74,50				74,50		
	tra sez. 38 e sez. 39							
	(par.ug.=((0,58+0,90)/2)*50,00)	37,00				37,00		
	tra sez. 39 e sez. 40							
	(par.ug.=((0,90+0,62)/2)*50,00)	38,00				38,00		
	tra sez. 40 e sez. 41							
	(par.ug.=((0,62+1,98)/2)*50,00)	65,00				65,00		
	tra sez. 41 e sez. 42							
	(par.ug.=((1,98+0,41)/2)*50,00)	59,75				59,75		
	SOMMANO mc					358,25	6,58	2´357,29
3905 / 3483 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto							
	Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A							
	(par.ug.=500-7,30)	492,70				492,70		
	SOMMANO m					492,70	2,79	1´374,63
3906 / 3484 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A							
	(par.ug.=500,00*3,00*0,25)	375,00				375,00		
	SOMMANO mc					375,00	19,07	7´151,25
3907 / 3485 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase							
	Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A							
	(par.ug.=500,00*2,50*0,10)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	22,32	2´790,00
3908 / 3486 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A							
	(par.ug.=2*500,00)	1000,00				1´000,00		
	SOMMANO m					1´000,00	6,05	6´050,00
3909 / 3487 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia							
	Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A							
	(par.ug.=500,00*0,60*0,30)	90,00				90,00		
	SOMMANO mc					90,00	32,14	2´892,60
3910 / 3488 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18							
	A R I P O R T A R E							7´690´697,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´690´697,75
	kN/m Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=500,00*(3,00+0,25+0,25))	1750,00				1´750,00		
	SOMMANO mq					1´750,00	2,68	4´690,00
3911 / 3489 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A					485,90		
	SOMMANO m					485,90	39,53	19´207,63
3912 / 3490 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	209,25	3´557,25
3913 / 3491 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=500,00*2,50)	1250,00				1´250,00		
	SOMMANO mq					1´250,00	12,45	15´562,50
3914 / 3492 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=500,00*1,00*0,25)	125,00				125,00		
	SOMMANO mc					125,00	6,74	842,50
3915 / 3493 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=500,00*1,00)	500,00				500,00		
	SOMMANO mq					500,00	0,39	195,00
3916 / 3494 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=2*500,00)	1000,00				1´000,00		
	SOMMANO m					1´000,00	0,37	370,00
3917 / 3495	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN							
	A R I P O R T A R E							7´735´122,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´735´122,63
C01163.a 25/10/2017	1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A (par.ug.=3*500,00)	1500,00				1´500,00		
	SOMMANO m					1´500,00	0,60	900,00
3918 / 3496 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Rimontaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
3919 / 3497 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3481 [mc 363.25]	10,00				3´632,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3480 [mq 2 600.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00			0,200	5´200,00		
	Vedi voce n° 3492 [mc 125.00]	10,00				-1´250,00		
	Sommano positivi mc/km					8´832,50		
	Sommano negativi mc/km					-1´250,00		
	SOMMANO mc/km					7´582,50	0,66	5´004,45
3920 / 3498 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3481 [mc 363.25]	10,00				3´632,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3480 [mq 2 600.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00			0,200	5´200,00		
	Vedi voce n° 3492 [mc 125.00]	10,00				-1´250,00		
	Sommano positivi mc/km					8´832,50		
	Sommano negativi mc/km					-1´250,00		
	SOMMANO mc/km					7´582,50	0,53	4´018,73
3921 / 3499 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							7´745´056,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´745´056,35
	Tombamento fosso							
	(par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
3922 / 3500 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=2*4,00*1,20*0,10)	0,96				0,96		
	Massetto allettamento tubazione							
	(par.ug.=7,30*0,80*0,15)	0,88				0,88		
	SOMMANO mc					1,84	82,37	151,56
3923 / 3501 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
3924 / 3502 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
3925 / 3503 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	Incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 3501 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
3926 / 3504 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A							
	Tombamento fosso							
	Parete							
	A R I P O R T A R E							7´746´371,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´746´371,48
	(par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	SOMMANO mc					3,60	153,17	551,41
3927 / 3505 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Tombamento fosso Parete							
	(par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
3928 / 3506 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 3504 [mc 3.60]	100,00				360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,25	450,00
3929 / 3507 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Fognatura							
						7,30		
	SOMMANO m					7,30	79,24	578,45
3930 / 3508 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 33 a sez. 42 - tip. A Fogatura							
	(par.ug.=7,30*1,50*1,20)	13,14				13,14		
	a detrarre il volume della tubazione							
	(par.ug.=-7,30*0,30^2*3,14)	-2,06				-2,06		
	Sommano positivi mc					13,14		
	Sommano negativi mc					-2,06		
	SOMMANO mc					11,08	20,27	224,59
3931 / 3509 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
	A R I P O R T A R E							7´749´030,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´749´030,35
3932 / 3510 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,59	163,77
3933 / 3511 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,62	62,48
3934 / 3512 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,44	23,44
3935 / 3513 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,11	92,44
3936 / 3514 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
3937 / 3515 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Tratto sez. 45 - Attraversamento tip. B Strisce pedonali (par.ug.=9*2,50*0,50)	11,25				11,25		
	SOMMANO mq					11,25	4,94	55,58
3938 / 3516 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							7´749´466,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´749´466,46
	Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
3939 / 3517 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
3940 / 3518 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					24,20		
	SOMMANO m					24,20	2,79	67,52
3941 / 3519 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					23,20		
	SOMMANO mq					23,20	1,14	26,45
3942 / 3520 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3519 [mq 23.20]	5,00				116,00		
	SOMMANO mq					116,00	0,78	90,48
3943 / 3521 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=170,20*5,20)	885,04				885,04		
	SOMMANO mq					885,04	2,18	1´929,39
3944 / 3522 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A tra sez. 42 e sez. 43 (par.ug.=((0,62+0,56)/2)*50,00) tra sez. 43 e sez. 44 (par.ug.=((0,56+0,47)/2)*50,00) tra sez. 44 e sez. 45 (par.ug.=((0,47+1,02)/2)*70,20)	29,50 25,75 52,30				29,50 25,75 52,30		
	SOMMANO mc					107,55	4,74	509,79
	A R I P O R T A R E							7´752´107,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´752´107,45
3945 / 3523 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A tra sez. 42 e sez. 43 (par.ug.=((0,41+0,75)/2)*50,00) tra sez. 43 e sez. 44 (par.ug.=((0,75+0,74)/2)*50,00) tra sez. 44 e sez. 45 (par.ug.=((0,74+0,48)/2)*70,20)	29,00 37,25 42,82				29,00 37,25 42,82		
	SOMMANO mc					109,07	6,58	717,68
3946 / 3524 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=170,20-3,10)	167,10				167,10		
	SOMMANO m					167,10	2,79	466,21
3947 / 3525 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=170,20*3,00*0,25)	127,65				127,65		
	SOMMANO mc					127,65	19,07	2´434,29
3948 / 3526 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=170,20*2,50*0,10)	42,55				42,55		
	SOMMANO mc					42,55	22,32	949,72
3949 / 3527 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=2*170,20)	340,40				340,40		
	SOMMANO m					340,40	6,05	2´059,42
3950 / 3528 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=170,20*0,60*0,30)	30,64				30,64		
	SOMMANO mc					30,64	32,14	984,77
3951 / 3529 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	A R I P O R T A R E							7´759´719,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´759´719,54
	Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=170,20*(3,00+0,25+0,25))	595,70				595,70		
	SOMMANO mq					595,70	2,68	1´596,48
3952 / 3530 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					160,80		
	SOMMANO m					160,80	39,53	6´356,42
3953 / 3531 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1´255,50
3954 / 3532 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=170,20*2,50)	425,50				425,50		
	SOMMANO mq					425,50	12,45	5´297,48
3955 / 3533 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=170,20*1,00*0,25)	42,55				42,55		
	SOMMANO mc					42,55	6,74	286,79
3956 / 3534 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=170,20*1,00)	170,20				170,20		
	SOMMANO mq					170,20	0,39	66,38
3957 / 3535 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=2*170,20)	340,40				340,40		
	SOMMANO m					340,40	0,37	125,95
3958 / 3536 C01163.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la							
	A R I P O R T A R E							7´774´704,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´774´704,54
25/10/2017	fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A (par.ug.=3*170,20)	510,60				510,60		
	SOMMANO m					510,60	0,60	306,36
3959 / 3537 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
3960 / 3538 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3522 [mc 107.55]	10,00				1´075,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3521 [mq 885.04]	10,00			0,200	1´770,08		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3533 [mc 42.55]	10,00				-425,50		
	Sommano positivi mc/km					2´845,58		
	Sommano negativi mc/km					-425,50		
	SOMMANO mc/km					2´420,08	0,66	1´597,25
3961 / 3539 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3522 [mc 107.55]	10,00				1´075,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3521 [mq 885.04]	10,00			0,200	1´770,08		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3533 [mc 42.55]	10,00				-425,50		
	Sommano positivi mc/km					2´845,58		
	Sommano negativi mc/km					-425,50		
	SOMMANO mc/km					2´420,08	0,53	1´282,64
3962 / 3540 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso							
	A R I P O R T A R E							7´777´896,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´777´896,06
	(par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
3963 / 3541 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Massetto allettamento tubazione (par.ug.=3,10*0,80*0,15)	0,96 0,37				0,96 0,37		
	SOMMANO mc					1,33	82,37	109,55
3964 / 3542 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
3965 / 3543 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
3966 / 3544 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3542 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
3967 / 3545 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	A R I P O R T A R E					3,60		7´779´169,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,60		7´779´169,18
	SOMMANO mc					3,60	153,17	551,41
3968 / 3546 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
3969 / 3547 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3545 [mc 3.60]	100,00				360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,25	450,00
3970 / 3548 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Fognatura					3,10		
	SOMMANO m					3,10	79,24	245,64
3971 / 3549 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A Fogatura (par.ug.=3,10*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-3,10*0,30^2*3,14)	5,58 -0,88				5,58 -0,88		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					5,58 -0,88		
	SOMMANO mc					4,70	20,27	95,27
3972 / 3550 NP731 09/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
3973 / 3551 NP703	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 42 a sez. 45 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							7´781´993,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´781´993,29
09/11/2017						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	52,08	104,16
3974 / 3552 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=83,40*5,20)	433,68				433,68		
	SOMMANO mq					433,68	2,18	945,42
3975 / 3553 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A tra sez. 45 e sez. 46 (par.ug.=((0,56+0,56)/2)*17,42) tra sez. 46 e sez. 47 (par.ug.=((0,56+0,69)/2)*65,88)	9,76 41,18				9,76 41,18		
	SOMMANO mc					50,94	4,74	241,46
3976 / 3554 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A tra sez. 45 e sez. 46 (par.ug.=((1,05+1,05)/2)*17,42) tra sez. 46 e sez. 47 (par.ug.=((1,05+0,79)/2)*65,88)	18,29 60,61				18,29 60,61		
	SOMMANO mc					78,90	6,58	519,16
3977 / 3555 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A					83,40		
	SOMMANO m					83,40	2,79	232,69
3978 / 3556 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=83,40*3,00*0,25)	62,55				62,55		
	SOMMANO mc					62,55	19,07	1´192,83
3979 / 3557 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=83,40*2,50*0,10)	20,85				20,85		
	SOMMANO mc					20,85	22,32	465,37
	A R I P O R T A R E							7´785´694,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´785´694,38
3980 / 3558 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=2*83,40)	166,80				166,80		
	SOMMANO m					166,80	6,05	1´009,14
3981 / 3559 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=83,40*0,60*0,30)	15,01				15,01		
	SOMMANO mc					15,01	32,14	482,42
3982 / 3560 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=83,40*(3,00+0,25+0,25))	291,90				291,90		
	SOMMANO mq					291,90	2,68	782,29
3983 / 3561 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A					81,50		
	SOMMANO m					81,50	39,53	3´221,70
3984 / 3562 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
3985 / 3563 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=83,40*2,50)	208,50				208,50		
	SOMMANO mq					208,50	12,45	2´595,83
3986 / 3564 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=83,40*1,00*0,25)	20,85				20,85		
	SOMMANO mc					20,85	6,74	140,53
	A R I P O R T A R E							7´794´554,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´794´554,04
3987 / 3565 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=83,40*1,00)	83,40				83,40		
	SOMMANO mq					83,40	0,39	32,53
3988 / 3566 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=2*83,40)	166,80				166,80		
	SOMMANO m					166,80	0,37	61,72
3989 / 3567 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A (par.ug.=3*83,40)	250,20				250,20		
	SOMMANO m					250,20	0,60	150,12
3990 / 3568 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3553 [mc 50.94] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3552 [mq 433.68] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3564 [mc 20.85]	10,00 10,00 10,00			0,200	509,40 867,36 -208,50		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					1´376,76 -208,50		
	SOMMANO mc/km					1´168,26	0,66	771,05
3991 / 3569 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3553 [mc 50.94] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3552 [mq 433.68] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro	10,00 10,00			0,200	509,40 867,36		
	A R I P O R T A R E					1´376,76		7´795´569,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´376,76		7´795´569,46
	Vedi voce n° 3564 [mc 20.85]	10,00				-208,50		
	Sommano positivi mc/km					1´376,76		
	Sommano negativi mc/km					-208,50		
	SOMMANO mc/km					1´168,26	0,53	619,18
3992 / 3570 NP731 09/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 45 a sez. 47 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	834,21	1´668,42
3993 / 3571 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Muri di testa della tombinatura Parete							
	(par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	Fondazione							
	(par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					6,80	162,75	1´106,70
3994 / 3572 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D*							
	(par.ug.=9,80*3,25)	31,85				31,85		
	SOMMANO mq					31,85	2,18	69,43
3995 / 3573 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tra sez. 47 e sez. 48							
	(par.ug.=((0,47+0,47)/2)*9,80)	4,61				4,61		
	SOMMANO mc					4,61	4,74	21,85
3996 / 3574 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tra sez. 47 e sez. 48							
	(par.ug.=((0,25+0,25)/2)*9,80)	2,45				2,45		
	SOMMANO mc					2,45	6,58	16,12
3997 / 3575 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	A R I P O R T A R E							7´799´071,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´799´071,16
	Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=9,80*3,25*0,25)	7,96				7,96		
	SOMMANO mc					7,96	19,07	151,80
3998 / 3576 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=9,80*2,50*0,10)	2,45				2,45		
	SOMMANO mc					2,45	22,32	54,68
3999 / 3577 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=2*9,80)	19,60				19,60		
	SOMMANO m					19,60	6,05	118,58
4000 / 3578 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=9,80*0,60*0,30)	1,76				1,76		
	SOMMANO mc					1,76	32,14	56,57
4001 / 3579 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=9,80*(3,25+0,25+0,25))	36,75				36,75		
	SOMMANO mq					36,75	2,68	98,49
4002 / 3580 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D*					9,80		
	SOMMANO m					9,80	39,53	387,39
4003 / 3581 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	209,25	209,25
4004 / 3582 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=9,80*2,50)	24,50				24,50		
	A R I P O R T A R E					24,50		7´800´147,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,50		7´800´147,92
	SOMMANO mq					24,50	12,45	305,03
4005 / 3583 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=2*9,80)	19,60				19,60		
	SOMMANO m					19,60	0,37	7,25
4006 / 3584 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* (par.ug.=3*9,80)	29,40				29,40		
	SOMMANO m					29,40	0,60	17,64
4007 / 3585 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3573 [mc 4.61] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3572 [mq 31.85]	10,00 10,00			 0,200	46,10 63,70		
	SOMMANO mc/km					109,80	0,66	72,47
4008 / 3586 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3573 [mc 4.61] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3572 [mq 31.85]	10,00 10,00			 0,200	46,10 63,70		
	SOMMANO mc/km					109,80	0,53	58,19
4009 / 3587 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Fognatura					8,60		
	SOMMANO m					8,60	79,24	681,46
4010 / 3588 C01010.b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da							
	A R I P O R T A R E							7´801´289,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´801´289,96
27/10/2017	idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Fogatura (par.ug.=8,60*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-8,60*0,30^2*3,14)	15,48 -2,43				15,48 -2,43		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					15,48 -2,43		
	SOMMANO mc					13,05	20,27	264,52
4011 / 3589 C01002.a** 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso Parete (par.ug.=4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
4012 / 3590 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso (par.ug.=4,00*1,20*0,10)	0,48				0,48		
	SOMMANO mc					0,48	82,37	39,54
4013 / 3591 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tobinatura fosso Fondazione muro (par.ug.=4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
4014 / 3592 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso Fondazione muro (par.ug.=2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
4015 / 3593 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D*							
	A R I P O R T A R E							7´801´975,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´801´975,80
	Tobinatura fosso Fondazione muro Incidenza armatura 100 kg/mc Vedi voce n° 3591 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
4016 / 3594 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso Parete (par.ug.=4,00*0,30*1,50)	1,80				1,80		
	SOMMANO mc					1,80	153,17	275,71
4017 / 3595 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso Parete (par.ug.=2*(0,30+4,00)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
4018 / 3596 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D* Tombinatura fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3594 [mc 1.80]	100,00				180,00		
	SOMMANO kg					180,00	1,25	225,00
4019 / 3597 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
4020 / 3598 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
4021 / 3599	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale							
	A R I P O R T A R E							7´803´814,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´803´814,05
C02085.f 30/10/2017	a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 47 a sez. 48 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
4022 / 3600 C01189 10/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Smontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
4023 / 3601 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Muri di testa della tombinatura Parete							
	(par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	Fondazione (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					6,80	162,75	1´106,70
4024 / 3602 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C							
	(par.ug.=62,50*3,25)	203,13				203,13		
	SOMMANO mq					203,13	2,18	442,82
4025 / 3603 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Tra sez. 48 e sez. 49							
	(par.ug.=((0,74+0,74)/2)*62,50)	46,25				46,25		
	SOMMANO mc					46,25	4,74	219,23
4026 / 3604 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Tra sez. 48 e sez. 49							
	(par.ug.=((2,01+2,01)/2)*62,50)	125,63				125,63		
	SOMMANO mc					125,63	6,58	826,65
4027 / 3605	Fondazione stradale eseguita con							
	A R I P O R T A R E							7´806´552,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´806´552,21
C01017.a* 24/10/2017	materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=62,50*3,25*0,25)	50,78				50,78		
	SOMMANO mc					50,78	19,07	968,37
4028 / 3606 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=62,50*2,50*0,10)	15,63				15,63		
	SOMMANO mc					15,63	22,32	348,86
4029 / 3607 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=2*62,50)	125,00				125,00		
	SOMMANO m					125,00	6,05	756,25
4030 / 3608 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=62,50*0,60*0,30)	11,25				11,25		
	SOMMANO mc					11,25	32,14	361,58
4031 / 3609 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=62,50*(3,25+0,25+0,25))	234,38				234,38		
	SOMMANO mq					234,38	2,68	628,14
4032 / 3610 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C					56,90		
	SOMMANO m					56,90	39,53	2´249,26
4033 / 3611 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
4034 / 3612 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	A R I P O R T A R E							7´812´283,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´812´283,17
	Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=62,50*2,50)	156,25				156,25		
	SOMMANO mq					156,25	12,45	1´945,31
4035 / 3613 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=2*62,50)	125,00				125,00		
	SOMMANO m					125,00	0,37	46,25
4036 / 3614 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C (par.ug.=3*62,50)	187,50				187,50		
	SOMMANO m					187,50	0,60	112,50
4037 / 3615 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3603 [mc 46.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3602 [mq 203.13]	10,00 10,00			 0,200	462,50 406,26		
	SOMMANO mc/km					868,76	0,66	573,38
4038 / 3616 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3603 [mc 46.25] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3602 [mq 203.13]	10,00 10,00			 0,200	462,50 406,26		
	SOMMANO mc/km					868,76	0,53	460,44
4039 / 3617 C01189 10/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Rimontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
	A R I P O R T A R E							7´815´436,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´815´436,86
4040 / 3618 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Fognatura					61,10		
	SOMMANO m					61,10	79,24	4´841,56
4041 / 3619 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C Fogatura							
	(par.ug.=61,10*1,50*1,20)	109,98				109,98		
	a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-61,10*0,30^2*3,14)	-17,27				-17,27		
	Sommano positivi mc					109,98		
	Sommano negativi mc					-17,27		
	SOMMANO mc					92,71	20,27	1´879,23
4042 / 3620 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1´302,00
4043 / 3621 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
4044 / 3622 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 48 a sez. 49 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
4045 / 3623 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Tombamento fosso Parete							
	(par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	Fondazione							
	A R I P O R T A R E					3,60		7´824´039,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,60		7´824´039,05
	(par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					6,80	162,75	1´106,70
4046 / 3624 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E					88,30		
	SOMMANO m					88,30	2,79	246,36
4047 / 3625 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E					125,35		
	SOMMANO mq					125,35	1,14	142,90
4048 / 3626 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3625 [mq 125.35]	5,00				626,75		
	SOMMANO mq					626,75	0,78	488,87
4049 / 3627 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=40,70*2,75)	111,93				111,93		
	SOMMANO mq					111,93	2,18	244,01
4050 / 3628 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Tra sez. 49 e sez. 50 (par.ug.=((0,14+0,14)/2)*40,70)	5,70				5,70		
	SOMMANO mc					5,70	4,74	27,02
4051 / 3629 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Tra sez. 49 e sez. 50 (par.ug.=((0,14+0,14)/2)*40,70)	5,70				5,70		
	SOMMANO mc					5,70	6,58	37,51
	A R I P O R T A R E							7´826´332,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´826´332,42
4052 / 3630 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=40,70*2,75*0,25)	27,98				27,98		
	SOMMANO mc					27,98	19,07	533,58
4053 / 3631 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=40,70*2,00*0,10)	8,14				8,14		
	SOMMANO mc					8,14	22,32	181,68
4054 / 3632 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=2*40,70)	81,40				81,40		
	SOMMANO m					81,40	6,05	492,47
4055 / 3633 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=40,70*0,60*0,30)	7,33				7,33		
	SOMMANO mc					7,33	32,14	235,59
4056 / 3634 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=40,70*(2,75+0,25+0,25))	132,28				132,28		
	SOMMANO mq					132,28	2,68	354,51
4057 / 3635 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E					40,70		
	SOMMANO m					40,70	39,53	1´608,87
4058 / 3636 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
4059 / 3637 C01028.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il							
	A R I P O R T A R E							7´830´157,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´830´157,62
24/10/2017	lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=40,70*2,00)	81,40				81,40		
	SOMMANO mq					81,40	12,45	1´013,43
4060 / 3638 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=2*40,70)	81,40				81,40		
	SOMMANO m					81,40	0,37	30,12
4061 / 3639 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E (par.ug.=3*40,70)	122,10				122,10		
	SOMMANO m					122,10	0,60	73,26
4062 / 3640 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3628 [mc 5.70] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3627 [mq 111.93]	10,00 10,00			 0,200	57,00 223,86		
	SOMMANO mc/km					280,86	0,66	185,37
4063 / 3641 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 49 a sez. 50 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3628 [mc 5.70] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3627 [mq 111.93]	10,00 10,00			 0,200	57,00 223,86		
	SOMMANO mc/km					280,86	0,53	148,86
4064 / 3642 NP712 10/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C					4,60		
	SOMMANO m					4,60	23,25	106,95
4065 / 3643 C04012.b	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie:							
	A R I P O R T A R E							7´831´715,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´831´715,61
30/10/2017	eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=18,50*3,25)	60,13				60,13		
	SOMMANO mq					60,13	2,18	131,08
4066 / 3644 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Tra sez. 50 e sez. 51 (par.ug.=((1,17+1,17)/2)*18,50)	21,65				21,65		
	SOMMANO mc					21,65	4,74	102,62
4067 / 3645 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Tra sez. 50 e sez. 51 (par.ug.=((1,78+1,78)/2)*18,50)	32,93				32,93		
	SOMMANO mc					32,93	6,58	216,68
4068 / 3646 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=18,50*3,25*0,25)	15,03				15,03		
	SOMMANO mc					15,03	19,07	286,62
4069 / 3647 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=18,50*2,50*0,10)	4,63				4,63		
	SOMMANO mc					4,63	22,32	103,34
4070 / 3648 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=2*18,50)	37,00				37,00		
	SOMMANO m					37,00	6,05	223,85
4071 / 3649 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=18,50*0,60*0,30)	3,33				3,33		
	SOMMANO mc					3,33	32,14	107,03
	A R I P O R T A R E							7´832´886,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´832´886,83
4072 / 3650 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=18,50*(3,25+0,25+0,25))	69,38				69,38		
	SOMMANO mq					69,38	2,68	185,94
4073 / 3651 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C					18,50		
	SOMMANO m					18,50	39,53	731,31
4074 / 3652 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
4075 / 3653 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=18,50*2,50)	46,25				46,25		
	SOMMANO mq					46,25	12,45	575,81
4076 / 3654 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=2*18,50)	37,00				37,00		
	SOMMANO m					37,00	0,37	13,69
4077 / 3655 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C (par.ug.=3*18,50)	55,50				55,50		
	SOMMANO m					55,50	0,60	33,30
4078 / 3656 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3644 [mc 21.65] Quantita' art. C.00012.b - scotico	10,00				216,50		
	A R I P O R T A R E					216,50		7´834´845,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					216,50		7´834´845,38
	Vedi voce n° 3643 [mq 60.13]	10,00			0,200	120,26		
	SOMMANO mc/km					336,76	0,66	222,26
4079 / 3657 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 3644 [mc 21.65]	10,00				216,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 3643 [mq 60.13]	10,00			0,200	120,26		
	SOMMANO mc/km					336,76	0,53	178,48
4080 / 3658 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Fognatura							
						18,50		
	SOMMANO m					18,50	79,24	1´465,94
4081 / 3659 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C Fogatura							
	(par.ug.=18,50*1,50*1,20)	33,30				33,30		
	a detrarre il volume della tubazione							
	(par.ug.=-18,50*0,30^2*3,14)	-5,23				-5,23		
	Sommano positivi mc					33,30		
	Sommano negativi mc					-5,23		
	SOMMANO mc					28,07	20,27	568,98
4082 / 3660 NP 602 10/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 50 a sez. 51 - tip. C							
						4,60		
	SOMMANO m					4,60	7,44	34,22
4083 / 3661 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A							
	(par.ug.=115,20*5,20)	599,04				599,04		
	SOMMANO mq					599,04	2,18	1´305,91
	A R I P O R T A R E							7´838´621,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´838´621,17
4084 / 3662 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A tra sez. 51 e sez. 52 (par.ug.=((0,36+0,36)/2)*56,36)	20,29				20,29		
	tra sez. 52 e sez. 53 (par.ug.=((0,36+0,29)/2)*58,84)	19,12				19,12		
	SOMMANO mc					39,41	4,74	186,80
4085 / 3663 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A tra sez. 51 e sez. 52 (par.ug.=((1,41+1,41)/2)*56,36)	79,47				79,47		
	tra sez. 52 e sez. 53 (par.ug.=((1,41+1,09)/2)*58,84)	73,55				73,55		
	SOMMANO mc					153,02	6,58	1´006,87
4086 / 3664 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A					115,20		
	SOMMANO m					115,20	2,79	321,41
4087 / 3665 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=115,20*3,00*0,25)	86,40				86,40		
	SOMMANO mc					86,40	19,07	1´647,65
4088 / 3666 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=115,20*2,50*0,10)	28,80				28,80		
	SOMMANO mc					28,80	22,32	642,82
4089 / 3667 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=2*115,20)	230,40				230,40		
	SOMMANO m					230,40	6,05	1´393,92
4090 / 3668 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia							
	A R I P O R T A R E							7´843´820,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´843´820,64
	Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A							
	(par.ug.=115,20*0,60*0,30)	20,74				20,74		
	SOMMANO mc					20,74	32,14	666,58
4091 / 3669 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A							
	(par.ug.=115,20*(3,00+0,25+0,25))	403,20				403,20		
	SOMMANO mq					403,20	2,68	1´080,58
4092 / 3670 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A					108,80		
	SOMMANO m					108,80	39,53	4´300,86
4093 / 3671 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
4094 / 3672 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile							
	(par.ug.=115,20*2,50)	288,00				288,00		
	SOMMANO mq					288,00	12,45	3´585,60
4095 / 3673 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Banchina laterale							
	(par.ug.=115,20*1,00*0,25)	28,80				28,80		
	SOMMANO mc					28,80	6,74	194,11
4096 / 3674 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina							
	Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Banchina laterale							
	(par.ug.=115,20*1,00)	115,20				115,20		
	SOMMANO mq					115,20	0,39	44,93
	A R I P O R T A R E							7´854´530,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´854´530,30
4097 / 3675 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=2*115,20)	230,40				230,40		
	SOMMANO m					230,40	0,37	85,25
4098 / 3676 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A (par.ug.=3*115,20)	345,60				345,60		
	SOMMANO m					345,60	0,60	207,36
4099 / 3677 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3662 [mc 39.41]	10,00				394,10		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3661 [mq 599.04]	10,00			0,200	1´198,08		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3673 [mc 28.80]	10,00				-288,00		
	Sommano positivi mc/km					1´592,18		
	Sommano negativi mc/km					-288,00		
	SOMMANO mc/km					1´304,18	0,66	860,76
4100 / 3678 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3662 [mc 39.41]	10,00				394,10		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3661 [mq 599.04]	10,00			0,200	1´198,08		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3673 [mc 28.80]	10,00				-288,00		
	Sommano positivi mc/km					1´592,18		
	Sommano negativi mc/km					-288,00		
	SOMMANO mc/km					1´304,18	0,53	691,22
4101 / 3679 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso							
	A R I P O R T A R E							7´856´374,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´856´374,89
	(par.ug.=2*2*4,00*1,20*2,00)	38,40				38,40		
	SOMMANO mc					38,40	4,74	182,02
4102 / 3680 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=2*2*4,00*1,20*0,10)	1,92				1,92		
	SOMMANO mc					1,92	82,37	158,15
4103 / 3681 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=2*2*4,00*1,00*0,40)	6,40				6,40		
	SOMMANO mc					6,40	146,30	936,32
4104 / 3682 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=2*2*2*(4,00+1,00)*0,40)	16,00				16,00		
	SOMMANO mq					16,00	25,55	408,80
4105 / 3683 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 3681 [mc 6.40]	100,00				640,00		
	SOMMANO kg					640,00	1,25	800,00
4106 / 3684 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso Parete							
	(par.ug.=2*2*4,00*0,30*1,50)	7,20				7,20		
	SOMMANO mc					7,20	153,17	1´102,82
	A R I P O R T A R E							7´859´963,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´859´963,00
4107 / 3685 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*2*(4,00+0,30)*1,50)	51,60				51,60		
	SOMMANO mq					51,60	25,10	1´295,16
4108 / 3686 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3684 [mc 7.20]	100,00				720,00		
	SOMMANO kg					720,00	1,25	900,00
4109 / 3687 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Fognatura					6,40		
	SOMMANO m					6,40	79,24	507,14
4110 / 3688 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A Fognatura (par.ug.=6,40*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-6,40*0,30^2*3,14)	11,52 -1,81				11,52 -1,81		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					11,52 -1,81		
	SOMMANO mc					9,71	20,27	196,82
4111 / 3689 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	651,00	1´302,00
4112 / 3690 NP713	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di							
	A R I P O R T A R E							7´864´164,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´864´164,12
30/10/2017	120x150 cm Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	162,75	325,50
4113 / 3691 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 51 a sez. 53 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	126,95	253,90
4114 / 3692 NP712 10/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					18,00		
	SOMMANO m					18,00	23,25	418,50
4115 / 3693 C01189 10/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Smontaggio cartelli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4116 / 3694 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					23,80		
	SOMMANO m					23,80	2,79	66,40
4117 / 3695 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					25,25		
	SOMMANO mq					25,25	1,14	28,79
4118 / 3696 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3695 [mq 25.25]	5,00				126,25		
	SOMMANO mq					126,25	0,78	98,48
4119 / 3697	Scoticamento con asporto e carico di 20							
	A R I P O R T A R E							7´865´360,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´865´360,96
C04012.b 30/10/2017	cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=46,40*3,25)	150,80				150,80		
	SOMMANO mq					150,80	2,18	328,74
4120 / 3698 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tra sez. 53 e sez. 54 (par.ug.=((2,03+2,03)/2)*46,40)	94,19				94,19		
	SOMMANO mc					94,19	4,74	446,46
4121 / 3699 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tra sez. 53 e sez. 54 (par.ug.=((1,15+1,15)/2)*46,40)	53,36				53,36		
	SOMMANO mc					53,36	6,58	351,11
4122 / 3700 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=46,40*3,25*0,25)	37,70				37,70		
	SOMMANO mc					37,70	19,07	718,94
4123 / 3701 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=46,40*2,50*0,10)	11,60				11,60		
	SOMMANO mc					11,60	22,32	258,91
4124 / 3702 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=2*46,40)	92,80				92,80		
	SOMMANO m					92,80	6,05	561,44
4125 / 3703 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=46,40*0,60*0,30)	8,35				8,35		
	SOMMANO mc					8,35	32,14	268,37
	A R I P O R T A R E							7´868´294,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´868´294,93
4126 / 3704 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=46,40*(3,25+0,25+0,25))	174,00				174,00		
	SOMMANO mq					174,00	2,68	466,32
4127 / 3705 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					37,80		
	SOMMANO m					37,80	39,53	1´494,23
4128 / 3706 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=46,40*2,50)	116,00				116,00		
	SOMMANO mq					116,00	12,45	1´444,20
4129 / 3707 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=2*46,40)	92,80				92,80		
	SOMMANO m					92,80	0,37	34,34
4130 / 3708 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C (par.ug.=3*46,40)	139,20				139,20		
	SOMMANO m					139,20	0,60	83,52
4131 / 3709 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3698 [mc 94.19] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3697 [mq 150.80]	10,00 10,00			 0,200	941,90 301,60		
	SOMMANO mc/km					1´243,50	0,66	820,71
4132 / 3710 C01009.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica:							
	A R I P O R T A R E							7´872´638,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´872´638,25
25/10/2017	per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3698 [mc 94.19] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3697 [mq 150.80]	10,00 10,00			 0,200	941,90 301,60		
	SOMMANO mc/km					1´243,50	0,53	659,06
4133 / 3711 C01189 10/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Rimontaggio cartelli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4134 / 3712 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tombamento fosso (par.ug.=1*4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
4135 / 3713 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,20*0,10) Magrone di allettamento (par.ug.=30,60*0,80*0,15)	0,48 3,67				0,48 3,67		
	SOMMANO mc					4,15	82,37	341,84
4136 / 3714 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
4137 / 3715 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Tombamento fosso							
	A R I P O R T A R E							7´873´924,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´873´924,00
	Fondazione muro							
	(par.ug.=1*2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
4138 / 3716 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	Incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 3714 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
4139 / 3717 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C							
	Tombamento fosso							
	Parete							
	(par.ug.=1*4,00*0,30*1,50)	1,80				1,80		
	a detrarre igombro della tubazione							
	(par.ug.=1*0,30^3*3,14*0,30)	0,03				-0,03		
	Sommano positivi mc					1,80		
	Sommano negativi mc					-0,03		
	SOMMANO mc					1,77	153,17	271,11
4140 / 3718 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C							
	Tombamento fosso							
	Parete							
	(par.ug.=1*2*(4,00+0,30)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
4141 / 3719 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C							
	Tombamento fosso							
	incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 3717 [mc 1.77]	100,00				177,00		
	SOMMANO kg					177,00	1,25	221,25
4142 / 3720 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm							
	A R I P O R T A R E							7´875´042,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´875´042,35
	Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Fognatura					30,60		
	SOMMANO m					30,60	79,24	2´424,74
4143 / 3721 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C Fognatura							
	(par.ug.=30,60*1,50*1,20)	55,08				55,08		
	a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-30,60*0,30^2*3,14)	-8,65				-8,65		
	Sommano positivi mc					55,08		
	Sommano negativi mc					-8,65		
	SOMMANO mc					46,43	20,27	941,14
4144 / 3722 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
4145 / 3723 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
4146 / 3724 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
4147 / 3725 NP 602 10/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 53 a sez. 54 - tip. C					18,00		
	SOMMANO m					18,00	7,44	133,92
4148 / 3726 C01189	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e							
	A R I P O R T A R E							7´879´482,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´879´482,85
25/10/2017	segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4149 / 3727 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso Parete							
	(par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	Fondazione (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					6,80	162,75	1´106,70
4150 / 3728 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A							
	(par.ug.=205,00*5,20)	1066,00				1´066,00		
	SOMMANO mq					1´066,00	2,18	2´323,88
4151 / 3729 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A tra sez. 54 e sez. 55							
	(par.ug.=((2,03+1,09)/2)*50,00)	78,00				78,00		
	tra sez. 55 e sez. 56 (par.ug.=((1,09+0,72)/2)*50,00)	45,25				45,25		
	tra sez. 56 e sez. 57 (par.ug.=((0,72+0,67)/2)*50,00)	34,75				34,75		
	tra sez. 57 e sez. 58 (par.ug.=((0,67+1,47)/2)*55,00)	58,85				58,85		
	SOMMANO mc					216,85	4,74	1´027,87
4152 / 3730 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A tra sez. 54 e sez. 55							
	(par.ug.=((0,22+0,22)/2)*50,00)	11,00				11,00		
	tra sez. 55 e sez. 56 (par.ug.=((0,22+0,52)/2)*50,00)	18,50				18,50		
	tra sez. 56 e sez. 57 (par.ug.=((0,52+0,71)/2)*50,00)	30,75				30,75		
	tra sez. 57 e sez. 58 (par.ug.=((0,71+0,16)/2)*55,00)	23,93				23,93		
	SOMMANO mc					84,18	6,58	553,90
	A R I P O R T A R E							7´884´500,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´884´500,47
4153 / 3731 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=205,00-11,00)	194,00				194,00		
	SOMMANO m					194,00	2,79	541,26
4154 / 3732 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=205,00*3,00*0,25)	153,75				153,75		
	SOMMANO mc					153,75	19,07	2´932,01
4155 / 3733 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=205,00*2,50*0,10)	51,25				51,25		
	SOMMANO mc					51,25	22,32	1´143,90
4156 / 3734 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=2*205,00)	410,00				410,00		
	SOMMANO m					410,00	6,05	2´480,50
4157 / 3735 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=205,00*0,60*0,30)	36,90				36,90		
	SOMMANO mc					36,90	32,14	1´185,97
4158 / 3736 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=205,00*(3,00+0,25+0,25))	717,50				717,50		
	SOMMANO mq					717,50	2,68	1´922,90
4159 / 3737 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					185,40		
	SOMMANO m					185,40	39,53	7´328,86
4160 / 3738 NP2	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	A R I P O R T A R E							7´902´035,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´902´035,87
C02104.b 25/10/2017	Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	209,25	1´674,00
4161 / 3739 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=205,00*2,50)	512,50				512,50		
	SOMMANO mq					512,50	12,45	6´380,63
4162 / 3740 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=205,00*1,00*0,25)	51,25				51,25		
	SOMMANO mc					51,25	6,74	345,43
4163 / 3741 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=205,00*1,00)	205,00				205,00		
	SOMMANO mq					205,00	0,39	79,95
4164 / 3742 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=2*205,00)	410,00				410,00		
	SOMMANO m					410,00	0,37	151,70
4165 / 3743 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A (par.ug.=3*205,00)	615,00				615,00		
	SOMMANO m					615,00	0,60	369,00
4166 / 3744 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
	A R I P O R T A R E							7´911´041,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´911´041,85
4167 / 3745 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 3729 [mc 216.85]	10,00				2´168,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 3728 [mq 1 066.00]	10,00			0,200	2´132,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 3740 [mc 51.25]	10,00				-512,50		
	Sommano positivi mc/km					4´300,50		
	Sommano negativi mc/km					-512,50		
	SOMMANO mc/km					3´788,00	0,66	2´500,08
4168 / 3746 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo							
	Vedi voce n° 3729 [mc 216.85]	10,00				2´168,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico							
	Vedi voce n° 3728 [mq 1 066.00]	10,00			0,200	2´132,00		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 3740 [mc 51.25]	10,00				-512,50		
	Sommano positivi mc/km					4´300,50		
	Sommano negativi mc/km					-512,50		
	SOMMANO mc/km					3´788,00	0,53	2´007,64
4169 / 3747 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso							
	(par.ug.=3*4,00*1,20*2,00)	28,80				28,80		
	SOMMANO mc					28,80	4,74	136,51
4170 / 3748 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=3*4,00*1,20*0,10)	1,44				1,44		
	Tombamento fosso							
	(par.ug.=11,00*0,80*0,15)	1,32				1,32		
	A R I P O R T A R E					2,76		7´915´686,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,76		7´915´686,08
	SOMMANO mc					2,76	82,37	227,34
4171 / 3749 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=3*4,00*1,00*0,40)	4,80				4,80		
	SOMMANO mc					4,80	146,30	702,24
4172 / 3750 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=3*2*(4,00+1,00)*0,40)	12,00				12,00		
	SOMMANO mq					12,00	25,55	306,60
4173 / 3751 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3749 [mc 4.80]	100,00				480,00		
	SOMMANO kg					480,00	1,25	600,00
4174 / 3752 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	SOMMANO mc					3,60	153,17	551,41
4175 / 3753 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=3*2*(4,00+0,30)*1,50)	38,70				38,70		
	SOMMANO mq					38,70	25,10	971,37
4176 / 3754	Acciaio in barre per armature di							
	A R I P O R T A R E							7´919´045,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´919´045,04
A03029.e 27/10/2017	conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3752 [mc 3.60]	100,00				360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,25	450,00
4177 / 3755 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Fognatura					11,00		
	SOMMANO m					11,00	79,24	871,64
4178 / 3756 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A Fogatura (par.ug.=11,00*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-11,00*0,30^2*3,14)	19,80 -3,11				19,80 -3,11		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					19,80 -3,11		
	SOMMANO mc					16,69	20,27	338,31
4179 / 3757 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
4180 / 3758 NP731 10/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
4181 / 3759 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
4182 / 3760	Piastra in cemento armato idoneo per							
	A R I P O R T A R E							7´922´242,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´922´242,28
NP713 30/10/2017	pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
4183 / 3761 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 54 a sez. 58 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
4184 / 3762 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Smontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
4185 / 3763 NP719 13/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Smontaggio segnali					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	12,09	36,27
4186 / 3764 NP701 08/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E					56,70		
	SOMMANO ml					56,70	4,65	263,66
4187 / 3765 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muri di cinta Parete (par.ug.=30,20*0,30*1,00) Fondazione (par.ug.=30,20*0,60*0,40)	9,06 7,25				9,06 7,25		
	SOMMANO mc					16,31	162,75	2´654,45
4188 / 3766 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E recinzione							
	A R I P O R T A R E							7´925´502,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´925´502,17
	(par.ug.=27,20*1,50*40)	1632,00				1´632,00		
	SOMMANO kg					1´632,00	0,86	1´403,52
4189 / 3767 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E							
	(par.ug.=247,00+157,10)	404,10				404,10		
	SOMMANO m					404,10	2,79	1´127,44
4190 / 3768 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E							
	(par.ug.=308,00+186,00)	494,00				494,00		
	SOMMANO mq					494,00	1,14	563,16
4191 / 3769 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5							
	Vedi voce n° 3768 [mq 494.00]	5,00				2´470,00		
	SOMMANO mq					2´470,00	0,78	1´926,60
4192 / 3770 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E							
	(par.ug.=196,00*2,75)	539,00				539,00		
	SOMMANO mq					539,00	2,18	1´175,02
4193 / 3771 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Tra sez. 58 e sez. 59							
	(par.ug.=((1,88+1,88)/2)*46,00) Tra sez. 59 e sez. 60	86,48				86,48		
	(par.ug.=((1,88+1,64)/2)*50,00) Tra sez. 60 e sez. 61	88,00				88,00		
	(par.ug.=((1,64+1,80)/2)*50,00) Tra sez. 61 e sez. 62	86,00				86,00		
	(par.ug.=((1,80+1,75)/2)*50,00)	88,75				88,75		
	SOMMANO mc					349,23	4,74	1´655,35
4194 / 3772 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E							
	A R I P O R T A R E							7´933´353,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´933´353,26
	Tra sez. 58 e sez. 59							
	(par.ug.=((0,85+0,85)/2)*46,00)	39,10				39,10		
	Tra sez. 59 e sez. 60							
	(par.ug.=((0,85+0,85)/2)*50,00)	42,50				42,50		
	Tra sez. 60 e sez. 61							
	(par.ug.=((0,85+0,85)/2)*50,00)	42,50				42,50		
	Tra sez. 61 e sez. 62							
	(par.ug.=((0,85+0,85)/2)*50,00)	42,50				42,50		
	SOMMANO mc					166,60	6,58	1´096,23
4195 / 3773 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E							
	(par.ug.=196,00*2,75*0,25)	134,75				134,75		
	SOMMANO mc					134,75	19,07	2´569,68
4196 / 3774 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase							
	Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E							
	(par.ug.=196,00*2,00*0,10)	39,20				39,20		
	SOMMANO mc					39,20	22,32	874,94
4197 / 3775 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E							
	(par.ug.=2*196,00)	392,00				392,00		
	SOMMANO m					392,00	6,05	2´371,60
4198 / 3776 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia							
	Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E							
	(par.ug.=196,00*0,60*0,30)	35,28				35,28		
	SOMMANO mc					35,28	32,14	1´133,90
4199 / 3777 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E							
	(par.ug.=196,00*(2,75+0,25+0,25))	637,00				637,00		
	SOMMANO mq					637,00	2,68	1´707,16
4200 / 3778 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E							
						180,60		
	SOMMANO m					180,60	39,53	7´139,12
	A R I P O R T A R E							7´950´245,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´950´245,89
4201 / 3779 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1´255,50
4202 / 3780 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=196,00*2,00)	392,00				392,00		
	SOMMANO mq					392,00	12,45	4´880,40
4203 / 3781 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=2*196,00)	392,00				392,00		
	SOMMANO m					392,00	0,37	145,04
4204 / 3782 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E (par.ug.=3*196,00)	588,00				588,00		
	SOMMANO m					588,00	0,60	352,80
4205 / 3783 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3771 [mc 349.23] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3770 [mq 539.00]	10,00 10,00			 0,200	3´492,30 1´078,00		
	SOMMANO mc/km					4´570,30	0,66	3´016,40
4206 / 3784 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3771 [mc 349.23] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3770 [mq 539.00]	10,00 10,00			 0,200	3´492,30 1´078,00		
	A R I P O R T A R E					4´570,30		7´959´896,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4´570,30		7´959´896,03
	SOMMANO mc/km					4´570,30	0,53	2´422,26
4207 / 3785 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Rimontaggio cartelli					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,27	15,81
4208 / 3786 NP703 30/10/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	52,08	156,24
4209 / 3787 C01002.a** 08/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Fondazione muro di recinzione (par.ug.=11,50*1,20*0,60)	8,28				8,28		
	SOMMANO mc					8,28	4,74	39,25
4210 / 3788 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E muro di recinzione Fondazione muro (par.ug.=11,50*1,00*0,10)	1,15				1,15		
	SOMMANO mc					1,15	82,37	94,73
4211 / 3789 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzione Fondazione muro (par.ug.=11,50*0,80*0,30)	2,76				2,76		
	SOMMANO mc					2,76	146,30	403,79
4212 / 3790 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzione Fondazione muro (par.ug.=2*(11,500+0,80)*0,30)	7,38				7,38		
	SOMMANO mq					7,38	25,55	188,56
	A R I P O R T A R E							7´963´216,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´963´216,67
4213 / 3791 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di cinta Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3789 [mc 2.76]	100,00				276,00		
	SOMMANO kg					276,00	1,25	345,00
4214 / 3792 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzionw Parete (par.ug.=11,50*0,30*1,20)	4,14				4,14		
	SOMMANO mc					4,14	153,17	634,12
4215 / 3793 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzione Parete (par.ug.=2*(0,30+11,50)*1,20)	28,32				28,32		
	SOMMANO mq					28,32	25,10	710,83
4216 / 3794 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzione incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3792 [mc 4.14]	100,00				414,00		
	SOMMANO kg					414,00	1,25	517,50
4217 / 3795 A17006.e 03/11/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzione (par.ug.=11,50*1,00*40)	460,00				460,00		
	SOMMANO kg					460,00	5,40	2´484,00
4218 / 3796 A17054 03/11/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN							
	A R I P O R T A R E							7´967´908,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´967´908,12
	ISO 1461 Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E Muro di recinzione Vedi voce n° 3795 [kg 460.00]					460,00		
	SOMMANO kg					460,00	0,37	170,20
4219 / 3797 NP731 08/11/2017	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE Tratto da sez. 58 a sez. 62 - tip. E					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
4220 / 3798 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4221 / 3799 NP719 13/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
4222 / 3800 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=64,30*3,25)	208,98				208,98		
	SOMMANO mq					208,98	2,18	455,58
4223 / 3801 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Tra sez. 62 e sez. 63 (par.ug.=((1,75+3,49)/2)*64,30)	168,47				168,47		
	SOMMANO mc					168,47	4,74	798,55
4224 / 3802 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Tra sez. 62 e sez. 63 (par.ug.=((0,85+1,19)/2)*64,30)	65,59				65,59		
	SOMMANO mc					65,59	6,58	431,58
	A R I P O R T A R E							7´970´615,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´970´615,60
4225 / 3803 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=64,30*3,25*0,25)	52,24				52,24		
	SOMMANO mc					52,24	19,07	996,22
4226 / 3804 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase							
	Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=64,30*2,50*0,10)	16,08				16,08		
	SOMMANO mc					16,08	22,32	358,91
4227 / 3805 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm							
	Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=2*64,30)	128,60				128,60		
	SOMMANO m					128,60	6,05	778,03
4228 / 3806 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia							
	Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=64,30*0,60*0,30)	11,57				11,57		
	SOMMANO mc					11,57	32,14	371,86
4229 / 3807 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m							
	Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=64,30*(3,25+0,25+0,25))	241,13				241,13		
	SOMMANO mq					241,13	2,68	646,23
4230 / 3808 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.							
	Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C					58,20		
	SOMMANO m					58,20	39,53	2´300,65
4231 / 3809 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
4232 / 3810	Conglomerato bituminoso per strato di							
	A R I P O R T A R E							7´976´695,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´976´695,25
C01028.b 24/10/2017	collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=64,30*2,50)	160,75				160,75		
	SOMMANO mq					160,75	12,45	2´001,34
4233 / 3811 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=2*64,30)	128,60				128,60		
	SOMMANO m					128,60	0,37	47,58
4234 / 3812 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C (par.ug.=3*64,30)	192,90				192,90		
	SOMMANO m					192,90	0,60	115,74
4235 / 3813 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3801 [mc 168.47] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3800 [mq 208.98]	10,00 10,00			 0,200	1´684,70 417,96		
	SOMMANO mc/km					2´102,66	0,66	1´387,76
4236 / 3814 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3801 [mc 168.47] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3800 [mq 208.98]	10,00 10,00			 0,200	1´684,70 417,96		
	SOMMANO mc/km					2´102,66	0,53	1´114,41
4237 / 3815 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
	A R I P O R T A R E							7´981´367,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´981´367,35
4238 / 3816 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Fognatura					61,80		
	SOMMANO m					61,80	79,24	4´897,03
4239 / 3817 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Fognatura							
	(par.ug.=61,80*1,50*1,20)	111,24				111,24		
	a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-61,80*0,30^2*3,14)	-17,46				-17,46		
	Sommano positivi mc					111,24		
	Sommano negativi mc					-17,46		
	SOMMANO mc					93,78	20,27	1´900,92
4240 / 3818 A03017.a 13/11/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C Tombinatura fosso							
	(par.ug.=61,80*0,80*0,15)	7,42				7,42		
	SOMMANO mc					7,42	82,37	611,19
4241 / 3819 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	651,00	1´953,00
4242 / 3820 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,75	488,25
4243 / 3821 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 62 a sez. 63 - tip. C							
	A R I P O R T A R E							7´991´217,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´991´217,74
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	126,95	380,85
4244 / 3822 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Parete							
	(par.ug.=2,90*0,30*1,00)	0,87				0,87		
	Fondazione (par.ug.=2,90*0,60*0,40)	0,70				0,70		
	SOMMANO mc					1,57	162,75	255,52
4245 / 3823 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* recinzione							
	(par.ug.=2,90*1,50*8)	34,80				34,80		
	SOMMANO kg					34,80	0,86	29,93
4246 / 3824 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D*							
						58,40		
	SOMMANO m					58,40	2,79	162,94
4247 / 3825 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D*							
						88,90		
	SOMMANO mq					88,90	1,14	101,35
4248 / 3826 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5							
	Vedi voce n° 3825 [mq 88.90]	5,00				444,50		
	SOMMANO mq					444,50	0,78	346,71
4249 / 3827 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D*							
	(par.ug.=27,00*3,25)	87,75				87,75		
	SOMMANO mq					87,75	2,18	191,30
	A R I P O R T A R E							7´992´686,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´992´686,34
4250 / 3828 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Tra sez. 63 e sez. 64 (par.ug.=((0,41+0,41)/2)*27,00)	11,07				11,07		
	SOMMANO mc					11,07	4,74	52,47
4251 / 3829 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Tra sez. 63 e sez. 64 (par.ug.=((0,23+0,23)/2)*27,00)	6,21				6,21		
	SOMMANO mc					6,21	6,58	40,86
4252 / 3830 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=27,00*3,25*0,25)	21,94				21,94		
	SOMMANO mc					21,94	19,07	418,40
4253 / 3831 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=27,00*2,50*0,10)	6,75				6,75		
	SOMMANO mc					6,75	22,32	150,66
4254 / 3832 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=2*27,00)	54,00				54,00		
	SOMMANO m					54,00	6,05	326,70
4255 / 3833 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=27,00*0,60*0,30)	4,86				4,86		
	SOMMANO mc					4,86	32,14	156,20
4256 / 3834 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=27,00*(3,25+0,25+0,25))	101,25				101,25		
	A R I P O R T A R E					101,25		7´993´831,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					101,25		7´993´831,63
	SOMMANO mq					101,25	2,68	271,35
4257 / 3835 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=27,00*2,50)	67,50				67,50		
	SOMMANO mq					67,50	12,45	840,38
4258 / 3836 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=2*27,00)	54,00				54,00		
	SOMMANO m					54,00	0,37	19,98
4259 / 3837 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* (par.ug.=3*27,00)	81,00				81,00		
	SOMMANO m					81,00	0,60	48,60
4260 / 3838 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3828 [mc 11.07] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3827 [mq 87.75]	10,00 10,00			 0,200	110,70 175,50		
	SOMMANO mc/km					286,20	0,66	188,89
4261 / 3839 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3828 [mc 11.07] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3827 [mq 87.75]	10,00 10,00			 0,200	110,70 175,50		
	SOMMANO mc/km					286,20	0,53	151,69
4262 / 3840 C01002.a** 06/11/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	A R I P O R T A R E							7´995´352,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´995´352,52
	Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Fondazione muro di recinzione (par.ug.=2,90*1,20*0,60)	2,09				2,09		
	SOMMANO mc					2,09	4,74	9,91
4263 / 3841 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di recinzione Fondazione muro (par.ug.=2,90*1,00*0,10)	0,29				0,29		
	SOMMANO mc					0,29	82,37	23,89
4264 / 3842 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di recinzione Fondazione muro (par.ug.=2,90*0,80*0,30)	0,70				0,70		
	SOMMANO mc					0,70	146,30	102,41
4265 / 3843 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di recinzione Fondazione muro (par.ug.=2*(2,90+0,80)*0,30)	2,22				2,22		
	SOMMANO mq					2,22	25,55	56,72
4266 / 3844 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di recinzione Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 Kg/mc Vedi voce n° 3842 [mc 0.70]	100,00				70,00		
	SOMMANO kg					70,00	1,25	87,50
4267 / 3845 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di recinzione Parete (par.ug.=2,90*0,30*1,20)	1,04				1,04		
	A R I P O R T A R E					1,04		7´995´632,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,04		7´995´632,95
	SOMMANO mc					1,04	153,17	159,30
4268 / 3846 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di cinta Parete							
	(par.ug.=2*(0,30+2,90)*1,20)	7,68				7,68		
	SOMMANO mq					7,68	25,10	192,77
4269 / 3847 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D* Muro di cinta incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 3845 [mc 1.04]	100,00				104,00		
	SOMMANO kg					104,00	1,25	130,00
4270 / 3848 NP 20.01.0260.002 08/11/2017	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 63 a sez. 64 - tip. D*					2,90		
	SOMMANO m					2,90	26,23	76,07
4271 / 3849 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4272 / 3850 NP719 13/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
4273 / 3851 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C							
	(par.ug.=66,60*3,25)	216,45				216,45		
	SOMMANO mq					216,45	2,18	471,86
	A R I P O R T A R E							7´996´680,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7´996´680,31
4274 / 3852 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Tra sez. 64 e sez. 65 (par.ug.=((1,80+1,80)/2)*66,60)	119,88				119,88		
	SOMMANO mc					119,88	4,74	568,23
4275 / 3853 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Tra sez. 64 e sez. 65 (par.ug.=((1,21+1,21)/2)*66,60)	80,59				80,59		
	SOMMANO mc					80,59	6,58	530,28
4276 / 3854 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=66,60*3,25*0,25)	54,11				54,11		
	SOMMANO mc					54,11	19,07	1´031,88
4277 / 3855 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=66,60*2,50*0,10)	16,65				16,65		
	SOMMANO mc					16,65	22,32	371,63
4278 / 3856 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=2*66,60)	133,20				133,20		
	SOMMANO m					133,20	6,05	805,86
4279 / 3857 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=66,60*0,60*0,30)	11,99				11,99		
	SOMMANO mc					11,99	32,14	385,36
4280 / 3858 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=66,60*(3,25+0,25+0,25))	249,75				249,75		
	A R I P O R T A R E					249,75		8´000´373,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					249,75		8´000´373,55
	SOMMANO mq					249,75	2,68	669,33
4281 / 3859 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C					66,40		
	SOMMANO m					66,40	39,53	2´624,79
4282 / 3860 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	209,25	627,75
4283 / 3861 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=66,40*2,50)	166,00				166,00		
	SOMMANO mq					166,00	12,45	2´066,70
4284 / 3862 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=2*66,60)	133,20				133,20		
	SOMMANO m					133,20	0,37	49,28
4285 / 3863 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C (par.ug.=3*66,60)	199,80				199,80		
	SOMMANO m					199,80	0,60	119,88
4286 / 3864 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3852 [mc 119.88]	10,00				1´198,80		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3851 [mq 216.45]	10,00			0,200	432,90		
	SOMMANO mc/km					1´631,70	0,66	1´076,92
4287 / 3865 C01009.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica:							
	A R I P O R T A R E							8´007´608,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´007´608,20
25/10/2017	per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3852 [mc 119.88] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3851 [mq 216.45]	10,00 10,00			 0,200	1´198,80 432,90		
	SOMMANO mc/km					1´631,70	0,53	864,80
4288 / 3866 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4289 / 3867 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Tombamento fosso (par.ug.=67,10*0,80*0,15)	8,05				8,05		
	SOMMANO mc					8,05	82,37	663,08
4290 / 3868 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Fognatura					67,10		
	SOMMANO m					67,10	79,24	5´317,00
4291 / 3869 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 64 a sez. 65 - tip. C Fognatura (par.ug.=67,10*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-67,10*0,30^2*3,14)	120,78 -18,96				120,78 -18,96		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					120,78 -18,96		
	SOMMANO mc					101,82	20,27	2´063,89
4292 / 3870 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D*							
	A R I P O R T A R E							8´016´522,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´016´522,24
	Tombinatura del fosso							
	Parete							
	(par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	Fondazione							
	(par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					6,80	162,75	1´106,70
4293 / 3871 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
	Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D*					64,60		
	SOMMANO m					64,60	2,79	180,23
4294 / 3872 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D*					77,20		
	SOMMANO mq					77,20	1,14	88,01
4295 / 3873 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più							
	Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D*							
	Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5							
	Vedi voce n° 3872 [mq 77.20]	5,00				386,00		
	SOMMANO mq					386,00	0,78	301,08
4296 / 3874 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D*							
	(par.ug.=27,60*3,25)	89,70				89,70		
	SOMMANO mq					89,70	2,18	195,55
4297 / 3875 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D*							
	Tra sez. 65 e sez. 66							
	(par.ug.=((0,35+0,35)/2)*27,60)	9,66				9,66		
	SOMMANO mc					9,66	4,74	45,79
4298 / 3876 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D*							
	Tra sez. 65 e sez. 66							
	(par.ug.=((0,20+0,20)/2)*27,60)	5,52				5,52		
	A R I P O R T A R E					5,52		8´018´439,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,52		8´018´439,60
	SOMMANO mc					5,52	6,58	36,32
4299 / 3877 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=27,60*3,25*0,25)	22,43				22,43		
	SOMMANO mc					22,43	19,07	427,74
4300 / 3878 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=27,60*2,50*0,10)	6,90				6,90		
	SOMMANO mc					6,90	22,32	154,01
4301 / 3879 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=2*27,60)	55,20				55,20		
	SOMMANO m					55,20	6,05	333,96
4302 / 3880 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=27,60*0,60*0,30)	4,97				4,97		
	SOMMANO mc					4,97	32,14	159,74
4303 / 3881 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=27,60*(3,25+0,25+0,25))	103,50				103,50		
	SOMMANO mq					103,50	2,68	277,38
4304 / 3882 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=27,60*2,50)	69,00				69,00		
	SOMMANO mq					69,00	12,45	859,05
4305 / 3883 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=2*27,60)	55,20				55,20		
	A R I P O R T A R E					55,20		8´020´687,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,20		8´020´687,80
	SOMMANO m					55,20	0,37	20,42
4306 / 3884 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* (par.ug.=3*27,60)	82,80				82,80		
	SOMMANO m					82,80	0,60	49,68
4307 / 3885 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3875 [mc 9.66] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3874 [mq 89.70]	10,00 10,00			 0,200	96,60 179,40		
	SOMMANO mc/km					276,00	0,66	182,16
4308 / 3886 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D* Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3875 [mc 9.66] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3874 [mq 89.70]	10,00 10,00			 0,200	96,60 179,40		
	SOMMANO mc/km					276,00	0,53	146,28
4309 / 3887 NP703 07/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 65 a sez. 66 - tip. D*					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	52,08	52,08
4310 / 3888 NP712 14/11/2017	Rimozione siepe Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					74,10		
	SOMMANO m					74,10	23,25	1´722,83
4311 / 3889 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Smontaggio cartelli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8´022´861,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8´022´861,25
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4312 / 3890 NP719 13/11/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Smontaggio cartelli					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
4313 / 3891 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombinatura del fosso Parete							
	(par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	Fondazione (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					6,80	162,75	1´106,70
4314 / 3892 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C							
	(par.ug.=178,70*3,25)	580,78				580,78		
	SOMMANO mq					580,78	2,18	1´266,10
4315 / 3893 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tra sez. 66 e sez. 67							
	(par.ug.=((1,82+1,82)/2)*59,00)	107,38				107,38		
	Tra sez. 67 e sez. 68 (par.ug.=((1,82+1,78)/2)*50,00)	90,00				90,00		
	Tra sez. 68 e sez. 69 (par.ug.=((1,78+1,71)/2)*69,70)	121,63				121,63		
	SOMMANO mc					319,01	4,74	1´512,11
4316 / 3894 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tra sez. 66 e sez. 67							
	(par.ug.=((1,29+1,29)/2)*59,00)	76,11				76,11		
	Tra sez. 67 e sez. 68 (par.ug.=((1,29+1,24)/2)*50,00)	63,25				63,25		
	Tra sez. 68 e sez. 69 (par.ug.=((1,24+1,61)/2)*69,70)	99,32				99,32		
	SOMMANO mc					238,68	6,58	1´570,51
4317 / 3895	Fondazione stradale eseguita con							
	A R I P O R T A R E							8´028´334,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´028´334,03
C01017.a* 24/10/2017	materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=178,70*3,25*0,25)	145,19				145,19		
	SOMMANO mc					145,19	19,07	2´768,77
4318 / 3896 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=178,70*2,50*0,10)	44,68				44,68		
	SOMMANO mc					44,68	22,32	997,26
4319 / 3897 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=2*178,70)	357,40				357,40		
	SOMMANO m					357,40	6,05	2´162,27
4320 / 3898 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=178,70*0,60*0,30)	32,17				32,17		
	SOMMANO mc					32,17	32,14	1´033,94
4321 / 3899 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=178,70*(3,25+0,25+0,25))	670,13				670,13		
	SOMMANO mq					670,13	2,68	1´795,95
4322 / 3900 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					168,70		
	SOMMANO m					168,70	39,53	6´668,71
4323 / 3901 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	209,25	1´674,00
4324 / 3902 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	A R I P O R T A R E							8´045´434,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´045´434,93
	Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=178,70*2,50)	446,75				446,75		
	SOMMANO mq					446,75	12,45	5´562,04
4325 / 3903 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=2*178,70)	357,40				357,40		
	SOMMANO m					357,40	0,37	132,24
4326 / 3904 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C (par.ug.=3*178,70)	536,10				536,10		
	SOMMANO m					536,10	0,60	321,66
4327 / 3905 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3893 [mc 319.01] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3892 [mq 580.78]	10,00 10,00			 0,200	 3´190,10 1´161,56		
	SOMMANO mc/km					4´351,66	0,66	2´872,10
4328 / 3906 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3893 [mc 319.01] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3892 [mq 580.78]	10,00 10,00			 0,200	 3´190,10 1´161,56		
	SOMMANO mc/km					4´351,66	0,53	2´306,38
4329 / 3907 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Rimontaggio cartelli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
	A R I P O R T A R E							8´056´634,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´056´634,62
4330 / 3908 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso - muro (par.ug.=1*4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
4331 / 3909 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,20*0,10)	0,48				0,48		
	Magrone di allettamento (par.ug.=166,90*0,80*0,15)	20,03				20,03		
	SOMMANO mc					20,51	82,37	1´689,41
4332 / 3910 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
4333 / 3911 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
4334 / 3912 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3910 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
4335 / 3913 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/							
	A R I P O R T A R E							8´058´905,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´058´905,81
	30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso Parete							
	(par.ug.=1*4,00*0,30*1,50)	1,80				1,80		
	a detrarre igombro della tubazione							
	(par.ug.=1*0,30^3*3,14*0,30)	0,03				-0,03		
	Sommano positivi mc					1,80		
	Sommano negativi mc					-0,03		
	SOMMANO mc					1,77	153,17	271,11
4336 / 3914 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso Parete							
	(par.ug.=1*2*(4,00+0,30)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
4337 / 3915 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 3913 [mc 1.77]	100,00				177,00		
	SOMMANO kg					177,00	1,25	221,25
4338 / 3916 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Fognatura							
						166,90		
	SOMMANO m					166,90	79,24	13´225,16
4339 / 3917 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C Fogatura							
	(par.ug.=166,90*1,50*1,20)	300,42				300,42		
	a detrarre il volume della tubazione							
	(par.ug.=-166,90*0,30^2*3,14)	-47,17				-47,17		
	Sommano positivi mc					300,42		
	Sommano negativi mc					-47,17		
	SOMMANO mc					253,25	20,27	5´133,38
	A R I P O R T A R E							8´078´080,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´078´080,50
4340 / 3918 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,00	651,00
4341 / 3919 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,75	162,75
4342 / 3920 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,95	126,95
4343 / 3921 NP 602 14/11/2017	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza. Tratto da sez. 66 a sez. 69 - tip. C					74,10		
	SOMMANO m					74,10	7,44	551,30
4344 / 3922 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Smontaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
4345 / 3923 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	12,09	24,18
4346 / 3924 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=128,80*5,20)	669,76				669,76		
	SOMMANO mq					669,76	2,18	1´460,08
	A R I P O R T A R E							8´081´067,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´081´067,30
4347 / 3925 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A tra sez. 69 e sez. 70 (par.ug.=((0,16+0,16)/2)*36,50) tra sez. 70 e sez. 71 (par.ug.=((0,16+0,62)/2)*43,70) tra sez. 71 e sez. 72 (par.ug.=((0,62+0,42)/2)*50,00)	5,84 17,04 26,00				5,84 17,04 26,00		
	SOMMANO mc					48,88	4,74	231,69
4348 / 3926 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A tra sez. 69 e sez. 70 (par.ug.=((1,85+1,85)/2)*36,50) tra sez. 70 e sez. 71 (par.ug.=((1,85+0,44)/2)*43,70) tra sez. 71 e sez. 72 (par.ug.=((0,44+1,01)/2)*50,00)	67,53 50,04 36,25				67,53 50,04 36,25		
	SOMMANO mc					153,82	6,58	1´012,14
4349 / 3927 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A					128,80		
	SOMMANO m					128,80	2,79	359,35
4350 / 3928 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=128,80*3,00*0,25)	96,60				96,60		
	SOMMANO mc					96,60	19,07	1´842,16
4351 / 3929 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=128,80*2,50*0,10)	32,20				32,20		
	SOMMANO mc					32,20	22,32	718,70
4352 / 3930 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=2*128,80)	257,60				257,60		
	SOMMANO m					257,60	6,05	1´558,48
	A R I P O R T A R E							8´086´789,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´086´789,82
4353 / 3931 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=128,80*0,60*0,30)	23,18				23,18		
	SOMMANO mc					23,18	32,14	745,01
4354 / 3932 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=128,80*(3,00+0,25+0,25))	450,80				450,80		
	SOMMANO mq					450,80	2,68	1´208,14
4355 / 3933 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A					124,40		
	SOMMANO m					124,40	39,53	4´917,53
4356 / 3934 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
4357 / 3935 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=128,80*2,50)	322,00				322,00		
	SOMMANO mq					322,00	12,45	4´008,90
4358 / 3936 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=128,80*1,00*0,25)	32,20				32,20		
	SOMMANO mc					32,20	6,74	217,03
4359 / 3937 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Banchina laterale							
	A R I P O R T A R E							8´098´723,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´098´723,43
	(par.ug.=128,80*1,00)	128,80				128,80		
	SOMMANO mq					128,80	0,39	50,23
4360 / 3938 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=2*128,80)	257,60				257,60		
	SOMMANO m					257,60	0,37	95,31
4361 / 3939 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A (par.ug.=3*128,80)	386,40				386,40		
	SOMMANO m					386,40	0,60	231,84
4362 / 3940 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Rimontaggio segnali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,27	10,54
4363 / 3941 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3925 [mc 48.88]	10,00				488,80		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3924 [mq 669.76]	10,00			0,200	1´339,52		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3936 [mc 32.20]	10,00				-322,00		
	Sommano positivi mc/km					1´828,32		
	Sommano negativi mc/km					-322,00		
	SOMMANO mc/km					1´506,32	0,66	994,17
4364 / 3942 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3925 [mc 48.88]	10,00				488,80		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3924 [mq 669.76]	10,00			0,200	1´339,52		
	A R I P O R T A R E					1´828,32		8´100´105,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1´828,32		8´100´105,52
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro							
	Vedi voce n° 3936 [mc 32.20]	10,00				-322,00		
	Sommano positivi mc/km					1´828,32		
	Sommano negativi mc/km					-322,00		
	SOMMANO mc/km					1´506,32	0,53	798,35
4365 / 3943 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso							
	(par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
4366 / 3944 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=2*4,00*1,20*0,10)	0,96				0,96		
	SOMMANO mc					0,96	82,37	79,08
4367 / 3945 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
4368 / 3946 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro							
	(par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
4369 / 3947 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							8´101´746,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´101´746,52
	Vedi voce n° 3945 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
4370 / 3948 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	SOMMANO mc					3,60	153,17	551,41
4371 / 3949 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
4372 / 3950 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3948 [mc 3.60]	100,00				360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,25	450,00
4373 / 3951 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Smontaggio segnali					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,27	21,08
4374 / 3952 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	12,09	48,36
4375 / 3953 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A					21,60		
	SOMMANO m					21,60	2,79	60,26
	A R I P O R T A R E							8´103´925,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´103´925,21
4376 / 3954 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A					15,35		
	SOMMANO mq					15,35	1,14	17,50
4377 / 3955 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5 Vedi voce n° 3954 [mq 15.35]	5,00				76,75		
	SOMMANO mq					76,75	0,78	59,87
4378 / 3956 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=550,00*5,20)	2860,00				2´860,00		
	SOMMANO mq					2´860,00	2,18	6´234,80
4379 / 3957 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A tra sez. 72 e sez. 73 (par.ug.=((0,42+0,46)/2)*50,00) tra sez. 73 e sez. 74 (par.ug.=((0,46+0,79)/2)*50,00) tra sez. 74 e sez. 75 (par.ug.=((0,79+0,80)/2)*50,00) tra sez. 75 e sez. 76 (par.ug.=((0,80+0,44)/2)*50,00) tra sez. 76 e sez. 77 (par.ug.=((0,44+0,55)/2)*100,00) tra sez. 77 e sez. 78 (par.ug.=((0,55+0,48)/2)*50,00) tra sez. 78 e sez. 79 (par.ug.=((0,48+0,22)/2)*50,00) tra sez. 79 e sez. 80 (par.ug.=((0,22+0,30)/2)*50,00) tra sez. 80 e sez. 81 (par.ug.=((0,30+0,34)/2)*50,00) tra sez. 81 e sez. 82 (par.ug.=((0,34+0,39)/2)*50,00)	22,00 31,25 39,75 31,00 49,50 25,75 17,50 13,00 16,00 18,25				22,00 31,25 39,75 31,00 49,50 25,75 17,50 13,00 16,00 18,25		
	SOMMANO mc					264,00	4,74	1´251,36
4380 / 3958 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3							
	A R I P O R T A R E							8´111´488,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´111´488,74
	Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A							
	tra sez. 72 e sez. 73							
	(par.ug.=((1,01+0,93)/2)*50,00)	48,50				48,50		
	tra sez. 73 e sez. 74							
	(par.ug.=((0,93+0,39)/2)*50,00)	33,00				33,00		
	tra sez. 74 e sez. 75							
	(par.ug.=((0,39+0,43)/2)*50,00)	20,50				20,50		
	tra sez. 75 e sez. 76							
	(par.ug.=((0,43+1,50)/2)*50,00)	48,25				48,25		
	tra sez. 76 e sez. 77							
	(par.ug.=((1,50+0,52)/2)*100,00)	101,00				101,00		
	tra sez. 77 e sez. 78							
	(par.ug.=((0,52+0,79)/2)*50,00)	32,75				32,75		
	tra sez. 78 e sez. 79							
	(par.ug.=((0,79+1,70)/2)*50,00)	62,25				62,25		
	tra sez. 79 e sez. 80							
	(par.ug.=((1,70+2,10)/2)*50,00)	95,00				95,00		
	tra sez. 80 e sez. 81							
	(par.ug.=((2,10+0,82)/2)*50,00)	73,00				73,00		
	tra sez. 81 e sez. 82							
	(par.ug.=((0,82+0,92)/2)*50,00)	43,50				43,50		
	SOMMANO mc					557,75	6,58	3´670,00
4381 / 3959 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A							
	(par.ug.=550,00-8,70)	541,30				541,30		
	SOMMANO m					541,30	2,79	1´510,23
4382 / 3960 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A							
	(par.ug.=550,00*3,00*0,25)	412,50				412,50		
	SOMMANO mc					412,50	19,07	7´866,38
4383 / 3961 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A							
	(par.ug.=550,00*2,50*0,10)	137,50				137,50		
	SOMMANO mc					137,50	22,32	3´069,00
4384 / 3962 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A							
	(par.ug.=2*550,00)	1100,00				1´100,00		
	SOMMANO m					1´100,00	6,05	6´655,00
4385 / 3963 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A							
	A R I P O R T A R E							8´134´259,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´134´259,35
	(par.ug.=550,00*0,60*0,30)	99,00				99,00		
	SOMMANO mc					99,00	32,14	3´181,86
4386 / 3964 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=550,00*(3,00+0,25+0,25))	1925,00				1´925,00		
	SOMMANO mq					1´925,00	2,68	5´159,00
4387 / 3965 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A					541,80		
	SOMMANO m					541,80	39,53	21´417,35
4388 / 3966 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	209,25	3´975,75
4389 / 3967 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=550,00*2,50)	1375,00				1´375,00		
	SOMMANO mq					1´375,00	12,45	17´118,75
4390 / 3968 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=550,00*1,00*0,25)	137,50				137,50		
	SOMMANO mc					137,50	6,74	926,75
4391 / 3969 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=550,00*1,00)	550,00				550,00		
	SOMMANO mq					550,00	0,39	214,50
4392 / 3970	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.							
	A R I P O R T A R E							8´186´253,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´186´253,31
NP 18.04.0240 25/10/2017	(PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=2*550,00)	1100,00				1´100,00		
	SOMMANO m					1´100,00	0,37	407,00
4393 / 3971 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A (par.ug.=3*550,00)	1650,00				1´650,00		
	SOMMANO m					1´650,00	0,60	990,00
4394 / 3972 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Rimontaggio segnali					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,27	21,08
4395 / 3973 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3957 [mc 264.00] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3956 [mq 2 860.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3968 [mc 137.50]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	2´640,00 5´720,00 -1´375,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					8´360,00 -1´375,00		
	SOMMANO mc/km					6´985,00	0,66	4´610,10
4396 / 3974 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3957 [mc 264.00] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3956 [mq 2 860.00] a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 3968 [mc 137.50]	10,00 10,00 10,00			 0,200 	2´640,00 5´720,00 -1´375,00		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km					8´360,00 -1´375,00		
	A R I P O R T A R E					6´985,00		8´192´281,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6´985,00		8´192´281,49
	SOMMANO mc/km					6´985,00	0,53	3´702,05
4397 / 3975 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
4398 / 3976 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 21 a sez. 23 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Tombamento fosso (par.ug.=8,70*0,80*0,15)	0,96 1,04				0,96 1,04		
	SOMMANO mc					2,00	82,37	164,74
4399 / 3977 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
4400 / 3978 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
4401 / 3979 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3977 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
	A R I P O R T A R E							8´197´311,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´197´311,85
4402 / 3980 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	SOMMANO mc					3,60	153,17	551,41
4403 / 3981 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso Parete (par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
4404 / 3982 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 3980 [mc 3.60]	100,00				360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,25	450,00
4405 / 3983 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Fognatura					8,70		
	SOMMANO m					8,70	79,24	689,39
4406 / 3984 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Fogatura (par.ug.=8,70*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-8,70*0,30^2*3,14)	15,66 -2,46				15,66 -2,46		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					15,66 -2,46		
	SOMMANO mc					13,20	20,27	267,56
4407 / 3985	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso							
	A R I P O R T A R E							8´199´917,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´199´917,79
C02045.d* 27/10/2017	prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 69 a sez. 72 - tip. A Fognatura					4,40		
	SOMMANO m					4,40	79,24	348,66
4408 / 3986 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 23 a sez. 33 - tip. A Fognatura							
	(par.ug.=4,40*1,50*1,20)	7,92				7,92		
	a detrarre il volume della tubazione							
	(par.ug.=-4,40*0,30^2*3,14)	-1,24				-1,24		
	Sommano positivi mc					7,92		
	Sommano negativi mc					-1,24		
	SOMMANO mc					6,68	20,27	135,40
4409 / 3987 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4410 / 3988 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
4411 / 3989 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A							
	(par.ug.=232,00*5,20)	1206,40				1´206,40		
	SOMMANO mq					1´206,40	2,18	2´629,95
4412 / 3990 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A							
	tra sez. 82 e sez. 83							
	(par.ug.=((0,39+0,21)/2)*50,00)	15,00				15,00		
	tra sez. 83 e sez. 84							
	(par.ug.=((0,21+0,28)/2)*50,00)	12,25				12,25		
	tra sez. 84 e sez. 85							
	(par.ug.=((0,28+0,26)/2)*50,00)	13,50				13,50		
	tra sez. 85 e sez. 86							
	(par.ug.=((0,26+0,24)/2)*82,00)	20,50				20,50		
	A R I P O R T A R E					61,25		8´203´049,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					61,25		8´203´049,16
	SOMMANO mc					61,25	4,74	290,33
4413 / 3991 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A tra sez. 82 e sez. 83 (par.ug.=((0,92+1,77)/2)*50,00)	67,25				67,25		
	tra sez. 83 e sez. 84 (par.ug.=((1,77+1,29)/2)*50,00)	76,50				76,50		
	tra sez. 84 e sez. 85 (par.ug.=((1,29+1,70)/2)*50,00)	74,75				74,75		
	tra sez. 85 e sez. 86 (par.ug.=((1,70+2,20)/2)*82,00)	159,90				159,90		
	SOMMANO mc					378,40	6,58	2´489,87
4414 / 3992 NP708 25/10/2017	Sovrapprezzo per profilatura fosso secondo sagome di progetto Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=232,00-8,60)	223,40				223,40		
	SOMMANO m					223,40	2,79	623,29
4415 / 3993 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=232,00*3,00*0,25)	174,00				174,00		
	SOMMANO mc					174,00	19,07	3´318,18
4416 / 3994 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=232,00*2,50*0,10)	58,00				58,00		
	SOMMANO mc					58,00	22,32	1´294,56
4417 / 3995 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=2*232,00)	464,00				464,00		
	SOMMANO m					464,00	6,05	2´807,20
4418 / 3996 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=232,00*0,60*0,30)	41,76				41,76		
	SOMMANO mc					41,76	32,14	1´342,17
	A R I P O R T A R E							8´215´214,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´215´214,76
4419 / 3997 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=232,00*(3,00+0,25+0,25))	812,00				812,00		
	SOMMANO mq					812,00	2,68	2´176,16
4420 / 3998 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A					223,50		
	SOMMANO m					223,50	39,53	8´834,96
4421 / 3999 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	209,25	1´674,00
4422 / 4000 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=232,00*2,50)	580,00				580,00		
	SOMMANO mq					580,00	12,45	7´221,00
4423 / 4001 C01010.a 25/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=232,00*1,00*0,25)	58,00				58,00		
	SOMMANO mc					58,00	6,74	390,92
4424 / 4002 C04008 25/10/2017	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Banchina laterale (par.ug.=232,00*1,00)	232,00				232,00		
	SOMMANO mq					232,00	0,39	90,48
4425 / 4003 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=2*232,00)	464,00				464,00		
	A R I P O R T A R E					464,00		8´235´602,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					464,00		8´235´602,28
	SOMMANO m					464,00	0,37	171,68
4426 / 4004 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A (par.ug.=3*232,00)	696,00				696,00		
	SOMMANO m					696,00	0,60	417,60
4427 / 4005 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4428 / 4006 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3990 [mc 61.25]	10,00				612,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3989 [mq 1 206.40]	10,00			0,200	2´412,80		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4001 [mc 58.00]	10,00				-580,00		
	Sommano positivi mc/km					3´025,30		
	Sommano negativi mc/km					-580,00		
	SOMMANO mc/km					2´445,30	0,66	1´613,90
4429 / 4007 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 3990 [mc 61.25]	10,00				612,50		
	Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 3989 [mq 1 206.40]	10,00			0,200	2´412,80		
	a detrarre quantita' art. C.01010.a - rinterro Vedi voce n° 4001 [mc 58.00]	10,00				-580,00		
	Sommano positivi mc/km					3´025,30		
	Sommano negativi mc/km					-580,00		
	SOMMANO mc/km					2´445,30	0,53	1´296,01
	A R I P O R T A R E							8´239´106,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´239´106,74
4430 / 4008 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso (par.ug.=2*4,00*1,20*2,00)	19,20				19,20		
	SOMMANO mc					19,20	4,74	91,01
4431 / 4009 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,20*0,10) Tombamento fosso (par.ug.=8,60*0,80*0,15)	0,96 1,03				0,96 1,03		
	SOMMANO mc					1,99	82,37	163,92
4432 / 4010 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*4,00*1,00*0,40)	3,20				3,20		
	SOMMANO mc					3,20	146,30	468,16
4433 / 4011 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=2*2*(4,00+1,00)*0,40)	8,00				8,00		
	SOMMANO mq					8,00	25,55	204,40
4434 / 4012 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4010 [mc 3.20]	100,00				320,00		
	SOMMANO kg					320,00	1,25	400,00
4435 / 4013 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/							
	A R I P O R T A R E							8´240´434,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´240´434,23
	30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso Parete							
	(par.ug.=2*4,00*0,30*1,50)	3,60				3,60		
	SOMMANO mc					3,60	153,17	551,41
4436 / 4014 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso Parete							
	(par.ug.=2*2*(4,00+0,30)*1,50)	25,80				25,80		
	SOMMANO mq					25,80	25,10	647,58
4437 / 4015 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 82 a sez. 86 - tip. A Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 4013 [mc 3.60]	100,00				360,00		
	SOMMANO kg					360,00	1,25	450,00
4438 / 4016 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Fognatura							
						8,60		
	SOMMANO m					8,60	79,24	681,46
4439 / 4017 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 72 a sez. 82 - tip. A Fogatura							
	(par.ug.=8,60*1,50*1,20)	15,48				15,48		
	a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-8,60*0,30^2*3,14)	-2,43				-2,43		
	Sommano positivi mc					15,48		
	Sommano negativi mc					-2,43		
	SOMMANO mc					13,05	20,27	264,52
4440 / 4018 NP701 17/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q							
						41,80		
	A R I P O R T A R E					41,80		8´243´029,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,80		8´243´029,20
	SOMMANO ml					41,80	4,65	194,37
4441 / 4019 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Smontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4442 / 4020 NP719 25/10/2017	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	12,09	12,09
4443 / 4021 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q							
	(par.ug.=2*68,00)	136,00				136,00		
	(par.ug.=2*2,50)	5,00				5,00		
	SOMMANO m					141,00	2,79	393,39
4444 / 4022 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q							
	(par.ug.=68,00*2,50)	170,00				170,00		
	SOMMANO mq					170,00	1,14	193,80
4445 / 4023 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Ulteriore spessore della pavimentazione di cm 5							
	Vedi voce n° 4022 [mq 170.00]	5,00				850,00		
	SOMMANO mq					850,00	0,78	663,00
4446 / 4024 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Pavimentazione pista ciclabile							
	(par.ug.=68,00*2,50)	170,00				170,00		
	SOMMANO mq					170,00	12,45	2´116,50
4447 / 4025 C01176 17/11/2017	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcani ... e tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano							
	A R I P O R T A R E							8´246´607,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´246´607,62
	viabile Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	61,95	1´920,45
4448 / 4026 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q (par.ug.=3*68,00)	204,00				204,00		
	SOMMANO m					204,00	0,60	122,40
4449 / 4027 C01189 25/10/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Rimontaggio segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,27	5,27
4450 / 4028 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto recinzione (par.ug.=31,00*0,70*0,60)	13,02				13,02		
	SOMMANO mc					13,02	4,74	61,71
4451 / 4029 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto recinzione (par.ug.=31,00*0,70*0,10)	2,17				2,17		
	SOMMANO mc					2,17	82,37	178,74
4452 / 4030 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto recinzione Fondazione (par.ug.=31,00*0,50*0,30)	4,65				4,65		
	SOMMANO mc					4,65	146,30	680,30
4453 / 4031 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno							
	A R I P O R T A R E							8´249´576,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´249´576,49
	Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto recinzione Fondazione muro (par.ug.=2*(31,00+0,50)*0,30)	18,90				18,90		
	SOMMANO mq					18,90	25,55	482,90
4454 / 4032 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto di recinzione Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4030 [mc 4.65]	100,00				465,00		
	SOMMANO kg					465,00	1,25	581,25
4455 / 4033 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto di recinzione Parete (par.ug.=31,00*0,25*0,70)	5,43				5,43		
	SOMMANO mc					5,43	153,17	831,71
4456 / 4034 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto di recinzione Parete (par.ug.=2*(31,00+0,25)*0,70)	43,75				43,75		
	SOMMANO mq					43,75	25,10	1´098,13
4457 / 4035 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q Muretto di recinzione Parete incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4033 [mc 5.43]	100,00				543,00		
	SOMMANO kg					543,00	1,25	678,75
4458 / 4036 NP703 17/11/2017	Rialzo in quota chiusini esistenti. Tratto da sez. 86 a sez. 88 - tip. Q					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	52,08	156,24
	A R I P O R T A R E							8´253´405,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´253´405,47
4459 / 4037 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=101,20*3,25)	328,90				328,90		
	SOMMANO mq					328,90	2,18	717,00
4460 / 4038 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Tra sez. 88 e sez. 89 (par.ug.=((1,05+1,05)/2)*44,00) Tra sez. 89 e sez. 90 (par.ug.=((1,05+0,96)/2)*57,20)	46,20 57,49				46,20 57,49		
	SOMMANO mc					103,69	4,74	491,49
4461 / 4039 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Tra sez. 88 e sez. 89 (par.ug.=((1,59+1,59)/2)*44,00) Tra sez. 89 e sez. 90 (par.ug.=((1,59+1,56)/2)*57,20)	69,96 90,09				69,96 90,09		
	SOMMANO mc					160,05	6,58	1´053,13
4462 / 4040 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=101,20*3,25*0,25)	82,23				82,23		
	SOMMANO mc					82,23	19,07	1´568,13
4463 / 4041 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=101,20*2,50*0,10)	25,30				25,30		
	SOMMANO mc					25,30	22,32	564,70
4464 / 4042 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=2*101,20)	202,40				202,40		
	SOMMANO m					202,40	6,05	1´224,52
4465 / 4043 C02003	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco							
	A R I P O R T A R E							8´259´024,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´259´024,44
24/10/2017	attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=101,20*0,60*0,30)	18,22				18,22		
	SOMMANO mc					18,22	32,14	585,59
4466 / 4044 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=101,20*(3,25+0,25+0,25))	379,50				379,50		
	SOMMANO mq					379,50	2,68	1´017,06
4467 / 4045 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C					101,20		
	SOMMANO m					101,20	39,53	4´000,44
4468 / 4046 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	209,25	837,00
4469 / 4047 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=101,20*2,50)	253,00				253,00		
	SOMMANO mq					253,00	12,45	3´149,85
4470 / 4048 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=2*101,20)	202,40				202,40		
	SOMMANO m					202,40	0,37	74,89
4471 / 4049 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C (par.ug.=3*101,20)	303,60				303,60		
	SOMMANO m					303,60	0,60	182,16
4472 / 4050 C01009.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e							
	A R I P O R T A R E							8´268´871,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´268´871,43
25/10/2017	discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4038 [mc 103.69] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4037 [mq 328.90]	10,00 10,00			 0,200	1´036,90 657,80		
	SOMMANO mc/km					1´694,70	0,66	1´118,50
4473 / 4051 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4038 [mc 103.69] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4037 [mq 328.90]	10,00 10,00			 0,200	1´036,90 657,80		
	SOMMANO mc/km					1´694,70	0,53	898,19
4474 / 4052 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Fognatura					95,90		
	SOMMANO m					95,90	79,24	7´599,12
4475 / 4053 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C Fognatura (par.ug.=95,50*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-95,90*0,30^2*3,14)	171,90 -27,10				171,90 -27,10		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					171,90 -27,10		
	SOMMANO mc					144,80	20,27	2´935,10
4476 / 4054 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	651,00	1´953,00
4477 / 4055	Piastra in cemento armato idoneo per							
	A R I P O R T A R E							8´283´375,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´283´375,34
NP713 30/10/2017	pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,75	488,25
4478 / 4056 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 88 a sez. 90 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	126,95	380,85
4479 / 4057 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Muro di recinzione Parete							
	(par.ug.=18,70*0,30*1,00)	5,61				5,61		
	Fondazione (par.ug.=18,60*0,60*0,40)	4,46				4,46		
	SOMMANO mc					10,07	162,75	1´638,89
4480 / 4058 B01092 17/11/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Recinzione							
	Recinzione *(par.ug.=7,50*1,50*8)	90,00				90,00		
	SOMMANO kg					90,00	0,86	77,40
4481 / 4059 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D							
	(par.ug.=25,60*3,25)	83,20				83,20		
	SOMMANO mq					83,20	2,18	181,38
4482 / 4060 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Tra sez. 90 e sez. 91							
	(par.ug.=((0,96+1,12)/2)*25,60)	26,62				26,62		
	SOMMANO mc					26,62	4,74	126,18
4483 / 4061 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-							
	A R I P O R T A R E							8´286´268,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´286´268,29
	4, A2-5, A3 Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Tra sez. 90 e sez. 91 (par.ug.=((1,56+1,69)/2)*25,60)	41,60				41,60		
	SOMMANO mc					41,60	6,58	273,73
4484 / 4062 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=25,60*3,25*0,25)	20,80				20,80		
	SOMMANO mc					20,80	19,07	396,66
4485 / 4063 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=25,60*2,50*0,10)	6,40				6,40		
	SOMMANO mc					6,40	22,32	142,85
4486 / 4064 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=2*25,60)	51,20				51,20		
	SOMMANO m					51,20	6,05	309,76
4487 / 4065 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=25,60*0,60*0,30)	4,61				4,61		
	SOMMANO mc					4,61	32,14	148,17
4488 / 4066 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=25,60*(3,25+0,25+0,25))	96,00				96,00		
	SOMMANO mq					96,00	2,68	257,28
4489 / 4067 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D					25,60		
	SOMMANO m					25,60	39,53	1´011,97
4490 / 4068 NP2	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10							
	A R I P O R T A R E							8´288´808,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´288´808,71
C02104.b 25/10/2017	Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	209,25	418,50
4491 / 4069 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=25,60*2,50)	64,00				64,00		
	SOMMANO mq					64,00	12,45	796,80
4492 / 4070 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=2*25,60)	51,20				51,20		
	SOMMANO m					51,20	0,37	18,94
4493 / 4071 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D (par.ug.=3*25,60)	76,80				76,80		
	SOMMANO m					76,80	0,60	46,08
4494 / 4072 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4060 [mc 26.62] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4059 [mq 83.20]	10,00 10,00			 0,200	266,20 166,40		
	SOMMANO mc/km					432,60	0,66	285,52
4495 / 4073 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4060 [mc 26.62] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4059 [mq 83.20]	10,00 10,00			 0,200	266,20 166,40		
	SOMMANO mc/km					432,60	0,53	229,28
4496 / 4074	Magrone di sottofondazione eseguito							
	A R I P O R T A R E							8´290´603,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´290´603,83
A03017.a 27/10/2017	mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Fondazione muro (par.ug.=18,70*1,20*0,10) Magrone di allettamento tubo fogna (par.ug.=25,60*0,80*0,15)	2,24 3,07				2,24 3,07		
	SOMMANO mc					5,31	82,37	437,38
4497 / 4075 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Fondazione muro (par.ug.=18,70*1,00*0,40)	7,48				7,48		
	SOMMANO mc					7,48	146,30	1´094,32
4498 / 4076 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Fondazione muro (par.ug.=2*(18,70+1,00)*0,40)	15,76				15,76		
	SOMMANO mq					15,76	25,55	402,67
4499 / 4077 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Tombamento fosso Fondazione muro Incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4075 [mc 7.48]	100,00				748,00		
	SOMMANO kg					748,00	1,25	935,00
4500 / 4078 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Parete (par.ug.=18,70*0,30*1,00)	5,61				5,61		
	SOMMANO mc					5,61	153,17	859,28
4501 / 4079 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Parete (par.ug.=2*(18,70+0,30)*1,00)	38,00				38,00		
	A R I P O R T A R E					38,00		8´294´332,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,00		8´294´332,48
	SOMMANO mq					38,00	25,10	953,80
4502 / 4080 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4078 [mc 5.61]	100,00				561,00		
	SOMMANO kg					561,00	1,25	701,25
4503 / 4081 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Fognatura					25,60		
	SOMMANO m					25,60	79,24	2´028,54
4504 / 4082 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 90 a sez.91 - tip. D Fogatura (par.ug.=25,60*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-25,60*0,30^2*3,14)	46,08 -7,23				46,08 -7,23		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					46,08 -7,23		
	SOMMANO mc					38,85	20,27	787,49
4505 / 4083 B01092 17/11/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=82,00*2,00*8)	1312,00				1´312,00		
	SOMMANO kg					1´312,00	0,86	1´128,32
4506 / 4084 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Smontaggio cartelli					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
4507 / 4085 NP719	Rimozione di palo esistente di CdS Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C							
	A R I P O R T A R E							8´299´958,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´299´958,23
13/11/2017	Smontaggio cartelli					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	12,09	60,45
4508 / 4086 C04012.b 30/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=187,00*3,25)	607,75				607,75		
	SOMMANO mq					607,75	2,18	1´324,90
4509 / 4087 C01002.a** 30/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tra sez. 91 e sez. 92 (par.ug.=((1,12+2,29)/2)*75,00) Tra sez. 92 e sez. 93 (par.ug.=((2,29+2,79)/2)*52,57) Tra sez. 93 e fine tratto (par.ug.=((2,79+2,79)/2)*59,43)	127,88 133,53 165,81				127,88 133,53 165,81		
	SOMMANO mc					427,22	4,74	2´025,02
4510 / 4088 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tra sez. 91 e sez. 92 (par.ug.=((1,69+1,05)/2)*75,00) Tra sez. 92 e sez. 93 (par.ug.=((1,05+1,19)/2)*52,57) Tra sez. 93 e fine tratto (par.ug.=((1,19+1,19)/2)*59,43)	102,75 58,88 70,72				102,75 58,88 70,72		
	SOMMANO mc					232,35	6,58	1´528,86
4511 / 4089 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=187,00*3,25*0,25)	151,94				151,94		
	SOMMANO mc					151,94	19,07	2´897,50
4512 / 4090 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=187,00*2,50*0,10)	46,75				46,75		
	SOMMANO mc					46,75	22,32	1´043,46
4513 / 4091 D02040.g**	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro							
	A R I P O R T A R E							8´308´838,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´308´838,42
24/10/2017	esterno: 125 mm Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=2*187,00)	374,00				374,00		
	SOMMANO m					374,00	6,05	2´262,70
4514 / 4092 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=187,00*0,60*0,30)	33,66				33,66		
	SOMMANO mc					33,66	32,14	1´081,83
4515 / 4093 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=187,00*(3,25+0,25+0,25))	701,25				701,25		
	SOMMANO mq					701,25	2,68	1´879,35
4516 / 4094 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo. Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C					183,00		
	SOMMANO m					183,00	39,53	7´233,99
4517 / 4095 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10 Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	209,25	1´255,50
4518 / 4096 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Pavimentazione pista ciclabile (par.ug.=187,00*2,50)	467,50				467,50		
	SOMMANO mq					467,50	12,45	5´820,38
4519 / 4097 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016) Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=2*187,00)	374,00				374,00		
	SOMMANO m					374,00	0,37	138,38
4520 / 4098 C01163.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12							
	A R I P O R T A R E							8´328´510,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´328´510,55
	cm Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C (par.ug.=3*187,00)	561,00				561,00		
	SOMMANO m					561,00	0,60	336,60
4521 / 4099 C01009.a 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km Trasporto medio pari a 20 Km Primi 10 Km di trasporto Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4087 [mc 427.22] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4086 [mq 607.75]	10,00 10,00			 0,200	 4´272,20 1´215,50		
	SOMMANO mc/km					5´487,70	0,66	3´621,88
4522 / 4100 C01009.b 25/10/2017	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Trasporto medio pari a 20 Km Ulteriori 10 Km di trasporto Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Quantita' art. C.01002.a - scavo Vedi voce n° 4087 [mc 427.22] Quantita' art. C.00012.b - scotico Vedi voce n° 4086 [mq 607.75]	10,00 10,00			 0,200	 4´272,20 1´215,50		
	SOMMANO mc/km					5´487,70	0,53	2´908,48
4523 / 4101 C01189 13/11/2017	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Rimontaggio cartelli					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	5,27	26,35
4524 / 4102 C01002.a** 27/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tombamento fosso - muro (par.ug.=1*4,00*1,20*2,00)	9,60				9,60		
	SOMMANO mc					9,60	4,74	45,50
4525 / 4103 A03017.a 27/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tombamento fosso Fondazione muro (par.ug.=1*4,00*1,20*0,10)	0,48				0,48		
	A R I P O R T A R E					0,48		8´335´449,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,48		8´335´449,36
	Magrone di allettamento							
	(par.ug.=186,00*0,80*0,15)	22,32				22,32		
	SOMMANO mc					22,80	82,37	1´878,04
4526 / 4104 A03018.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=1*4,00*1,00*0,40)	1,60				1,60		
	SOMMANO mc					1,60	146,30	234,08
4527 / 4105 A03020.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	(par.ug.=1*2*(4,00+1,00)*0,40)	4,00				4,00		
	SOMMANO mq					4,00	25,55	102,20
4528 / 4106 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm							
	Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C							
	Tombamento fosso							
	Fondazione muro							
	Incidenza armatura pari a 100 kg/mc							
	Vedi voce n° 4104 [mc 1.60]	100,00				160,00		
	SOMMANO kg					160,00	1,25	200,00
4529 / 4107 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C							
	Tombamento fosso							
	Parete							
	(par.ug.=1*4,00*0,30*1,50)	1,80				1,80		
	a detrarre igombro della tubazione							
	(par.ug.=1*0,30^3*3,14*0,30)	0,03				-0,03		
	Sommano positivi mc					1,80		
	Sommano negativi mc					-0,03		
	SOMMANO mc					1,77	153,17	271,11
4530 / 4108 A03021.b 27/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno							
	Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C							
	A R I P O R T A R E							8´338´134,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´338´134,79
	Tombamento fosso Parete (par.ug.=1*2*(4,00+0,30)*1,50)	12,90				12,90		
	SOMMANO mq					12,90	25,10	323,79
4531 / 4109 A03029.e 27/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Tombamento fosso incidenza armatura pari a 100 kg/mc Vedi voce n° 4107 [mc 1.77]	100,00				177,00		
	SOMMANO kg					177,00	1,25	221,25
4532 / 4110 C02045.d* 27/10/2017	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Fognatura					186,00		
	SOMMANO m					186,00	79,24	14´738,64
4533 / 4111 C01010.b 27/10/2017	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C Fogatura (par.ug.=186,00*1,50*1,20) a detrarre il volume della tubazione (par.ug.=-186,00*0,30^2*3,14)	334,80 -52,56				334,80 -52,56		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					334,80 -52,56		
	SOMMANO mc					282,24	20,27	5´721,00
4534 / 4112 NP C02073.d 30/10/2017	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	651,00	1´953,00
4535 / 4113 NP713 30/10/2017	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	162,75	488,25
	A R I P O R T A R E							8´361´580,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´361´580,72
4536 / 4114 C02085.f 30/10/2017	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa Tratto da sez. 91 a sez. 93 - tip. C					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	126,95	380,85
4537 / 4115 C01157.b 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m Fine tratto - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	51,71	103,42
4538 / 4116 C01157.d 25/10/2017	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m Fine tratto - Attraversamento tip. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,59	218,36
4539 / 4117 C01097.b 25/10/2017	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm Fine tratto - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,62	31,24
4540 / 4118 C01144.b 25/10/2017	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm Fine tratto - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,44	46,88
4541 / 4119 C01110.b 25/10/2017	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm Fine tratto - Attraversamento tip. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,11	46,22
4542 / 4120 C01079.b 25/10/2017	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm Fine tratto - Attraversamento tip. A							
	A R I P O R T A R E							8´362´407,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´362´407,69
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,20	76,80
4543 / 4121 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq							
	Fine tratto - Attraversamento tip. A							
	Strisce pedonali							
	(par.ug.=9*2,50*0,50)	11,25				11,25		
	(par.ug.=2*2,50*0,50)	2,50				2,50		
	(par.ug.=2*3,00)	6,00				6,00		
	SOMMANO mq					19,75	4,94	97,57
4544 / 4122 NP734 30/10/2017	Impianto semaforico completo per attraversamento ciclabile e/o pedonale.							
	Fine tratto - Attraversamento tip. A							
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	15´345,00	30´690,00
4545 / 4123 A17006.e 30/10/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici							
	Fine tratto - Attraversamento tip. A							
	Parapetti ingressi pedonali							
	(par.ug.=6*20)	120,00				120,00		
	SOMMANO kg					120,00	5,40	648,00
4546 / 4124 A17054 30/10/2017	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461							
	Fine tratto - Attraversamento tip. A							
	Parapetti ingressi pedonali							
	(par.ug.=6*20)	120,00				120,00		
	SOMMANO kg					120,00	0,37	44,40
4547 / 4526 C04012.b 11/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici							
	nuovo tratto sez. 17* - 17**		125,00	3,500		437,50		
	SOMMANO mq					437,50	2,18	953,75
4548 / 4527 C01002.a** 11/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	nuovo tratto sez. 17* - 17**	0,70	125,00			87,50		
	scavo tombotto		5,00	2,000	1,000	10,00		
	SOMMANO mc					97,50	4,74	462,15
	A R I P O R T A R E							8´395´380,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´395´380,36
4549 / 4528 C01018.a 11/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 nuovo tratto sez. 17* - 17**	0,05	125,00			6,25		
	SOMMANO mc					6,25	6,58	41,13
4550 / 4529 NP710 11/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito nuovo tratto sez. 17* - 17**		125,00	2,500	0,250	78,13		
	SOMMANO m3					78,13	26,64	2´081,38
4551 / 4530 NP C01017.b* 11/03/2019	Stabilizzato sottobase nuovo tratto sez. 17* - 17**		125,00	2,500	0,100	31,25		
	SOMMANO mc					31,25	22,44	701,25
4552 / 4531 D02040.g* 11/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ..., diametro esterno: 125 mm nuovo tratto sez. 17* - 17**	2,00	125,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	8,48	2´120,00
4553 / 4532 C02073.a* 20/03/2019	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg ispezione cavidotti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	87,19	261,57
4554 / 4533 C02085.d 20/03/2019	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa ispezione cavidotti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	106,12	318,36
4555 / 4534 C02003 11/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia nuovo tratto sez. 17* - 17**		125,00	0,600	0,300	22,50		
	SOMMANO mc					22,50	32,14	723,15
4556 / 4535 C01023.b 11/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m nuovo tratto sez. 17* - 17** *							
	A R I P O R T A R E							8´401´627,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´401´627,20
	(larg.=2,50+0,25+0,25)		125,00	3,000		375,00		
	SOMMANO mq					375,00	2,68	1´005,00
4557 / 4536 C01028.b 11/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm							
	nuovo tratto sez. 17* - 17**		125,00	2,500		312,50		
	SOMMANO mq					312,50	12,45	3´890,63
4558 / 4537 C04008 11/03/2019	Semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante ... ne di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina							
	nuovo tratto sez. 17* - 17** *							
	(larg.=0,50+0,50)		125,00	1,000		125,00		
	SOMMANO mq					125,00	0,39	48,75
4559 / 4538 C01010.a 11/03/2019	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	nuovo tratto sez. 17* - 17**							
	Banchina laterale *(larg.=0,50+0,50)		125,00	1,000	0,250	31,25		
	SOMMANO mc					31,25	6,74	210,63
4560 / 4539 NP 18.04.0240 11/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)							
	nuovo tratto sez. 17* - 17**	2,00	125,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	0,37	92,50
4561 / 4540 C01163.a 11/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm							
	nuovo tratto sez. 17* - 17**	3,00	125,00			375,00		
	SOMMANO m					375,00	0,60	225,00
4562 / 4541 C01009.a 11/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
	nuovo tratto sez. 17* - 17**							
	trasporto medio pari a 20 km							
	primi 10 km di trasporto							
	Vedi voce n° 4527 [mc 97.50]	10,00				975,00		
	Vedi voce n° 4526 [mq 437.50]	10,00			0,200	875,00		
	a detrarre							
	Vedi voce n° 4538 [mc 31.25]	10,00				-312,50		
	Sommano positivi mc/km					1´850,00		
	Sommano negativi mc/km					-312,50		
	SOMMANO mc/km					1´537,50	0,66	1´014,75
	A R I P O R T A R E							8´408´114,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´408´114,46
4563 / 4542 C01009.b 11/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 nuovo tratto sez. 17* - 17** Trasporto medio pari a 20 km ulteriori 10 km di trasporto							
	Vedi voce n° 4527 [mc 97.50]	10,00				975,00		
	Vedi voce n° 4526 [mq 437.50]	10,00			0,200	875,00		
	a detrarre							
	Vedi voce n° 4538 [mc 31.25]	10,00				-312,50		
	Sommano positivi mc/km					1´850,00		
	Sommano negativi mc/km					-312,50		
	SOMMANO mc/km					1´537,50	0,53	814,88
4564 / 4543 NP742 11/03/2019	Fornitura e posa cordonate in cemento nuovo tratto sez. 17* - 17**	2,00	125,00			250,00		
	SOMMANO ml					250,00	12,42	3´105,00
4565 / 4544 C01157.b 11/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m fine intervento attraversamento sez. 17* *					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,71	206,84
4566 / 4545 C01097.b 11/03/2019	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm segnale quadrato attarversamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,62	31,24
4567 / 4546 C01079.b 11/03/2019	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm segnale preavviso attraversamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,20	38,40
4568 / 4547 C01165.a 11/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq strisce zebrature		7,00	2,500		17,50		
	SOMMANO mq					17,50	4,94	86,45
4569 / 4548 A03017.a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di							
	A R I P O R T A R E							8´412´397,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´412´397,27
22/03/2019	armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc							
	muretti tombotto	2,00	2,50	0,800	0,100	0,40		
	SOMMANO mc					0,40	82,37	32,95
4570 / 4549 A03018.a 22/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muretti tombotto fondazione	2,00	2,40	0,700	0,300	1,01		
	SOMMANO mc					1,01	146,30	147,76
4571 / 4550 A03020.a 22/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete)							
	(par.ug.=2*2)*(lung.=2,40+0,70)	4,00	3,10		0,300	3,72		
	SOMMANO mq					3,72	34,01	126,52
4572 / 4551 A03019.a 22/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)							
	muretti tombotto elevazione	2,00	2,40	0,300	1,100	1,58		
	SOMMANO mc					1,58	153,17	242,01
4573 / 4552 A03021.c 22/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard							
	(par.ug.=2*2)*(lung.=2,40+0,30)	4,00	2,70		1,100	11,88		
	SOMMANO mq					11,88	21,10	250,67
4574 / 4553 A03029.d 22/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP							
	Vedi voce n° 4549 [mc 1.01]				30,000	30,30		
	Vedi voce n° 4551 [mc 1.58]				30,000	47,40		
	SOMMANO kg					77,70	1,25	97,13
4575 / 4554 C02044.f* 11/03/2019	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... tuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 800 mm							
	nuovo tratto sez. 17* - 17**		5,50			5,50		
	SOMMANO m					5,50	65,96	362,78
4576 / 4555 NP700 20/03/2019	Smontaggio e rimontaggio recinzioni							
	sez. 20 *(lung.=1,50+18,50)		20,00			20,00		
	sez. 20* *(lung.=1,50+13,00)		14,50			14,50		
	cancello carraio		4,00			4,00		
	A R I P O R T A R E					38,50		8´413´657,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,50		8´413´657,09
	SOMMANO m					38,50	13,95	537,08
4577 / 4556 NP712 20/03/2019	Rimozione siepe sez. 20*		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	23,25	651,00
4578 / 4557 B01006.b 20/03/2019	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato sez. 20 *(lung.=1,50+18,50)		20,00	0,250	0,500	2,50		
	*(lung.=1,50+18,50)		20,00	0,500	0,350	3,50		
	sez. 20* *(lung.=1,50+13,00)		14,50	0,250	0,500	1,81		
	*(lung.=1,50+13,00)		14,50	0,500	0,350	2,54		
	SOMMANO mc					10,35	162,75	1´684,46
4579 / 4558 C01002.a* 20/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) nuova recinzione sez. 20 e 20*		49,00	0,700	0,500	17,15		
	SOMMANO mc					17,15	9,49	162,75
4580 / 4559 A03017.a 20/03/2019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc nuova recinzione sez. 20 e 20*		49,00	0,700	0,100	3,43		
	SOMMANO mc					3,43	82,37	282,53
4581 / 4560 A03018.a 20/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) nuova recinzione sez. 20 e 20*		49,00	0,500	0,400	9,80		
	SOMMANO mc					9,80	146,30	1´433,74
4582 / 4561 A03020.a 20/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) nuova recinzione sez. 20 e 20*	2,00	49,00		0,400	39,20		
	SOMMANO mq					39,20	34,01	1´333,19
4583 / 4562 A03019.a 20/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) nuova recinzione sez. 20 e 20* * (lung.=49,00-4,00)		45,00	0,250	0,500	5,63		
	SOMMANO mc					5,63	153,17	862,35
	A R I P O R T A R E							8´420´604,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´420´604,19
4584 / 4563 A03021.c 20/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard nuova recinzione sez. 20 e 20* * (lung.=49,00-4,00)	2,00	45,00		0,500	45,00		
	SOMMANO mq					45,00	21,10	949,50
4585 / 4564 A03029.d 20/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP Vedi voce n° 4560 [mc 9.80] Vedi voce n° 4562 [mc 5.63]				30,000 30,000	294,00 168,90		
	SOMMANO kg					462,90	1,25	578,63
4586 / 4565 NP709 20/03/2019	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione banchinine stradali ... proveniente da cave di prestito ripristino giardino interno		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	17,75	798,75
4587 / 4566 A17006.e 20/03/2019	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici binario cancello scorrevole a L 50*50*5		8,50		3,770	32,05		
	SOMMANO kg					32,05	5,40	173,07
4588 / 4567 A17006.e 20/03/2019	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici tratti recinzione ex novo *(lung.=45,00-18,50)		26,50	1,100	25,000	728,75		
	SOMMANO kg					728,75	5,40	3´935,25
4589 / 4568 A17054 20/03/2019	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461 Vedi voce n° 4567 [kg 728.75]					728,75		
	SOMMANO kg					728,75	0,37	269,64
4590 / 4569 NP731 20/03/2019	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	834,21	834,21
4591 / 4570 NP 602	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per							
	A R I P O R T A R E							8´428´143,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´428´143,24
20/03/2019	metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	7,44	208,32
4592 / 4571 NP11 20/03/2019	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
4593 / 4572 NP12 20/03/2019	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete ENEL e TELECOM.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	232,50	232,50
4594 / 4594 VAR_NP_C01 .06.018.c* 11/03/2019	Sovrapprezzo per la formazione di rilevato secondo le sagome ... ria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti rinterri + rilevati *(par.ug.=1827,30+ 2995,56)	4822,86				4´822,86		
	SOMMANO m³					4´822,86	10,49	50´591,80
4595 / 4595 C01157.b 12/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	51,71	-155,13
4596 / 4596 C01157.d 12/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	54,59	-218,36
4597 / 4597 C01097.b 12/03/2019	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	15,62	-62,48
4598 / 4598 C01144.b 12/03/2019	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm					-2,00		
	A R I P O R T A R E					-2,00		8´478´972,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-2,00		8´478´972,39
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	23,44	-46,88
4599 / 4599 C01110.b 12/03/2019	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/ 10, rifrangenza classe I: lato 60 cm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	23,11	-46,22
4600 / 4600 C01079.b 12/03/2019	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	19,20	-76,80
4601 / 4601 C01028.b 12/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-29,25		
	SI DETRAGGONO mq					-29,25	12,45	-364,16
4602 / 4602 C01165.a 25/10/2017	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					-29,25		
	SI DETRAGGONO mq					-29,25	4,94	-144,50
4603 / 4603 C02073.a* 12/03/2019	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... : 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg					-91,00		
	SI DETRAGGONO cad					-91,00	87,19	-7´934,29
4604 / 4604 C02085.d 12/03/2019	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa					-91,00		
	SI DETRAGGONO cad					-91,00	106,12	-9´656,92
4605 / 4605 NP712 12/03/2019	Rimozione siepe					-49,70		
	SI DETRAGGONO m					-49,70	23,25	-1´155,53
4606 / 4606 B01006.b 12/03/2019	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato							
	A R I P O R T A R E							8´459´547,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´459´547,09
						-16,69		
	SI DETRAGGONO mc					-16,69	162,75	-2´716,30
4607 / 4607 B01092 12/03/2019	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi					-1´854,00		
	SI DETRAGGONO kg					-1´854,00	0,86	-1´594,44
4608 / 4608 C04012.b 12/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici					-943,15		
	SI DETRAGGONO mq					-943,15	2,18	-2´056,07
4609 / 4609 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-657,24		
	SI DETRAGGONO mc					-657,24	4,74	-3´115,32
4610 / 4610 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					-384,58		
	SI DETRAGGONO mc					-384,58	6,58	-2´530,54
4611 / 4611 C01017.a* 12/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito					-235,79		
	SI DETRAGGONO mc					-235,79	19,07	-4´496,52
4612 / 4612 NP C01017.b 12/03/2019	Stabilizzato sottobase					-72,55		
	SI DETRAGGONO mc					-72,55	22,32	-1´619,32
4613 / 4613 D02040.g** 12/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm					-580,40		
	SI DETRAGGONO m					-580,40	6,05	-3´511,42
4614 / 4614 C02003	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco							
	A R I P O R T A R E							8´437´907,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´437´907,16
12/03/2019	attorno alle tubazioni; per mc di sabbia					-52,24		
	SI DETRAGGONO mc					-52,24	32,14	-1´678,99
4615 / 4615 C01023.b 12/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m					-1´088,25		
	SI DETRAGGONO mq					-1´088,25	2,68	-2´916,51
4616 / 4616 NP1 C01176.b 12/03/2019	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.					-303,90		
	SI DETRAGGONO m					-303,90	39,53	-12´013,17
4617 / 4617 NP2 C02104.b 12/03/2019	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					-10,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-10,00	209,25	-2´092,50
4618 / 4618 C01028.b 12/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-725,50		
	SI DETRAGGONO mq					-725,50	12,45	-9´032,48
4619 / 4619 NP 18.04.0240 12/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)					-580,40		
	SI DETRAGGONO m					-580,40	0,37	-214,75
4620 / 4620 C01163.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm					-870,60		
	SI DETRAGGONO m					-870,60	0,60	-522,36
4621 / 4621 C02045.d* 12/03/2019	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm					-310,20		
	SI DETRAGGONO m					-310,20	79,24	-24´580,25
4622 / 4622	Rinterro compreso l'avvicinamento dei							
	A R I P O R T A R E							8´384´856,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´384´856,15
C01010.b 12/03/2019	materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti					-470,70		
	SI DETRAGGONO mc					-470,70	20,27	-9´541,09
4623 / 4623 NP703 12/03/2019	Rialzo in quota chiusini esistenti.					-5,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-5,00	52,08	-260,40
4624 / 4624 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-22,25		
	SI DETRAGGONO mc					-22,25	4,74	-105,47
4625 / 4625 A03017.a 12/03/2019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc					-3,09		
	SI DETRAGGONO mc					-3,09	82,37	-254,52
4626 / 4626 A03018.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)					-7,42		
	SI DETRAGGONO mc					-7,42	146,30	-1´085,55
4627 / 4627 A03020.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno					-19,02		
	SI DETRAGGONO mq					-19,02	25,55	-485,96
4628 / 4628 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-742,00		
	SI DETRAGGONO kg					-742,00	1,25	-927,50
4629 / 4629 A03019.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)					-11,12		
	SI DETRAGGONO mc					-11,12	153,17	-1´703,25
	A R I P O R T A R E							8´370´492,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´370´492,41
4630 / 4630 A03021.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno					-74,88		
	SI DETRAGGONO mq					-74,88	25,10	-1´879,49
4631 / 4631 A03019.a 27/10/2017	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq) Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta Parete (par.ug.=30,90*0,30*1,20)	11,12				11,12		
	SOMMANO mc					11,12	153,17	1´703,25
4632 / 4632 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-1´112,00		
	SI DETRAGGONO kg					-1´112,00	1,25	-1´390,00
4633 / 4633 A17006.e 12/03/2019	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici					-772,50		
	SI DETRAGGONO kg					-772,50	5,40	-4´171,50
4634 / 4634 A17006.e 03/11/2017	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con ... i vernice antiruggine e opere murarie: inferriate semplici Tratto da sez. 1 a sez. 7 - tip. C Muro di cinta (par.ug.=30,90*1,00*25)	772,50				772,50		
	SOMMANO kg					772,50	5,40	4´171,50
4635 / 4635 A17054 12/03/2019	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... ottenere un prodotto finito secondo norma UNI EN ISO 1461					-772,50		
	SI DETRAGGONO kg					-772,50	0,37	-285,83
4636 / 4636 NP C02073.d 12/03/2019	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg					-8,00		
	A R I P O R T A R E					-8,00		8´368´640,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-8,00		8´368´640,34
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	651,00	-5´208,00
4637 / 4637 NP713 12/03/2019	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	162,75	-1´302,00
4638 / 4638 C02085.f 12/03/2019	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					-8,00		
	SI DETRAGGONO cad					-8,00	126,95	-1´015,60
4639 / 4639 NP 602 12/03/2019	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.					-49,70		
	SI DETRAGGONO m					-49,70	7,44	-369,77
4640 / 4640 NP706 12/03/2019	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO					-97,20		
	SI DETRAGGONO m					-97,20	2,79	-271,19
4641 / 4641 C01180.a 12/03/2019	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore					-118,20		
	SI DETRAGGONO mq					-118,20	1,14	-134,75
4642 / 4642 C01180.b* 12/03/2019	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più					-591,00		
	SI DETRAGGONO mq					-591,00	0,78	-460,98
4643 / 4643 C04012.b 12/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici					-114,73		
	SI DETRAGGONO mq					-114,73	2,18	-250,11
4644 / 4644 C01002.a**	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla,							
	A R I P O R T A R E							8´359´627,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´359´627,94
12/03/2019	sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-45,18		
	SI DETRAGGONO mc					-45,18	4,74	-214,15
4645 / 4645 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					-10,59		
	SI DETRAGGONO mc					-10,59	6,58	-69,68
4646 / 4646 C01017.a* 12/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito					-28,68		
	SI DETRAGGONO mc					-28,68	19,07	-546,93
4647 / 4647 NP C01017.b 12/03/2019	Stabilizzato sottobase					-8,83		
	SI DETRAGGONO mc					-8,83	22,32	-197,09
4648 / 4648 D02040.g** 12/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm					-70,60		
	SI DETRAGGONO m					-70,60	6,05	-427,13
4649 / 4649 C02003 12/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia					-6,35		
	SI DETRAGGONO mc					-6,35	32,14	-204,09
4650 / 4650 C01023.b 12/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m					-132,38		
	SI DETRAGGONO mq					-132,38	2,68	-354,78
4651 / 4651 NP1 C01176.b 12/03/2019	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.					-35,60		
	SI DETRAGGONO m					-35,60	39,53	-1´407,27
4652 / 4652	Caditoia verticale doppia in corten spess.							
	A R I P O R T A R E							8´356´206,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´356´206,82
NP2 C02104.b 12/03/2019	30/10					-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	209,25	-418,50
4653 / 4653 C01028.b 12/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-88,25		
	SI DETRAGGONO mq					-88,25	12,45	-1´098,71
4654 / 4654 NP 18.04.0240 12/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)					-70,60		
	SI DETRAGGONO m					-70,60	0,37	-26,12
4655 / 4655 C01163.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm					-105,90		
	SI DETRAGGONO m					-105,90	0,60	-63,54
4656 / 4656 C01009.a 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km					-681,26		
	SI DETRAGGONO mc/km					-681,26	0,66	-449,63
4657 / 4657 C01009.b 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10					-681,26		
	SI DETRAGGONO mc/km					-681,26	0,53	-361,07
4658 / 4658 B01092 12/03/2019	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi					-708,00		
	SI DETRAGGONO kg					-708,00	0,86	-608,88
4659 / 4659 B01006.b 12/03/2019	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato					-31,86		
	SI DETRAGGONO mc					-31,86	162,75	-5´185,22
4660 / 4660	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN							
	A R I P O R T A R E							8´347´995,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´347´995,15
NP706 12/03/2019	CONGLOMERATO BITUMINOSO					-145,00		
	SI DETRAGGONO m					-145,00	2,79	-404,55
4661 / 4661 C01180.a 12/03/2019	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore					-267,00		
	SI DETRAGGONO mq					-267,00	1,14	-304,38
4662 / 4662 C01180.b* 12/03/2019	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più					-1´335,00		
	SI DETRAGGONO mq					-1´335,00	0,78	-1´041,30
4663 / 4663 C04012.b 12/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici					-223,93		
	SI DETRAGGONO mq					-223,93	2,18	-488,17
4664 / 4664 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-81,17		
	SI DETRAGGONO mc					-81,17	4,74	-384,75
4665 / 4665 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					-19,79		
	SI DETRAGGONO mc					-19,79	6,58	-130,22
4666 / 4666 C01017.a* 12/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito					-55,98		
	SI DETRAGGONO mc					-55,98	19,07	-1´067,54
4667 / 4667 NP C01017.b 12/03/2019	Stabilizzato sottobase					-17,23		
	SI DETRAGGONO mc					-17,23	22,32	-384,57
4668 / 4668	Cavidotto flessibile in polietilene a							
	A R I P O R T A R E							8´343´789,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´343´789,67
D02040.g** 12/03/2019	doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm					-137,80		
	SI DETRAGGONO m					-137,80	6,05	-833,69
4669 / 4669 C02003 12/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia					-12,40		
	SI DETRAGGONO mc					-12,40	32,14	-398,54
4670 / 4670 C01023.b 12/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m					-258,38		
	SI DETRAGGONO mq					-258,38	2,68	-692,46
4671 / 4671 NP1 C01176.b 12/03/2019	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.					-60,10		
	SI DETRAGGONO m					-60,10	39,53	-2´375,75
4672 / 4672 NP2 C02104.b 12/03/2019	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	209,25	-418,50
4673 / 4673 C01028.b 12/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-172,25		
	SI DETRAGGONO mq					-172,25	12,45	-2´144,51
4674 / 4674 NP 18.04.0240 12/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)					-137,80		
	SI DETRAGGONO m					-137,80	0,37	-50,99
4675 / 4675 C01163.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm					-206,70		
	SI DETRAGGONO m					-206,70	0,60	-124,02
4676 / 4676	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto							
	A R I P O R T A R E							8´336´751,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´336´751,21
C01009.a 12/03/2019	di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km					-1´259,56		
	SI DETRAGGONO mc/km					-1´259,56	0,66	-831,31
4677 / 4677 C01009.b 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10					-1´259,56		
	SI DETRAGGONO mc/km					-1´259,56	0,53	-667,57
4678 / 4678 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-39,89		
	SI DETRAGGONO mc					-39,89	4,74	-189,08
4679 / 4679 A03017.a 12/03/2019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc					-6,65		
	SI DETRAGGONO mc					-6,65	82,37	-547,76
4680 / 4680 A03018.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)					-22,16		
	SI DETRAGGONO mc					-22,16	146,30	-3´242,01
4681 / 4681 A03020.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno					-90,24		
	SI DETRAGGONO mq					-90,24	25,55	-2´305,63
4682 / 4682 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-2´216,00		
	SI DETRAGGONO kg					-2´216,00	1,25	-2´770,00
4683 / 4683 A03019.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)					-16,62		
	A R I P O R T A R E					-16,62		8´326´197,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-16,62		8´326´197,85
	SI DETRAGGONO mc					-16,62	153,17	-2´545,69
4684 / 4684 A03021.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno					-111,40		
	SI DETRAGGONO mq					-111,40	25,10	-2´796,14
4685 / 4685 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-1´662,00		
	SI DETRAGGONO kg					-1´662,00	1,25	-2´077,50
4686 / 4686 NP 20.01.0260.002 12/03/2019	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016)					-55,40		
	SI DETRAGGONO m					-55,40	26,23	-1´453,14
4687 / 4687 C01157.b 12/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	51,71	-206,84
4688 / 4688 C01157.d 12/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	54,59	-163,77
4689 / 4689 C01097.b 12/03/2019	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	15,62	-62,48
4690 / 4690 C01144.b 12/03/2019	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	23,44	-23,44
	A R I P O R T A R E							8´316´868,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´316´868,85
4691 / 4691 C01110.b 12/03/2019	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/ 10, rifrangenza classe I: lato 60 cm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	23,11	-92,44
4692 / 4692 C01079.b 12/03/2019	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	19,20	-38,40
4693 / 4693 C01165.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					-18,75		
	SI DETRAGGONO mq					-18,75	4,94	-92,63
4694 / 4694 C01157.b 12/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	51,71	-206,84
4695 / 4695 C01157.d 12/03/2019	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	54,59	-163,77
4696 / 4696 C01097.b 12/03/2019	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm					-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	15,62	-62,48
4697 / 4697 C01144.b 12/03/2019	Pannelli integrativi di segnalazione "distanza", "estensi ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 80 x 27 cm					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	23,44	-23,44
4698 / 4698 C01110.b 12/03/2019	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... n lamiera di ferro 10/ 10, rifrangenza classe I: lato 60 cm							
	A R I P O R T A R E							8´316´188,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´316´188,85
						-4,00		
	SI DETRAGGONO cad					-4,00	23,11	-92,44
4699 / 4699 C01079.b 12/03/2019	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	19,20	-38,40
4700 / 4700 C01165.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					-8,75		
	SI DETRAGGONO mq					-8,75	4,94	-43,23
4701 / 4701 NP 603 12/03/2019	SPOSTAMETO IMPIANTO SEMOFORICO SU PALO					-1,00		
	SI DETRAGGONO a corpo					-1,00	4´650,00	-4´650,00
4702 / 4702 C01189 12/03/2019	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	5,27	-5,27
4703 / 4703 NP719 12/03/2019	Rimozione di palo esistente di CdS					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	12,09	-12,09
4704 / 4704 NP712 07/11/2017	Rimozione siepe					-71,10		
	SI DETRAGGONO m					-71,10	23,25	-1´653,08
4705 / 4705 NP701 07/11/2017	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra					-85,52		
	SI DETRAGGONO ml					-85,52	4,65	-397,67
4706 / 4706 B01006.b 27/10/2017	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato					-44,06		
	A R I P O R T A R E					-44,06		8´309´296,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-44,06		8´309´296,67
	SI DETRAGGONO mc					-44,06	162,75	-7´170,77
4707 / 4707 B01092 30/10/2017	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi					-66,00		
	SI DETRAGGONO kg					-66,00	0,86	-56,76
4708 / 4708 NP706 24/10/2017	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO					-216,70		
	SI DETRAGGONO m					-216,70	2,79	-604,59
4709 / 4709 C01180.a 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore					-247,00		
	SI DETRAGGONO mq					-247,00	1,14	-281,58
4710 / 4710 C01180.b* 24/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più					-1´235,00		
	SI DETRAGGONO mq					-1´235,00	0,78	-963,30
4711 / 4711 C04012.b 24/10/2017	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici					-700,70		
	SI DETRAGGONO mq					-700,70	2,18	-1´527,53
4712 / 4712 C01002.a** 24/10/2017	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-197,65		
	SI DETRAGGONO mc					-197,65	4,74	-936,86
4713 / 4713 C01018.a 25/10/2017	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					-54,14		
	SI DETRAGGONO mc					-54,14	6,58	-356,24
4714 / 4714 C01017.a* 24/10/2017	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito							
	A R I P O R T A R E							8´297´399,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´297´399,04
						-175,18		
	SI DETRAGGONO mc					-175,18	19,07	-3´340,68
4715 / 4715 NP C01017.b 24/10/2017	Stabilizzato sottobase					-53,90		
	SI DETRAGGONO mc					-53,90	22,32	-1´203,05
4716 / 4716 D02040.g** 24/10/2017	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm					-431,20		
	SI DETRAGGONO m					-431,20	6,05	-2´608,76
4717 / 4717 C02003 24/10/2017	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia					-38,81		
	SI DETRAGGONO mc					-38,81	32,14	-1´247,35
4718 / 4718 C01023.b 24/10/2017	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m					-808,50		
	SI DETRAGGONO mq					-808,50	2,68	-2´166,78
4719 / 4719 NP1 C01176.b 25/10/2017	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.					-201,00		
	SI DETRAGGONO m					-201,00	39,53	-7´945,53
4720 / 4720 NP2 C02104.b 25/10/2017	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					-7,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-7,00	209,25	-1´464,75
4721 / 4721 C01028.b 24/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-539,00		
	SI DETRAGGONO mq					-539,00	12,45	-6´710,55
4722 / 4722 NP 18.04.0240 25/10/2017	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)					-431,20		
	SI DETRAGGONO m					-431,20	0,37	-159,54
	A R I P O R T A R E							8´270´552,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´270´552,05
4723 / 4723 C01163.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm					-646,80		
	SI DETRAGGONO m					-646,80	0,60	-388,08
4724 / 4724 C01009.a 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km					-3´377,90		
	SI DETRAGGONO mc/km					-3´377,90	0,66	-2´229,41
4725 / 4725 C01009.b 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10					-3´377,90		
	SI DETRAGGONO mc/km					-3´377,90	0,53	-1´790,29
4726 / 4726 C01189 12/03/2019	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	5,27	-5,27
4727 / 4727 NP703 12/03/2019	Rialzo in quota chiusini esistenti.					-3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	52,08	-156,24
4728 / 4728 NP 602 12/03/2019	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.					-71,10		
	SI DETRAGGONO m					-71,10	7,44	-528,98
4729 / 4729 C01189 12/03/2019	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	5,27	-15,81
4730 / 4730 NP719 12/03/2019	Rimozione di palo esistente di CdS					-3,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-3,00	12,09	-36,27
	A R I P O R T A R E							8´265´401,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´265´401,70
4731 / 4731 NP712 12/03/2019	Rimozione siepe					-10,30		
	SI DETRAGGONO m					-10,30	23,25	-239,48
4732 / 4732 B01006.b 12/03/2019	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato					-5,56		
	SI DETRAGGONO mc					-5,56	162,75	-904,89
4733 / 4733 B01092 12/03/2019	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi					-123,60		
	SI DETRAGGONO kg					-123,60	0,86	-106,30
4734 / 4734 C04012.b 12/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici					-121,55		
	SI DETRAGGONO mq					-121,55	2,18	-264,98
4735 / 4735 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-81,16		
	SI DETRAGGONO mc					-81,16	4,74	-384,70
4736 / 4736 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					-39,27		
	SI DETRAGGONO mc					-39,27	6,58	-258,40
4737 / 4737 C01017.a* 12/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito					-30,39		
	SI DETRAGGONO mc					-30,39	19,07	-579,54
4738 / 4738 NP C01017.b 12/03/2019	Stabilizzato sottobase					-9,35		
	SI DETRAGGONO mc					-9,35	22,32	-208,69
	A R I P O R T A R E							8´262´454,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´262´454,72
4739 / 4739 D02040.g** 12/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm					-74,80		
	SI DETRAGGONO m					-74,80	6,05	-452,54
4740 / 4740 C02003 12/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia					-6,73		
	SI DETRAGGONO mc					-6,73	32,14	-216,30
4741 / 4741 C01023.b 12/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m					-140,25		
	SI DETRAGGONO mq					-140,25	2,68	-375,87
4742 / 4742 NP1 C01176.b 12/03/2019	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.					-35,80		
	SI DETRAGGONO m					-35,80	39,53	-1´415,17
4743 / 4743 NP2 C02104.b 12/03/2019	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					-2,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-2,00	209,25	-418,50
4744 / 4744 C01028.b 12/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-93,50		
	SI DETRAGGONO mq					-93,50	12,45	-1´164,08
4745 / 4745 NP 18.04.0240 12/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)					-74,80		
	SI DETRAGGONO m					-74,80	0,37	-27,68
4746 / 4746 C01163.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm					-112,20		
	SI DETRAGGONO m					-112,20	0,60	-67,32
	A R I P O R T A R E							8´258´317,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´258´317,26
4747 / 4747 C01009.a 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km					-1´054,70		
	SI DETRAGGONO mc/km					-1´054,70	0,66	-696,10
4748 / 4748 C01009.b 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10					-1´054,70		
	SI DETRAGGONO mc/km					-1´054,70	0,53	-558,99
4749 / 4749 C02045.d* 12/03/2019	Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non ar ... ls: diametro interno 600 mm, spess. minimo in chiave 87 mm					-35,40		
	SI DETRAGGONO m					-35,40	79,24	-2´805,10
4750 / 4750 C01010.b 12/03/2019	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti					-53,72		
	SI DETRAGGONO mc					-53,72	20,27	-1´088,90
4751 / 4751 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-7,42		
	SI DETRAGGONO mc					-7,42	4,74	-35,17
4752 / 4752 A03017.a 12/03/2019	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc					-1,03		
	SI DETRAGGONO mc					-1,03	82,37	-84,84
4753 / 4753 A03018.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)					-2,47		
	SI DETRAGGONO mc					-2,47	146,30	-361,36
4754 / 4754 A03020.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno					-6,66		
	A R I P O R T A R E					-6,66		8´252´686,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-6,66		8´252´686,80
	SI DETRAGGONO mq					-6,66	25,55	-170,16
4755 / 4755 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-247,00		
	SI DETRAGGONO kg					-247,00	1,25	-308,75
4756 / 4756 A03019.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)					-3,71		
	SI DETRAGGONO mc					-3,71	153,17	-568,26
4757 / 4757 A03021.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno					-25,44		
	SI DETRAGGONO mq					-25,44	25,10	-638,54
4758 / 4758 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-371,00		
	SI DETRAGGONO kg					-371,00	1,25	-463,75
4759 / 4759 NP 20.01.0260.002 12/03/2019	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016)					-10,30		
	SI DETRAGGONO m					-10,30	26,23	-270,17
4760 / 4760 NP C02073.d 12/03/2019	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: AA x AA x AA cm, peso BBB kg					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	651,00	-1´302,00
4761 / 4761 NP713 12/03/2019	Piastra in cemento armato idoneo per pozzetti delle dimensioni interne di 120x150 cm					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	162,75	-325,50
	A R I P O R T A R E							8´248´639,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´248´639,67
4762 / 4762 C02085.f 12/03/2019	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 33 kg circa					-2,00		
	SI DETRAGGONO cad					-2,00	126,95	-253,90
4763 / 4763 NP 602 12/03/2019	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI SIEPI. A doppia fila di 7 piantine per metro lineare di siepe di cm 80-100 di altezza.					-10,30		
	SI DETRAGGONO m					-10,30	7,44	-76,63
4764 / 4764 C01189 12/03/2019	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla D.L					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	5,27	-15,81
4765 / 4765 NP731 12/03/2019	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	834,21	-834,21
4766 / 4766 NP11 12/03/2019	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.					-5,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-5,00	232,50	-1´162,50
4767 / 4767 NP 603 12/03/2019	SPOSTAMETO IMPIANTO SEMOFORICO SU PALO					-1,00		
	SI DETRAGGONO a corpo					-1,00	4´650,00	-4´650,00
4768 / 4768 B01032 12/03/2019	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e in ... simili, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm					-281,20		
	SI DETRAGGONO mq					-281,20	12,33	-3´467,20
4769 / 4769 NP701 12/03/2019	DISFACIMENTO DI STRUTTURE: cordonate, soglie, cunette in c.c. e/o pietra					-75,70		
	SI DETRAGGONO ml					-75,70	4,65	-352,01
	A R I P O R T A R E							8´237´827,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´237´827,41
4770 / 4770 B01006.b 12/03/2019	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato					-49,57		
	SI DETRAGGONO mc					-49,57	162,75	-8´067,52
4771 / 4771 B01092 12/03/2019	Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso s ... collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi					-1´101,60		
	SI DETRAGGONO kg					-1´101,60	0,86	-947,38
4772 / 4772 NP706 12/03/2019	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO					-131,80		
	SI DETRAGGONO m					-131,80	2,79	-367,72
4773 / 4773 C01180.a 12/03/2019	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore					-106,10		
	SI DETRAGGONO mq					-106,10	1,14	-120,95
4774 / 4774 C01180.b* 12/03/2019	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più					-530,50		
	SI DETRAGGONO mq					-530,50	0,78	-413,79
4775 / 4775 C04012.b 12/03/2019	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici					-418,60		
	SI DETRAGGONO mq					-418,60	2,18	-912,55
4776 / 4776 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-213,60		
	SI DETRAGGONO mc					-213,60	4,74	-1´012,46
4777 / 4777 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					-45,56		
	A R I P O R T A R E					-45,56		8´225´985,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					-45,56		8´225´985,04
	SI DETRAGGONO mc					-45,56	6,58	-299,78
4778 / 4778 C01017.a* 12/03/2019	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto ... ONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito					-104,66		
	SI DETRAGGONO mc					-104,66	19,07	-1´995,87
4779 / 4779 NP C01017.b 12/03/2019	Stabilizzato sottobase					-32,20		
	SI DETRAGGONO mc					-32,20	22,32	-718,70
4780 / 4780 D02040.g** 12/03/2019	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... diametro esterno: 125 mm					-257,62		
	SI DETRAGGONO m					-257,62	6,05	-1´558,60
4781 / 4781 C02003 12/03/2019	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia					-23,19		
	SI DETRAGGONO mc					-23,19	32,14	-745,33
4782 / 4782 C01023.b 12/03/2019	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m					-483,04		
	SI DETRAGGONO mq					-483,04	2,68	-1´294,55
4783 / 4783 NP1 C01176.b 12/03/2019	Cordonata spartitraffico 50x50 doppio cordolo.					-109,70		
	SI DETRAGGONO m					-109,70	39,53	-4´336,44
4784 / 4784 NP2 C02104.b 12/03/2019	Caditoia verticale doppia in corten spess. 30/10					-5,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-5,00	209,25	-1´046,25
4785 / 4785 C01028.b 12/03/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm					-322,03		
	SI DETRAGGONO mq					-322,03	12,45	-4´009,27
	A R I P O R T A R E							8´209´980,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´209´980,25
4786 / 4786 NP 18.04.0240 12/03/2019	NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. (PREZ. R.U. ED. 2016)					-257,62		
	SI DETRAGGONO m					-257,62	0,37	-95,32
4787 / 4787 C01163.a 12/03/2019	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm					-386,43		
	SI DETRAGGONO m					-386,43	0,60	-231,86
4788 / 4788 C01009.a 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km					-2´973,20		
	SI DETRAGGONO mc/km					-2´973,20	0,66	-1´962,31
4789 / 4789 C01009.b 12/03/2019	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10					-2´973,20		
	SI DETRAGGONO mc/km					-2´973,20	0,53	-1´575,80
4790 / 4790 NP703 12/03/2019	Rialzo in quota chiusini esistenti.					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	52,08	-52,08
4791 / 4791 NP731 12/03/2019	RICOLLOCAMENTO PALO ILLUMINAZIONE					-3,00		
	SI DETRAGGONO cad					-3,00	834,21	-2´502,63
4792 / 4792 NP11 12/03/2019	Modifica o spostamento allacciamenti alle utenze pubbliche: rete GAS.					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	232,50	-232,50
4793 / 4793 C01002.a** 12/03/2019	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					-62,21		
	SI DETRAGGONO mc					-62,21	4,74	-294,88
4794 / 4794	Magrone di sottofondazione eseguito							
	A R I P O R T A R E							8´203´032,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´203´032,87
A03017.a 12/03/2019	mediante getto di con ... , e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc					-8,64		
	SI DETRAGGONO mc					-8,64	82,37	-711,68
4795 / 4795 A03018.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)					-20,74		
	SI DETRAGGONO mc					-20,74	146,30	-3´034,26
4796 / 4796 A03020.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per plinti di fondazione: pannelli di legno					-52,32		
	SI DETRAGGONO mq					-52,32	25,55	-1´336,78
4797 / 4797 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-2´074,00		
	SI DETRAGGONO kg					-2´074,00	1,25	-2´592,50
4798 / 4798 A03019.a 12/03/2019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/ 30 (Rck 30 N/mmq)					-31,10		
	SI DETRAGGONO mc					-31,10	153,17	-4´763,59
4799 / 4799 A03021.b 12/03/2019	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno					-208,08		
	SI DETRAGGONO mq					-208,08	25,10	-5´222,81
4800 / 4800 A03029.e 12/03/2019	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm					-3´110,00		
	SI DETRAGGONO kg					-3´110,00	1,25	-3´887,50
4801 / 4801 NP 20.01.0260.0	RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.(PREZ. R.U. ED. 2016)							
	A R I P O R T A R E							8´181´483,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8´181´483,75
02 12/03/2019						-86,40		
	SI DETRAGGONO m					-86,40	26,23	-2´266,27
4802 / 4802 C01018.a 12/03/2019	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 conferimento e sistemazione ambientale del materiale di scavo in eccedenza nel sito di deposito *(par.ug.=1827,30+ 2995,56)	4822,86				4´822,86		
	SOMMANO mc					4´822,86	6,58	31´734,42
4803 / 4803 VAR01_MG_ W1 22/03/2019	Variante economica alla miglioria criterio W1sovratsruttura: lastra in calcestruzzo fibrorinforzato (massetto) dato fornito dal RTI					11´532,50		
	SOMMANO m2					11´532,50	-2,65	-30´561,13
	Parziale Tratto 11 (SpCat 10) euro							990´781,15
	Parziale LAVORI A CORPO euro							8´180´390,77
	T O T A L E euro							8´180´390,77
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Tratto 1	698´767,85
002	Tratto 2	238´526,08
003	Tratto 3	644´724,22
004	Tratto 4	794´578,13
005	Tratto 5	368´804,16
006	Tratto 6	677´599,70
007	Tratto 7	1´092´992,35
008	Tratto 9	728´120,76
009	Tratto 10	1´945´496,37
010	Tratto 11	990´781,15
	Totale SUPER CATEGORIE euro	8´180´390,77
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	OG3	7´533´778,76
002	OS9	165´060,00
003	OS10	69´737,93
004	OS18-A	248´348,25
005	OS21	163´465,83
	Totale CATEGORIE euro	8´180´390,77
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	tav P1.1 - da sez 0 a sez 1.2	20´859,44
002	tav P1.1 - da sez 1.2 a sez 2	3´982,41
003	tav P1.1 - da sez 2 a sez 2.1	3´925,08
004	tav P1.1 - da sez 2.1 a sez 3.2	28´895,24
005	tav P1.2 - da sez 3.3 a sez 4.1	18´439,68
006	tav P1.2 - sez 5	9´308,95
007	tav P1.2 - da sez 6 a sez 6.2	20´303,73
008	tav P1.3 - da sez 7 a sez 8	42´719,89
009	tav P1.3 - sez 8.1	22´303,59
010	tav P1.3 - da sez 8.1 a sez 9	5´228,83
011	tav P1.3 - da sez 10 a sez 10.3	15´566,45
012	tav P1.4 - sez 11	4´664,68
013	tav P1.4/P1.5 - da sez 11.1 a sez 14.5	46´821,29
014	tav P1.5 - da sez 14.6 a sez 15	18´331,98
015	tav P1.5 - sez 15.1	864,74
016	tav P1.5/P1.6 - da sez 15.2 a sez 17.1	46´282,32
017	tav P1.8 - da sez 20 a sez 22.2	51´648,53
018	tav P1.8 - da sez 23 a sez 23.1	11´323,75
019	tav P1.8 - sez 23.2	6´281,41
020	tav P1.9 - da sez 24.1 a sez 26	26´836,82
021	segnaletica e altro	10´541,26
022	passerella 1	32´965,35
023	rampe passavia 1	243´613,34
024	tav P2.1 - da sez 1 a sez 8	46´058,59
025	tav P2.2 - da sez 8 a sez 16	50´885,92
026	tav P2.3 - da sez 16 a sez 20	34´531,75
027	passerella 2	110´957,12
028	tav P3.1 - da sez 1 a sez 11	29´410,66
029	tav P3.2 - da sez 11 a sez 21	37´442,42
030	tav P3.3 - da sez 21 a sez 32	48´415,98
031	tav P3.4 - da sez 32 a sez 42	41´271,90
032	tav P3.5 - da sez 42 a sez 52	45´546,44
033	tav P3.6 - da sez 52 a sez 62	38´475,51
034	tav P3.7 - da sez 62 a sez 71	38´684,71
035	tav P3.8 - da sez 71 a sez 81	61´557,08
036	tav P3.9 - da sez 81 a sez 91	123´465,15
037	tav P3.10 - da sez 91 a sez 102	74´608,68
038	passerella 3	99´390,32
039	tav P4.1 - da sez 1 a sez 11	91´100,37
040	tav P4.2 - da sez 11 a sez 21	60´008,82
041	tav P4.3 - da sez 21 a sez 37	44´574,97
042	tav P4.4 - da sez 33 a sez 32	39´465,70
043	Sottopasso 4	562´788,20
044	tav P5.1 - da sez 0 a sez 1.2	32´545,85
045	tav P5.1 - da sez 1.3 a sez 2.1	15´948,12
046	tav P5.1 - da sez 3 a sez 3.2	18´924,87
047	tav P5.1 - da sez 3.3 a sez 4	5´385,21
048	tav P5.1 - da sez 4 a sez 4.1	1´181,68
049	tav P5.1 - da sez 4.1 a sez 4.3	16´226,24
050	tav P5.2 - da sez 5 a sez 5.1	10´865,03
051	tavv P5.2/P5.3 - da sez 5.2 a sez 8.2	12´992,39
052	tav P5.3 - da sez 8.2 a sez 8.3	1´566,99
053	tav P5.3 - da sez 8.3 a sez 9.1	19´540,75
054	tavv P5.1/P5.3 - altre opere	5´228,61
055	tav P5.4 - da sez 10 a sez 11.2	23´331,94
056	tav P5.4 - da sez 11.2 a sez 11.3	2´494,99
057	tav P5.4/P5.5 - da sez 11.4 a sez 12.1	21´179,58
058	tav P5.5 - da sez 12.2 a sez 12.4	6´722,22
059	tav P5.6 - da sez 12.4 a sez 13.2 lato sinistro	28´074,64
060	tav P5.6 - da sez 12.4 a sez 14 lato destro	30´682,04
061	tav P5.6 - sez 13.2	2´113,14
	A R I P O R T A R E	2´625´353,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	2´625´353,34
062	tav P5.6 - da sez 15 a sez 16.1	23´489,08
063	tav P5.6 - sez 16.2	2´026,95
064	tav P5.6 - sez 16.3	1´971,98
065	tav P5.6 - sez 17	7´521,58
066	tav P5.7 - da sez 18 a sez 18.2	17´197,93
067	tav P5.7 - sez 19	7´704,16
068	tav P5.7 - da sez 19.1 a sez 20.1	21´485,65
069	tav P5.8 - sez 20.2	1´601,09
070	tav P5.8 - da sez 21 a sez 22.1	13´299,59
071	tav P5.8 - sez 22.2	1´145,66
072	tav P5.8 - sez 23	6´400,21
073	tavv P5.4/P5.8 - altre opere	5´220,36
074	tavP6.1-rotatoria	41´112,47
075	tav P6.1 - tratto esistente	1´906,56
076	tav P6.2 - da sez 1 a sez 10	130´142,65
077	tav P6.3 - da sez 10 a sez 20	54´836,61
078	tav P6.4 - da sez 20 a sez 31	82´034,83
079	tav P6.5 - da sez 31 a sez 40	73´068,66
080	tav P6.6 - da sez 40 a sez 51	99´035,21
081	tav P6.7 - da sez 51 a sez 61	96´305,10
082	tav P6.8 - da sez 61 a sez 71	107´895,85
083	tav. P7.1 - da sez A a sez 3.2	81´177,83
084	tav. P7.2 - da sez 3.2 a sez 10.2	81´534,26
085	tav. P7.3 - da sez 10.2 a sez 13.8	100´975,51
086	tav. P7.4 - da sez 13.8 a sez 19	113´978,59
087	tav. P7.5 - da sez 19 a sez 23	136´461,72
088	tav. P7.6 - da sez 23 a sez 26	105´276,28
089	tav. P7.7 - da sez 26 a sez 29	90´182,02
090	tav. P7.8 - da sez 29 a sez 33.1	45´410,88
091	tav. P7.9 - da sez 33.1 a sez 38	27´148,31
092	tav. P7.10 - da sez 38 a sez 45.6	113´423,12
093	tav. P7.11 - da sez 45.6 a sez 45.13	49´618,81
094	passerella 7	83´706,53
095	tav.P9.1 - da sez A a sez. 3.1	108´155,53
096	tav.P9.2 - da sez 3.1 a sez. 8	97´001,75
097	tav.P9.3 - da sez 8.1 a sez. 13	116´167,93
098	tav.P9.4 - da sez 13.1 a sez. 17	81´530,82
099	tav.P9.5 - da sez 17.1 a sez. 23	92´239,90
100	tav.P.9.6 - da sez 23.1 a sez. 28	141´406,26
101	tav.P.9.7 - da sez 28 a sez. B	86´135,54
102	tav. P10.1 - da sez A a sez 4.1	103´543,83
103	tav. P10.2 - da sez 4.1 a sez 9	97´417,70
104	tav. P10.3 - da sez 9 a sez 17	76´807,02
105	tav. P10.4 - da sez 17 a sez 25	131´769,45
106	tav. P10.5 - da sez 25 a sez 30	129´861,99
107	tav. P10.6 - da sez 30 a sez 32.7	124´490,77
108	tav. P10.7 - da sez 32.7 a sez 35.2	107´302,91
109	tav. P10.8 - da sez 35.2 a sez 42.1	140´082,55
110	tav. P10.9 - da sez 42.1 a sez 49.3	196´422,67
111	tav. P10.10 - da sez 49.3 a sez 57	90´584,34
112	tav. P10.11 - da sez 57 a sez 61.4	171´667,44
113	tav. P10.12 - da sez 61.4 a sez 65.3	121´570,85
114	tav. P10.13 - da sez 65.3 a sez 68.2	85´384,60
115	tav. P10.14 - da sez 68.2 a sez 77	86´432,16
116	passerella 10a	73´468,73
117	passerella 10b	66´941,81
118	tav P11.1 - da sez 1 a sez 8	137´368,61
119	tav P11.2 - da sez 8 a sez 15	107´492,63
120	tav P11.3 - da sez 15 a sez 23	149´371,18
121	tav P11.4 - da sez 25 a sez 33	82´275,57
122	tav P11.5 - da sez 33 a sez 42	88´580,65
123	tav P11.6 - da sez 42 a sez 54	130´659,34
124	tav P11.7 - da sez 54 a sez 62	89´429,68
	A R I P O R T A R E	7´761´213,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	7´761´213,59
125	tav P11.8 - da sez 62 a sez 72	135´367,04
126	tav P11.9 - da sez 72 a sez 82	96´122,28
127	tav P11.10 - da sez 82 a sez 93	193´562,61
128	perizia P4.1 - da sez 17 a sez 21 (in aggiunta)	5´189,88
129	perizia P10.5 - da sez. 27.3 a sez. 27.4 (in aggiunta)	5´055,95
130	perizia P11.1 da sez 1 a sez 8 (in detrazione)	-131´493,86
131	perizia P11.2 da sez 8 a sez 15 (in detrazione)	-107´492,63
132	perizia P11.3 da sez 15 a sez 17* (in detrazione)	-67´079,14
133	perizia P11.3 da sez 17* a sez 17** (in aggiunta)	19´692,63
134	perizia P11.3 da sez. 20 a sez. 21 (in aggiunta)	15´159,47
135	perizia P1 (tratto 1) varianti esecutive	7´059,09
136	perizia P2 (tratto 2) varianti esecutive	-3´907,30
137	perizia P3 (tratto 3) varianti esecutive	6´455,37
138	perizia P4 (tratto 4) varianti esecutive	-8´549,81
139	perizia P5 (tratto 5) varianti esecutive	4´735,63
140	perizia P6 (tratto 6) varianti esecutive	-8´738,24
141	perizia P7 (tratto 7) varianti esecutive	64´098,49
142	perizia P9 (tratto 9) varianti esecutive	5´483,03
143	perizia P10 (tratto 10) varianti esecutive	136´691,60
144	perizia P11 (tratto 11) varianti esecutive	51´765,09
	Totale SUB CATEGORIE euro	8´180´390,77

San Giorgio di Piano, 22/03/2019

Il Tecnico
arch. Lio Parcianello

	A R I P O R T A R E